

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 16  
(наименование стройки)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на Общестроительные работы литеры В  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 9 540 027,49 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1 426 067,32 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 50720,06 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ Обоснования п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
				Всего	В том числе		Всего	В том числе							
					Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	3	4	5												

Раздел 1. Кровли

Демонтаж

1	ТЕРр58-03-01	Разборка металлических покрытий и обслоек из листового стали: покровов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	100 м	1,33	101,19	100,83	0,36		134,38	134,1	0,48		9,1	12,1		
2	ТЕРр46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	8,6	225,17	159,33	65,84		1936,46	1370,24	566,22		14,38	123,67		
3	ТЕРр12-01-017-01	Разборка выравняющих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	8,6	300,1	180,96	119,14	16,76	2580,86	1556,26	1024,6	144,14	16,33	140,44	1,16	9,98
4	ТЕРр58-17-06	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2	8,6	144,89	141,53	3,36		1246,05	1217,16	28,89		24,39	209,75		
5	ТЕРр12-01-015-04	Демонтаж пароизоляции обмазочной	100 м2	8,6	98,91	78,57	20,34	0,66	850,63	675,71	174,92	5,68	6,31	54,27	0,05	0,43

Устройство кровли

6	ТЕРр53-21-04	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей "Випатрм-СМ"	100 м	2,67	502,41	100,25	49,55		134,43	267,67	132,3		7,67	20,48	0,64	1,71
---	--------------	--	-------	------	--------	--------	-------	--	--------	--------	-------	--	------	-------	------	------

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр8-18-01	Задеска цементным раствором швов между плитами	1 м пива	267	5,31	1,74			1417,77	464,58			0,16	42,72		
8	СПМ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	-8,9	357,39				-3180,77							
9	СПМ-402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	8,9	443,39				3946,17							
10	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	8,6	1318,96	301,6	198,56	27,93	11343,06	2593,76	1707,62	240,2	27,22	234,09	1,94	16,68
11	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)	100 м2	8,6	1010	27,75	71	10,75	8686	238,65	610,6	92,45	2,5	21,5	0,75	6,45
12	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности грунтовой глубиного проникновения: за 2 раза	100 м2	8,6	321,84	223,26	1,95	0,14	2767,82	1920,04	16,77	1,2	25,41	218,53	0,11	0,95
13	ТЕР12-01-015-01	Устройство парозоляции оклеечной в один слой	100 м2	8,6	1856,96	234,28	78,9	2,83	15969,86	2014,81	678,54	24,34	17,51	150,59	0,28	2,41
14	ТЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	8,6	4420,22	255,19	133,44	9,12	18013,89	2196,35	1147,58	78,43	21,02	180,77	0,87	7,48
15	ТЕР12-01-013-02	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой	100 м2	8,6	4004,33	182,61	127,83	9,12	34437,24	1570,45	1099,14	78,43	15,03	129,26	0,87	7,48
16	СПМ-104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40	м3	-88,58	652,98				-57840,97							
17	Прайс	Плиты из пеноплекса-35 толщ. 100 мм	м3	86	1018,15				87560,9							
18	Прайс	Плиты из пеноплекса-35 толщ. 30 мм	м3	25,8	976,4				25191,12							
19	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	8,6	1318,96	301,6	198,56	27,93	11343,06	2593,76	1707,62	240,2	27,22	234,09	1,94	16,68
20	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)	100 м2	8,6	1010	27,75	71	10,75	8686	238,65	610,6	92,45	2,5	21,5	0,75	6,45
21	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности грунтовой глубиного проникновения: за 2 раза	100 м2	8,6	321,84	223,26	1,95	0,14	2767,82	1920,04	16,77	1,2	25,41	218,53	0,11	0,95
22	ТЕР12-01-002-08	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в три слоя	100 м2	8,6	12859,68	271,48	39,08	4,87	110593,25	2334,73	336,09	41,88	20,29	174,49	0,43	3,7
23	ТЕР12-01-004-05	Устройство прижиманий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,34	11126,33	682,38	78,59	10,53	3782,95	232,01	26,72	3,58	52,21	17,75	0,87	0,3
24	ТЕР054-11-01	Установка металлических костылей (К1)	100 кг	0,186	1026,78	112,46	0,84		190,98	20,92	0,16		10,05	1,87		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР12-01-010-01	Устройство жестких покрытий (парпеты) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,2	8320,86	1369,91	23,38	3,14	1664,17	273,98	4,68	0,63	112,75	22,55	0,27	0,05
26	ТЕР12-01-009-02	Устройство карнизного свеса	100 м желобов	0,99	6077,9	381,63	22,42	2,52	6017,12	377,81	22,2	2,49	31,41	31,1	0,25	0,25
27	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровельных из наплавляемых материалов в два слоя (дополнительный ковер в местах примыкания кровли к карнизному свесу)	100 м2 кровли	0,545	8711,42	192,14	26,13	3,14	4747,72	104,72	14,25	1,71	14,36	7,83	0,29	0,16
28	ТЕР12-01-011-01	Устройство кошаков над шахтами	1 колонна	1	359,5	23,45	0,77		359,5	23,45	0,77		1,93	1,93	0,01	0,01
29	ТЕРР58-23-01	Обделка мест примыкания мягкой кровли к вентиляционной шахте	1 место	1	665,88	107,28	8,16		665,88	107,28	8,16		8,83	8,83	0,04	0,04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					327220,55	24447,13	9935,88	1049,01		2278,64			2557,52			82,16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					1421417,46	195520,29	45761,89	9296,83								82,16
Накладные расходы					200153,99											
Сметная прибыль					112392,54											
Итого по разделу 1 Кровля :																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					27489,45									230,68		0,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных					28653,87									123,67		
Кровли					1573640,51									1455,48		78,51
Стены (ремонтно-строительные)					9049,28									20,48		1,71
Воздуостроительство (ремонтно-строительные)					15416,2									42,72		
Отделочные работы					80643,89									502,62		1,9
Перекрытия (ремонтно-строительные)					1070,79									1,87		
Итого					1733963,99									2557,52		82,16
В том числе:																
Материалы					1180135,28											
Машины и механизмы					43761,89											
ФОТ					204817,12											
Накладные расходы					260153,99											
Сметная прибыль					112392,54											
Итого по разделу 1 Кровля					1733963,99									2557,52		82,16
Раздел 2. Фасад																
30	ТЕРР53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича (карниз)	10 м3 кладки	0,34	4290,62	2315,27	1975,35	213,25	1458,81	787,19	671,62	72,51	212,41	72,22	15,25	5,22
31	ТЕРР53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отрезомт и рованно и поверхню стн стен	0,8	11337,92	4704,2	111,38	15,72	9670,54	3763,36	89,1	12,38	397,65	318,12	1	0,8
32	ТЕРР53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах:	10 м трещин	0,2	42,28	34,58			8,46	6,92			2,71	0,54		
33	ТЕРР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 тощичной слоя до 20 мм	100 м2 отрезомт и рованно и поверхню стн	0,6672	3508,72	2514,93	2,15		2341,02	1677,96	1,43		281,84	134,67		
34	ТЕРР53-20-01	Кладка отдельных участков стен из кирпича (наружных: простях (2 оконных проема)	100 м3 кладки	0,026	62050,45	6722,22	3502,38	613,08	1613,31	174,78	91,06	15,94	563	14,64	39	1,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями	1 т	0,1375	10340,4	2717,3	1055,47	80,49	1421,81	373,63	145,13	11,07	195,63	26,9	6,45	0,89
36	ТЕР13-03-002-04	Отрубовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашива емой	0,037	304,42	80,23	9,86	0,14	11,26	2,97	0,36	0,01	5,31	0,2	0,02	
37	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрубованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой	0,037	1098,44	98,96	12,94	0,28	40,04	3,66	0,48	0,01	7,66	0,28	0,04	

Отделка фасада

38	ТЕР15-01-061-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном положении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными декоративно-теплоизоляционными панелями "Теплон"	100 м2 поверхно сти облицовк и	3,8	10331,61	1503,18	156,12	4,56	39260,12	5712,08	593,26	17,33	286,95	1090,41	0,27	1,03
39	Пранс	Декоративно- теплоизоляционная панель ПВХ "ТЕПЛОН" дл. 3600мм	м2	261	264,72				69991,92							
40	Пранс	Декоративная панель ПВХ "ТЕПЛОН" без утеплителя дл. 3600мм	м2	119	224				26656							
41	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проема	77,1	144,23	20,49	0,33		11120,13	1579,78	25,44		286,95	22123,85	0,27	20,82
42	ТЕР15-01-070-02	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проема	22,3	145,32	22,47	0,38		3240,04	501,08	8,47		318,51	7102,77	0,48	10,7
43	ТЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности карниза в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлическим без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,168	8346,11	1384,11	146,19	4,56	1402,15	232,53	24,56	0,77	318,51	53,51	0,48	0,08

Отделка потолка

44	ТЕР26-01-041-01	Изготовление изделий из пенопласта на битуме: стен и колонн прямоугольных (потолок)	1 м3 изогипсин	6,13	1186,61	252,38	42,99		7273,92	1547,09	263,53		18,17	111,38	0,34	2,08
45	СМН-104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40	м3	-6,007	652,98				-3922,45							
46	Пранс	Плиты из пеноплекса-35 толщ. 80мм	м3	6,007	982,8				5903,68							
47	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (потолок)	100 м2 штукатурку ровняемой поверхно сти	0,7664	5905,17	1698,45	66,41	19,7	4525,72	1340,69	50,9	15,1	129,95	99,59	1,44	1,1
48	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2 покрытия	0,7664	20521,73	1055,14	152,37	38,99	15727,85	808,66	116,78	29,88	88,37	67,73	3,06	2,35

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	СПМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	-1,686	412,91				-696,17							
50	СПМ-101-9168-1	Клей для облицовочных работ водостойкий "Типос" (сухая смесь) (5 кг/м2)	т	0,3832	2981,19				1142,39							
Крыльца																
51	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности штакета (металлические элементы козырька)	1 м2	3	10,94	10,94			32,82	32,82			0,9	2,7		
52	ТЕР13-03-002-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,03	304,42	80,23	9,86	0,14	9,13	2,41	0,3		5,31	0,16	0,02	
53	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,03	1098,44	98,56	12,94	0,28	32,05	2,97	0,39	0,01	7,66	0,23	0,04	
54	ТЕР10-05-012-03	Подшивка козырька панелями "Плюксалон-Фасад"	1 м2	22	42,25	9,95	0,55	0,05	929,5	218,9	12,1	1,1	0,77	16,94	0,004	0,09
55	СПМ-101-6075	Профили речные для потолков алюминиевые с заполняющим профилем	м	220	13,79				3033,8							
56	ТЕР57-02-04	Разборка покрытий крыльца: цементных	100 м2	0,376	3933,66	1351,08	2582,58	287,28	1479,06	508,01	971,05	108,02	111,2	41,81	21	7,9
57	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2	0,376	20521,73	1055,14	152,37	38,99	7716,17	396,73	57,29	14,66	88,37	33,23	3,06	1,15
58	СПМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	-0,572	412,91				-236,18							
59	СПМ-101-9168-1	Клей для облицовочных работ водостойкий "Типос" (сухая смесь) (8 кг/м2)	т	0,3	2981,19				894,36							
60	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции облицовочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,116	578,42	418,57	159,85	2,46	67,1	48,56	18,54	0,29	26,97	3,13	0,43	0,05
61	ТЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции облицовочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05	100 м2	0,116	447,64	282,46	165,18	2,74	51,93	32,77	19,16	0,32	18,2	2,11	0,48	0,06
62	Играйс	Двухслойное покрытие "УНЭП-профит"	м2	12,42	206,9				2569,7							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Фасад :																
Стены (ремонтно-строительные)																
									114891,66					405,52		7,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										29351,35				134,67		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										10992,24				26,99		0,89
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										1192,93				4,11		
Отделочные работы										768265,46				35040,65		33,73
Теплоизоляционные работы										62024,64				128,09		2,08
Полы										133485,05				122,13		3,61
Деревянные конструкции										19635,19				19,48		0,09
Полы (ремонтно-строительные)										13487,99				41,81		7,99
Итого										1153326,51				35923,36		55,33
В том числе:																
Материалы										767289,49						
Машины и механизмы										12936,07						
ФОТ										155269,09						
Накладные расходы										134250,41						
Сметная прибыль										85846,65						
Итого по разделу 2 Фасад										1153326,51				35923,36		55,33
Раздел 3. Полы																
Демонтаж																
Тип пола I																
63	ТЕРп57-02-03	Разборка покрытий полов: из металлических плиток	100 м2	0,8541	907,43	848,92	58,51	19,7	775,04	725,07	49,97	16,83	69,87	59,68	1,44	1,23
64	ТЕРп57-02-04	Разборка стяжки полов: цементных	100 м2	0,8541	3933,66	1351,08	2582,58	287,28	3359,74	1155,96	2205,78	245,37	111,2	94,98	21	17,94
65	ТЕРп11-01-004-01	Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2	0,8541	843,22	590,74	252,48	4,27	720,19	504,55	215,64	3,65	36,94	31,55	0,78	0,67
Тип пола II																
66	ТЕРп57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,7713	907,43	848,92	58,51	19,7	699,99	654,77	45,13	15,19	69,87	53,89	1,44	1,11
67	ТЕРп57-02-04	Разборка стяжки полов: цементных	100 м2	0,7713	3933,66	1351,08	2582,58	287,28	3034,03	1042,09	1991,94	221,58	111,2	85,77	21	16,2
68	ТЕРп11-01-004-01	Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2	0,7713	843,22	590,74	252,48	4,27	650,38	455,64	194,74	3,29	36,94	28,49	0,78	0,6
Тип пола III																
69	ТЕРп57-03-01	Разборка плитус : деревянных и из пластмассовых материалов	100 м в	1,3	41,77	41,77			54,3	54,3			3,77	4,99		
70	ТЕРп57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	2,502	131,48	126,2	5,28	1,78	328,96	315,75	13,21	4,45	11,39	28,5	0,13	0,33
71	ТЕРп57-02-04	Разборка стяжки полов: цементных	100 м2	2,502	3933,66	1351,08	2582,58	287,28	9842,02	3380,4	6461,62	718,77	111,2	278,22	21	52,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТЕР11-01-004-01	Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,502	843,22	590,74	252,48	4,27	2109,74	1478,03	631,71	10,68	36,94	92,42	0,78	1,95
Тип пола IV																
73	ТЕР57-03-01	Разборка плинтус : деревянные и из пластмассовых материалов	100 м плинтусо в	0,83	41,77	41,77			34,67	34,67			3,77	3,13		
74	ТЕР57-02-09	Разборка покрытий полов: лащатых	100 м2 покрытий	1,5848	459,3	424,36	34,94	11,76	727,9	672,53	55,37	18,64	38,3	60,7	0,86	1,36
75	ТЕР57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основани я	1,5848	84,98	84,98			134,68	134,68			7,67	12,16		
76	ТЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1 м3 изоляции	15,85	48,2	21,38	26,82	4,93	765,97	338,87	425,1	78,14	1,76	27,9	0,36	5,71
Тип полов V																
77	ТЕР46-04-010-06	Разборка покрытий полов из металлических плит со стороны квадрата 300 мм	100 м2 покрытия	0,066	1632,93	697,3	935,63	131,88	107,77	46,02	61,75	8,7	66,6	4,4	9,64	0,64
Устройство полов																
Тип пола I																
78	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,92	3249,32	738,42	315,6	5,34	2989,37	679,35	290,35	4,91	46,18	42,49	0,98	0,9
79	СЦМ-101-1770	Толь с крупнозернистой посышкой марки ТВК-350	м2	-106,7	5,36				-571,91							
80	СЦМ-101-1564	Гидроизол	м2	106,7	7,45				794,92							
81	ТЕР11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	100 м2 покрытия	0,92	24720,99	1151,02	89,44		22743,31	1058,94	82,28		95,6	87,95	1,12	1,03
82	СЦМ-401-0083	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность 10мм	м3	-3,772	458,55				-1729,65							
83	СЦМ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3,772	357,39				1348,08							
Тип пола II																
84	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,933	3249,32	738,42	315,6	5,34	3031,62	688,95	294,45	4,98	46,18	43,09	0,98	0,91
85	СЦМ-101-1770	Толь с крупнозернистой посышкой марки ТВК-350	м2	-108,2	5,36				-579,95							
86	СЦМ-101-1564	Гидроизол	м2	108,2	7,45				806,09							
87	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,933	1364,22	446,07	56,56	17,37	1272,82	416,18	52,77	16,21	39,51	36,86	1,27	1,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к нормам 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,933	452,06	11,3	19,6	5,74	421,77	10,54	18,29	5,26	1	0,93	0,42	0,39
89	ТЕР11-01-011-05	Устройство стяжек из смеси ВЕТОНИТ 5000 толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,933	1686,81	572,62	56,76	17,37	1573,79	534,25	52,96	16,21	50,23	46,86	1,27	1,18
90	ЦМН-401-0463	Бетон легких на пористых заполнителях, объемная масса 1400кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75)	м3	-3,266	508,91				-1662,1							
91	ЦМН-402-9110	Смесь растворяная сухая (3кг/1м2)	т	3,359	4885,18				16409,32							
92	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2 покрытия	0,933	20521,73	1053,14	152,37	38,99	19146,77	984,45	142,16	36,38	88,37	82,45	3,06	2,86
Тип пола III																
93	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2 изолируемой поверхностью	1,49	3249,32	738,42	315,6	5,34	4841,49	1100,25	470,24	7,96	46,18	68,81	0,98	1,46
94	ЦМН-101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	-172,8	5,36				-926,21							
95	ЦМН-101-1564	Гидроизол	м2	172,8	7,45				1287,36							
96	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,49	1364,22	446,07	56,56	17,37	2032,69	664,64	84,27	25,88	39,51	58,87	1,27	1,89
97	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к нормам 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,49	904,12	22,6	39,2	11,48	1347,14	33,67	58,41	17,11	2	2,98	0,84	1,25
98	ТЕР11-01-011-05	Устройство стяжек из смеси ВЕТОНИТ 5000 толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,49	1686,81	572,62	56,76	17,37	2513,35	853,2	84,57	25,88	50,23	74,84	1,27	1,89
99	ЦМН-401-0463	Бетон легких на пористых заполнителях, объемная масса 1400кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75)	м3	-3,04	508,91				-1547,09							
100	ЦМН-402-9110	Смесь растворяная сухая (3кг/1м2)	т	5,364	4885,18				26204,11							
101	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза	100 м2 покрытия	1,49	321,84	223,26	1,95	0,14	479,34	332,66	2,91	0,21	25,41	37,86	0,11	0,16
102	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума СПЕЦСТРОЙ-Л на клею бустилат	100 м2 покрытия	1,49	8279,37	501,59	52,93	4,79	12336,26	747,37	78,87	7,14	42,4	63,18	0,85	1,27
103	ЦМН-101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подложке марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-152	79,08				-10652,16							
104	ЦМН-101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый бесшовный марки ТТН, толщиной 1,8 мм	м2	152	80,85				12289,2							
105	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных	100 м плитусов	0,83	686,99	124,87	2,32		570,2	103,64	1,93		8,99	7,46	0,03	0,02
Тип пола IV																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оксечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2 изолируемой поверхно сти	0,86	3249,32	738,42	315,6	5,34	2794,42	635,04	271,42	4,59	46,18	39,71	0,98	0,84
107	СМН-101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТБК-350	м2	-99,76	5,36				-534,71							
108	СМН-101-1564	Гидроизол	м2	99,76	7,45				743,21							
109	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,86	1364,22	446,07	56,56	17,37	1173,43	383,62	48,64	14,94	59,51	33,98	1,27	1,09
110	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,86	904,12	22,6	39,2	11,48	777,54	19,44	33,71	9,87	2	1,72	0,84	0,72
111	ТЕР11-01-011-05	Устройство стяжек из смеси ВЕТОНИТ 5000 толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,86	1686,81	572,62	56,76	17,37	1450,66	492,45	48,81	14,94	50,23	43,2	1,27	1,09
112	СМН-401-0463	Бетон лентий на пористых заполнителях, объемная масса 1400кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75)	м3	-1,754	508,91				-892,63							
113	СМН-402-9110	Смесь растворная сухая (3кг/1м2)	т	3,096	4885,18				15124,52							
114	ТЕР15-04-006-04	Покрывте поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза	100 м2 покрытия	0,86	321,84	223,26	1,95	0,14	276,78	192	1,68	0,12	25,41	21,85	0,11	0,09
115	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее бустелят	100 м2 покрытия	0,86	8279,57	501,59	52,93	4,79	7120,26	451,37	45,52	4,12	42,4	36,46	0,85	0,73
116	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитнгуов поливинилхлоридных	100 м плитнгуо в	0,52	686,99	124,87	2,32		357,23	64,93	1,21		8,99	4,67	0,03	0,02
Тип пола V																
117	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оксечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2 изолируемой поверхно сти	1,59	3249,32	738,42	315,6	5,34	5166,42	1174,09	501,8	8,49	46,18	73,43	0,98	1,56
118	СМН-101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТБК-350	м2	-184,4	5,36				-988,58							
119	СМН-101-1564	Гидроизол	м2	184,4	7,45				1373,78							
120	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	1,59	2016,69	434,24	27,76	2,46	3206,54	690,44	44,14	3,91	35,74	56,83	0,44	0,7
121	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхно сти	1,5	4362,3	724,26	166,56	4,92	6543,45	1086,39	249,54	7,38	56,76	83,14	2,32	3,48
122	ТЕР11-01-010-01	Устройство звукоизоляции под лаги	100 м2 пола	1,59	484,26	51,07	19,06	0,68	769,97	81,2	30,31	1,08	4,48	7,12	0,27	0,43
123	СМН-101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	-0,04516	14582				-658,52							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
124	СИМ-104-9130	Плиты или маты минераловатные или стекловолоконистые	м2	45,16	13,49				609,21							
125	ТЕРП1-01-033-02	Устройство покрытий доплатах толщиной 40 мм	100 м2 покрытия	1,59	8828,76	810,53	155,59	10,4	14037,73	1288,74	215,59	16,54	66,71	106,07	1,86	2,96
126	ТЕРП1-01-035-03	Устройство покрытий из плит /древесноволокнистых	100 м2 покрытия	1,59	2638,15	678,59	70,19	2,6	4194,06	1078,96	111,6	4,13	55,17	87,72	0,46	0,73
127	ТЕРП1-01-089-01	Антисептирование волнами растворами	100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф	1,59	156,9	78	8,76	0,47	249,47	124,02	13,93	0,75	6,26	9,95	0,1	0,16
128	ТЕРП1-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума СПЕЦИПРОД-1 на клее бустпат	100 м2 покрытия	1,59	8279,57	501,59	52,93	4,79	13104,2	797,53	84,16	7,62	42,4	67,42	0,85	1,35
129	СИМ-101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подложке марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-162,2	79,08				-11566,98							
130	СИМ-101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый бесшовный марки ТТН, толщиной 1,8 мм	м2	162,2	80,85				13113,87							
131	ТЕРП1-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных	100 м плитусов в	1,08	686,99	124,87	2,32		741,95	134,86	2,51		8,99	9,71	0,03	0,03
Устройство кабельного канала																
132	ТЕР46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0,128	4551,67	1138,24	3413,43	295,9	582,61	145,69	436,92	57,88	85,07	10,89	21,63	2,77
133	ТЕР46-03-012-07	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2, добавлять к норме 46-03-012-3	100 м борозд	0,128	38230,85	9398,9	28831,95	2499,35	4893,55	1203,06	3690,49	319,92	702,45	89,91	182,7	23,39
134	ТЕРР51-01-05	Разработка грунта внутри здания: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0,0245	7038,12	5751,63	7,74		172,43	140,91	0,19		519,1	12,72	0,1	
135	ТЕР01-02-060-02	Потружка вручную неуплотненного грунта в траншеи/откосы/средства из штабелей и отвалов, группа грунтов: 2	100 м3	0,0245	657,55	657,55			16,11	16,11			61,8	1,51		
136	ТЕРП1-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,08	1459,26	450,4	54,17	17,37	116,74	36,03	4,33	1,39	40,65	3,25	1,27	0,1
137	ТЕРП1-01-011-04	Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,08	3987,2	88,64	156,8	45,92	318,98	7,09	12,54	3,67	8	0,64	3,36	0,27
138	ТЕР06-01-064-01	Устройство канала	100 м3 железобетона в деде	0,013	118663,09	407346,05	19206,1	2514,31	1542,62	529,7	249,68	32,69	2752,8	35,53	189,81	2,47
139	ТЕР06-01-015-09	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (МО 1)	1 т	0,14	9327,87	281,66	32,97	2,36	1305,9	39,43	4,62	0,33	21,8	3,05	0,36	0,05
140	ТЕР09-03-049-01	Монтаж съёмных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	100 м2 пола	0,064	6288,75	6168,65	120,1	8,65	402,48	394,79	7,69	0,55	471,97	30,21	1,31	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
141	СИМ-201-9002	Конструкции стальные	т	0,344	7793,05				2680,81							
Установка люка в столбном классе																
142	ТЕР23-04-011-01	Установка люка	1 шт.	1	794,65	16,11	5,42		794,65	16,11	5,42		1,31	1,31	0,07	0,07
	Изм.															
143	СИМ-103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт	1	772,74				772,74							
144	Прайс	Люк резиновый напольный из оцинкованной стали HAODECK BV-Flash 88 с комплектом ключей	компл.	1	4338,35				4338,35							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					236599,27	30403,42	20182,87	2008,43						2395,32		161,85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					1067524,96	237574,28	80318,37	14950,76						2634,65		161,85
Накладные расходы					239429,67											
Сметная прибыль					162107,15											
Итого по разделу 3 Полы :					193919,72									681,93		90,71
Полы (ремонтно-строительные)					1149825,02									1672,33		41,26
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отделильных					44607,17									105,2		26,8
Отделильные работы					11018,19									68,67		0,25
Деревянные конструкции					3086,88									11,44		0,16
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)					2279,92									12,72		
Земляные работы, выполняемые ручным способом					270,55									1,74		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					21097,98									44,37		2,52
Строительные металлические конструкции					18842,36									34,74		0,08
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					24113,99									1,51		0,07
Итого					1469061,78									2634,65		161,85
В том числе:																
Материалы					749652,31											
Машины и механизмы					80318,37											
ФОТ					252525,04											
Накладные расходы					239429,67											
Сметная прибыль					162107,15											
Итого по разделу 3 Полы					1469061,78									2634,65		161,85
Раздел 4. Стены и перегородки																
Демонтаж																
145	ТЕР25-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	1,1	563,44	525,65	37,79	12,72	619,78	578,22	41,56	13,99	46,11	50,72	0,93	1,02
	02		оконных переплетов													
146	ТЕР25-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	100 м2	0,4	1082,66	1082,66			433,06	433,06			94,97	37,99		
147	ТЕР25-01-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100	0,43	1712,2	1494,56	217,64	29,41	756,25	642,66	93,59	12,65	128,73	55,35	2,15	0,92
148	ТЕР25-10-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,691	409,6	409,6			283,03	283,03			36,28	25,07		
149	ТЕР25-11-01	Снятие наливников	100 м	2,98	47,53	47,53			141,64	141,64			4,21	12,55		
			наливник													

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
150	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,27	2562,59	2044,02	518,57	54,31	691,9	551,89	140,01	14,66	179,3	48,41	3,97	1,07
151	ТЕРр55-05-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,91	2593,89	1715,58	878,31	91,93	2360,44	1561,18	799,26	83,66	141,2	128,49	6,72	6,12
152	ТЕРр9-03-046-03	Демонтаж перегородок стальных, сетчатых	100 м2 ок	0,37	443,58	408,57	35,01	3,41	164,12	151,17	12,95	1,26	31,26	11,57	0,36	0,13
153	ТЕРр69-01-01	Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в: 0,5 кирпича	100 отверстий	10	539,54	559,54			5595,4	5595,4			50,5	505		
154	ТЕРр69-01-05	Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича	100 отверстий	7	2058,89	2058,89			14412,23	14412,23			185,82	1300,74		
Устройство проёма №7 на отл. -1,045																
155	ТЕРр53-22-01	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	100 м сток	0,24	1163,34	890,87	10,84		279,2	213,81	2,6		77,4	18,58	0,14	0,03
156	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (усиление проёма )	1 т металлок онструкц ий перемыч ек	0,0492	11178,09	2040,32	84,26	6,43	549,96	100,38	4,15	0,32	165,88	8,16	0,67	0,03
157	ТЕРр46-03-007-02	Пробивка проёмов в конструкциях из бетона	1 м3	0,32	2156,07	352,3	1803,77	156,36	689,94	112,74	577,2	50,04	27,61	8,84	1,43	3,66
158	ТЕРр46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,128	2393,82	869,93	33,99		306,41	111,35	4,35		75,58	9,67	0,43	0,06
159	ТЕРр08-01-003-07	Гидроизоляция боковых, обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,005	905,09	286,84	73,11		4,53	1,43	0,37		21,2	0,11	0,2	
Устройство проёма №1 на фасаде А-Г																
160	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (усиление проёма )	1 т металлок онструкц ий перемыч ек	0,03672	11178,09	2040,32	84,26	6,43	410,46	74,92	3,09	0,24	165,88	6,09	0,67	0,02
161	ТЕРр46-03-007-02	Пробивка проёмов в конструкциях из бетона	1 м3	0,153	2156,07	352,3	1803,77	156,36	329,88	53,9	275,98	23,92	27,61	4,22	1,43	1,75
Устройство перегородок																
162	ТЕРр46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0,31	4351,67	1138,24	3413,43	295,9	1411,02	352,83	1058,17	91,73	85,07	26,37	21,63	6,71
163	ТЕРр46-03-012-07	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к нормам 46-03-012-3	100 м борозд	0,31	19115,43	4699,45	14415,98	1249,68	5925,78	1456,83	4468,95	387,4	351,23	108,88	91,35	28,32
164	ТЕРр51-01-05	Разработка грунта внутри зданий: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0,062	7038,12	5751,63	7,74		426,36	356,6	0,48		519,1	32,18	0,1	0,01
165	ТЕРр01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотнённого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, грунта групп: 2	100 м3	0,062	657,55	657,55			40,77	40,77			61,8	3,83		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
166	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,14	1459,26	450,4	54,17	17,37	204,3	63,06	7,58	2,43	40,65	5,69	1,27	0,18
167	ТЕР11-01-011-04	Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,14	13955,2	310,24	548,8	160,72	1953,73	43,43	76,83	22,5	28	3,92	11,76	1,65
168	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,036	7750,53	159,39	34,85	2,52	279,02	5,74	1,25	0,09	12,64	0,46	0,38	0,01
169	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций (в местах сопряжения с существующими стенами)	1 т металлоч. сетки	0,0184	10062,2	719,51	44,65	3,62	185,14	13,24	0,82	0,07	63,73	1,17	0,54	0,01
170	ТЕР08-02-002-04	Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4м	100 м2 перегород. ок (за вычетом проемов)	1,42	8984,07	1648,27	377,61	64,61	12757,38	2340,54	536,21	91,75	135,66	192,64	4,22	5,99
171	ТЕР10-05-002-03	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартоновыми листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с двумя дверными проемами	1 м2 перегород. ки за вычетом проемов	40	328,81	42,77	2,49	0,25	13152,4	1710,8	99,6	10	3,31	132,4	0,018	0,22
172	СПМ-101-6002	Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 x 1200 x 12,5 мм, стандартные (ГКЛ)	м2	-43	36,38				-1564,34							
173	СПМ-101-6009	Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 x 1200 x 12,5 мм, огнестойкие (ГКЛО)	м2	43	43,91				1888,13							
174	ТЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,1234	5389,06	4641,68	715,55	34,58	689,09	572,78	88,3	4,27	324,82	40,08	2,48	0,31
175	Пранс	Модуль остекленный с одинарным остеклением "Трапайн"	м2	12,34	450,02				5555,25							
176	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189	1769,32	1467,4	301,92		33,44	27,73	5,71		115	2,17	3,9	0,07
177	Пранс	Дверь легкая глухая в комплекте с дверной коробкой и фурнитурой - однополосная "Трапайн"	компл.	1	1921,23				1921,23							
Установка дверных блоков																
178	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,036	32012,53	1562,94	1262,06	178,42	1152,45	49,07	45,43	6,42	104,28	3,75	13,34	0,48
179	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных перегородках стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,5952	32721,06	1467,4	301,92		19475,57	873,4	179,7		115	68,45	3,9	2,32
180	СПМ-101-0950	Замок врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом	шт	29	80,79				2342,91							
181	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	1,22	585,67	90,79	3,1		714,52	110,76	3,78		7,82	9,54	0,04	0,05
182	ТЕР09-04-014-02	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	1 м2 проема	17,43	113,4	26,11	19,15		1976,56	455,1	333,78		1,93	33,64		
183	СПМ-201-9316-1	Блоки дверные металлические окрашенные та 2 раза	м2	17,43	807,43				14073,5							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
184	СИМ-101-9411-51	Замки накладные приварные для металлических дверей	шт	6	173,44				1040,64							
Установка оконных блоков																
185	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,1944	18405,26	2127,55	420,66	24,08	3577,98	413,6	81,78	4,68	170,75	33,19	5,33	1,04
186	СИМ-203-9095-101	Блоки оконные пластиковые глухие площадью до 2 м2	м2	19,44	674,81				13118,31							
187	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0486	13828,8	1712,38	374,54	9,03	672,08	83,22	18,2	0,44	137,43	6,68	4,23	0,21
188	СИМ-203-9095-102	Блоки оконные пластиковые глухие площадью более 2 м2	м2	4,86	573,21				2785,8							
189	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, трехстворчатых в том числе при	100 м2 проемов	0,7707	15484,66	1858,53	401,15	9,03	11941,73	1432,37	309,17	6,96	149,16	114,96	4,23	3,26
190	СИМ-203-9095-302	Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2	м2	77,07	827				63756,89							
191	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м.	0,462	7631,7	259,77	26,07	0,96	3525,85	120,01	12,04	0,44	21,38	9,88	0,37	0,17
192	СИМ-101-1497-207	Плиты подоконные пластиковые, Альфа-профиль, длина 6 метров, ширина 400 мм (Россия)	п.м.	46,2	69,64				3217,57							
193	ТЕР09-06-001-02	Монтаж оконных решеток	1 т конструкций	2,095	915,7	617,1	174,33	1,89	1918,39	1292,82	365,22	3,96	50,79	106,41	0,31	0,65
194	СИМ-201-9408	Конструкции стальные индивидуальное решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	2,095	13876				29670,22							
195	СИМ-101-0956	Плиты накладные	шт	72	7,7				554,4							
196	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,76	304,42	80,23	9,86	0,14	555,78	141,2	17,15	0,25	5,31	9,33	0,02	0,04
197	ТЕР26-02-009-01	Отделочные покрытия металлических оштукатуренных (грунто ГФ-021) поверхностей материалами огнестойкими терморасширяющимися "Огракс-В-СК"	100м2	1,76	3641,44	2320,24	308,29		6408,03	4083,62	542,59		184	323,84	3,76	6,62
198	Прайс	Материал огнестойкий "Огракс-В-СК" терморасширяющийся	кг	387,2	57,15				22128,48							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 4 Стены и перегородки :																
Прочие (ремонтно-строительные)																
Перегородки (ремонтно-строительные)																
									276843,89	41058,55	10208,05	834,13		3501,04		73,65
									1255836,77	306021,55	40738,74	6189,65		3668,1		73,65
									255817,73							
									175229,38							
									46025,37					230,09		3,01
									31394,61					128,49		6,12

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Строительные металлические конструкции															
	Прочие ремонтно-строительные работы															
	Стены (ремонтно-строительные)															
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций из кирпича и блоков)															
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)															
	Земляные работы, выполняемые ручным способом															
	Площ															
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве															
	Деревянные конструкции															
	Отделочные работы															
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии															
	Теплоизоляционные работы															
	Итого															
	В том числе:															
	Материалы															
	Машины и механизмы															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	Итого по разделу 4 Стены и перегородки															

## Раздел 5. Внутренняя отделка

Потолок																
199	ТЕРп62-39-02	Промывка поверхности окрашенной известковыми составами потолков	100 м2 промывкой поверхности стн	4,79	92,83	86,36				444,06	413,19		7,64	36,0		
		Итого														
200	ТЕРп15-04-006-01	Покраска поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 отделываемой поверхно стн	4,7981	174,73	110,81	1,18	0,14		838,37	531,68		5,66	0,67	4,88	23,41
																0,02
201	ТЕРп15-04-005-04	Окраска поливинилцетатными водомыляционными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхно стн	4,7981	1953,32	687,76	13,2	0,27		9372,22	3299,94		63,33	1,3	53,9	258,62
																0,18
202	ТЕРп62-17-06	Окрашивание ранее окрашенных водомыляционной краской с раскиской старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхно стн	1,1749	1683,48	415,49	8,71	1,37		1977,92	488,16		10,23	1,61	33,78	39,69
																0,16
																0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стены																
203	ТЕРр62-39-01 <i>Ирпц.</i>	Промывка поверхности окрашенной известковыми составами стен	100 м2 промывкой поверхно сти	0,7044	74,08	67,51			52,18	47,55			5,98	4,21		
204	ТЕРр63-05-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищено и поверхно сти	1,62	115,23	115,23			186,67	186,67			10,4	16,85		
205	ТЕРр62-41-01 <i>Ирпц.</i>	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок	100 м2 расчищен ной поверхно сти	6,4743	230,46	230,46			1492,07	1492,07			20,8	134,67		
206	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхно сти облицовк и	2,0818	1059,99	831,42	228,57	27,22	2206,09	1730,85	475,84	56,67	74,5	154,68	1,99	4,14
207	ТЕР10-01-012-03	Демонтаж обшивки стен плитами древесностружечными	100 м2 обшивки стен за вычетом просмов	0,31	781,54	750,6	30,94		242,28	252,69	9,59		60,24	18,67	0,59	0,12
208	ТЕР46-02-009-02	Обивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,69	252,85	252,85			174,47	174,47			22,82	15,75		
209	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слой до 20 мм	100 м2 отрезком и рованно и поверхно сти	8,8661	3898,35	2879,49	27,22	9,17	34563,16	25529,85	241,34	81,3	228,35	2024,57	0,67	5,94
210	ТЕРр61-01-01	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм	100 м2 поверхно сти	11,1905	603,29	349,93	13	4,38	6751,12	3915,89	145,48	49,01	29,58	331,02	0,52	3,58
211	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2 оштукату риванной поверхно сти	0,8791	2352,41	1148,54	198,26	97,17	2068	1009,68	174,29	85,42	85,84	75,46	6,29	5,53
212	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза	100 м2 покрытия	16,814	153,52	89,6	1,18	0,14	2581,29	1506,53	19,84	2,35	25,41	427,24	0,11	1,85
213	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами: улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	16,814	1707,53	547,4	12,43	0,27	28710,41	9203,98	209	4,54	42,9	721,32	0,17	2,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
214	<b>ТЕР15-01-019-05</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, нащитных и угловых плиток) без установки плиток тупающего тарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхно сти облицов и	2,075	11807,8	2086,89	45,24	25,22	24501,19	4330,3	93,87	52,33	159,67	331,32	1,65	3,42
215	<b>ТЕР15-02-019-05</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 штукатур риваемой поверхно сти	0,68	6573,2	1242,6	80,47	51,59	4469,78	844,97	54,72	35,08	91,84	62,45	3,33	2,26
216	<b>ТЕР15-04-006-03</b>	Покрывтие поверхности грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раза	100 м2 покрытия	0,68	153,52	89,6	1,18	0,14	104,39	60,93	0,8	0,1	25,41	17,28	0,11	0,07
217	<b>ТЕР15-04-005-03</b>	Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,68	1707,53	547,4	12,43	0,27	1161,12	372,23	8,45	0,18	42,9	29,17	0,17	0,12
Утепление внутренних стен в оск А-Б																
218	<b>ТЕР08-04-001-05</b>	Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)	0,69	10132,71	1202,44	257,74	29,4	6991,57	829,68	177,84	20,29	92	63,48	3,03	2,09
219	<b>ТЕР15-02-036-01</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 штукатур риваемой поверхно сти	0,69	5905,17	1698,45	66,41	19,7	4074,57	1171,93	45,82	13,59	129,95	89,67	1,44	0,99
220	<b>ТЕР15-04-006-03</b>	Покрывтие поверхности грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раза	100 м2 покрытия	0,69	153,52	89,6	1,18	0,14	105,03	61,82	0,81	0,1	25,41	17,53	0,11	0,08
221	<b>ТЕР15-04-005-03</b>	Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,69	1707,53	547,4	12,43	0,27	1178,2	377,71	8,58	0,19	42,9	29,6	0,17	0,12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									134248,26	57812,77	1745,49	404,73		4923,26		34,32
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									743584,78	435240,07	7344,01	3252,6		5248,04		34,32
Накладные расходы									355557,29							
Сметная прибыль									214590,38							
<b>Итого по разделу 5 Внутренняя отделка :</b>																
Малые работы (ремонтно-строительные)									45134,73					215,17		0,19
Отделочные работы									667461,32					2395,53		18,26
Стекольные, обоевые и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									32504,41					171,53		4,14
Деревянные конструкции									4851,99					21,47		0,12
Работа по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отслаивших									3124,14					15,75		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									517054,35					2355,59		9,52
Конструкции из кирпича и блоков									43501,71					73		2,09
Итого									1313732,65					5248,04		34,32

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 5 Внутренняя отделка</b>																
<b>Раздел 6. Устройство тех. блоков под вентиляторы и опор под циклоны.</b>																
Тех. блок под вентилятор В3																
222	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,05	2256,66	2256,66			112,83	112,83			189	9,45		
223	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,026	1034,21	1034,21			26,89	26,89			97,2	2,53		
224	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	0,026	501,3	152,24	349,06	41,59	13,03	3,96	9,07	1,08	12,53	0,33	3,04	0,08
225	ТЕР05-01-029-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай до 12 м	1 м3 конструктивного объема свай	0,4	923,11	42,7	176,48	15,53	360,24	17,08	70,59	6,21	3,23	1,29	1,2	0,48
226	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (3д 1)	1 т	0,0374	9863,01	816,8	32,97	2,36	368,88	30,55	1,23	0,09	63,22	2,36	0,36	0,01
227	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта в траншеи и средства из штабелей и отвалов, группа грунтов: 2	100 м3	0,028	657,55	657,55			18,41	18,41			61,8	1,73		
228	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверхности до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетон и железобетон в теле	0,004	59546,01	5624,56	4056,65	451,71	238,18	22,5	16,23	1,81	446,04	1,78	30,64	0,12
229	СПИ-204-9001	Арматура	т	0,0076												
230	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковой, обывочная битумная в 2 слоя по выравнившей поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолирующей поверхности	0,035	905,09	286,84	73,11		31,68	10,04	2,56		21,2	0,74	0,2	0,01
231	ТЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная	100 м2 изолирующей поверхности	0,023	1619,56	464,13	30,97		37,25	10,68	0,71		38,2	0,88	0,4	0,01
232	ТЕР08-02-001-01	Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простях: при высоте этажа до 4м	1 м3 кладки	2,1	618,31	63,88	35,92	6,29	1298,45	134,15	75,43	13,21	5,4	11,34	0,4	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
233	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,052	10062,2	719,51	44,65	3,62	523,23	37,41	2,32	0,19	63,73	3,31	0,54	0,03
234	ТЕР08-18-01	Устройство цементного бортика (примыкание стены и ростверка)	1 м шва	7,64	5,31	1,74			40,57	13,29			0,16	1,22		
235	ТЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев	1 м3 подстилающего слоя	1,25	218,44	27,86	57,07	7,52	273,05	34,83	71,34	9,4	2,4	3	0,55	0,69
236	СПМ-408-0111	Гравий для строительных работ марка Др-16 фракции 20-40 мм	м3	-1,6	103,66				-165,86							
237	СПМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,8	74,92				59,94							
238	СПМ-406-0008	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	0,8	291,16				232,93							
239	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,031	1459,26	450,4	54,17	17,37	45,24	13,96	1,68	0,54	40,65	1,26	1,27	0,04
240	ТЕР11-01-011-04	Устройство стяжек бетонных на калкые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к нормам 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,031	1495,2	33,24	58,8	17,22	46,35	1,03	1,82	0,53	3	0,09	1,26	0,04
241	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (пол)	100 м3 бетона и железобетона в де	0,0004	53632,05	5313,01	3687,06	475,2	21,45	2,13	1,47	0,19	441,28	0,18	36,11	0,01
242	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,02	143,05	26,7	30,86	4,1	2,86	0,53	0,62	0,08	2,3	0,05	0,3	0,01
243	ТЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Ф 2)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в де	0,0004	62655,33	9548,44	2985,38	401,49	25,06	3,82	1,19	0,2	785,88	0,31	32,29	0,01
244	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и отражением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (МП 1)	1 т конструкций	0,30323	1287,64	511,43	670,39	73,99	390,45	155,08	203,34	22,44	39,13	11,87	4,91	1,49
245	СПМ-201-9002	Конструкции стальные	т	0,30323	7793,05				2363,09							
246	ТЕР09-04-014-02	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	1 м2 проема	3,381	113,4	26,11	19,15		383,41	88,28	64,75		1,93	6,53		
247	СПМ-201-9316-1	Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза	м2	3,381	807,43				2729,92							
248	СПМ-101-9411-51	Замки накладные приварные для металлических дверей	шт	1	173,44				173,44							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
249	ТЕР13-03-002-04	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрасива емой поверхно сти	0,11	304,42	80,23	9,86	0,14	33,49	8,83	1,08	0,02	5,31	0,58	0,02	
250	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрасива емой поверхно сти	0,11	1098,44	98,96	12,94	0,28	120,83	10,89	1,42	0,03	7,66	0,84	0,04	
Тех. блок под вентилятор В 4																
251	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с применением в трапешек шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,05	2256,66	2256,66			112,83	112,83			189	9,45		
252	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную трапешей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,026	1034,21	1034,21			26,89	26,89			97,2	2,53		
253	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунта грунтов: 1, 2	100 м3 уплотнен ного грунта	0,026	501,3	132,24	349,06	41,59	13,03	3,96	9,07	1,08	12,53	0,33	3,04	0,08
254	ТЕР05-01-029-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (инжековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай до 12 м	1 м3 конструкт ивного объема свай	0,4	923,11	42,7	176,48	15,53	369,24	17,08	70,59	6,21	3,23	1,29	1,2	0,48
255	СІМ-204-9120	Каркасы арматурные	т	0,374	9298,04				3477,47							
256	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, грунта грунтов: 2	100 м3	0,028	657,55	657,55			18,41	18,41			61,8	1,73		
257	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в Деле	0,004	59546,01	5624,56	4056,65	451,71	238,18	22,5	16,23	1,81	446,04	1,78	30,64	0,12
258	СІМ-204-9001	Арматура	т	0,0076												
259	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковых: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,035	905,09	286,84	73,11		31,68	10,04	2,56		21,2	0,74	0,2	0,01
260	ТЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,023	1619,56	464,13	30,97		37,25	10,68	0,71		38,2	0,88	0,4	0,01
261	ТЕР08-02-001-01	Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простях: при высоте этажа до 4м	1 м3 кладки	1,97	618,31	63,88	35,92	6,29	1218,07	125,84	70,76	12,39	5,4	10,64	0,4	0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
262	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,045	10062,2	719,51	44,65	3,62	452,8	32,38	2,01	0,16	63,73	2,87	0,54	0,02
263	ТЕР08-18-01	Устройство цементного бортика (примыкание стены и ростверка)	1 м шва	7,64	5,31	1,74			40,57	13,29			0,16	1,22		
264	ТЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев	1 м3 подстилающего слоя	1,25	218,44	27,86	57,07	7,52	273,05	34,83	71,34	9,4	2,4	3	0,55	0,69
265	СПМ-408-0111	Гравий для строительных работ марка Др-16 фракции 20-40 мм	м3	-1,6	103,66				-165,86							
266	СПМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,8	74,92				59,94							
267	СПМ-406-0008	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	0,8	291,16				232,03							
268	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,031	1459,26	450,4	54,17	17,37	45,24	13,96	1,68	0,54	40,65	1,26	1,27	0,04
269	ТЕР11-01-011-04	Устройство стяжек бетонных на клеевые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к нормам 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,031	1495,2	33,24	58,8	17,22	46,35	1,03	1,82	0,53	3	0,09	1,26	0,04
270	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (пол)	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0004	53632,05	5313,01	3687,06	475,2	21,45	2,13	1,47	0,19	441,28	0,18	36,11	0,01
271	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,02	143,05	26,7	30,86	4,1	2,86	0,53	0,62	0,08	2,3	0,05	0,3	0,01
272	ТЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Ф2)	100 м3 бетона, бутобетона или железобетона в деле	0,0004	62655,33	9548,44	2985,38	401,49	25,06	3,82	1,19	0,2	785,88	0,31	32,29	0,01
273	ТЕР09-03-030-01	Монтаж плиты покрытия (МП 1)	1 т конструкций	0,30323	1287,64	511,43	670,39	73,99	390,45	155,08	203,24	22,44	39,13	11,87	4,91	1,49
274	СПМ-201-9002	Конструкции стальные	т	0,30323	7793,05				2363,09							
275	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,11	304,42	80,23	9,86	0,14	33,49	8,83	1,08	0,02	5,31	0,58	0,02	
276	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,11	1098,44	98,96	12,94	0,28	120,83	10,89	1,42	0,03	7,66	0,84	0,04	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
277	ТЕР09-04-014-02	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	1 м2 проема	3,381	113,4	26,11	19,15		383,41	88,28	64,75		1,93	6,53		
278	СЦМ-201-9316-1	Блоки дверные металлические окрашенные	м2	3,381	807,43				2729,92							
279	СЦМ-101-9411-51	Замки накладные приварные для металлических дверей	шт	1	173,44				173,44							
Устройство опоры Ц1																
280	ТЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	1 т конструкций	0,065	1086,57	259,3	287,75	22,74	70,63	16,85	18,7	1,48	19,38	1,26	1,47	0,1
281	СЦМ-201-9002	Конструкции стальные	т	0,065	7793,05				506,55							
282	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,02	304,42	80,23	9,86	0,14	6,09	1,6	0,2		5,31	0,11	0,02	
283	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,02	1098,44	98,96	12,94	0,28	21,97	1,98	0,26	0,01	7,66	0,15	0,04	
Устройство опоры Ц2																
284	ТЕР05-01-029-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (инжекционным) способом в грунтах 2 группы, длина свай до 12 м	1 м3 конструк тивного объема свай	0,72	923,11	42,7	176,48	15,53	664,64	30,74	127,07	11,18	3,23	2,33	1,2	0,86
285	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (ЗД 2)	1 т	0,0374	9863,01	816,8	32,97	2,36	368,88	30,55	1,23	0,09	63,22	2,36	0,36	0,01
286	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, группа грунтов: 2	100 м3	0,0072	657,55	637,55			4,73	4,73			61,8	0,45		
287	ТЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	1 т конструкций	0,3414	1086,57	259,3	287,75	22,74	370,96	88,53	98,24	7,76	19,38	6,62	1,47	0,5
288	СЦМ-201-9002	Конструкции стальные	т	0,3414	7793,05				2660,55							
289	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,09	304,42	80,23	9,86	0,14	27,4	7,22	0,89	0,01	5,31	0,48	0,02	
290	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,09	1098,44	98,96	12,94	0,28	98,86	8,91	1,16	0,03	7,66	0,69	0,04	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
									27387,62	1661,56	1295,24	131,66		134,29		9,14
									118030,82	13519,34	6055,28	1166,95		154,07		9,14
									12633,4							
									9274,01							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по разделу 6 Устройство тех. блоков под вентиляторы и опор под циклоны.:</b>																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									5389,6					32,05		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									252,29					0,76		0,16
Свайные работы									21602,41					5,65		1,82
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									7225,04					10,65		0,3
Конструкции из кирпича и блоков									21838,4					36,11		1,72
Благодарюстройство (ремонтно-строительные)									705,63					2,44		
Полы									6190,09					10,12		1,56
Строительные металлические конструкции									73966,33					51,38		3,58
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2770,44					4,91		
Итого									139940,23					154,07		9,14
В том числе:																
Материалы									98456,2							
Машины и механизмы									6055,28							
ФОТ									14686,29							
Накладные расходы									12635,4							
Сметная прибыль									9274,01							
<b>Итого по разделу 6 Устройство тех. блоков под вентиляторы и опор под циклоны.</b>									<b>139940,23</b>					<b>154,07</b>		<b>9,14</b>
<b>Раздел 7. Устройство отмостки</b>																
291	ТЕР06-13-02	Разборка отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,132	3227,18	683,3	2543,88	214,78	425,09	90,2	335,79	28,33	57,76	7,62	15,7	2,07
292	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта групп: 2	100 м3	0,025	1706,32	1706,32			42,66	42,66			154	3,85		
293	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, грунта групп: 2	100 м3	0,025	657,55	657,55			16,44	16,44			61,8	1,55		
294	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3	15,3	260,21	29,03	57,07	7,52	3981,21	444,16	873,17	115,06	2,5	38,25	0,55	8,42
			подстилающего слоя													
295	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	1,02	3084,82	199,89	76,89	16,35	3146,52	203,89	78,43	16,68	15,12	15,42	0,07	0,07
296	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к нормам 07-001-1	100 м2	1,02	4449,51	276,03	104,04	23,13	4538,5	281,55	106,12	23,59	20,88	21,5		
297	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых канав бетонных при других видах покрытий	100 м	1,27	10791	916	78,84	10,69	13704,57	1165,32	100,13	13,58	76,08	96,62	0,72	0,91
<b>Прочие</b>																
298	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: грубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	6,46	935,69	535,05	5,42		6044,56	3456,42	35,01		43,5	281,01	0,07	0,45
<b>Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.</b>									31900,45	5698,64	1528,65	197,26		465,62		11,92
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>									152633,18	46367,9	6832,45	1697,98		534,32		11,92

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									51786,54							
Сметная прибыль									34051,78							
<b>Итого по разделу 7 Устройство отмостки :</b>																
Влагоустойчивое (ремонтно-строительные)									3321,37					7,62		2,07
Земляные работы, выполняемые ручным способом									992,4					6,21		
Плоды									26227,29					43,99		8,42
Автомобильные дороги									121145,54					153,34		0,98
Конструкции из кирпича и блоков									86884,9					323,16		0,45
Итого									238471,5					534,32		11,92
В том числе:																
Материалы									99432,83							
Машины и механизмы									6832,45							
ФОТ									48065,88							
Накладные расходы									51786,54							
Сметная прибыль									34051,78							
<b>Итого по разделу 7 Устройство отмостки</b>									<b>238471,5</b>					<b>534,32</b>		<b>11,92</b>
<b>Раздел 8. Вывоз мусора</b>																
299	СПИИ-3-26	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	145	1,78				258,1							
300	СПИИ-2-30-1	Перевозка строительного мусора и ГРУНТА, расстояние перевозки 30 км	1 т	167	26,71		26,71		4460,57		4460,57					
301	СПИИ-4-26	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный и грунт	за т груза	167	2,52				420,84							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5139,51		4460,57					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									30117,53		26138,96					
<b>Итого по разделу 8 Вывоз мусора :</b>																
Потрубо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									3978,59							
Перевозка грузов автомобильным транспортом									26138,96							
Итого									30117,53							
В том числе:									26138,96							
Машины и механизмы									26138,96							
<b>Итого по разделу 8 Вывоз мусора</b>									<b>30117,53</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1 252 611,44	180 798,62	52 517,70	4 924,82		45015,29		428,35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									5 722 375,14	1 387 247,58	226 125,78	38 819,74		50720,06		428,35
Накладные расходы									1 249 631,09							
Сметная прибыль									793 492,13							
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1. 4. 29									2 046,51	1 458,54	37,53			230,68		0,04
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									12 699,68	10 341,05	140,36			230,68		0,04
Накладные расходы 83%*0,94 ФОТ (от 10 341,05)									8 068,09							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10 341,05)									6 721,68							
Итого с накладными и см. прибылью									27 489,45					230,68		0,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отслаивших																
Итого Поз. 2. 35. 77. 132-133. 157-158. 161-163. 208									17 779,70	5 400,78	11 285,16	930,66		429,5		68,19
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									84 905,88	38 291,53	42 206,50	6 598,38		429,5		68,19
Накладные расходы 110%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 44 889,91)									41 774,55							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 44 889,91)									26 709,50							
Итого с накладными и см. прибылью									153 389,93					429,5		68,19



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кровля:																
Итого Поз. 3, 5, 10-11, 13-20, 22-23, 25-28									313 986,36	17 025,10	9 166,13	1 046,61		1422,16		78,51
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									318 831,66	19 578,87	11 457,66	1 308,26		1635,48		78,51
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									1 341 480,21	138 814,19	42 851,65	9 275,56		1635,48		78,51
Накладные расходы 120%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 148 089,75)									150 340,71							
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 148 089,75)									81 819,59							
Итого с накладными и см. прибылью									1 573 640,51					1635,48		78,51
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 6, 30-32, 34, 155-156, 160									14 731,97	5 389,03	993,92	101,59		458,83		8,82
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									75 572,03	38 208,22	3 717,26	720,27		458,83		8,82
Накладные расходы 86%*0,94 ФОТ (от 38 928,49)									31 460,79							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 38 928,49)									27 249,94							
Итого с накладными и см. прибылью									134 291,76					458,83		8,82
Внеустройство (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 7-9, 234, 263, 291									2 690,30	581,36	335,79	28,35		52,78		2,07
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									12 523,48	4 121,84	1 255,85	201,00		52,78		2,07
Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 4 322,84)									4 226,01							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 322,84)									2 593,70							
Итого с накладными и см. прибылью									19 343,19					52,78		2,07
Отделочные работы:																
Итого Поз. 12, 21, 38-43, 47, 101, 114, 186, 188, 190, 192, 200-201, 211-217, 219-221									323 612,48	36 463,60	1 425,93	231,78		33640,97		54,14
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									339 438,50	41 933,14	1 782,41	289,73		38007,47		54,14
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									1 455 435,66	297 305,96	6 666,21	2 054,19		38007,47		54,14
Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 299 360,15)									265 921,62							
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 299 360,15)									139 950,87							
Итого с накладными и см. прибылью									1 861 308,15					38007,47		54,14
Перекрытия (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 24									190,98	20,92	0,16			1,87		
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									833,62	148,32	0,60			1,87		
Накладные расходы 85%*0,94 ФОТ (от 148,32)									118,51							
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 148,32)									118,66							
Итого с накладными и см. прибылью									1 070,79					1,87		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 33, 209-210									43 655,30	31 123,70	388,25	130,31		2490,26		9,52
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									271 056,79	220 667,03	1 452,06	923,90		2490,26		9,52
Накладные расходы 79%*0,94 ФОТ (от 221 590,93)									164 553,42							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 221 590,93)									110 795,47							
Итого с накладными и см. прибылью									546 405,68					2490,26		9,52
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 36-37, 51-53, 196, 249-250, 275-276, 282-283, 289-290									1 125,54	245,18	26,39	0,43		17,19		0,04
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									1 168,92	281,96	32,99	0,54		19,77		0,04
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									5 563,98	1 999,10	123,38	3,83		19,77		0,04
Накладные расходы 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 2 002,93)									1 525,03							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 2 002,93)									1 191,74							
Итого с накладными и см. прибылью									8 280,75					19,77		0,04
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 44-46, 197-198									37 792,56	5 630,71	806,12			435,22		8,7
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									38 838,70	6 475,32	1 007,65			500,5		8,7
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									176 042,22	45 910,02	3 768,61			500,5		8,7
Накладные расходы 100%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 45 910,02)									38 839,88							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 45 910,02)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Полю:															
	Итого Поз. 48-50, 57-62, 65, 68, 72, 76, 78-100, 102-113, 115-126, 128-131, 136-137, 166-167, 235-240, 242, 264-269, 271, 294															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 123%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 176 240,03)															
	Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 176 240,03)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Деревянные конструкции:															
	Итого Поз. 54-55, 127, 171-173, 176-181, 185, 187, 189, 191, 207															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 118%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 44 273,86)															
	Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 44 273,86)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Полы (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 56, 63-64, 66-67, 69-71, 73-75															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 71 077,82)															
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 71 077,82)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 134, 164															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 75%*0,94 ФОТ (от 3 527,35)															
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 3 527,35)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Земельные работы, выполняемые ручным способом:															
	Итого Поз. 135, 165, 222-223, 227, 251-252, 256, 286, 292-293															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 80%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 3 562,87)															
	Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 3 562,87)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															
	Итого Поз. 138-139, 168, 226, 228-229, 241, 243, 257-258, 270, 272, 285															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 5 983,32)															
	Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 5 983,32)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Строительные металлические конструкции:															
	Итого Поз. 140-141, 152, 174-175, 182-184, 193-195, 244-248, 273-274, 277-281, 287-288															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 28 769,59)															
	Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 28 769,59)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 142-144																
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									5 905,74	16,11	5,42			1,31		0,07
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									5 906,52	18,53	6,78			1,51		0,07
Накладные расходы 130%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 131,38)									23 870,11	131,38	25,36			1,51		0,07
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 131,38)									144,49							
Итого с накладными и см. прибылью									99,39							
Проемы (ремонтно-строительные):									24 113,99					1,51		0,07
Итого Поз. 145-150																
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									2 905,66	2 630,50	275,16	41,30		230,09		3,01
Накладные расходы 82%*0,94 ФОТ (от 18 943,07)									19 679,35	18 650,25	1 029,10	292,82		230,09		3,01
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 18 943,07)									14 601,32							
Итого с накладными и см. прибылью									11 744,70							
Черепица (ремонтно-строительные):									46 025,37					230,09		3,01
Итого Поз. 151																
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									2 360,44	1 561,18	799,26	83,66		128,49		6,12
Накладные расходы 89%*0,94 ФОТ (от 11 661,92)									14 058,00	11 008,77	2 989,29	593,15		128,49		6,12
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 11 661,92)									9 756,36							
Итого с накладными и см. прибылью									7 580,25							
Прочие ремонтно-строительные работы:									31 394,61					128,49		6,12
Итого Поз. 153-154																
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									20 007,63	20 007,63				1805,74		
Накладные расходы 78%*0,94 ФОТ (от 141 854,10)									141 854,10	141 854,10				1805,74		
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 141 854,10)									104 007,43							
Итого с накладными и см. прибылью									70 927,05							
Конструкции из кирпича и блоков:									316 788,58					1805,74		
Итого Поз. 159, 169-170, 218, 230-233, 259-262, 298																
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									29 613,59	7 012,53	907,31	138,06		569,81		10,26
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									30 892,30	8 064,41	1 134,14	172,58		655,28		10,26
Накладные расходы 122%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 58 400,26)									148 844,16	57 176,67	4 201,68	1 223,59		655,28		10,26
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 58 400,26)									60 274,91							
Итого с накладными и см. прибылью									39 712,18					655,28		10,26
Малые работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 199, 202-203, 205																
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									3 966,83	2 440,97	10,23	1,61		215,17		0,19
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 17 317,89)									23 452,73	17 306,48	38,26	11,41		215,17		0,19
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 17 317,89)									13 023,05							
Итого с накладными и см. прибылью									8 658,95							
Строительные, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):									45 134,73					215,17		0,19
Итого Поз. 204, 206																
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									2 393,36	1 917,52	475,84	56,67		171,53		4,14
Накладные расходы 77%*0,94 ФОТ (от 13 997,01)									15 374,86	13 595,22	1 779,68	401,79		171,53		4,14
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 13 997,01)									10 131,04							
Итого с накладными и см. прибылью									6 998,51							
Земельные работы, выполняемые механизированным способом:									32 504,41					171,53		4,14
Итого Поз. 224, 253																
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									26,06	7,92	18,14	2,16		0,66		0,16
Всего с учетом "Индикс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									31,79	9,11	22,68	2,70		0,76		0,16
Накладные расходы 95%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 83,73)									149,41	64,39	84,82	19,14		0,76		0,16
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 83,73)									67,29							
Итого с накладными и см. прибылью									35,59							
Итого с накладными и см. прибылью									252,39					0,76		0,16

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сваяные работы:																
Итого Поз. 225, 254-255, 284									4 880,59	64,90	268,25	23,60		4,91		1,82
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									4 957,39	74,64	335,31	29,50		5,65		1,82
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									20 109,44	529,20	1 254,06	209,16		5,65		1,82
Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 738,36)									902,28							
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 738,36)									500,69							
Итого с накладными и см. прибылью									21 602,41					5,65		1,82
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 295-297									21 389,59	1 648,76	284,68	53,85		133,34		0,98
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									21 708,07	1 896,07	355,85	67,31		153,34		0,98
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									93 182,30	13 443,14	1 330,88	477,23		153,34		0,98
Накладные расходы 142%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 13 920,37)									16 722,54							
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 13 920,37)									11 240,70							
Итого с накладными и см. прибылью									121 145,54					153,34		0,98
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 299, 301									678,94							
Всего с учетом "Индекс на перевозку ПЗ=5,86; ОЭП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"									3 978,59							
Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									3 978,59							
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 300									4 460,57		4 460,57					
Всего с учетом "Индекс на перевозку ПЗ=5,86; ОЭП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"									26 138,94		26 138,94					
Итого									7 765 498,36					50720,06		428,35
В том числе:																
Материалы									4 105 023,19							
Машины и механизмы									226 125,78							
ФОТ									1 426 067,22							
Накладные расходы									1 249 651,09							
Сметная прибыль									793 492,13							
Производство работ в зимнее время 2,07%									160 745,82							
Итого									7 926 244,18							
Непредвиденные затраты 2%									158 524,88							
Итого с непредвиденными									8 084 769,06							
НДС 18%									1 455 258,43							
ВСЕГО по смете									9 540 027,49					50720,06		428,35

Составил  
Проверил