

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 16  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13-9  
(локальная смета)

на Благоустройство территории  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 3 874 515,6 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 524 475,33 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5 738,99 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. руб. на ед.	Т/з осн. руб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР46-06-008-01	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозом	1 гараж	1	521,3	374,38	146,92	4,15	521,3	374,38	146,92	4,15	27,67	27,67	1,77	1,77
2	ТЕРр68-12-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций цпк	0,12	3679,77	894,56	2785,21	309,7	441,57	107,35	334,22	37,16	77,72	9,33	16,85	2,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									962,87	481,73	481,14	41,31		37		3,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									5353,31	3415,46	1937,85	292,88		37		3,79
Накладные расходы									3499,14							
Сметная прибыль									2211,58							
Итого по разделу 1 Демонтаж :																
Работа по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									7312,09					27,67		1,77
Благоустройство (ремонтно-строительные)									3751,94					9,33		2,02
Итого									11064,03					37		3,79
В том числе:																
Машины и механизмы									1937,85							
ФОТ									3708,34							
Накладные расходы									3499,14							
Сметная прибыль									2211,58							
Итого по разделу 1 Демонтаж									11064,03					37		3,79
Раздел 2. Ремонт асфальтобетонных покрытий (пол.1-4, 6, 10)																
3	ТЕРр68-16-01	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м2	21,83	3319,28	1312,14	403,07	76,61	116119,88	28644,02	10763,72	1672,4	114	2488,62	5,6	122,25
5	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,16	1706,32	1706,32			273,01	273,01			154	24,64		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых канав бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,66	10791	916	78,84	10,69	28704,06	2436,56	209,71	28,44	76,08	202,37	0,72	1,92
7	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м.з грунта	0,03	1034,21	1034,21			31,03	31,03			97,2	2,92		
8	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м.з уплотнен ного грунта	0,03	501,3	152,24	349,06	41,59	15,04	4,57	10,47	1,25	12,53	0,38	3,04	0,09
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					145143,02	31389,19	10983,9	1702,09		2718,93						124,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					68664,21	225068,87	47012,53	12120,43		2753,48						124,26
Накладные расходы					236013,72											
Сметная прибыль					146180,53											
<b>Итого по разделу 2 Ремонт асфальтобетонных покрытий (поз.1-4, 6, 10) :</b>																
Благоустройство (ремонтно-строительные)					897189,61									2488,62		122,23
Земельные работы, выполняемые ручным способом					5105,05									31,69		
Автомобильные дороги					166392,92									232,73		1,92
Земельные работы, выполняемые механизированным способом					150,88									0,44		0,09
Итого					1068838,46									2753,48		124,26
В том числе:																
Материалы					414162,81											
Машины и механизмы					47012,53											
ФОТ					237589,3											
Накладные расходы					236013,72											
Сметная прибыль					146180,53											
<b>Итого по разделу 2 Ремонт асфальтобетонных покрытий (поз.1-4, 6, 10)</b>					<b>1068838,46</b>									<b>2753,48</b>		<b>124,26</b>
<b>Раздел 3. Устройство асфальтобетонных покрытий (поз.5, 7-9, 11, 16, 17)</b>																
9	ТЕР01-01-014-02	Разработка грунта с подрыжкой на автомобиле-самосвалах экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,342	6681,04	2310,02	6445,35	946,34	2284,92	78,67	2204,31	323,65	20,76	7,1	60,2	20,59
10	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м.з грунта	0,38	1706,32	1706,32			648,4	648,4			154	58,52		
11	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м.з материала основания (в плотном теле)	1,44	2361,5	179,21	2154,79	226,77	3400,56	258,06	3102,9	326,55	15,72	22,64	13,88	19,99
12	С1М-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м.з	144	70,55				10159,2							
13	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м.з материала основания (в плотном теле)	1,73	3695,77	278,43	3378,84	356,06	6395,68	481,68	5845,39	615,98	24,19	41,85	20,6	35,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	СИМ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм	м3	173	134,46				23261,58							
15	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	5,77	3084,82	199,89	76,89	16,35	17799,41	1153,37	443,66	94,34	15,12	87,24	0,07	0,4
16	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2	5,77	1977,56	122,68	46,24	10,28	11410,52	707,86	266,8	59,32	9,28	53,55		
17	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых каннелёв бетонных при других видах покрытий	100 м	5,6	10791	916	78,84	10,69	60429,6	5129,6	441,5	59,86	76,08	426,05	0,72	4,03
18	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям, грунта грунтов: 2	100 м3	0,05	1034,21	1034,21			51,71	51,71			97,2	4,86		
19	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунта грунтов: 1, 2	100 м3	0,05	501,3	152,24	349,06	41,59	25,07	7,61	17,46	2,08	12,53	0,63	3,04	0,15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					135864,65	8516,96	12522,02	1481,78						702,44		80,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					596806,88	69443,07	65810,36	13132,24						807,81		80,8
Накладные расходы					94776,2											
Сметная прибыль					62880,24											
Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонных покрытий (поз. 5, 7-9, 11, 16, 17) :																
Земляные работы, выполненные механизированным способом					16873,36				11755,24					8,89		20,74
Автомобильные дороги					725834,72				725834,72					726,03		60,06
Итого					754463,32									807,81		80,8
В том числе:																
Материалы					463553,45											
Машины и механизмы					65810,36											
ФОТ					82575,31											
Накладные расходы					94776,2											
Сметная прибыль					62880,24											
Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонных покрытий (поз. 5, 7-9, 11, 16, 17)					754463,32									807,81		80,8
Раздел 4. Устройство площадок для прыжков в длину беговой дорожки (поз. 12, 13, 14)																
20	ТЕР01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунта грунтов: 2	1000 м3	0,158	6681,04	230,02	6445,33	946,34	1055,6	36,34	1018,37	149,52	20,76	3,28	60,2	9,51
20	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3	0,18	1706,32	1706,32			307,14	307,14			154	27,72		
21	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,836	2361,5	179,21	2154,79	226,77	1974,21	149,82	1801,4	189,58	15,72	13,14	13,88	11,6
22	СИМ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	83,6	70,55				5897,98							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,616	3695,77	278,43	3378,84	356,06	2276,59	171,51	2081,37	219,33	24,19	14,9	20,6	12,69
24	СІМ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм	м3	61,6	134,46				8282,74							
25	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	3,08	3084,82	199,89	76,89	16,35	9501,25	615,66	236,82	50,36	15,12	46,57	0,07	0,22
26	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2 покрытия	3,08	1977,56	122,68	46,24	10,28	6690,88	377,85	142,42	31,66	9,28	28,58		
27	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых канав бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3,96	10791	916	78,84	10,69	42752,36	5627,36	312,21	42,33	76,08	301,28	0,72	2,85
28	ТЕР10-01-080-01 прим.	Устройство борта жид. приземления	1 м3 древесины в конструкциях	0,3	2099,09	544,66	37,16		629,73	163,4	11,15		41,2	12,36	0,37	0,11
29	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,06	1034,21	1034,21		62,05	62,05				97,2	5,83		
30	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	0,06	501,3	152,24	349,06	41,59	30,08	9,13	20,95	2,5	12,53	0,75	3,04	0,18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					78840,61	5520,26	5624,69	685,28						434,41		37,16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					346098,07	45009,45	29165,1	6075,36						572,56		37,16
Накладные расходы					58833,39											
Сметная прибыль					38950,5											
<b>Итого по разделу 4 Устройство площадок для прыжков в длину беговой дорожки (поз. 12, 13, 14) :</b>																
Земляные работы, выполняемые ручным способом					7980,72									4,63		9,69
Автомобильные дороги					6198,9									38,58		
Деревянные конструкции					425330,08									465,14		27,36
Итого					5262,26									14,21		0,11
В том числе:					444771,96									522,56		37,16
Материалы					272813,52											
Машины и механизмы					29165,1											
ФОТ					51082,81											
Накладные расходы					58833,39											
Сметная прибыль					38950,5											
<b>Итого по разделу 4 Устройство площадок для прыжков в длину беговой дорожки (поз. 12, 13, 14)</b>					<b>444771,96</b>									<b>522,56</b>		<b>37,16</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 5. Устройство площадки для мусоросборника																
42	ТЕР27-04-001-01 "ЛДНОС" изм.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основани я (в плотном теле)	0,025	2361,5	179,21	2154,79	226,77	59,04	4,48	53,87	5,67	15,72	0,39	13,88	0,35
42	СИМ-408-0122 "ЛДНОС" изм.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,5	70,55				176,38							
42	ТЕР27-04-001-04 "ЛДНОС" изм.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основани я (в плотном теле)	0,02	3695,77	278,43	3378,84	356,06	73,92	5,57	67,58	7,12	24,19	0,48	20,6	0,41
42	СИМ-408-0019 "ЛДНОС" изм.	Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм	м3	2	134,46				268,92							
43	ТЕР06-01-001-16 "ЛДНОС" изм.	Устройство фундаментных плит железобетонных: сплошных	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,02	51209,55	2681,02	2655,65	428,76	1024,19	53,62	53,11	8,58	220,66	4,41	28,78	0,58
43	СИМ-101-9086 "ЛДНОС" изм.	Сетка арматурная	т	0,0282	5006,9				141,19							
43	ТЕР06-01-015-06 "ЛДНОС" изм.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Ст-1)	1 т	0,08869	8999,84	633,79	487,78	27,51	798,2	56,21	43,76	2,44	46,33	4,11	4,38	0,39
43	ТЕР10-01-053-01 "ЛДНОС" изм.	Установка каркаса из брусков	1 м3	0,07	1963,3	590,46	34,36	2,2	137,43	41,33	2,41	0,15	42,51	2,98	0,35	0,02
43	ТЕР10-01-087-02 прим. "ЛДНОС" изм.	Обработка деревянных конструкций каркасов антисептико-антипиреновым составом	10 м3 древесин ы в конструк ции	0,007	4084,13	255,31	11,41	0,63	26,59	1,79	0,08		20,49	0,14	0,12	
42	ТЕР09-05-001-01 прим. "ЛДНОС" изм.	Облицовка ограждения стальными профилированными листом	100 м2	0,155	466,04	410,96	35,15	1,89	72,24	63,7	5,45	0,29	32,59	5,05	0,31	0,05

## Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	СПМ-101-9910	Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) №60-845-0,9	т	0,16058	16773				2693,41							
	"Лизос" взл.															
42	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	9	12,2	4,34	0,6		109,8	39,06	5,4		0,34	3,06		
	"Лизос" взл.															
42	ТЕР13-03-002-04	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,178	304,42	80,23	9,86	0,14	54,19	14,28	1,76	0,02	5,31	0,95	0,02	
	"Лизос" взл.															
42	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,178	1098,44	98,96	12,94	0,28	195,52	17,61	2,3	0,05	7,66	1,36	0,04	0,01
	"Лизос" взл.															
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					5833,02	297,65	235,22	24,32						22,93		1,81
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					24987,95	2426,84	1301,51	215,61						26,38		1,81
Накладные расходы					2378,62											
Сметная прибыль					1764,85											
Итого по разделу 5 Устройство площадок для мусоросборника :																
Автомобильные дороги					2896,12									1		0,76
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					9905,35									9,8		0,97
Деревянные конструкции					1390,45									3,59		0,02
Строительные металлические конструкции					13445,25									9,33		0,05
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					1404,25									2,66		0,01
Итого					29131,42									26,38		1,81
В том числе:																
Материалы					21359,6											
Машины и механизмы					1201,51											
ФОТ					2642,45											
Накладные расходы					2378,62											
Сметная прибыль					1764,85											
Итого по разделу 5 Устройство площадок для мусоросборника					29131,42									26,38		1,81
Раздел 6. Озеленение																
43	ТЕР47-01-046-02	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без вынесения растительной земли: вручную	100 м2	25,77	191,35	191,35			4931,09	4931,09			17,27	445,05		
44	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	25,66	549,62	72,12	322,44	37,48	14103,25	1850,6	8275,81	961,74	5,99	153,7	2,74	70,31
45	ТЕР47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2 цветнико в	3,915	3025,04	527,24			11843,03	2064,14			46,7	182,83		
46	ТЕР47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2 цветнико в	3,915	3270,44	1837,69	966,15	112,31	12803,77	7194,56	3782,48	439,69	153,91	602,56	8,21	32,14
47	СПМ-414-9340-2	Цветы многолетние	1000 шт в	6,577	3372,53				22181,13							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					65862,27	16040,39	12056,29	1401,43						1384,14		102,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					345212,3	130785,53	62231,64	12420,19						1591,76		102,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									130324,65							
Сметная прибыль									109552,22							
<b>Итого по разделу 6 Озеленение :</b>																
Итого Поз. 43-47									65862,27	16040,39	12056,29	1401,43		1384,14		102,45
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									71282,4	18446,45	15070,36	1751,79		1591,76		102,45
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									245212,3	130785,33	62231,64	12420,19		1591,76		102,45
Накладные расходы 115%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 143 205,52)									139324,65							
Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 143 205,52)									109552,22							
Итого с накладными и см. прибылью									594089,17					1591,76		102,45
В том числе:																
Материалы									152195,33							
Машины и механизмы									62231,64							
ФОТ									143205,32							
Накладные расходы									139324,65							
Сметная прибыль									109552,22							
<b>Итого по разделу 6 Озеленение</b>									<b>594089,17</b>					<b>1591,76</b>		<b>102,45</b>
<b>Раздел 7. Вывоз мусора</b>																
48	СПИЗ-3-26	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т грузов	352	1,78	1,78			626,56	626,56						
49	СПИЗ-2-30-	Перевозка строительного мусора и грунта ,	1 т	1547	26,71				41320,37	41320,37						
1		расстояние перевозки 30 км														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									41946,93	626,56	41320,37					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									245809,01	3671,64	242137,37					
Накладные расходы									3451,34							
Сметная прибыль									2202,98							
<b>Итого по разделу 7 Вывоз мусора :</b>									<b>251463,33</b>							
Потрубо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									9325,96							
Перевозка грузов автомобильным транспортом									242137,37							
Итого									251463,33							
В том числе:																
Машины и механизмы									242137,37							
ФОТ									3671,64							
Накладные расходы									3451,34							
Сметная прибыль									2202,98							
<b>Итого по разделу 7 Вывоз мусора</b>									<b>251463,33</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									474 453,37	62 872,74	83 023,63	5 336,21		5319,85		350,27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									2 251 801,67	480 226,61	447 496,35	44 254,72		5738,99		350,27
Накладные расходы									538 277,03							
Сметная прибыль									363 742,88							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отселенных																
Итого Поз. 1									521,30	374,38	146,92	4,15		27,67		1,77
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									3 217,73	2 654,35	563,38	29,42		27,67		1,77
Накладные расходы 110%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 2 683,77)									2 497,52							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 2 683,77)									1 596,84							
Итого с накладными и см. прибылью									7 312,09					27,67		1,77
Благоустройство (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 2-3									116 561,45	28 751,37	11 097,94	1 709,56		2497,95		124,27
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									560 230,45	203 847,21	47 253,32	12 120,78		2497,95		124,27

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 215 967,99)								211 130,31							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 215 967,99)								129 580,79							
	Итого с накладными и см. прибылью								900 941,55					2497,95		124,27
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:															
	Итого Поз. 5, 7, 10, 18, 20, 1, 29								1 573,34	1 573,34				124,49		
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								1 579,34	1 579,34				143,16		
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								11 197,52	11 197,52				143,16		
	Накладные расходы 80%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 11 197,52)								7 578,48							
	Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 11 197,52)								4 283,05							
	Итого с накладными и см. прибылью								23 059,05					143,16		
	Автомобильные дороги:															
	Итого Поз. 6, 11-17, 21-27, 31-32, 42, 1-42,4								238 892,88	15 119,38	15 005,63	1 730,54		1239,04		90,1
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								244 912,20	17 387,29	18 757,04	2 165,18		1424,9		90,1
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								1 042 008,39	123 375,89	77 397,98	15 336,95		1424,9		90,1
	Накладные расходы 142%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 138 612,84)								166 515,60							
	Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 138 612,84)								111 929,87							
	Итого с накладными и см. прибылью								1 320 453,86					1424,9		90,1
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:															
	Итого Поз. 8-9, 19-20, 30								3 410,71	136,32	3 271,56	479,00		12,14		30,52
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								4 249,05	156,77	4 089,43	598,75		13,96		30,52
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								18 423,26	1 111,50	17 300,36	4 245,14		13,96		30,52
	Накладные расходы 95%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 5 356,64)								4 305,13							
	Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 5 356,64)								2 276,57							
	Итого с накладными и см. прибылью								25 004,96					13,96		30,52
	Деревянные конструкции:															
	Итого Поз. 28, 36-37, 42, 8-42,9								795,75	206,52	13,64	0,15		15,48		0,13
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								830,14	237,50	17,05	0,19		17,8		0,13
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								4 067,91	1 683,88	64,40	1,35		17,8		0,13
	Накладные расходы 118%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 1 685,23)								1 682,37							
	Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 685,23)								902,44							
	Итого с накладными и см. прибылью								6 652,72					17,8		0,13
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															
	Итого Поз. 33-35, 42,5-42,7								1 963,58	109,83	96,37	11,02		8,52		0,97
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								2 004,14	126,30	120,46	13,78		9,8		0,97
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								8 474,39	895,47	496,68	97,70		9,8		0,97
	Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 993,17)								882,23							
	Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 993,17)								548,73							
	Итого с накладными и см. прибылью								9 905,35					9,8		0,97
	Строительные металлические конструкции:															
	Итого Поз. 38-40, 42,10-42,12								2 875,45	102,76	10,85	0,29		8,11		0,05
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								2 893,57	118,17	13,56	0,36		9,33		0,05
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								12 019,97	837,83	51,92	2,35		9,33		0,05
	Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 840,38)								710,96							
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 840,38)								714,32							
	Итого с накладными и см. прибылью								13 445,25					9,33		0,05
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:															
	Итого Поз. 41-42, 42,13-42,14								249,71	31,89	4,06	0,07		2,31		0,01
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								255,51	36,67	5,08	0,09		2,66		0,01
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								1 140,74	259,99	19,30	0,64		2,66		0,01
	Накладные расходы 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 260,63)								198,44							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 260,63)								155,07							
	Итого с накладными и см. прибылью								1 494,25					2,66		0,01
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:															
	Итого Поз. 43-47								65 862,27	16 040,39	12 056,29	1 401,43		1384,14		102,45
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом								71 282,40	18 446,45	13 070,36	1 751,79		1591,76		102,45
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								345 212,30	130 785,33	62 231,64	12 420,19		1591,76		102,45
	Накладные расходы 115%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 143 205,52)								139 324,65							
	Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 143 205,52)								109 552,22							
	Итого с накладными и см. прибылью								594 089,17					1591,76		102,45
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 48, 50								626,56	626,56						
	Всего с учетом "Индекс на перевозку ПЗ=5,86; ОЭП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"								3 671,64	3 671,64						
	Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 3 671,64)								3 451,34							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 671,64)								2 202,98							
	Итого с накладными и см. прибылью								9 325,96							
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 49								41 320,37		41 320,37					
	Всего с учетом "Индекс на перевозку ПЗ=5,86; ОЭП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"								242 137,37		242 137,37					
	Итого								3 153 821,58					5738,99		350,27
	В том числе:															
	Материалы								1 324 084,71							
	Машины и механизмы								447 496,35							
	ФОТ								524 475,33							
	Накладные расходы								538 277,03							
	Сметная прибыль								363 742,88							
	Производство работ в зимнее время 2,07%								65 284,11							
	Итого								3 219 105,69							
	Непредвиденные затраты 2%								64 382,11							
	Итого с непредвиденными								3 283 487,80							
	НДС 18%								591 027,80							
	ВСЕГО по смете								3 874 515,60					5738,99		350,27

Составил  
Проверил