

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 16  
(наименование стройки)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/п  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт здания литеры А1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 20 936 268,15 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2554 938,52 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 26 282,88 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. руб. на ед.	Т/з осн. руб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Внутренняя отделка																	
Демонтажные работы																	
1	ТЕР56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	2,04	563,44	525,65	37,79	12,72	1149,42	1072,33	77,09	25,95	46,11	94,06	0,93	1,9	
2	ТЕР56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	100 м2	0,55	1082,66	1082,66			595,46	595,46			94,97	52,23			
3	ТЕР56-01-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,71	1712,2	1494,56	217,64	29,41	1215,66	1061,14	154,52	20,88	128,73	91,4	2,15	1,33	
4	ТЕР56-10-01	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,865	409,6	409,6			354,3	354,3			36,28	31,38			
5	ТЕР56-11-01	Снятие наличников	100 м наличников	4,68	47,53	47,53			222,44	222,44			4,21	19,7			
6	ТЕР56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,49	2562,59	2044,02	518,57	54,31	1255,67	1001,57	254,1	26,61	179,3	87,86	3,97	1,95	
8	ТЕР55-05-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,35	2593,89	1715,58	878,31	91,93	907,86	609,45	307,41	32,18	141,2	49,42	6,72	2,35	
9	ТЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных штюковых	100 м2	0,07	760,96	459,89	301,07	101,37	53,27	32,2	21,07	7,1	42,86	3	7,41	0,52	
10	ТЕР09-01-01	Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в: 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	559,54	559,54			5,6	5,6			50,5	0,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕРрр9-01-02	Пробивка отверстий в кирпичных стенах армичную при толщине стен в: 1 кирпича	100 отверстий	0,04	947,34	947,34			37,89	37,89			85,5	3,42		
12	ТЕРрр9-01-03	Пробивка отверстий в кирпичных стенах армичную при толщине стен в: 1,5 кирпича	100 отверстий	0,03	1326,28	1326,28			39,79	39,79			119,7	3,59		
13	ТЕРрр9-01-05	Пробивка отверстий в кирпичных стенах армичную при толщине стен в: 2,5 кирпича	100 отверстий	0,02	2058,89	2058,89			41,18	41,18			185,82	3,72		
14	ТЕРр55-06-02	Пробивка прослов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	100 м2 прослов	0,017	7310,78	1962,49	927,87	96,31	127,68	33,36	15,77	1,64	153,8	2,61	7,14	0,12
15	ТЕРр57-03-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитусов	1,98	41,77	41,77			82,7	82,7			3,77	7,46		
16	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2 покрытий	4,145	131,48	126,2	5,28	1,78	544,98	523,1	21,88	7,38	11,39	47,21	0,13	0,34
17	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий	2,934	907,43	848,92	58,51	19,7	2662,4	2490,73	171,67	57,8	69,87	205	1,44	4,23
18	ТЕРп11-01-011-01	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	6,99	402,1	356,86	45,24	13,9	2810,68	2494,45	316,23	97,16	31,61	220,95	1,02	7,13
19	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытий	2,782	459,3	424,36	34,94	11,76	1277,77	1180,57	97,2	32,72	38,3	106,55	0,86	2,39
20	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков	100 м2 оснований	2,782	84,98	84,98			236,41	236,41			7,67	21,34		
21	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных	100 м2 поверхно сти облицовк и	5,949	1059,99	831,42	228,57	27,22	6305,88	4946,12	1359,76	161,93	74,3	442,01	1,99	11,84
22	ТЕРп11-01-008-03	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1 м3 изоляции	27,3	48,2	21,38	26,82	4,93	1315,86	583,67	732,19	134,59	1,76	48,05	0,36	9,83
Прослов																
23	ТЕРп10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых	100 м2 прослов	0,3182	21408,34	2421,48	490,56	24,08	6812,1	770,51	156,1	7,66	194,34	61,84	5,33	1,7
24	СИМ-203-9095-301	Блоки оконные пластиковые трехстворные с отрывающимися створками площадью до 2м2	м2	31,82	873,87				27806,54							
25	ТЕРп10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при	100 м2 прослов	1,352	15494,66	1858,53	401,13	9,03	20948,78	2512,73	542,35	12,21	149,16	201,66	4,23	5,72
26	СИМ-203-9095-302	Блоки оконные пластиковые трехстворные с отрывающимися створками площадью более 2 м2	м2	135,2	827				111810,4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,073	24860,47	2692,36	517,65	24,08	1814,81	196,54	37,79	1,76	216,08	15,77	5,33	0,39
28	СІМ-203-9095-111	Блоки оконные пластиковые одностворные откывающиеся, площадью до 2 м2	м2	7,29	1012,32				7379,81							
29	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м.	1,31	7631,7	239,77	26,07	0,96	9997,53	340,3	34,15	1,26	21,38	28,01	0,37	0,48
30	СІМ-101-1497-209	Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия)	п.м.	132	87,01				11485,32							
31	ТЕР09-06-001-02	Монтаж: решеток из полисовой и тонколистовой стали	1 т	2,958	915,7	617,1	174,33	1,89	2708,64	1825,58	515,67	5,59	50,79	150,24	0,31	0,92
32	СІМ-201-9002	Конструкции стальные	т	2,958	7793,05				23051,84							
33	ТЕР13-03-002-04	Отрунтовка металлических поверхностей старых и новых решеток за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,37	304,42	80,23	9,86	0,14	417,06	109,92	13,51	0,19	5,31	7,27	0,02	0,03
35	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,37	1098,44	98,96	12,94	0,28	1504,86	135,58	17,73	0,38	7,66	10,49	0,04	0,05
35	ТЕР13-03-002-04	Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 (лестница л.12, решетка л.10)	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,03	304,42	80,23	9,86	0,14	9,13	2,41	0,3		5,31	0,16	0,02	
35	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (лестница л.12, решетка л.10)	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,03	1098,44	98,96	12,94	0,28	32,95	2,97	0,39	0,01	7,66	0,23	0,04	
36	ТЕР09-04-014-01	Установка металлических люков с площадью проема: до 2,5 м2	1 м2 проема	0,49	88,24	28,41	14,89		43,24	13,92	7,3		2,1	1,03		
37	Прайс-лист	Люк отстойный ДМО-1 ЕІ-60 700х700	шт	1	2215,81				2215,81							
38	ТЕР09-04-014-01	Установка металлических дверей с площадью проема: до 2,5 м2	1 м2 проема	3,06	88,24	28,41	14,89		270,01	86,93	45,56		2,1	6,43		
39	Прайс-лист	Двери противопожарные ДМО-1 ЕІ-60 800х1800	шт	1	3074,04				3074,04							
40	СІМ-201-0251 прим.	Двери стальные наружные двуствольные ДСН Д М2 У1 1800х900	шт.	1	3520,77				3520,77							
41	ТЕР09-04-014-02	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	1 м2 проема	3,22	113,4	26,11	19,15		365,15	84,07	61,66		1,93	6,21		
42	Прайс-лист	Двери противопожарные ДМО-2 ЕІ-60 1400х2300	шт	1	5180,88				5180,88							
43	СІМ-101-9411-51	Замок для металлических дверей	шт.	3	173,44				520,32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,126	32012,53	1362,94	1262,06	178,42	4033,58	171,73	139,02	22,48	104,28	13,14	13,34	1,68
45	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1155	32721,06	1467,4	301,92		3779,28	169,48	34,87		115	13,28	3,9	0,45
46	ТЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,072	30673,61	1243,27	987,38	132,83	2208,5	89,52	71,09	9,56	92,92	6,69	10,52	0,76
47	СИМ-101-0950	Заделка врезные оцинкованные с цилиндрическим механизмом	шт	16	80,79				1292,64							
48	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление напичников	100 м коробок блоков	0,96	585,67	90,79	3,1		562,24	87,16	2,98		7,82	7,51	0,04	0,04
49	ТЕР15-04-025-04	Улучшения окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,846	1747,49	1198,07	7,37	0,14	1478,38	1013,57	6,24	0,12	92,73	78,45	0,1	0,08
50	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1182	24854,18	2334,61	474,09	14,36	2937,76	299,59	56,04	1,7	201	23,76	4,62	0,55
51	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,1918	13907,1	1556,38	371,45	7,11	2667,38	298,51	71,24	1,36	124,91	23,96	4,09	0,78
52	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1447	8085,8	1974,4	466,24	14,36	1170,02	285,7	67,46	2,08	166,52	23,23	4,62	0,67
53	СИМ-203-9057-101	Блоки дверные входные пластиковые ознопопольные	м2	26,29	1640,36				43125,06							
54	СИМ-203-9057-201	Блоки дверные входные пластиковые двутолстые	м2	19,18	1852,31				35527,31							
55	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-песчестковым раствором: прямолнейных	100 м2 откосов и ровов и поверхно сти	1,702	6916,33	4887,85	47,13	15,87	11771,59	8319,12	80,22	27,01	383,06	651,97	1,16	1,97
Перекрытия и полы																
56	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции окладной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,137	3249,32	738,42	315,6	5,34	445,16	101,16	43,24	0,73	46,18	6,33	0,98	0,13
57	СИМ-101-1770	Толь с крупнозернистой посышкой марки ТВК-350	м2	-15,9	5,36				-85,22							
58	СИМ-101-0073	Битумная нефтяная строительная марка БН-90/10	т	-0,0397	1798,7				-71,41							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	СИМ-101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	-0,00781	1798,7				+14,05							
60	СИМ-101-1564	Гидроизол	м2	15,9	8,36				132,92							
61	ТЕРП-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,922	1364,22	446,07	56,56	17,37	2632,03	857,55	108,71	33,39	39,51	75,94	1,27	2,44
62	ТЕРП-01-011-02	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,03	1356,18	33,9	38,8	17,22	1396,87	34,92	60,56	17,74	3	3,09	1,26	1,3
63	ТЕРП-01-011-05 прим.	Устройство стяжек из смеси ВЕТОНИТ 5000 толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,096	1686,81	572,62	56,76	17,37	1848,74	627,59	62,21	19,04	50,23	55,05	1,27	1,39
66	ТЕРП-01-027-06	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2 покрытия	1,922	20521,73	1053,14	152,37	38,99	39442,77	2027,98	292,86	74,94	88,37	169,85	3,06	5,88
67	ТЕРП-01-039-04	Устройство плитнущов из плиток керамических	100 м плитнущов	5,1	2466,58	319,31	4,64		12579,56	1628,48	23,66		23,6	120,36	0,06	0,31
68	ТЕРП-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	2,91	2016,69	434,24	27,76	2,46	5868,57	1261,64	80,78	7,16	35,74	104	0,44	1,28
69	ТЕРП-01-082-02	Укладка связей между лагами из брусков 50х70 мм	1 м3 древесины в конструкциях	1,54	1320,23	205,75	33,1	2,36	2341,15	316,86	50,97	3,63	15,04	23,16	0,36	0,55
70	ТЕРП-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхностью	2,906	2181,15	362,13	83,18	2,46	6338,42	1052,55	241,72	7,13	28,38	82,47	1,16	3,37
70	ТЕРП-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхностью	2,782	778,02	178,93	19,36		2164,45	497,78	53,86		14,56	39,95	0,25	0,7
71	ТЕРП-01-033-02	Устройство покрытий, доплатках толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	2,91	8828,76	810,53	135,59	10,4	25691,69	2358,64	394,57	30,26	66,71	194,13	1,86	5,41
72	СИМ-203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и пазом из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	-10,8	2067,97				-2234,08							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	СИМ-202-9150	Доски для чистого пола толщ. 60 мм	м3	17,5	1786,53				31264,28							
74	ТЕР57-06-04	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	100 м2	2,78	621,79	488,43	153,36		1728,58	1357,84	370,74		40,2	111,76		
75	ТЕР13-03-001-05 прим.	Огрунтовка поверхностей полов и плинтусов лаком	100 м2	3,11	570,2	112,12	6,47	0,14	1773,32	348,69	20,12	0,44	7,42	23,08	0,02	0,06
76	ТЕР15-04-029-02	Покрытие полов и плинтусов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2	3,11	711,96	168,54	2,73	0,14	2214,2	524,16	8,49	0,44	12,32	38,32	0,04	0,12
			отделываемой поверхно стн													
77	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза	100 м2	2,08	321,84	223,26	1,95	0,14	669,43	464,38	4,06	0,29	16,32	33,95	0,03	0,06
78	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на кле бустепах	100 м2	1,096	8279,37	501,59	52,93	4,79	9074,19	549,74	58,01	5,25	42,4	46,47	0,85	0,93
79	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	100 м	1,98	628,77	92,95	6,19		1244,96	184,04	12,26		7,65	15,15	0,08	0,16
			в													

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Полы I этажа (новое)																
79	ТЕРП1-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее, с защитой рубероидом первый слой	100 м2	4,792	2259,64	2221,11	38,53	1,5	10828,19	10643,56	184,63	7,19	153,18	734,04	0,36	1,73
79	СИМ-101-1564	Гидроизол (479,2м2*1,12)	м2	536,7	8,36				4486,81							
79	ТЕРП1-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	4,792	2181,15	362,13	83,18	2,46	10452,07	1735,23	396,6	11,79	28,38	136	1,16	5,56
79	СИМ-104-0004	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125	м3	-19,74	421,32				-8316,86							
80	Прайс "Теплоком форт"	Пеноплекс 45	м3	19,74	961,39				18977,84							
80	ТЕРП1-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	4,792	1364,22	446,07	56,56	17,37	6537,34	2137,57	271,04	83,24	39,51	189,33	1,27	6,09
80	ТЕРП1-01-011-02	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к нормам 11-01-011-01	100 м2	4,792	904,12	22,6	39,2	11,48	4332,54	108,3	187,85	55,01	2	9,58	0,84	4,03
80	ТЕРП06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,945	7750,53	159,39	34,85	2,52	15074,78	310,01	67,78	4,9	12,64	24,58	0,38	0,74
80	ТЕРП1-01-027-06	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2	4,792	20521,73	1055,14	152,37	38,99	98340,13	5056,23	730,16	186,84	88,37	423,47	3,06	14,66
Стены																
80	ТЕРП53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т	0,045	11178,09	2040,32	84,26	6,43	503,01	91,81	3,79	0,29	165,88	7,46	0,67	0,03
81	ТЕРП3-03-002-04	Осрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,01	304,42	80,23	9,86	0,14	3,04	0,8	0,1		5,31	0,05	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м.2 окрасива емой поверхно сти	0,01	1098,44	98,56	12,94	0,28	10,98	0,99	0,13		7,66	0,08	0,04	
84	ТЕРР55-03-01	Замена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	1 шт.	9	24,54	2,23	2,32		220,86	20,07	20,88		0,177	1,59	0,03	0,27
85	ТЕРР53-20-04	Кладка отдельных участков стен из кирпича изурегиних (проемы в перегородке)	100 м.3 кирпич	0,0007	63984,91	7999,8	3502,38	613,08	44,79	5,6	2,45	0,43	670	0,47	39	0,03
86	ТЕРР53-20-01	Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: простых (проемы и отверстия в стенах)	100 м.3 кирпич	0,01	62050,45	6722,22	3502,38	613,08	620,5	67,22	35,02	6,13	563	5,63	39	0,39
87	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен	1 т	0,002	10062,2	719,51	44,65	3,62	20,12	1,44	0,09	0,01	63,73	0,13	0,54	
90	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилцетатными водозащитными составами простав по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м.2 окрасива емой поверхно сти	9,835	949,17	193,7	6,6	0,14	9335,09	1905,04	64,91	1,38	15,18	149,3	0,09	0,89
91	ТЕРР62-16-05	Окрашивание ранее окрашенных водозащитной краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м.2 окрасива емой поверхно сти	6,27	1475,89	344,65	8,71	1,37	9253,83	2160,96	54,61	8,59	28,02	175,69	0,16	1
92	ТЕРР62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м.2 окрасива емой поверхно сти		1341,26	629,64	8,71	1,37							0,16	
93	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м.2 поверхно сти облицовк и	4,58	10881,29	2979,96	37,76	11,76	40836,31	13648,22	172,94	53,86	228	1044,24	0,86	3,94
94	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	100 м.2 окрасива емой поверхно сти	0,019	1351,54	896,07	2,73	0,14	25,68	17,03	0,05		71,06	1,35	0,04	
95	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: лестницы, количество окрасок 2	100 м.2 окрасива емой поверхно сти	0,022	1351,54	896,07	2,73	0,14	29,73	19,71	0,06		71,06	1,56	0,04	
Стены I-III этажей (новая отделка)																
95	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м.2	37,35	252,85	252,85			9443,95	9443,95			22,82	852,33		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ТЕРрб3-05-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очисти́мо й поверхно сти	9,835	115,23	115,23			1133,29	1133,29			10,4	102,28		
95	ТЕРп5-02-001-08	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	37,35	19167,84	635,57	3200,4	322,85	715918,82	23738,54	119534,94	12058,45	46,46	1735,28		
95	ТЕРп5-04-048-05	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастоных составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из микрошпатель (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2 отделыва емой поверхно сти	5,62	7444,14	502,47	20,34	0,41	41836,07	2823,88	114,31	2,3	33,7	189,39	0,26	1,46
96	ТЕРп5-04-005-07	Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	5,62	2254,51	940,5	16,7	0,41	12670,35	5285,61	93,85	2,3	68,75	386,38	0,23	1,29
96	ТЕРп5-04-005-01	Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами простав по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	21,895	949,17	193,7	6,6	0,14	20782,08	4241,06	144,51	3,07	15,18	332,37	0,09	1,97
Потолки																
96	ТЕРрб2-17-05	Окрашивание ранее окрашенных водозмульсионной краской с расцветкой старой краской: до 35 %	100 м2 окрашива емой поверхно сти	9,338	1598,48	445,88	8,71	1,37	14926,61	4163,63	81,33	12,79	36,25	338,5	0,16	1,49
97	ТЕРп5-01-047-16	Устройство потолков речных алюминиевых	100 м2 поверхно сти облицов и	0,136	17205,06	1449,86	210,2	3,93	2339,89	197,18	28,59	0,53	108,56	14,74	0,39	0,05
98	ТЕРп5-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Байкал"	100 м2 поверхно сти облицов и	1,225	1765,36	1370,91	394,45	10,4	2162,57	1679,37	483,2	12,74	102,46	125,51	5,34	6,54
99	СЦМ-101-2414-101	Панели потолочные типа "Байкал" с комбинированными	м2	126,2	48,94				6176,23							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г:																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Проем (ремонтно-строительные)																
Работа по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных																
									1557109,8	139283,1	130073,2	13411,61		10997,19		136,85
									6942314,38	1091700,06	660967,71	118099,23		12118,75		136,85
									1090293,93							
									650095,21							
									75797,79					376,63		5,38
									169864,09					855,33		0,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Малерные работы (ремонтно-строительные)									173163,76					514,19		2,49
Переторжки (ремонтно-строительные)									14326,03					53,62		2,74
Прочие ремонтно-строительные работы									1970,62					11,24		
Полы (ремонтно-строительные)									10904,89					499,32		7,16
Полы									1681726,92					3029,4		71,63
Стесковые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									102885,49					544,29		11,84
Деревянные конструкции									1293796,48					508,31		13,77
Строительные металлические конструкции									139664,27					188,5		0,92
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									24298,55					47,56		0,14
Теплоизоляционные работы									75141,28					45,94		0,7
Отделочные работы									4605577,68					4750,47		16,4
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									146492,93					651,97		1,97
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									65798,43					28,27		0,74
Стены (ремонтно-строительные)									7056,91					13,56		0,45
Конструкции из кирпича и блоков									107,4					0,15		
Итого									8682703,52					12118,75		136,85
В том числе:																
Материалы									5189646,61							
Машины и механизмы									660967,71							
ФОТ									1209799,39							
Накладные расходы									10990293,93							
Сметная прибыль									630095,21							
<b>Итого по разделу 1 Внутренняя отделка</b>									<b>8682703,52</b>					<b>12118,75</b>		<b>136,85</b>

Раздел 2. Гидроизоляция фундаментов

99	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунта групп: 2	100 м3 грунта	4,55	2256,66	2256,66			10267,8	10267,8				189	839,95		
99	ТЕР08-01-003-08	Гидроизоляция боковая: с выравниванием поверхности бутовой кладки	100 м2 изолируемой поверхно сти	4,55	2621,7	1278,37	15,48		11928,74	5816,58	70,43			96,7	439,99	0,2	0,91
99	СПМ-402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	-13,88	435,17				-6040,16								
99	Праве "СнабСтро Инвест"	Гидротекс-У (3,5 кг/м2)	кг	1592,5	7,21				11481,95								
100	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта групп: 2	100 м3 грунта	4,55	1034,21	1034,21			4705,66	4705,66				97,2	442,26		
100	СПМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	455	74,92				34088,6								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	<b>ТЕР01-02-005-01</b>	Уплотнение грунта пневматическим трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотнен ного грунта	4,55	501,3	152,24	349,06	41,59	2280,92	692,69	1588,25	189,23	12,53	57,01	3,04	13,83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 2 Гидроизоляция фундаментов :</b>																
Земельные работы, выполняемые ручным способом																
Конструкции из кирпича и блоков																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 2 Гидроизоляция фундаментов</b>																
<b>Раздел 3. Внутренняя отделка помещений подвала</b>																
Стены																
100	<b>ТЕР01-07-01</b>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; прямолинейных	100 м2 откосов и ровов и поверхно сти	0,245	6916,33	4887,85	47,13	15,87	1694,5	1197,52	11,35	3,89	383,06	93,85	1,16	0,28
100	<b>ТЕР01-02-009-02</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	11,455	252,85	252,85			2896,4	2896,4			22,82	261,4		
99	<b>ТЕР15-02-001-08</b>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню; стены по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)	100 м2 оштукатуриваемой поверхно сти	11,455	19167,84	635,57	3200,4	322,85	219567,61	7280,45	36660,58	3698,25	46,46	512,2		
99	<b>ТЕР15-04-005-01</b>	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами простав по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску; стены	100 м2 окрашенная емой поверхно сти	11,455	940,17	193,7	6,6	0,14	10872,74	2218,83	75,6	1,6	15,18	173,89	0,09	1,03
Полы																
99	<b>ТЕР01-04-009-01</b>	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	32,18	472,03	115,38	356,65	30,92	15189,93	3712,93	11477	995,01	8,03	287,37	2,26	72,73
99	<b>ТЕР11-01-002-04</b>	Устройство подстилающих слоев щебневых	1 м3 подстилающего слоя	21,45	260,21	29,03	57,07	7,52	5581,5	622,69	1224,15	161,3	2,5	53,63	0,55	11,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м.3 подстилающего слоя	25,74	461,77	20,9	0,26		11885,96	537,97	6,69		1,8	46,33		
99	ТЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее, с защитой рубероидом первый слой	100 м.2 изолируемой поверхности	2,145	2259,64	2221,11	38,53	1,5	4846,93	4764,28	82,65	3,22	153,18	328,57	0,36	0,77
99	СДМ-101-1564	Гидроизол	м.2	240,24	8,36				2008,41							
99	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м.2 покрытия	2,145	2466,71	456,45	229,43	38,85	5291,09	979,09	492,13	83,33	40,43	86,72	2,84	6,09
Потолок																
99	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилцетатными водозащитными составами простав по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков	100 м.2 окрашивающей своей поверхно стью	2,145	1044,5	216,15	7,37	0,14	2240,45	463,64	15,81	0,3	16,94	36,34	0,1	0,21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Внутренняя отделка помещений подвала :																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных																
Отделочные работы																
Полы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Внутренняя отделка помещений подвала				1617202,67												
Раздел 4. Водопровод и канализация - внутренние сети																
100	ТЕРр65-09-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ,диаметром до: 16 мм	100 м трубопро водов	0,46	7495,26	2298,24	60,23		3447,82	1057,19	27,71		168	77,28	0,6	0,28
101	ТЕР16-03-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб ,диаметром 16 мм	100 м трубопро вода	0,54	6526,42	1553,68	42,77	1,1	3524,27	840,07	23,1	0,39	112	60,48	0,44	0,24
102	ТЕРр65-09-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ,диаметром до: 20 мм	100 м трубопро водов	0,05	7869,82	2120,4	60,7		393,49	106,02	3,04		155	7,75	0,6	0,03

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
103	ТЕРp65-15-02	Смеша гвзлз с заготовкой труб в построесных условиях диаметром 25 мм	трубопро водов	0,06	3928,72	1147,51	79,54	2,74	235,72	68,85	4,77	0,16	91	5,46	0,4	0,02
104	ТЕРp65-15-03	Смеша гвзлз с заготовкой труб в построесных условиях диаметром 50 мм	трубопро водов	0,04	5492,74	1399,71	211,42	4,1	219,71	55,99	8,46	0,16	111	4,44	0,6	0,02
105	ТЕРp65-15-04 прим.	Смеша гвзлз с заготовкой труб в построесных условиях диаметром 63, 120 мм	трубопро водов	0,01	8980,16	1639,3	342,32	6,16	89,8	16,59	3,42	0,06	130	1,3	0,9	0,01
106	СИМ-541-0087	Шнур асбестовый общето назначения, диаметр 14,0 мм	т	0,0055	21294,03				117,12							
107	ТЕРp65-01-02	Разборка трубопроводов из водопзопроводных труб диаметром 50 мм	трубопро водов	0,63	830,18	705,3	20,23	2,33	523,01	444,34	12,74	1,47	59,62	37,56	0,17	0,11
108	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм	100 м трубопро вод	0,63	6524	1914,77	1394,25	211,59	4110,12	1206,31	878,36	133,3	141,52	89,16	13,8	8,69
109	СИМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	10,5	15,43				162,02							
110	ТЕРp65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопро вод с фасонны ми	0,51	1040,01	1027,01	13	4,38	530,41	523,78	6,63	2,23	85,3	43,5	0,32	0,16
111	ТЕРp65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопро вод с фасонны ми	0,53	834,85	828,25	6,5	2,19	442,47	439,03	3,44	1,16	68,8	36,46	0,16	0,08
112	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 100 мм	100 м трубопро вод	0,51	9598,52	867,94	22,85	0,94	4895,25	442,65	11,65	0,48	61,6	31,42	0,28	0,14
113	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вод	0,53	5555,77	905,14	10,53	0,31	2944,56	479,72	5,58	0,16	64,24	34,05	0,13	0,07
114	ТЕРp65-06-12	Смеша санитарных приборов: унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,01	37344,56	5332,08	88,53	10,26	373,45	53,32	0,89	0,1	412,7	4,13	1,5	0,02
115	ТЕРp65-06-05	Смеша санитарных приборов: сидений к унитазам	100 приборов	0,01	4424,74	1033,6	3,14	0,27	44,25	10,34	0,03		80	0,8	0,05	
116	ТЕРp65-06-26	Регулировка смывного бачка	100 приборов	0,01	357,25	357,25			3,57	3,57			26,7	0,27		
117	ТЕРp65-06-07	Установка гофры для унитаза	100 приборов	0,01	4382,56	1292	5,9	0,68	43,83	12,92	0,06	0,01	100	1	0,1	
118	ТЕРp65-06-24	Смеша санитарных приборов: умывальников	100 приборов	0,01	15819,3	2739,04	82,63	9,58	158,19	27,39	0,83	0,1	212	2,12	1,4	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
119	ТЕРР65-03-01	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматура	0,06	69,67	69,26	0,41	0,14	4,18	4,16	0,02	0,01	5,7	0,34	0,01	
120	ТЕР16-05-001-01	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	6	164,43	18,99	4,32		986,58	113,94	25,92		1,47	8,82	0,01	0,06
121	СИМ-300-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, ГОСТ 12820-80 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 25	шт	-12	25,41				-304,92							
122	СИМ-300-1267	Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кгс1901	шт	-6	60,92				-365,52							
123	СИМ-300-1483	Краны шаровые В-В размером 1/2"	шт	12	35,11				661,32							
124	СИМ-300-1485	Краны шаровые В-В размером 2"	шт	5	122,49				612,45							
125	ТЕРР65-05-07	Смесна смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,07	14454,21	2584	6,97		1011,79	180,88	0,49		200	14	0,09	0,01
126	ТЕРР65-06-07	Смесна трубки гибкой для сифона	100 приборов	0,01	4382,56	1292	5,9	0,68	43,83	12,92	0,06	0,01	100	1	0,1	
127	ТЕРР65-06-10	Смесна санитарных приборов: гибких подводок длиной 600 мм	100 приборов	0,01	4064,51	677,01	5,9	0,68	40,65	6,77	0,06	0,01	52,4	0,52	0,1	
128	ТЕРР65-06-10	Смесна санитарных приборов: гибких подводок длиной 800 мм	100 приборов	0,14	3191,71	677,01	5,9	0,68	726,84	94,78	0,83	0,1	52,4	7,34	0,1	0,01
129	ТЕР16-05-001-02	Установка клапанов вакуумных на трубопроводах диаметром до 50 мм	1 шт	5	264,8	18,99	5,09		1324	94,95	25,45		1,47	7,35	0,02	0,1
130	ТЕР16-05-001-04	Установка клапанов вакуумных на трубопроводах диаметром до 125 мм	1 шт	2	1261,65	86,82	16,6	0,63	2523,3	173,64	33,2	1,26	6,72	13,44	0,09	0,18
131	ТЕРР65-17-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов 50, 100 мм	100 заглушек	0,13	4133,33	1412,32	7,74		339,93	183,6	1,01		112	14,56	0,1	0,01
132	СИМ-300-0917	Резиниз диаметром 50 мм	шт	1	35,78				35,78							
133	СИМ-300-0918	Резиниз диаметром 100 мм	шт	6	70,6				423,6							
134	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 комплект	0,1	1376,17	69,22	8,96	0,41	157,62	6,92	0,9	0,04	5,06	0,51	0,13	0,01
135	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	0,05	2061,05	393,35	45,91		103,05	19,67	2,3		31,98	1,6	0,47	0,02
136	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука "Аэрофлекс": трубками	10 м трубопро водов	13,3	450,98	49,6	20,2		5998,03	659,68	268,66		3,52	46,82	0,25	3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
137	СИМ-104-9400	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	-146,3	12,38				-1811,19							
138	Прайс-лист	Трубки из вспененного каучука "Аэрофлекс" Д 16 мм топл. 13 мм	м	74,8	9,3				695,64							
139	Прайс-лист	Трубки из вспененного каучука "Аэрофлекс" Д 22 мм топл. 13 мм	м	4,4	11,68				51,39							
140	Прайс-лист	Трубки из вспененного каучука "Аэрофлекс" Д 25 мм топл. 13 мм	м	3,3	13,17				43,46							
141	Прайс-лист	Трубки из вспененного каучука "Аэрофлекс" Д 64 мм топл. 13 мм	м	63,8	32,1				2047,98							
142	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода	1,68	134,78	82,77	45,05		226,43	139,05	75,68		5,01	8,42		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3805,28	7478,84	1425,31	141,41		561,9		13,61
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									182046,44	57466,79	7181,19	1243,37		607,21		13,61
Накладные расходы									56837,93							
Сметная прибыль									37329,64							
Итого по разделу 4 Водопровод и канализация - внутренние сети :									61962,98					141,97		0,42
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-санитарные работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									152187,64					291,7		9,49
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									22378,27					117,86		0,35
Теплоизоляционные работы									39685,12					55,68		2,35
Итого									276214,01					607,21		13,61
В том числе:																
Материалы									117398,46							
Машины и механизмы									7181,19							
ФОТ									58710,16							
Накладные расходы									56837,93							
Сметная прибыль									37329,64							
Итого по разделу 4 Водопровод и канализация - внутренние сети									276214,01					607,21		13,61
Раздел 5. Канализация - наружные сети																
143	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвале экскаваторами #обратная лопата# с коншом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,03	4467,1	150,36	4316,74	542,21	134,01	4,51	129,5	16,27	13,57	0,41	29,5	0,89
144	ТЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,01	1706,32	1706,32			17,06	17,06			154	1,54		
145	ТЕР06-02-02	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,14	1445,83	1445,83			202,42	202,42			130,49	18,27		
146	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,014	941,64	941,64			13,18	13,18			88,5	1,24		
147	СПМ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,4	70,55				98,77							
148	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром 100 мм	100 м трубопро вода	0,14	9598,52	867,94		22,85	1343,79	121,51	3,2	0,13	61,6	8,62	0,28	0,04
149	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: морях	1 врезка	2	287,6	219,77			575,2	439,54			17,01	34,02		
150	ТЕР05-06-06 прим.	Установка эластичной манжеты из полиуретана Д 110 мм	100 приборов	0,02	1833,98	1033,6	3,14	0,27	36,68	20,67	0,06	0,01	80	1,6	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151	ТЕРр5-06-06 прим.	Установка эластичной манжеты из полиуретана Д 110 мм	100 приборов	0,02	1833,98	1033,6	3,14	0,27	36,68	20,67	0,06	0,01	80	1,6	0,05	
152	ТЕР16-07-006-02	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 салыник	2	36,94	30,49			73,88	60,98			2,36	4,72		
153	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (т.с.); 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,03	835,38			835,38	130,44	25,06	25,06	4,18			8,87	0,27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					2556,73	900,54			157,88	20,6				72,02		1,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					13945,74	7083,34			824,21	182,49				79,6		1,2
Накладные расходы					7178,24											
Сметная прибыль					4842,15											
<b>Итого по разделу 5 Канализация - наружные сети :</b>																
Земляные работы, выполненные механизированным способом					1112,87									0,47		1,16
Земляные работы, выполненные ручным способом					905,84									3,2		
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)					3151,04									18,27		
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и					9131,29									15,34		0,04
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					10783,06									39,12		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-					882,03									3,2		
Итого					25966,13									79,6		1,2
В том числе:																
Материалы					6038,19											
Машины и механизмы					824,21											
ФОТ					7265,83											
Накладные расходы					7178,24											
Сметная прибыль					4842,15											
<b>Итого по разделу 5 Канализация - наружные сети</b>					<b>25966,13</b>									<b>79,6</b>		<b>1,2</b>
<b>Раздел 6. Кровля</b>																
<b>Демонтажные работы</b>																
154	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя)	100 м2 покрытий кровель	4,09	195,44	192,9	2,54		799,35	788,96	10,39		17,41	71,21		
155	ТЕР12-01-015-03	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхно сти	4,09	77,25	58,61	18,64	1,22	315,95	239,71	76,24	4,99	4,7	19,22	0,13	0,53
156	ТЕРр58-17-06	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2 покрытий кровель	4,09	144,89	141,53	3,36		592,6	578,86	13,74		13,08	53,5		
157	ТЕР11-01-004-01 прим.	Демонтаж гидроизоляции оклеечной из рулонных материалов	100 м2 изолируемой поверхно сти	4,21	632,41	443,05	189,36	3,2	2662,45	1865,24	797,21	13,47	27,71	116,66	0,59	2,48
158	ТЕР12-01-014-02	Демонтаж рыхловки из керамзита	1 м3	40,9	52,65	26,95	25,7	3,92	2153,39	1102,26	1051,13	160,33	2,43	99,39	0,27	11,04



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
159	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	4,09	400,13	24,28	158,85	22,34	1636,53	986,84	649,69	9,137	21,78	89,08	1,55	6,34
160	ТЕРр58-17-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий кровель	2,69	272,15	270,24	1,91		732,08	726,95	5,13		24,39	65,61		
161	ТЕРр58-01-01	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,69	212,47	171,16	41,31	7,23	571,54	460,42	111,12	19,43	15,16	40,78	0,46	1,34
162	ТЕРр58-01-02	Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	2,69	287,09	261,05	26,04	4,56	772,27	702,22	70,05	12,27	22,68	61,01	0,29	0,78
163	ТЕРр58-01-04	Разборка: мауэрлатов	100 м2 кровли	2,69	100,23	75,98	24,25	4,24	269,62	204,39	65,23	11,41	6,73	18,1	0,27	0,73
164	ТЕРр58-02-01	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	3871,74	3853,28	18,46		77,43	77,07	0,36		341,3	6,83		
165	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен и канала из: кирпича	10 м3 кладки	6,57	4290,62	2315,27	1975,35	213,25	28189,37	15211,32	12978,05	1401,05	212,41	1395,53	15,35	100,85
166	ТЕР46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0,016	2192,52	617,58	1574,94	136,53	35,08	9,88	25,2	2,18	48,4	0,77	9,98	0,16

## Монтажные и общестроительные работы

## Кровли в осях Г-Ж

167	ТЕР06-01-041-07	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2	100 м3 в десе	0,0002	91125,39	20609,88	6328,07	716,75	18,23	4,12	1,27	0,14	1675,6	0,34	47,25	0,01
168	СПМ-204-0020	Горючая стальная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т	0,001	8405,52				8,41							
169	ТЕР08-02-001-09	Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен каналов	1 м3 кладки	0,73	655,56	83,76	32,33	5,66	478,56	61,14	23,4	4,13	7,08	5,17	0,36	0,26
170	ТЕРр53-21-22 нрм.	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в покрытии	100 м восстанов лестной термостая ниш	3,78	2954,17	161,82	3,1		11166,76	611,68	11,72		11,65	44,04	0,04	0,15
171	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью залески до: 1,0 м2	100 мест	0,76	2555,2	1638,04	143,49	18,88	1941,95	1244,91	109,05	14,35	129,9	98,72	1,38	1,05
172	СПМ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	-1,626	357,39				-581,12							
173	СПМ-402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	1,626	443,39				720,95							
174	ТЕР12-01-016-01	Прошивка горячим битумом швов кровли	100 м2 кровли	0,19	396,18	55,57	3,1		75,27	10,56	0,59		4,46	0,85	0,04	0,01
175	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	4	1318,96	301,6	198,56	27,93	5275,84	1206,4	794,24	111,72	27,22	108,88	1,94	7,76
176	ТЕР12-01-017-02	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять к (12-01-017-01)	100 м2 стяжек	4	606	16,65	42,6	6,45	2424	66,6	170,4	25,8	1,5	6	0,45	1,8
177	ТЕР12-01-002-10	Устройство пароизоляции из наплавленных материалов в один слой	100 м2 кровли	4	4617,02	112,93	14,47	1,73	18468,08	451,72	57,88	6,92	8,44	33,76	0,16	0,64
178	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	61,35	194,26	139,87	54,39		11917,85	8581,02	3336,85		10,58	649,08	0,6	36,81

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
179	Праве-лист	Пеноплэкс	м3	62,58	1091,33				68295,43							
180	СПМ-101-9102-11	Дюбели для крепления теплоизоляции	10 шт.	204,5	19,19				3924,36							
181	ТЕР12-01-014-03	Разуклонка из пенобетонной крошки У=300кг/м3	1 м3	34	441,48	33,68	32,13	4,9	15010,32	1145,12	1092,42	166,6	3,04	103,36	0,34	11,56
	прим.		утеплител													
182	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	4	1318,96	301,6	198,56	27,93	5275,84	1206,4	794,24	111,72	27,22	108,88	1,94	7,76
183	ТЕР12-01-017-02	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять к (12-01-017-01)	100 м2	4	1010	27,75	71	10,75	4040	111	284	43	2,5	10	0,75	3
184	ТЕР11-01-039-02	Устройство примыканий к парапетам и шахтам цементных	100 м	0,72	211,44	142,27	3,1		152,24	102,43	2,25		10,4	7,49	0,04	0,03
	прим.		стяжек													
185	ТЕР12-01-016-02	Округловка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2	4,33	196,43	34,89	3,1		850,54	151,07	13,42		2,8	12,12	0,04	0,17
			кровли													
186	ТЕР12-01-002-08	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в три слоя (4 слоя)	100 м2	4,52	17141,95	361,88	52,09	6,49	77481,61	1635,7	235,45	29,33	27,05	122,27	0,57	2,58
187	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0,57	10482,24	463,99	77,7	11,16	5974,88	264,47	44,29	6,36	35,5	20,24	0,86	0,49
			примыкан													
188	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,03	11126,33	682,18	78,59	10,53	333,79	20,47	2,36	0,32	52,21	1,57	0,87	0,03
			примыкан													
189	ТЕР12-01-004-06	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	100 м	0,14	13833,38	880,79	85,71	11,16	1936,67	123,31	12	1,56	67,39	9,43	0,95	0,13
			примыкан													
190	ТЕР58-20-02	Смена обделок из листовой стали, посков, свайриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,7 м	100 м	0,33	5534,45	768,12	10,33	1,92	1836,37	253,48	3,41	0,63	63,22	20,86	0,2	0,07
191	ТЕР58-20-04	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1,75 м	100 м	0,57	12126,27	1375,74	21,48	4,1	6911,97	784,17	12,24	2,34	113,23	64,54	0,42	0,24
192	СПМ-110-0171	Костыли из стали полосовой 40х4 мм	т	0,088	5977,92				526,06							
193	ТЕР20-02-010-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	1 зонт	2	1505,67	37,58	8,17	0,16	3011,34	75,16	16,34	0,32	2,98	5,96	0,04	0,08
194	СПМ-110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,005	5977,92				29,89							
195	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэра, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,038	8320,86	1369,91	23,38	3,14	316,19	52,06	0,89	0,12	112,75	4,28	0,27	0,01
195	ТЕР11-01-044-02	Нарезка швов в стяжке с заполнением швов герметиком Sitallex при устройстве полимерных наливных полов	100 м	0,88	918,7	114,87	709,73	38,3	808,46	101,09	624,56	33,7	9,71	8,54	2,81	2,47
	прим.															
	"элюкс" изм.															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
195	ТЕР12-01-005-01 "плоск" изм. мастик	Защита швов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике	100 м ендовы	0,88	2161,96	93,14	102,82	1,81	1902,52	81,96	90,48	1,59	6,61	5,82	0,18	0,16
Кровля стропильная																
196	ТЕР53-20-01	Кладка карнизов из кирпича наружных: простых	100 м3 кладки	0,18	62050,45	6722,22	3502,38	613,08	11169,08	1210	630,43	110,33	563	101,34	39	7,02
197	СНМ-402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	-1,56	449,87				-701,8							
198	СНМ-402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100	м3	1,56	438,7				715,57							
199	ТЕР08-02-001-09	Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен каналов	1 м3 кладки	0,34	655,56	83,76	32,33	5,66	222,89	28,48	10,90	1,92	7,08	2,41	0,36	0,12
200	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкциях	9,19	1808,2	284,98	36,57	2,36	16617,36	2618,97	336,08	21,69	24,09	221,39	0,37	3,4
200	ТЕР10-01-002-01 "плоск" изм.	Установка стропил (Вс-1)	1 м3 древесины в конструкциях	0,365	1808,2	284,98	36,57	2,36	659,99	104,02	13,35	0,86	24,09	8,79	0,37	0,14
201	СНМ-101-1844	Сталь уголовая равнополочная, шириной полок 60-100 мм	т	0,199	3443,19				1083,19							
203	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	324,54	80,55	20,93	1,73	973,62	241,65	62,79	5,19	6,63	19,89	0,22	0,66
204	СНМ-203-0251	Створки оконные для жилых зданий пл. 0,3-0,4 м2	м2	-1,5	134,5				-201,75							
205	СНМ-201-9316-1	Блоки дверные металлические окрашенные за 2 рыва	м2	1,813	807,43				1463,87							
206	ТЕР09-03-014-01 прим.	Монтаж рам слуховых окон из однопочных уголков	1 т конструкций	0,014	1648,47	788,47	448,62	69,42	23,08	11,04	6,28	0,97	63,28	0,89	4,01	0,06
207	СНМ-201-9002	Конструкции стальные (уголок 32х3)	т	0,013	7793,05				101,31							
208	ТЕР13-03-002-04	Орутовка металлических поверхностей дверей грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,048	304,42	80,23	9,86	0,14	14,61	3,85	0,47	0,01	5,31	0,25	0,02	
210	ТЕР13-03-004-26 "плоск" изм.	Окраска металлических орунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,048	1098,44	98,56	12,94	0,28	52,73	4,75	0,62	0,01	7,66	0,37	0,04	
211	СНМ-203-9156	Приборы оконные	комплект	3	4,16				12,48							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
212	ТЕР10-01-012-01	Обшивка стен досками обшивки (любояная, ветровая доски)	100 м2 обшивки стен за вычетом просемов	0,11	3850,94	446,49	43,71		423,6	49,11	4,81		36,3	3,99	0,56	0,06
213	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2 обработан ной поверхно сти	0,538	2894,43	393,86	71,95	3,62	1557,2	211,9	38,71	1,95	31,61	17,01	0,79	0,43
214	ТЕР10-01-087-01	Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, муэрлатов	10 м3 древесин ы в конструк ции	0,96	822,38	104,55	16,43	0,79	789,48	100,37	15,77	0,76	8,5	8,16	0,17	0,16
215	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель, различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	2,69	6628,94	2326,38	324,48	26,41	17831,85	6257,96	872,85	71,04	173,87	467,71	3,21	8,63
216	СЦМ-101-9495-200	Металлочерепица "Монтерей" (Россия), покрытие - полиэстер, толщиной 0,55 мм	м2	338,9	70,7				23960,23							
217	СЦМ-101-9495-202	Металлочерепица (Россия), конек, покрытие - полиэстер	м	16,8	79,74				1339,63							
218	СЦМ-101-9495-201	Металлочерепица (Россия), гладкий лист 2000	м2	17	68,42				1163,14							
219	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,42	6077,9	381,63	22,42	2,52	2552,72	160,28	9,42	1,06	31,41	13,19	0,25	0,11
220	ТЕР12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, повски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	100 м2 фасадов без вычета просемов	9,48	953,32	162,81	2,32		907,47	1540,44	21,99		13,4	127,03	0,03	0,28
221	ТЕР15-01-047-16	Подшивка карниза рейкой Lx1x100	100 м2 поверхно сти обшивок и	0,235	17205,06	1449,86	210,2	3,93	4043,19	340,72	49,4	0,92	108,36	25,46	0,39	0,09
222	ТЕР20-02-010-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	1 зонт	1	1305,67	37,58	8,17	0,16	1305,67	37,58	8,17	0,16	2,98	2,98	0,04	0,04
223	СЦМ-110-0171	Сталь: полнсовая 40x4 мм	т	0,0026	5977,92				15,54							
224	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,27	845,12	204,41	640,71	55,54	228,18	55,19	172,99	13	15,64	4,22	4,06	1,1
225	ТЕР58-20-01	Смета обделок из листовой стали, шириной до: 0,4 м	100 м	0,27	3238,7	503,13	6,33	1,09	874,45	135,85	1,71	0,29	41,41	11,18	0,12	0,03
226	ТЕР07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	100 м шва	0,27	1128,85	205,43	339,92		304,79	55,47	91,78		15,9	4,29		
227	ТЕР06-01-001-01	Обστοпка водосточных труб	100 м3 бетона в деле	0,0014	42370,18	1994,4	1652,8	282,96	59,6	2,79	2,31	0,4	180	0,25	18	0,03
228	СЦМ-401-0041	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность: 40мм	м3	-0,1428	356,44				-50,9							
229	СЦМ-401-0043	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность: 40мм	м3	0,1428	422,12				60,28							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
230	ТЕР909-03-029-01	Монтаж лестниц пожарных с отражением (переварка)	1 т конструкций	0,1	1293,28	433,11	754,55	77,4	129,33	43,31	75,46	7,74	32,37	3,24	5,83	0,38
231	ТЕР909-03-030-01	Монтаж отражений из круглой стали	1 т конструкций	0,276	1287,64	511,43	670,59	73,99	355,39	141,15	185,08	20,42	39,13	10,8	4,91	1,36
232	СИМ-101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,003	17127				51,38							
233	СИМ-201-9002	Конструкции стальные	т	0,276	7793,05				2150,88							
234	ТЕР13-03-002-04	Орунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивающей поверхности	0,058	334,86	88,25	10,85	0,15	19,42	5,12	0,63	0,01	5,84	0,34	0,02	
236	ТЕР13-03-004-26 "улиц" изм.	Окраска металлических орунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашивающей поверхности	0,058	1098,44	98,96	12,94	0,28	63,71	5,74	0,75	0,02	7,66	0,44	0,04	
Чердачное перекрытие																
237	ТЕР12-01-015-03	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолирующей поверхности	1,92	77,25	58,61	18,64	1,22	148,32	112,53	35,79	2,34	4,7	9,02	0,13	0,25
238	ТЕР11-01-004-01 прим.	Демонтаж гидроизоляции оклеечной из рулонных материалов	100 м2 изолирующей поверхности	1,92	632,41	443,05	189,36	3,2	1214,25	850,66	363,57	6,14	27,71	53,2	0,59	1,13
239	ТЕР12-01-014-02	Демонтаж засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	28,8	39,49	20,21	19,28	2,94	1137,31	582,05	555,26	84,67	1,82	52,42	0,2	5,76
240	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолирующей поверхности	1,92	1084,5	97,69	31,06	2,04	2082,24	187,56	59,64	3,92	7,84	15,05	0,21	0,4
241	СИМ-101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,096	1646,96				-158,11							
242	СИМ-101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506	м2	-211,2	7,94				-1676,93							
243	СИМ-101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2	211,2	5,73				1210,18							
244	ТЕР26-01-039-01 "улиц" изм.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	46,42	194,26	139,87	54,39		9017,55	6492,77	2524,78		10,58	491,12	0,6	27,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
245	СИМ-104-9132-3 "насос" изм.	Материал теплоизоляционный (Isosoft)	м.3	47,352	390,89				18509,42							
246	ТЕР10-01-083-08	Укладка дорожек чердака с креплением	100 м.2	0,19	3152,7	372,5	69,57	6,76	599,01	70,78	13,22	1,28	29,54	5,61	0,71	0,13
247	ТЕР26-01-055-02	Установка ветрозащитного слоя из пенки полиуретановой	100 м.2	1,92	778,02	178,93	19,36		1493,8	343,55	37,17		14,36	27,57	0,25	0,48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									423580,4	63308,8	29789,72	2636,29		5199,5		261,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1959189,9	491668,96	135678,96	20547,05		5670,7		261,72
Накладные расходы									460852,13							
Сметная прибыль									313910,82							
Итого по разделу 6 Кровля :																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									141842,62					512,34		4,14
Кровли									1134870,78					1655,51		69,44
Полы									73646,53					213,77		6,11
Стены (ремонтно-строительные)									455230,53					1540,91		108,02
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									2149,8					4,99		1,36
бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									506,64					0,68		0,04
Конструкции из кирпича и блоков									4586,82					8,72		0,38
Теплоизоляционные работы									704547,82					1342,94		65,14
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообнабжение, вентиляция и									23640,9					10,28		0,12
Деревянные конструкции									153994,87					327,57		4,98
Строительные металлические конструкции									15178,56					17,17		2
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									904,25					1,61		
Отделочные работы									21512,5					29,28		0,09
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									2340,43					4,93		
Итого									2733952,85					5670,7		261,72
В том числе:																
Материалы									1331841,98							
Машины и механизмы									135678,96							
ФОТ									512216,01							
Накладные расходы									460852,13							
Сметная прибыль									313910,82							
Итого по разделу 6 Кровля									2733952,85					5670,7		261,72
Раздел 7. Фасад и отмостка																
248	ТЕРр61-27-01	Отбивка штукатурки фасада	100 м.2	1,78	678,72	366,7			312,02	42,96				57,81	3,14	5,59
249	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и облопов из листовой стали: отливов	поверхно 100 м покрытий	1,06	101,19	100,83	0,36		107,26	106,88	0,38		9,1	9,65		
250	ТЕР09-03-012-01	Монтаж ферм козырьков Ф-1 на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т	1 т конструк ций	0,059	978,8	325,76	552,25	76,04	57,75	19,22	31,4	4,49	25,53	1,51	4,92	0,39

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
251	СИМ-201-0573	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50кг	т	0,059	11145,01				657,56							
252	ТЕР09-03-015-01	Монтаж прогенов при шве ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т	0,089	534,61	196,74	218,01	27,86	47,58	17,51	19,4	2,48	15,79	1,41	1,75	0,16
253	СИМ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,089	7993,19				711,39							
254	ТЕР09-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	0,24	83,74	66,7	17,04		20,1	16,01	4,09		5,49	1,32		
255	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настиловых желобов	100 м2 кровли	0,087	11207,23	1173,78	56,69	7,86	975,03	102,12	4,93	0,68	90,85	7,9	0,63	0,05
256	СИМ-101-1765 прим.	Дюбель-гвоздь 8х60 мм	шт.	24	2,27				54,48							
257	ТЕР09-04-007-02 прим.	Монтаж металлического сайдинга на торец козырька	100 м2 поверх. (за вычетом просемов)	0,011	2036,02	1485,53	550,49	142	22,4	16,34	6,06	1,56	102,45	1,13	10,38	0,11
258	СИМ-101-9001	Сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	1,298	83,74				108,69							
259	СИМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0004	54396				21,76							
260	ТЕР13-03-002-04	Орунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,125	304,42	80,23	9,86	0,14	38,05	10,03	1,23	0,02	5,31	0,66	0,02	
261	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических орунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,125	1098,44	98,56	12,94	0,28	137,31	12,37	1,62	0,04	7,66	0,96	0,04	0,01
262	ТЕР15-04-012-03	Окраска ж/б козырька с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,08	555,65	123,9	4,48		44,45	9,91	0,36		9,59	0,77	0,05	
263	ТЕР15-01-051-01	Облицовка стен фасада асбоцементными плоскими листами по каркасу из металлических оцинкованных профилей: типа "ФАССТ" 1200х1570х8 с утеплителем	100 м2 фасада за вычетом просемов	8,531	61177,31	4210,7	206,02	6,57	521903,63	35921,48	2375,35	56,05	318,51	2717,21	0,48	4,09
264	СИМ-101-7014	Утеплитель: ROCK WOOL 100 мм	м2	-878,7	81,24				-71385,59							
265	СИМ-104-9132-2 прим.	Материал теплоизоляционный Техно Вент Супер, 80мм	м3	79,1	609,46				48208,29							
269	ТЕР11-01-027-06 прим.	Устройство покрытий пола из цементном растворе из керамического гранита исполняемого одноцветного	100 м2 покрытия	0,58	20521,73	1055,14	152,37	38,99	11902,6	611,98	88,37	22,61	88,37	51,25	3,06	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
270	ТЕР12-01-008-01	Устройство обдосок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением заземлителей	100 м.2 фасадов без вычета проемов	11,64	953,32	162,81	2,32		11096,64	1895,11	27		13,4	155,98	0,03	0,35
271	ТЕР27-03-008-05	Разборка откосов цемента-бетонной	100 м.3 конструкций	0,12	2689,07	636,21	2052,86	228,46	322,69	76,35	246,34	27,42	57,42	6,89	12,43	1,49
272	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта	100 м.3 грунта	0,21	1706,32	1706,32			358,33	358,33			154	32,34		
273	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,16	10791	916	78,84	10,69	12517,56	1062,56	91,45	12,4	76,08	88,25	0,72	0,84
274	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м.3 материала	0,174	3695,77	278,43	3378,84	356,06	643,06	48,45	587,92	61,95	24,19	4,21	20,6	3,58
275	СНМ-408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм	м.3	17,4	138,33				2406,94							
276	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (отмостка)	100 м.2 покрытия	1,16	3084,82	199,89	76,89	16,35	3578,39	211,87	89,19	18,97	15,12	17,54	0,07	0,08
277	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м.2 покрытия	1,16	4449,51	276,03	104,04	23,13	5161,43	320,19	120,69	26,83	20,88	24,22		
278	ТЕР13-03-002-04	Осрутовка металлических поверхностей листинцы за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м.2 окрашива емой поверхно сти	0,049	304,42	80,23	9,86	0,14	14,92	3,93	0,48	0,01	5,31	0,26	0,02	
280	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических осрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 "Класс" изм.	100 м.2 окрашива емой поверхно сти	0,049	1698,44	98,86	12,94	0,28	53,82	4,85	0,63	0,01	7,66	0,38	0,04	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.:									550994,64	41498,22	4402,28	311,99		3181,65		18,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогу:									2394359,84	337550,87	21299,58	2629,4		3648,59		18,41
Некислые расходы									308302,92							
Сметная прибыль									166782,39							
Итого по разделу 7 Фасад и отмостка :																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									13385,47					57,81		5,59
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1842,98					9,65		
Строительные металлические конструкции									7602,8					4,66		0,56
Прочие ремонтно-строительные работы									268,8					1,32		
Кровли									82665,83					188,46		0,4
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1461,04					2,6		0,01



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделочные работы									2337950,72					3125,68		4,09
Теплоизоляционные работы																
Полы									39252,27					58,94		1,77
Автомобильные дороги									138898,69					162,28		5,99
Земляные работы, выполняемые ручным способом									6016,55					37,19		
Итого									2869445,15					3648,59		18,41
В том числе:																
Материалы									2035529,39							
Машины и механизмы									21299,58							
ФОТ									340160,27							
Накладные расходы									308302,92							
Сметная прибыль									166782,39							
<b>Итого по разделу 7 Фасады и отмостки</b>									<b>2869445,15</b>					<b>3648,59</b>		<b>18,41</b>
<b>Раздел 10. Вывоз мусора</b>																
287	СПИП-3-26	Подручные работы при автомобильных перевозках: "вывоз"	за т груза	486,5	1,78	1,78			865,97	865,97						
	"вывоз"	перевозках: Мусор строительный														
287	СПИП-3-7	Подручные работы при автомобильных перевозках: "вывоз"	за т груза	864,5	1,96	1,96			1694,42	1694,42						
	"вывоз"	перевозках: Грунт растительного слоя														
288	СПИП-2-30-	Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 30 км	1 т	1351	26,71	26,71			36085,21	36085,21						
	1															
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									38645,6	2560,39	36085,21					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									226463,22	15003,89	211459,33					
Накладные расходы									14103,66							
Сметная прибыль									9902,33							
<b>Итого по разделу 10 Вывоз мусора :</b>																
Подручно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									38109,88							
Перевозка грузов автомобильным транспортом									211459,33							
Итого									249569,21							
В том числе:																
Машины и механизмы									211459,33							
ФОТ									15003,89							
Накладные расходы									14103,66							
Сметная прибыль									9902,33							
<b>Итого по разделу 10 Вывоз мусора</b>									<b>249569,21</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2 961 711,46	301 186,42	233 638,42	21 638,03		23711,77		539,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									13 357 301,60	2 368 488,46	1 289 060,06	186 450,06		26282,88		539,44
Накладные расходы									2 293 681,92							
Сметная прибыль									1 390 954,38							
<b>Итого по смете:</b>																
Прочие (ремонтно-строительные):																
Итого Пози. 1-6									4 792,95	4 307,24	485,71	73,44		376,63		5,38
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									31 600,91	30 538,33	2 062,58	520,69		376,63		5,38
Накладные расходы 82%*0,94 ФОТ (от 31 039,02)									23 940,29							
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 31 039,02)									19 256,59							
Итого с накладными и см. прибылью									75 797,79					376,63		5,38
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных																
Итого Пози. 7, 9, 95, 1, 99, 9, 99, 12, 166, 224									27 846,81	16 150,45	11 696,26	1 019,29		1409,09		74,51



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого Поз. 33, 35, 1-35.3, 75, 81, 83.1, 208, 210.1, 234, 236.1, 260-261, 278, 280.1															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 18 800,98)															
	Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 18 800,98)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого Поз. 33, 35, 1-35.3, 75, 81, 83.1, 208, 210.1, 234, 236.1, 260-261, 278, 280.1															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 5 326,29)															
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 5 326,29)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого Поз. 34, 35, 37, 39-40, 42-43, 70.1, 82-83, 135-141, 178-180, 209-210, 235-236, 244-245, 247, 266-268, 279-280															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 100%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 135 303,01)															
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 135 303,01)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого Поз. 49, 76-77, 90-90.1, 93-95, 95.3-95.6, 97-99, 99.10-99.11, 99.17, 221, 262-265															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 970 815,62)															
	Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 970 815,62)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого Поз. 55, 88, 99.8, 248															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 79%*0,94 ФОТ (от 72 862,08)															
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 72 862,08)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого Поз. 79.8, 167-168, 227-229															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 2 632,23)															
	Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 2 632,23)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого Поз. 80, 85-86, 165, 170, 196-198															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 86%*0,94 ФОТ (от 132 695,59)															
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 132 695,59)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого Поз. 87, 99-2-99.4, 169, 199															
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом															
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартала 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"															
	Накладные расходы 122%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 48 221,71)															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 48 221,71)								32 790,76							
	Итого с накладными и см. прибылью								179 924,85					514,86		1,29
	Земельные работы, выполняемые ручным способом:															
	Итого Поз. 99.1, 99.5-99.6, 144, 146-147, 272								49 549,40	13 362,03				1337,33		
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								51 853,70	17 666,53				1337,93		
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								263 020,38	125 254,28				1537,93		
	Накладные расходы 80%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 125 254,28)								84 772,10							
	Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 125 254,28)								47 909,76							
	Итого с накладными и см. прибылью								395 711,24					1537,93		
	Земельные работы, выполняемые механизированным способом:															
	Итого Поз. 99.7, 143, 153								2 439,99	697,20	1 742,79	209,68		57,42		14,99
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								2 980,27	801,78	2 178,49	262,10		66,03		14,99
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								14 710,21	5 684,62	9 025,59	1 858,29		66,03		14,99
	Накладные расходы 95%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 7 542,91)								6 062,24							
	Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 7 542,91)								3 205,74							
	Итого с накладными и см. прибылью								23 978,19					66,03		14,99
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-															
	Итого Поз. 100, 102-106, 109, 114-118, 124-128, 131-133, 150-151								8 797,20	1 932,27	51,78	0,73		145,17		0,42
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								41 352,88	13 699,79	196,10	5,18		145,17		0,42
	Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 13 704,97)								13 269,15							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13 704,97)								8 222,98							
	Итого с накладными и см. прибылью								62 845,01					145,17		0,42
	Сантехнические работы - внутренение (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и															
	Итого Поз. 101, 108, 112-113, 120-123, 129-130, 134, 142, 148, 152, 192-194, 222-223								27 189,18	3 792,48	1 107,57	136,44		275,93		9,65
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								28 034,94	4 361,35	1 384,46	170,55		317,32		9,65
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								126 496,38	30 921,97	5 749,22	1 209,20		317,32		9,65
	Накладные расходы 128%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 32 131,17)								34 794,84							
	Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 32 131,17)								22 668,54							
	Итого с накладными и см. прибылью								183 959,76					317,32		9,65
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 107, 110-111, 119								1 500,07	1 411,31	22,83	4,87		117,86		0,35
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								10 373,59	10 006,19	101,70	34,53		117,86		0,35
	Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 10 040,72)								6 984,32							
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 040,72)								5 020,36							
	Итого с накладными и см. прибылью								22 378,27					117,86		0,35
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 145								202,42	202,42				18,27		
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								1 435,16	1 435,16				18,27		
	Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 1 435,16)								998,30							
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 435,16)								717,58							
	Итого с накладными и см. прибылью								3 151,04					18,27		
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:															
	Итого Поз. 149								575,20	439,54				34,02		
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом								641,13	505,47				36,12		
	Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"								4 130,49	3 583,78				36,12		
	Накладные расходы 130%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 3 583,78)								3 941,44							
	Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 3 583,78)								2 711,13							
	Итого с накладными и см. прибылью								10 783,06					36,12		
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 154, 156, 160-164, 171-173, 190-191, 202, 225, 249								15 616,72	6 064,16	402,81	60,74		521,99		4,14

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗИП=3,74; ЗИП=7,09; МАТ=4,03"									81 578,37	42 994,89	1 709,99	430,65		521,99		4,14
Накладные расходы 83%*0,94 ФОТ (от 43 425,54)									33 880,61							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 43 425,54)									28 226,60							
Итого с накладными и см. прибылью									143 685,58					521,99		4,14
Кровли:																
Итого Поз. 155, 158-159, 174-177, 181-183, 185-189, 195, 195.2, 215-220, 237, 239-243, 255-256, 270									214 225,62	19 696,70	6 956,60	925,44	1603,45		69,84	
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									218 919,28	22 651,21	8 695,75	1 156,80	1843,97		69,84	
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗИП=3,74; ЗИП=7,09; МАТ=4,03"									952 910,92	160 597,08	36 397,39	8 201,71	1843,97		69,84	
Накладные расходы 120%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 168 798,79)									171 364,53							
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 168 798,79)									93 261,33							
Итого с накладными и см. прибылью									1 217 536,78				1843,97		69,84	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 226									304,79	55,47	91,78		4,29			
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									336,06	63,79	114,73		4,93			
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗИП=3,74; ЗИП=7,09; МАТ=4,03"									1 516,25	452,27	429,09		4,93			
Накладные расходы 130%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 452,27)									497,41							
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 452,27)									326,77							
Итого с накладными и см. прибылью									2 340,43				4,93			
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 271, 273-277, 281-285									24 630,07	1 739,42	1 135,59	147,57	141,11		5,99	
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									25 174,88	2 000,33	1 419,49	184,46	162,28		5,99	
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ-ЗИП=3,74; ЗИП=7,09; МАТ=4,03"									107 782,06	14 182,34	5 926,83	1 307,82	162,28		5,99	
Накладные расходы 142%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 15 490,16)									18 608,33							
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 15 490,16)									12 508,30				162,28		5,99	
Итого с накладными и см. прибылью									138 898,69							
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 287-287.1, 289									2 560,39	2 560,39						
Всего с учетом "Индекс на перевозку ПЗ=5,86; ОЭП=5,86; ЭМ=5,86; ЗИП=5,86; МАТ=5,86"									15 003,89	15 003,89						
Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 15 003,89)									14 103,66							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15 003,89)									9 002,33							
Итого с накладными и см. прибылью									38 109,88							
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 288									36 085,21		36 085,21					
Всего с учетом "Индекс на перевозку ПЗ=5,86; ОЭП=5,86; ЭМ=5,86; ЗИП=5,86; МАТ=5,86"									211 459,33		211 459,33		26282,88		539,44	
Итого									17 041 937,90					26282,88		539,44
В том числе:																
Материалы									9 699 753,08							
Машины и механизмы									1 289 060,06							
ФОТ									2 554 938,52							
Накладные расходы									2 293 681,92							
Сметная прибыль									1 390 954,38							
Производство работ в зимнее время 2,07%									352 768,11							
Итого									17 394 706,01							
Непредвиденные затраты 2%									347 894,12							
Итого с непредвиденными									17 742 600,13							
НДС 18%									3 193 668,02							
ВСЕГО по смете									20 936 268,15				26282,88		539,44	

Гранд-СМЕТА

1	2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Проектна