

« _____ » _____ 200_ г.

МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 16
(наименование стройки)

« _____ » _____ 200_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/п
(локальная смета)

на Капитальный ремонт здания литеры А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 52 775 720,11 руб.
Средства на оплату труда _____ 5 922 833,91 руб.
Сметная трудоемкость _____ 62 722,09 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ Обоснования	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе										
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Внутренняя отделка																			

1	ТЕР56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	6,28	563,44	525,65	37,79	12,72	3358,4	3301,08	237,32	79,88	46,11	289,57	0,93	5,84
2	ТЕР56-03-02	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях: каменных	100 м2	1,52	1082,66	1082,66			1645,64	1645,64			94,97	144,35		
3	ТЕР56-01-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100	1,68	1712,2	1494,56	217,64	29,41	2876,5	2510,86	365,64	49,41	128,73	216,27	2,15	3,61
4	ТЕР56-10-01	Снятие дверных полотен	100 м2	2,33	409,6	409,6			954,37	954,37			36,28	84,53		
5	ТЕР56-11-01	Снятие наличников	100 м	4,65	47,53	47,53			221,01	221,01			4,21	19,58		
6	ТЕР56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	100	0,82	2562,59	2044,02	518,57	54,31	2101,32	1676,1	425,22	44,53	179,3	147,03	3,97	3,26
7	ТЕР57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	9,93	41,77	41,77			414,78	414,78			3,77	37,44		
8	ТЕР57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	22,87	131,48	126,2	5,28	1,78	3006,95	2886,2	120,75	40,71	11,39	269,49	0,13	2,97
9	ТЕР57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	5,53	907,43	848,92	58,51	19,7	5018,09	4694,53	323,56	108,94	69,87	386,38	1,44	7,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРp57-02-09	Разборка покрытий полов: лапчатых	100 м2 покрытий	0,771	459,3	424,36	34,94	11,76	354,12	327,18	26,94	9,07	38,3	29,53	0,86	0,66
11	ТЕРp57-01-02	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков	100 м2 оснований	17,37	84,98	84,98			1476,1	1476,1			7,67	133,23		
12	ТЕРp57-01-03	Разборка оснований покрытий полов: простильных полов	100 м2 оснований	16,61	193,24	193,24			3209,72	3209,72			17,44	289,68		
13	ТЕРп11-01-011-01	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,3	402,1	356,86	45,24	13,9	120,63	107,06	13,57	4,17	31,61	9,48	1,02	0,31
14	ТЕРп11-01-011-02	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать, к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,25	197,76	72,32	125,44	36,8	49,44	18,08	31,36	9,2	6,4	1,6	2,72	0,68
15	ТЕРп11-01-011-02	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать, к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,05	74,16	27,12	47,04	13,8	3,71	1,36	2,35	0,69	2,4	0,12	1,02	0,05
16	ТЕРp57-02-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытий	5,92	127,76	122,88	4,88	1,64	756,34	727,45	28,89	9,71	11,09	65,65	0,12	0,71
17	ТЕРp54-03-01 прим.	Разборка плитового пакета из досок	100 м2 подшивки	4,785	342,28	309,78	32,5	10,94	1637,81	1482,3	155,51	52,35	28,87	138,14	0,8	3,83
18	ТЕРп11-01-008-02	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шпальной	1 м3 изоляции	108	48,2	21,38	26,82	4,93	5205,6	2309,04	2896,56	532,44	1,76	190,08	0,36	38,88
19	ТЕРp53-02-01	Разборка кладки стенок канала из кирпича	10 м3 кладки	0,35	4290,62	2315,27	1975,35	213,25	1501,72	810,35	691,37	74,64	212,41	74,34	15,35	5,37
20	ТЕРp6-04-001-02	Разборка бетонного основания для прокладки трубы	1 м3	0,081	569,11	120,93	448,18	38,85	46,1	9,8	36,3	3,15	9,59	0,78	2,84	0,23
21	ТЕРp51-01-05	Разработка грунта внутри здания: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0,0005	7038,12	5751,63	7,74		3,52	2,88			519,1	0,26	0,1	
22	ТЕРp6-04-006-02	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0,498	735,36	570,4	164,96	55,54	366,21	284,06	82,15	27,66	52,33	26,06	4,06	2,02
23	ТЕРp55-05-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	2,518	2593,89	1715,58	878,31	91,93	6531,42	4319,84	2211,58	231,48	141,2	355,54	6,72	16,92
24	ТЕРp63-07-05	Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных	100 м2 поверхню сти облицовк и	2,58	1059,99	831,42	228,57	27,22	2734,77	2145,06	589,71	70,23	74,3	191,69	1,99	5,13
25	ТЕРп2-01-015-03	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируе мой поверхню сти	23,81	77,25	58,61	18,64	1,22	1839,32	1395,5	443,82	29,05	4,7	111,91	0,13	3,1
26	ТЕРп10-01-001-03 прим. "иниус" изм.	Демонтаж балок пролетом 6 м объемом до 0,5 м3	1 конструкт ция	228	49,48	30,57	18,91	2,23	11281,44	6969,96	4311,48	508,44	2,4	347,2	0,19	43,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР46-04-001-02	Разборка площадки бетонной (ось Д)	1 м3	0,22	566,11	120,93	448,18	38,85	125,2	26,6	98,6	8,55	9,59	2,11	2,84	0,62
28	ТЕР46-03-007-02	Пробивка отверстий в конструкциях бетонных перекрытий	1 м3	0,04	2156,07	352,3	1803,77	156,36	86,24	14,09	72,15	6,23	27,61	1,1	11,43	0,46
29	ТЕР69-01-01	Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в: 0,5 кирпича	100	0,09	559,54	559,54			50,36	50,36			50,5	4,55		
30	ТЕР69-01-03	Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича	100	0,27	1326,28	1326,28			358,1	358,1			119,7	32,32		
31	ТЕР69-01-04	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича	100	0,05	1831,52	1831,52			91,58	91,58			165,3	8,27		
32	ТЕР69-01-05	Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича	100	0,21	2058,89	2058,89			432,37	432,37			185,82	39,02		
Проемы																
33	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при	100 м2	4,254	15494,66	1858,53	401,15	9,03	65914,28	7906,19	1706,49	38,41	149,16	634,53	4,23	17,99
34	СИМ-203-9095-302	Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2	м2	425,32	827				351739,64							
35	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	1,888	15002,05	1815,67	395,7	9,03	28323,87	3427,99	747,08	17,05	145,72	275,12	4,23	7,99
36	СИМ-203-9095-202	Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2	м2	188,75	802,92				151531,15							
37	ТЕР10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых	100 м2	0,019	21408,34	242,48	490,56	24,08	406,76	46,01	9,32	0,46	194,34	3,69	5,33	0,1
38	СИМ-203-9095-301	Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью до 2м2	м2	1,92	873,87				1677,83							
39	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м.		7631,7	259,77	26,07	0,96					21,38		0,37	
39	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м.	3,21	7631,7	259,77	26,07	0,96	24497,76	833,86	83,68	3,08	21,38	68,63	0,37	1,19
40	СИМ-101-1497-209	Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия)	п.м.	321	87,01				27930,21							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в чертотородах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,4	32721,06	1467,4	301,92		13088,42	386,96	120,77		115	46	3,9	1,36
42	СДМ-101-0950	Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом	шт	26	80,79				2100,54							
43	ТЕР15-04-025-04	Улучшения окраски масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,08	1747,49	1198,07	7,37	0,14	1887,29	1293,92	7,96	0,13	92,73	100,15	0,1	0,11
44	ТЕР09-04-014-01	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2	1 м2 проема	6,58	88,24	28,41	14,89		580,62	186,94	97,98		2,1	13,82		
45	СДМ-201-0251 прим.	Двери стальные утепленные однополые	шт.	1	3320,77				3320,77							
46	Прайс-лист	Двери противопожарные ДМО-1 Е1-60 2000х900	шт	1	2891,44				2891,44							
47	Прайс-лист	Двери противопожарные ДМО-1 Е1-60 850х1700	шт	1	2776,12				2776,12							
48	Прайс-лист	Двери противопожарные ДМО-1 Е1-60 900х1600	шт	1	2451,32				2451,32							
49	СДМ-101-9411-51	Замки для металлических дверей	шт.	4	173,44				693,76							
50	ТЕР09-04-014-02	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	1 м2 проема	14,05	113,4	26,11	19,15		1391,27	366,85	269,06		1,93	27,12		
51	СДМ-201-0252	Двери стальные утепленные двухпольные	шт.	2	3717,45				7434,9							
52	Прайс-лист	Двери противопожарные ДМО-2 Е1-60 2800х1400	шт	1	6682,38				6682,38							
53	Прайс-лист	Двери противопожарные ДМО-2 Е1-60 2800х1300	шт	1	6364,17				6364,17							
54	СДМ-101-9411-51	Замки для металлических дверей	шт.	4	173,44				693,76							
55	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,227	24854,18	2534,61	474,09	14,36	5641,9	575,36	107,62	3,26	201	45,63	4,62	1,05
56	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	1,702	13907,1	1556,38	371,45	7,11	23669,88	2648,96	632,21	12,1	124,91	212,6	4,09	6,96
57	СДМ-203-9057-101	Блоки дверные входные пластиковые однополые	м2	19,84	1640,36				32344,74							
58	СДМ-203-9057-201	Блоки дверные входные пластиковые двухполые	м2	173,04	1852,31				320523,72							
58	СДМ-101-0961	Закрывагель, дверной гидравлический рычажный (двойник)	шт	12	387,18				4646,16							
59	ТЕР09-06-001-02	Монтаж: решеток из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	4,366	915,7	617,1	174,33	1,89	3997,95	2694,26	761,12	8,23	50,79	221,75	0,31	1,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	СТМ-201-9002 "милус" изм.	Конструкции стальные	т	4,366	7793,05				34024,46							
61	ТЕР13-03-002-04 "милус" изм.	Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,48	304,42	80,23	9,86	0,14	450,54	118,74	14,59	0,21	5,31	7,86	0,02	0,03
63	ТЕР13-03-004-26 "милус" изм.	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,48	1098,44	98,96	12,94	0,28	1625,69	146,46	19,15	0,41	7,66	11,34	0,04	0,06
64	ТЕРР53-25-01 "милус" изм.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлострукц ий перемычек	0,2624	11178,09	2040,32	84,26	6,43	2933,13	535,38	22,11	1,69	165,88	43,53	0,67	0,18
65	ТЕР13-03-002-04 "милус" изм.	Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,018	304,42	80,23	9,86	0,14	5,48	1,44	0,18		5,31	0,1	0,02	
67	ТЕР13-03-004-26 "милус" изм.	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,018	1098,44	98,96	12,94	0,28	19,77	1,78	0,23	0,01	7,66	0,14	0,04	
68	ТЕРР61-28-08	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: металлических перемычек	100 м2 поверхно сти	0,056	4228,04	1163,94	37,77		236,77	65,18	2,12		102,1	5,72	0,48	0,03
69	ТЕРР61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по казано и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 откосов и ровнано и поверхно сти	5,23	6916,33	4887,35	47,13	15,87	36172,41	23563,46	246,49	83	383,06	2003,4	1,16	6,07
Перекрытия, полы																
134	ТЕРР54-08-01 "милус" изм.	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	1 т балок	36,78	7931,69	353,51	21	5,14	291727,56	13075,66	772,38	115,49	29,26	1076,18	0,2	7,36
134	ТЕРР6-01-015-10 "милус" изм.	Армирование подстилающих слоев и бетононок (сетки под опоры балок)	1 т	0,073	7750,53	159,39	34,85	2,52	565,79	11,64	2,54	0,18	12,64	0,92	0,38	0,03
134	ТЕР13-06-003-01 "милус" изм.	Чистка металлической поверхности балок шестами	1 м2 очищаемо й поверхно сти	142,5	10,94	10,94			1538,95	1558,95			0,9	128,25		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
135	ТЕР13-03-002-04 "плоск" изм.	Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (29м2/шт) старых и новых	100 м2 окрасива емой поверхно сти	12,09	304,42	80,23	9,86	0,14	3680,44	969,98	119,21	1,69	5,31	64,2	0,02	0,34
135	ТЕР13-03-004-24 прим. "плоск" изм.	Окраска металлических отрубоканных поверхностей: огнезащитный составом "Нудлифайр S 670НВ"	100 м2 окрасива емой поверхно сти	12,09	19676,9	1372,1	235,8	12,45	237893,72	16588,69	2850,82	150,52	106,2	1283,96	2,71	32,76
135	ТЕР46-02-009-02 "плоск" изм.	Отбивка штукатурки с поверхностей балок	100 м2	5,135	252,85	252,85			1298,38	1298,38			22,82	117,18		
135	ТЕР15-02-036-02 "плоск" изм.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная балок	100 м2 штукатурку риваемой поверхно сти	5,135	6132,32	1890,44	66,41	19,7	31489,46	9707,41	341,02	101,16	144,64	742,73	1,44	7,39
Полы по деревянным балкам																
134	ТЕР11-01-027-06 "плоск" изм.	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного однородного	100 м2 покрытия	1,564	20521,73	1055,14	152,37	38,99	32095,99	1650,24	238,31	60,08	88,37	138,21	3,06	4,79
134	ТЕР11-01-039-04 "плоск" изм.	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитусо в	1,19	2466,58	319,31	4,64		2935,23	379,98	5,52		23,6	28,08	0,06	0,07
Полы по металлическим балкам																
134	ТЕР09-04-002-01 прим. "плоск" изм.	Монтаж профилированного листа по металлическим балкам в 2 слоя	100 м2 покрытия	34,87	973,57	442,33	352,1	47,23	33948,39	15424,05	12277,73	1646,91	35,5	1237,89	2,93	102,17
134	СИМ-101-9910 "плоск" изм.	Настилы профилированный (стальной гнутый профиль)	т	38,71	16773				649282,83							
134	СИМ-101-1810 "плоск" изм.	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (9270 шт)	т	0,1	54396				5439,6							
134	ТЕР26-01-039-01 "плоск" изм.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	277,94	194,26	139,87	54,39		53992,62	38675,47	15117,15		10,58	2940,61	0,6	166,76
134	СИМ-104-9132-3 "плоск" изм.	Материал теплоизоляционный (бювет)	м3	283,5	390,89				110817,32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	ТЕР26-01-055-02 "плоск" изм.	Установка парозащитного слоя из пенополиизолированной (без стекловолоконных материалов)	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	21,04	778,02	178,93	19,36		16369,54	3764,69	407,33		14,36	302,13	0,25	5,26
134	ТЕР11-01-010-01 "плоск" изм.	Устройство звукоизоляции легкой под лаги	100 м2 пола	13,84	484,26	51,07	19,06	0,68	6702,16	706,81	263,79	9,41	4,48	62	0,27	3,74
134	ТЕР06-01-041-10 "плоск" изм.	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 привесенной толщиной: до 100 мм	100 м3 в дере	1,087	85040,72	13094,56	6311,65	714,55	92439,26	16407,79	6860,76	776,72	1227,2	1333,97	47,23	51,34
134	СИМ-204-9120-1 прим. "плоск" изм.	Сетки арматурные из стали А-3 diam. 10мм	т	13,95	10333				144145,35							
134	СИМ-204-9120-30 "плоск" изм.	Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 6 мм	т	2,444	10877,68				26585,05							
134	СИМ-204-9120-32 "плоск" изм.	Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 10 мм	т	3,247	10663,72				32676,9							
134	ТЕР26-01-055-02 прим. "плоск" изм.	Установка ветрозащитного слоя	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	7,2	778,02	178,93	19,36		5601,74	1288,3	139,39		14,36	103,39	0,25	1,8
134	ТЕР11-01-011-01 "плоск" изм.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	8,02	1364,22	446,07	56,56	17,37	10941,04	3577,48	453,61	139,31	39,51	316,87	1,27	10,19
134	ТЕР11-01-011-05 прим. "плоск" изм.	Устройство стяжек из сухой смеси типа "Бетонит"	100 м2 стяжки	8,02	1686,81	572,62	56,76	17,37	13528,22	4592,41	455,22	139,31	50,23	402,84	1,27	10,19
134	ТЕР15-04-006-04 прим. "плоск" изм.	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза полов	100 м2 покрытия	8,02	321,84	223,26	1,95	0,14	2581,16	1790,55	15,64	1,12	16,32	130,89	0,03	0,24
134	ТЕР11-01-036-01 "плоск" изм.	Устройство покрытий из линолеума на кле	100 м2 покрытия	8,02	8279,37	501,59	52,93	4,79	66400,55	4022,75	424,5	38,42	42,4	340,05	0,85	6,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	ТЕР11-01-039-01 "плоск" изм.	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтусо в	6,7	628,77	92,95	6,19		4212,76	622,77	41,47		7,65	51,26	0,08	0,34
134	ТЕР11-01-027-06 "плоск" изм.	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2	5,813	20521,73	1055,14	152,37	38,99	119292,82	6131,53	885,75	226,65	88,37	513,69	3,06	17,79
134	ТЕР10-01-022-03 "плоск" изм.	Полировка потолков плитками древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм	100 м2 потолков	20,03	4029,44	1650,66	84,94		80799,68	33962,72	1701,35		134,2	2688,03	1,08	21,63
134	СМ-101-0684 "плоск" изм.	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-4,206	10463				-44015,79							
134	СМ-120-0013 "плоск" изм.	Листы гипсокартонные ГКЛО	м2	4206	30,06				126422,36							

Пола по плитам перекрытия

134	ТЕРр51-03-01 "плоск" изм.	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	100 м3 грунта	0,0054	3590,22	5251,92	1,55		29,7	28,56	0,01		474	2,56	0,02	
134	СМ-408-0122 "плоск" изм.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,55	70,55				38,8							
134	ТЕР11-01-011-01 прим. "плоск" изм.	Устройство подготовки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,136	1364,22	446,07	56,56	17,37	185,53	60,67	7,69	2,36	39,51	5,37	1,27	0,17
134	ТЕР11-01-011-02 "плоск" изм.	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,136	226,03	5,65	9,8	2,87	30,74	0,77	1,33	0,39	0,5	0,07	0,21	0,03
134	ТЕР08-02-001-09 "плоск" изм.	Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен примыков и каналов	1 м3 кладки	3,5	655,56	83,76	32,33	5,66	2294,46	293,16	113,16	19,81	7,08	24,78	0,36	1,26
134	ТЕР10-02-001-01 "плоск" изм.	Укладка шпатов над полнотелыми каналами	100 м2	0,198	7506,79	274,83	313,96	21,69	1486,34	54,42	62,16	4,29	25,4	5,03	3,45	0,68
134	ТЕР11-01-004-01 "плоск" изм., "минус" изм. 2	Устройство гидроизоляции окладочной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой	100 м2 изолитус мой поверхно сти	1,73	3249,32	738,42	315,6	5,34	5621,32	1277,47	545,99	9,24	46,18	79,89	0,98	1,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	ТЕР11-01-010-01 "плоск" изм.	Устройство звукоизоляции ленточной под лаги	100 м2 пола	0,77	484,26	51,07	19,06	0,68	372,88	39,32	14,68	0,52	4,48	3,45	0,27	0,21
134	ТЕР11-01-012-03 "плоск" изм.	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,77	2016,69	434,24	27,76	2,46	1352,85	334,36	21,38	1,89	35,74	27,52	0,44	0,34
134	ТЕР11-01-008-03 "плоск" изм., "матитус" изм., 2	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпанной керамзитовой	1 м3 изоляции	7,71	369,85	26,73	33,52	6,16	2851,54	206,09	258,44	47,49	2,2	16,96	0,45	3,47
135	ТЕР11-01-033-02 "плоск" изм.	Устройство покрытий дощатых толщиной 32 мм (черновой пол)	100 м2 покрытий	0,77	8828,76	810,53	135,59	10,4	6798,15	624,11	104,4	8,01	66,71	51,37	1,86	1,43
135	ТЕР11-01-033-02 "плоск" изм.	Устройство покрытий дощатых толщиной 32 мм (чистовой пол)	100 м2 покрытий	0,77	8828,76	810,53	135,59	10,4	6798,15	624,11	104,4	8,01	66,71	51,37	1,86	1,43
135	ТЕР57-06-04 "плоск" изм.	Острожка дощатых покрытий площадью, свыше 5 м2	100 м2 пола	0,77	621,79	488,43	133,36		478,78	376,09	102,69		40,2	30,95		
135	ТЕР13-03-001-05 прим. "плоск" изм.	Орунтовка поверхностей полов лаком	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,77	570,2	112,12	6,47	0,14	439,05	86,33	4,98	0,11	7,42	5,71	0,02	0,02
135	ТЕР15-04-029-02 "плоск" изм.	Покрасьте полов лаком по орунтованной или окрошенной поверхности: за 2 реза	100 м2 отделки емой поверхно сти	0,77	711,96	168,54	2,73	0,14	548,21	129,78	2,1	0,11	12,32	9,49	0,04	0,03
135	ТЕР11-01-011-05 прим. "плоск" изм., "матитус" изм., 2	Устройство стяжек из смеси Ретонит толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	4,248	1686,81	572,62	56,76	17,37	7165,57	2432,49	241,12	73,79	50,23	213,38	1,27	5,4
135	ТЕР11-01-011-06 "плоск" изм., "матитус" изм., 2	Устройство стяжек из смеси Ретонит на каждые 5 мм изменения толщина стяжки добавлять, или исключать к норме 11-01-011-05	100 м2 стяжки	4,248	1100,16	22,8	39,2	11,48	4673,48	96,85	166,52	48,77	2	8,5	0,84	3,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
135	ТЕР11-01-011-01 "плоск" изм.; "плитус" изм. 2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,57	1364,22	446,07	56,56	17,37	3506,05	1146,4	145,36	44,64	39,51	101,54	1,27	3,26
135	ТЕР11-01-011-02 "плоск" изм.; "плитус" изм. 2	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавить или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки	2,57	904,12	22,6	39,2	11,48	2323,59	58,08	100,74	29,3	2	5,14	0,84	2,16
135	ТЕР11-01-027-06 "плоск" изм.; "плитус" изм. 2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2 покрытия	2,974	20521,73	1055,14	152,37	38,99	61031,65	3137,99	455,15	115,96	88,37	262,81	3,06	9,1
135	ТЕР11-01-039-04 "плоск" изм.	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитусов в	2	2466,58	319,31	4,64		4033,16	638,62	9,28		23,6	47,2	0,06	0,12
135	ТЕР15-04-006-04 "плоск" изм.; "плитус" изм. 2	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникировки: за 2 раза	100 м2 покрытия	2,273	321,84	223,26	1,95	0,14	731,54	597,47	4,43	0,32	16,32	37,1	0,03	0,07
135	ТЕР11-01-036-01 "плоск" изм.	Устройство покрытий из линолеума на кле	100 м2 покрытия	4,25	8279,37	501,59	52,93	4,79	35187,32	2131,76	224,95	20,36	42,4	180,2	0,85	3,61
135	ТЕР11-01-039-01 "плоск" изм.	Устройство плитусов деревянных	100 м плитусов в	3,83	628,77	92,95	6,19		2408,19	356	23,71		7,65	29,3	0,08	0,31

Пола 1 этажа (новые)

135	ТЕР11-01-002-04 "плоск" изм. 2	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоев	77,43	260,21	29,03	57,07	7,52	20148,06	2247,79	4418,95	582,27	2,5	193,58	0,55	42,59
135	ТЕР11-01-002-09 "плоск" изм. 2	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоев	85,17	461,77	20,9	0,26		39328,95	1780,05	22,14		1,8	153,31		
135	ТЕР11-01-015-01 "плоск" изм. 2	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	7,743	2466,71	456,45	229,43	38,85	19099,74	3534,29	1776,48	300,82	40,43	313,05	2,84	21,99
135	ТЕР11-01-015-02 "плоск" изм. 2	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2 покрытия	7,743	558,44	26,88	16,32	5,2	4324	208,13	126,37	40,26	2,38	18,43	0,38	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	ТЕРП1-01-005-01 "гидрокс" изм. 2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее, с защитой рубероидом первый слой	изоляция мой	7,743	2259,64	2221,11	38,53	1,5	17496,39	17198,05	298,34	11,61	153,18	1186,07	0,36	2,79
136	С1М-101-1564 "гидрокс" изм. 2	Гидроизол (774,3м2*1,12)	м2	867,22	8,36				7249,96							
136	ТЕРП1-01-009-01 "гидрокс" изм. 2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	изоляция мой	7,743	2181,15	362,13	83,18	2,46	16888,64	2803,97	644,06	19,05	28,38	219,75	1,16	8,98
136	С1М-104-0004 "гидрокс" изм. 2	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125	м3	-31,9	421,32				-13440,11							
136	Правос-лист "Теплоком форт" "гидрокс" изм. 2	Пеноплэкс 45 (4800руб/1,18,4,51*1,045*1,02)	м3	31,9	961,39				30668,34							
135	ТЕРП1-01-011-01 "гидрокс" изм. 2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	7,743	1364,22	446,07	56,56	17,37	10563,16	3453,92	437,94	134,5	39,51	305,93	1,27	9,83
135	ТЕРП1-01-011-02 "гидрокс" изм. 2	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к нормам 11-01-011-01	100 м2	7,743	904,12	22,6	39,2	11,48	7000,6	174,99	303,53	88,89	2	15,49	0,84	6,5
135	ТЕРП06-01-015-10 "гидрокс" изм. 2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	3,143	7750,53	159,39	34,85	2,52	24359,92	500,96	109,53	7,92	12,64	39,73	0,38	1,19
135	ТЕРП1-01-027-06 "гидрокс" изм. 2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2	4,884	20521,73	1055,14	152,37	38,99	100228,13	5153,3	744,18	190,43	88,37	431,6	3,06	14,95
135	ТЕРП1-01-036-01 "гидрокс" изм. 2	Устройство покрытий из линолеума на клее бустелат	100 м2	2,859	8279,37	301,39	52,93	4,79	23670,72	1434,05	151,33	13,69	42,4	121,22	0,85	2,43
Чертячное перекрытие																
136	ТЕРР54-05-04	Смена плитового наката из досок толщиной 32 мм	100 м2	7,2	7317,15	1869,61	173,41		52683,48	13461,19	1248,55		158,04	1137,89	2,24	16,13
137	ТЕРР09-10-01	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	28,8	52,52	30,5	1,55		1512,58	878,4	44,64		2,51	72,29	0,02	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
138	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной и один слой	100 м2 изолируемой поверхно сти	7,2	1084,5	97,69	31,06	2,04	7808,4	703,37	223,63	14,69	7,84	56,45	0,21	1,31
139	СІМ-101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,36	1646,96				-592,91							
140	СІМ-101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой с пылевидной посылкой РКП-3506	м2	-792	7,94				-6288,48							
141	СІМ-101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛТ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	792	5,73				4538,16							
142	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	151,2	194,36	139,87	54,39		29372,11	21148,34	823,77		10,58	1599,7	0,6	90,72
143	СІМ-104-9132-3	Материал теплоизоляционный (Isocor)	м3	154,2	390,89				60275,34							
144	ТЕР26-01-055-02	Установка ветрозащитного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных матриалов)	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	7,2	778,02	178,93	19,36		5601,74	1288,3	139,39		14,36	103,39	0,25	1,8
145	ТЕР10-01-022-03	Подшивка потолков плитami древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм	100 м2 потолков	6,19	2014,72	825,33	42,47		12471,12	5108,79	262,89		67,1	415,35	0,54	3,34
145	СІМ-101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0,65	10464				-6801,6							
145	СІМ-120-0013	Листы гипсокартонные ГКЛО	м2	650	30,06				19539							
145	ТЕР64-08-02	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	1 т балок	12,03	7907,39	331,21	21	3,14	95125,9	3984,46	252,63	37,77	27,26	327,94	0,2	2,41
145	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и бетононок (сетки под опоры балок)	1 т	0,024	7750,53	139,39	34,85	2,52	186,01	3,83	0,84	0,06	12,64	0,3	0,38	0,01
146	ТЕР13-06-003-01	Очистка металлической поверхности балок шестками	1 м2 очистиomo и поверхно сти	48	10,94	10,94			525,12	525,12			0,9	43,2		
146	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (29м2/тн)	100 м2 окрашива емой поверхно сти	3,97	304,42	80,23	9,86	0,14	1208,55	318,51	39,14	0,56	5,31	21,08	0,02	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
147	ТЕР13-03-004-24 прям. "Ляпис" изм.	Окраска металлических оштупованных поверхностей: огнезащитным составом "Нулцифайр S 670НВ"	100 м2 окрашива емой поверхно сти	3,97	19676,9	1372,1	235,8	12,45	78117,29	5447,24	936,13	49,43	106,2	421,61	2,71	10,76

Стены

148	ТЕР53-20-01	Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: простых	100 м3 кирпичи	0,036	62050,45	6722,22	3502,38	613,08	2233,82	242	126,09	22,07	563	20,27	39	1,4
149	ТЕР61-02-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отсмонти ровано и поверхно сти	2,79	2817,68	1798,82	27,22	9,17	7861,33	5018,71	75,94	25,58	142,65	397,99	0,67	1,87
150	ТЕР61-01-02 "Ляпис" изм.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм	100 м2 поверхно сти	14,36	1006,03	501,24	26	8,76	14446,59	7197,81	373,36	125,79	42,37	608,43	0,64	9,19
150	ТЕР-10-05-002-02	Устройство перегородок с двухслойной обшивкой гипсокартовыми листами с изоляцией с одним дверным проском	100 м2 перегород ок за вычетом проскомов	0,205	19804,97	1757,12	12,23	2,14	4060,02	360,21	2,51		136	27,88		
152	ТЕР10-05-002-01 "Ляпис" изм.	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартовыми листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих проскомов	1 м2 перегород ки за вычетом проскомов	213,9	297,26	41,21	2,14	0,21	63383,91	8814,82	457,75	44,92	3,19	682,34	0,015	3,21
153	СНМ-104-9132-1 "Ляпис" изм.	Материал теплоизоляционный (Ursa)	м3	11,72	424,28				4972,56							
154	ТЕР10-05-009-03	Устройство коробов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей ГКЛ в один слой	1 м2 стены	37,5	108,46	19,25	0,65	0,06	4067,25	721,88	24,38	2,25	1,49	55,88	0,005	0,19
155	ТЕР69-03-04 прям.	Прорезка отверстий в ГКЛ	100 отверстий	0,06	617,26	518,81	98,45		37,04	31,13	5,91		42,7	2,56		
156	Прайс-лист	80*80 Ляпис резинотонный, рама и створки из оцинковки, со вставкой из ГКЛ	шт	6	937,74				5626,44							
158	ТЕР15-04-005-01 "Ляпис" изм.	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простав по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	11	949,17	193,7	6,6	0,14	10440,87	2130,7	72,6	1,34	15,18	166,98	0,09	0,99
159	ТЕР62-16-05	Окрашивание ранее окрашенных водозащитной краской с расцветкой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашива емой поверхно сти	19,08	1475,89	344,55	8,71	1,37	28159,98	6575,92	166,19	26,14	28,02	534,62	0,16	3,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
161	ТЕР15-01-019-01 "латекс" изм.	Гладкая облицовка стен на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхно сти облицовк и	3,88	10881,29	2979,96	37,76	11,76	42219,41	11562,24	146,51	45,63	228	884,64	0,86	3,34
Стены I-IV этажей (новая отделка)																
161	ТЕР46-02-009-02 "латекс" изм. 2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	57,07	252,85	252,85			14430,15	14430,15			22,82	1302,34		
161	ТЕРР63-05-01 "латекс" изм. 2	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очистлено и поверхно сти	11	115,23	115,23			1267,53	1267,53			10,4	114,4		
161	ТЕР15-02-001-08 "латекс" изм. 2	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по кирпичу: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)	100 м2 штукатур у прямой поверхно сти	57,07	19167,84	635,57	3200,4	322,85	1093908,63	36271,98	182646,83	18425,05	46,46	2651,47		
161	ТЕР15-04-048-05 "латекс" изм. 2	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерных листовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из микроинерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2 отделана емой поверхно сти	19,42	7444,14	502,47	20,34	0,41	144565,2	9757,97		395	7,96	33,7	654,45	0,26
162	ТЕР15-04-005-07 "латекс" изм. 2	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	19,42	2254,51	940,5	16,7	0,41	43782,58	18264,51	324,31	7,96	68,75	1335,13	0,23	4,47
162	ТЕР15-04-005-01 "латекс" изм. 2	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	66,835	949,17	193,7	6,6	0,14	63437,78	12945,94	441,11	9,36	15,18	1014,56	0,09	6,02
Потолки																
162	ТЕР46-02-009-01 "латекс" изм.	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков деревянных	100 м2	21,99	327,08	327,08			7192,49	7192,49			29,52	649,14		
164	ТЕРР62-17-05 "латекс" изм.	Окрашивание ранее окрашенных потолков водоразбавляемой краской с расцветкой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашива емой поверхно сти	3,575	1598,48	445,88	8,71	1,37	5714,57	1394,02	31,14	4,9	36,25	129,59	0,16	0,37
165	ТЕР15-01-047-16	Устройство потолков решетчатых атомипневых	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,662	17205,06	1449,86	210,2	3,93	11389,75	959,81	139,15	2,6	108,36	71,73	0,39	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
166	ТЕР15-01-047-15 "плоск" изм.	Устройство подвесных потолков типа "Байкал"	100 м2 поверхно сти облицовк и	24,28	1765,36	1370,91	394,45	10,4	42862,94	33285,69	9577,25	252,51	102,46	2487,73	5,34	129,66
167	СМ-101-2414-101 "плоск" изм.	Панели потолочные типа "Байкал" с комплексующими	м2	2500,52	48,94				122375,45							
168	Правис-лист	Лючок резизонный, металл, для подвесного потолка, бесый 600х600 с замком	шт	6	127,88				767,28							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5944419,63	532006,66	279509,6	26408,28		43751,94		1090,88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									26368088,41	4355205,21	1407882,63	231811,93		48581,51		7734,34
Накладные расходы									4076194,95							
Сметная прибыль									2596350,11							
Итого по разделу 1 Внутренняя отделка :																
Проемы (ремонтно-строительные)									180888,22					901,33		90,11
Полы (ремонтно-строительные)									247861,25					1233,35		87,21
Полы									4188951,39					7011,3		1725,42
Перекрытия (ремонтно-строительные)									2241002,66					2680,15		210,79
Стены (ремонтно-строительные)									49851,79					138,14		49,28
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									418155,69					2098,71		23,61
Перегородки (ремонтно-строительные)									641,65					2,82		
Стеновые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									87645,33					355,54		119,96
Кровли									56855,58					306,09		36,37
Деревянные конструкции									66141,48					193,61		32,68
Прочие ремонтно-строительные работы									6568657,21					6564,1		774,3
Отделочные работы									57495,75					159,01		4,11
Строительные металлические конструкции									9031765,59					11830,11		1117,6
Теплоизоляционные работы									3277587,21					1725,67		733,96
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2340512,31					5806,6		1888,35
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1708884,5					2285,57		311,61
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									688500,78					3015,54		121,66
Конструкции из кирпича и блоков									1579874,09					1581,16		372,72
Малые работы (ремонтно-строительные)									15004,32					28,5		8,93
Итого									234358,67					664,21		25,67
В том числе:									33040633,47					48581,51		7734,34
Материалы																
Машины и механизмы									20605000,57							
ФОТ									1407882,63							
Накладные расходы									4587017,14							
Сметная прибыль									4076194,95							
Итого по разделу 1 Внутренняя отделка									2596350,11							
Раздел 2. Гидроизоляция фундаментов									33040633,47					48581,51		7734,34
168	ТЕР01-02-055-02 "плоск"	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	100 м3 грунта	2,8	2256,66	2256,66			6318,65	6318,65				189	529,2	
	изм. 2	грунта														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
168	ТЕР08-01-003-08 "насос" изм. 2	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	100 м.2 изоляция мой поверхно сти	2,8	2621,7	1278,37	15,48		7340,76	3579,44	43,34		96,7	270,76	0,2	0,56
168	СИМ-402-0078 "насос" изм. 2	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м.3	-8,54	435,17				-3716,35							
168	Правос-лист "СнабСтро инвест" "насос" изм. 2	Гидроизоляция У (3,5 кг/м2) (36/1,18/4,51*1,045*1,02)	кг	980	7,21				7065,8							
169	ТЕР01-02-061-02 "насос" изм. 2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м.3 грунта	2,8	1034,21	1034,21			2895,79	2895,79			97,2	272,16		
169	СИМ-408-0200 "насос" изм. 2	Смесь песчано-гравийная природная	м.3	280	74,92				20977,6							
169	ТЕР01-02-005-01 "насос" изм. 2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м.3 уплотнен ного грунта	2,8	501,3	152,34	349,06	41,59	1403,64	426,27	977,37	116,45	12,53	33,08	3,04	8,51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									42285,89	13220,15	1020,71	116,45		1107,2		9,07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									226071,46	107790,54	5259,45	1032,02		1273,27		64,31
Накладные расходы									84592,56							
Сметная прибыль									50498,73							
Итого по разделу 2 Гидроизоляция фундаментов :																
Земельные работы, выполняемые ручным способом									239254,86					921,56		
Конструкции из кирпича и блоков									107836,98					311,37		3,97
Земельные работы, выполняемые механизированным способом									14070,91					40,34		60,34
Итого									361162,75					1273,27		64,31
В том числе:																
Материалы									113021,47							
Машины и механизмы									5259,45							
ФОТ									108822,56							
Накладные расходы									84592,56							
Сметная прибыль									50498,73							
Итого по разделу 2 Гидроизоляция фундаментов									361162,75					1273,27		64,31
Раздел 3. Внутренняя отделка помещений подвала																
Стены																
169	ТЕР03-02-01 "насос" изм. 2	Разборка кладки стен из кирпича	10 м.3 кладки	0,061	4290,62	2315,27	1975,35	213,25	261,73	141,23	120,5	13,01	212,41	12,96	15,35	0,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
169	ТЕРр53-20-04 "элеос" изм.2	Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних	100 м3 кирпичи	0,7	63984,91	7999,8	3502,38	613,08	44789,44	5599,86	2451,67	429,16	670	469	39	27,3
168	ТЕРр08-02-007-01 "элеос" изм.2	Армирование кладки стен и других конструкций (штыри)	1 т металлических изделий	0,002	10066,22	719,51	44,65	3,62	20,12	1,44	0,09	0,01	63,73	0,13	0,54	
168	ТЕРр61-07-01 "элеос" изм.2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2 отрестовант и поверхно сти	0,0765	6916,33	4887,85	47,13	15,87	529,1	373,92	3,61	1,21	383,06	29,3	1,16	0,09
168	ТЕР46-02-009-02 "элеос" изм.2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	3,49	252,85	252,85			882,45	882,45			22,82	79,64		
168	ТЕР15-02-001-08 "элеос" изм.2	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-М175 толщиной 30 мм (внутренняя)	100 м2 штукатурку риваемой поверхно сти	3,49	19167,84	635,57	3300,4	322,85	66895,76	2218,14	11169,4	1126,75	46,46	162,15		
168	ТЕР15-04-005-01 "элеос" изм.2	Окраска поливинилцетиловыми водозомаляционными составами простав по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	3,49	949,17	193,7	6,6	0,14	3312,6	676,01	23,03	0,49	15,18	52,98	0,09	0,31

Полы

168	ТЕР46-04-009-01 "элеос" изм.2	Разборка бетонных оснований под пола на трении	1 м3	16,13	472,03	113,38	356,65	30,92	7613,84	1861,08	5752,76	498,74	8,93	144,04	2,26	36,43
168	ТЕР11-01-002-04 "элеос" изм.2	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстила ющего слоя	10,75	266,21	29,03	57,07	7,52	2797,26	312,07	613,5	80,84	2,5	26,88	0,55	5,91
168	ТЕР11-01-002-09 "элеос" изм.2	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстила ющего слоя	12,9	461,77	20,9	0,26		5956,83	269,61	3,35		1,8	23,22		
168	ТЕР11-01-005-01 "элеос" изм.2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее, с защитой рубероидом первый слой	100 м2 изоляруе мой поверхно сти	1,075	2259,64	2221,11	38,53	1,5	2429,11	2387,69	41,42	1,61	153,18	164,67	0,36	0,39
168	СПМ-101-1564 "элеос" изм.2	Гидроизол (107,5м2*1,12)	м2	120,4	8,36				1006,54							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
168	ТЕР11-01-015-01 "насос" изм.2	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	1,075	2466,71	456,45	229,43	38,85	2651,71	490,68	246,64	41,76	40,43	43,46	2,84	3,05	
Потолок																	
168	ТЕР15-04-005-02 "насос" изм.2	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков	100 м2 окрасиваемой поверхностью	1,075	1044,5	216,15	7,37	0,14	1122,84	232,56	7,92	0,15	16,94	18,21	0,1	0,11	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 3 Внутренняя отделка помещений подвала :																	
Стены (ремонтно-строительные)					265986,53									481,96		200,22	
Конструкции из кирпича и блоков					107,4									0,15			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					6584,38									29,3		0,64	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных					77707,76								225,68		258,43		
Отделочные работы					360410,68									268,34		2,98	
Полы					124371,39									296,96		66,29	
Итого					835168,14									1300,39		528,56	
В том числе:																	
Материалы					420687,27												
Машины и механизмы					96138,46												
ФОТ					134294,39												
Накладные расходы					120841,78												
Сметная прибыль					80978,25												
Итого по разделу 3 Внутренняя отделка помещений подвала					835168,14									1300,39		528,56	
Раздел 4. Водопровод и канализация - внутренние сети																	
169	ТЕРр65-09-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 16 мм	100 м трубопроводов	0,49	7495,26	2298,24	60,23		3672,68	1126,14	29,51			168	82,32	0,6	0,29
170	ТЕР16-03-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 16 мм	100 м трубопроводов	2,02	6526,42	1555,68	42,77	1,1	13183,37	3142,47	86,4	2,22	112	226,24	0,44	0,89	
171	ТЕРр65-09-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм	100 м трубопроводов	0,43	7869,82	2120,4	60,7		3384,02	911,77	26,1		155	66,65	0,6	0,26	
172	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м трубопроводов	0,63	7166,88	1430,67	43,24	1,1	4515,13	901,32	27,24	0,69	103	64,89	0,44	0,28	
173	ТЕРр65-09-12 прим.	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	1,25	10980,78	2120,4	65,15		13725,98	2650,5	81,44		155	193,75	0,65	0,81	
174	ТЕРр65-09-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм	100 м трубопроводов	0,03	10980,78	2120,4	65,15		329,42	63,61	1,95		155	4,65	0,65	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
175	ТЕРрр6-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроинформатором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	0,11	83,74	66,7	17,04		9,21	7,34	1,87		5,49	0,6		
176	ТЕРрр6-02-03	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроинформатором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	100 отверстий	0,11	96,27	76,67	19,6		10,59	8,43	2,16		6,31	0,69		
177	ТЕРрр6-02-04	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,12	143,46	127,58	15,88		17,22	15,31	1,91		10,5	1,26		
178	ТЕРрр6-02-06	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм	100 отверстий	0,12	160,54	89,42	11,12		12,06	10,73	1,33		7,36	0,88		
179	СИМ-300-9518	Гильзы стальные Д 25 мм	т	0,012	12864				154,37							
180	ТЕРрр6-15-02	Смена гильз с заготовкой труб в просторечных условиях диаметром до: 32 мм	100 м трубопро водов	0,02	3928,72	1147,51	79,54	2,74	78,57	22,95	1,59	0,05	91	1,82	0,4	0,01
181	ТЕРрр6-15-03	Смена гильз с заготовкой труб в просторечных условиях диаметром до: 50 мм	100 м трубопро водов	0,03	5492,74	1399,71	211,42	4,1	164,78	41,99	6,34	0,12	111	3,33	0,6	0,02
182	ТЕРрр6-15-04 прим.	Смена гильз с заготовкой труб в просторечных условиях диаметром до: 120 мм	100 м трубопро водов	0,048	8980,16	1639,3	342,32	6,16	43,1	7,87	1,64	0,03	130	0,62	0,9	
183	СИМ-541-0087	Шнур асбестовый общего назначения, диаметром 14,0 мм	т	0,003	21294,03				63,88							
184	ТЕРрр6-01-02	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро водов	0,4	830,18	705,3	20,23	2,33	332,07	282,12	8,09	0,93	59,62	23,85	0,17	0,07
185	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм	100 м трубопро водов	0,4	6524	1914,77	1394,25	211,59	2609,6	765,91	357,7	84,64	141,52	36,61	13,8	5,32
186	СИМ-300-1224 "минус" клем.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	27	15,43				416,61							
187	ТЕРрр6-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,67	834,85	828,35	6,3	2,19	539,35	354,99	4,36	1,47	68,8	46,1	0,16	0,11
188	ТЕРрр6-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,77	1040,01	1027,01	13	4,38	800,81	790,8	10,01	3,37	85,3	65,68	0,32	0,25
189	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	1,34	3555,77	905,14	10,33	0,31	7444,73	1212,89	14,11	0,42	64,24	86,08	0,13	0,17
190	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопро вода	0,8	9598,52	867,94	22,85	0,94	7678,82	694,35	18,28	0,75	61,6	49,28	0,28	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	ТЕР17-01-001-12	Установка умывальников одиночных: без подводки воды	10 комплект ов	1,1	1516,97	217,1	20,33	1,78	1608,67	238,81	22,36	1,96	15,87	17,46	0,32	0,35
192	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	1,1	1283,28	95,76	0,17		1411,61	105,54	0,19		7	7,7		
193	ТЕРp65-06-12	Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,05	37344,56	5332,08	88,53	10,26	1867,23	266,6	4,43	0,51	412,7	20,64	1,5	0,08
194	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 комплект ов	0,3	3720,27	333,38	43,53	4,38	1116,08	100,01	13,06	1,31	24,64	7,39	0,71	0,21
195	ТЕРp65-06-05	Смена санитарных приборов: сидений к унитазам	100 приборов	0,08	4424,74	1033,6	3,14	0,27	353,98	82,69	0,25	0,02	80	6,4	0,05	
196	ТЕРp65-06-10 прим.	Установка трубок гибких для сифона АНИ	100 приборов	0,15	3500,91	677,01	5,9	0,68	525,14	101,55	0,89	0,1	52,4	7,86	0,1	0,02
197	ТЕРp65-06-07	Установка санитарных приборов: гофра для унитаза	100 приборов	0,13	4382,56	1292	5,9	0,68	569,73	167,96	0,77	0,09	100	13	0,1	0,01
198	ТЕРp65-06-15	Смена санитарных приборов: моск на одно отделение	100 приборов	0,01	27047,39	4230,01	82,63	9,58	270,47	42,3	0,83	0,1	327,4	3,27	1,4	0,01
199	ТЕРp65-06-03	Смена санитарных приборов: сифонов	100 приборов	0,01	5374,57	985,8	16,12	1,78	53,75	9,86	0,16	0,02	76,3	0,76	0,27	
200	ТЕРp65-03-01	Снятие кранов	100 шт. арматура	0,1	69,67	69,26	0,41	0,14	6,97	6,93	0,04	0,01	5,7	0,57	0,01	
201	СПМ-300-1483	Краны шаровые В-В размером 1/2"	шт	42	35,11				2314,62							
202	СПМ-300-1485	Краны шаровые В-В размером 2"	шт	2	122,49				244,98							
203	ТЕРp65-05-07	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,01	14454,21	2584	6,97		144,54	25,84	0,07		200	2	0,09	
204	ТЕРp65-06-10	Смена санитарных приборов: гибких подводок длиной 600 мм	100 приборов	0,05	4064,51	677,01	5,9	0,68	203,23	33,85	0,3	0,03	52,4	2,62	0,1	0,01
205	ТЕРp65-06-10	Смена санитарных приборов: гибких подводок длиной 800 мм	100 приборов	0,24	5191,71	677,01	5,9	0,68	1246,01	162,48	1,42	0,16	52,4	12,58	0,1	0,02
206	СПМ-500-9058	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт	1	7,87				7,87							
207	СПМ-300-0917	Резьбы диаметром 50 мм	шт	8	35,78				286,24							
208	СПМ-300-0918	Резьбы диаметром 110 мм	шт	6	70,6				423,6							
209	Прале-лист	Катан вакуумный для трубопровода Д 110 мм	шт	3	35,28				105,84							
210	Прале-лист	Катан вакуумный для трубопровода Д 50 мм	шт	7	24,39				170,73							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
211	ТЕР26-01-017-01	Изотопия трубопроводов изделиями из вспененного каучука "Аэрофлекс"; трубами	10 м	22,8	450,98	49,6	20,2		10282,34	1130,88	460,56		3,52	80,26	0,25	5,7
212	СИМ-104-9400	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	-250,8	12,38				-3104,9							
213	Прайс-лист	Трубки из вспененного каучука "Аэрофлекс" Д 16 мм толщ. 13 мм	м	69,3	9,3				644,49							
214	Прайс-лист	Трубки из вспененного каучука "Аэрофлекс" Д 32 мм толщ. 13 мм	м	59,4	16,2				962,28							
215	Прайс-лист	Трубки из вспененного каучука "Аэрофлекс" Д 51 мм толщ. 13 мм	м	79,2	27,5				2178							
216	Прайс-лист	Трубки из вспененного каучука "Аэрофлекс" Д 64 мм толщ. 13 мм	м	23,1	32,1				741,51							
217	Прайс-лист	Трубки из вспененного каучука "Аэрофлекс" Д 110 мм толщ. 13 мм	м	19,8	58,34				1155,13							
218	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м.2	0,09	2061,05	391,35	45,91		185,49	35,4	4,13		31,98	2,88	0,47	0,04
			поверхно сти покрытия изоляции													
219	ТЕР65-06-06 прим.	Установка эластичной манжеты из полиуретана Д 110 мм	100 приборов	0,03	1833,98	1033,6	3,14	0,27	55,02	31,01	0,09	0,01	80	2,4	0,05	
220	ТЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	3	36,94	30,49			110,82	91,47			2,36	7,08		
221	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода	4,53	134,78	82,77	45,05		610,55	374,95	204,08		5,01	22,7		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									86018,39	16219,42	1595,66	99,01		1192,87		15,37
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									406990,33	124347,9	7693,09	865,05		1287,15		108,98
Накладные расходы									124055,43							
Сметная прибыль									80534,54							
Итого по разделу 4 Водопровод и канализация - внутренние сети :																
Внутренние санитарно-технические работы: смета труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-санитарные работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									204179,34					424,67		11,06
Прочие ремонтно-строительные работы									308848,84					627,24		54,17
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									1311,29					3,43		
Теплоизоляционные работы									25770,45					136,2		3,05
Итого									71380,38					95,61		40,7
В том числе:									611490,3					1287,15		108,98
Материалы									274859,34							
Машины и механизмы									7693,09							
ФОТ									125312,95							
Накладные расходы									124055,43							
Сметная прибыль									80534,54							
Итого по разделу 4 Водопровод и канализация - внутренние сети									611490,3					1287,15		108,98
Раздел 5. Канализация - наружные сети																
222	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,04	4467,1	150,36	4316,74	542,21	178,68	6,01	172,67	21,69	13,57	0,54	29,5	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
223	ТЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,01	1706,32	1706,32			17,06	17,06			1,54	1,54		
224	ТЕР06-02-02	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,16	1445,83	1445,83			231,33	231,33			130,49	20,88		
225	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, группа грунтов: I	100 м3 грунта	0,016	941,64	941,64			15,07	15,07			88,5	1,42		
226	СНП-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,6	70,53				112,88							
227	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопро вода	0,16	9598,52	867,94	22,85	0,94	1535,76	138,87	3,66	0,15	61,6	9,86	0,28	0,04
228	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: морях	1 врезка	3	287,6	219,77			862,8	659,31			17,01	51,03		
229	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,04	835,38		835,38	139,44	33,42		33,42	5,58			8,87	0,35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					2987	1667,65	269,75	27,42		85,27						1,57
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					16444,2	8459,08	1095,43	243,05		94,92						11,13
Накладные расходы					8691,62											
Сметная прибыль					5910,31											
Итого по разделу 5 Канализация - наружные сети :																
Земляные работы, выполняемые машинным способом					1483,82						0,62					10,85
Земляные работы, выполняемые ручным способом					994,41						3,4					
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)					3601,07						20,88					
Сантехнические работы - внутренне (трубопровода, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и					8792,13						11,34					0,28
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					16174,7						58,68					
Итого					31046,13						94,92					11,13
В том числе:																
Материалы					6889,69											
Машины и механизмы					1095,43											
ФОТ					8702,13											
Накладные расходы					8691,62											
Сметная прибыль					5910,31											
Итого по разделу 5 Канализация - наружные сети					31046,13									94,92		11,13
Раздел 6. Фасад и отмостка																
230	ТЕР061-27-01	Отбивка штукатурки фасада	100 м2 поверхность	5,48	678,72	366,7	312,02	42,96	3719,39	2009,52	1709,87	235,42	32,48	177,99	3,14	17,21
231	ТЕР058-03-01	Разборка обделок из листовой стали: поясков на фасадах	100 м покpытий	1,98	101,19	100,83	0,36		200,36	199,65	0,71		9,1	18,02		
232	ТЕР053-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича (пояс по фасаду)	10 м3 кирпич	0,91	4290,62	2315,27	1975,35	213,25	3904,46	2106,9	1797,56	194,06	212,41	193,39	15,35	13,97
233	ТЕР058-03-02	Разборка обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покpытий	3,88	125,86	125,86			488,34	488,34			11,04	42,84		
234	ТЕР058-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов	100 м покpытий	2,875	101,19	100,83	0,36		299,92	289,89	1,03		9,1	26,16		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
235	ТЕР15-01-051-01	Облицовка стен фасада асбоцементными плоскими листами по каркасу из металлических оцинкованных профилей: типа "ФАССТ" 1200х1570х8 с утеплителем	100 м.2 фасада за вычетом проемов	23,29	61177,31	4210,7	296,02	6,57	1424819,55	98067,2	6894,31	153,02	318,51	7418,1	0,48	11,18
236	С1М-101-7014	Утеплитель: ROCKWOOL 100 мм	м.2	-2399	81,24				-194894,76							
237	С1М-104-9132-2 прим.	Материал теплоизоляционный Техно Вент Супер, 80мм	м.3	233,5	609,46				142308,91							
241	ТЕР15-01-047-16	Подшивка карниза рейкой Luxalon	100 м.2 поверхно сти облицовк и	1,06	17205,06	1449,86	210,2	3,93	18237,36	1336,83	222,81	4,17	108,56	114,86	0,39	0,41
242	ТЕР11-01-027-06 прим.	Устройство покрытий потолка на цементном растворе из керамического гранита	100 м.2 покрытия	0,975	20521,73	1053,14	152,37	38,99	20008,69	1028,76	148,56	38,02	88,37	86,16	3,06	2,98
243	ТЕР12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, покосы, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	100 м.2 фасадов без вычета проемов	31,58	953,32	162,81	2,32		30105,85	5141,54	73,27		13,4	423,17	0,03	0,95
244	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали	100 м.2 покрытия	0,66	8320,86	1369,91	23,38	3,14	5491,77	904,14	15,43	2,07	112,75	74,42	0,27	0,18
245	ТЕР27-03-008-05	Разборка отмостки цементно-бетонной	100 м.3 конструк ции	0,158	2689,07	636,21	202,86	228,46	424,87	100,52	324,35		36,1	57,42	9,07	12,43
246	ТЕР01-02-057-02	Разработка траншея вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта группов: 2	100 м.3 грунта	0,38	1706,32	1706,32			648,4	648,4			154	58,52		
247	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых канав бетонных при других видах покрытий	100 м бортового канав	2,11	10791	916	78,84	10,69	22769,01	1932,76	166,35	22,56	76,08	160,53	0,72	1,52
248	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м.3 материала основани я (в плотном теле)	0,316	3695,77	278,43	3378,84	356,06	1167,86	87,98	1067,71	112,52	24,19	7,64	20,6	6,51
249	С1М-408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм	м.3	31,65	138,33				4378,14							
250	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из битой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (отмостка)	100 м.2 покрытия	2,11	3084,82	199,89	76,89	16,35	6508,97	421,77	162,24		34,5	15,12	31,9	0,07
251	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м.2 покрытия	2,11	4449,51	276,03	104,04	23,13	9388,47	582,42	219,52	48,8	20,88	44,06		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
252	ТЕР06-01-001-01	Обесточка водосточных труб	100 м3 бетона в желез	0,007	42570,18	1994,4	1652,8	282,96	297,99	13,96	11,57	1,98	180	1,26	18	0,13
253	СИМ-401-0041	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность 40мм	м3	-0,714	356,44				-254,5							
254	СИМ-401-0043	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность 40мм	м3	0,714	422,12				301,39							
255	ТЕР13-06-003-01	Очистка металлической поверхности козырьков цистерм	1 м2 окрашиваем и поверхно стн	2,26	10,94	10,94			24,72	24,72			0,9	2,03		
256	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно стн	0,023	304,42	80,23	9,86	0,14	7	1,85	0,23		5,31	0,12	0,02	
257	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхно стн	0,113	1098,44	98,86	12,94	0,28	124,12	11,18	1,46	0,03	7,66	0,87	0,04	
258	ТЕР57-02-03	Разборка покрытий: из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,109	907,43	848,92	58,51	19,7	98,91	92,53	6,36	2,15	69,87	7,62	1,44	0,16
259	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2 покрытия	0,154	20521,73	1053,14	152,37	38,99	3160,35	162,49	23,47	6	88,37	13,61	3,06	0,47
260	СИМ-201-9002	Конструкции стальные	т	0,078	7793,05				607,86							
261	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей лестниц с окрашиванием за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно стн	0,1842	304,42	80,23	9,86	0,14	56,07	14,78	1,82	0,03	5,31	0,98	0,02	
262	ТЕР09-03-029-01	Монтаж отражений лестниц прямолинейных пожарных	1 т конструкций	0,078	1293,28	433,11	754,55	77,4	100,88	33,78	58,85	6,04	32,37	2,52	5,83	0,45
264	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 "эпокс" изм.	100 м2 окрашива емой поверхно стн	0,1842	1098,44	98,86	12,94	0,28	202,33	18,23	2,38	0,05	7,66	1,41	0,04	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					1504693,68	115920,16	12909,88	897,52					8917,15			58,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					6544832,89	939638,83	60463,59	7189,32					10184,84			412,91
Накладные расходы					851849,29											
Сметная прибыль					463419,91											
Итого по разделу 6 Фасады и отмостки :																
Итого Строительные работы					7860102,09								10184,84			412,91
Итого Монтажные работы																
Итого					7860102,09								10184,84			412,91
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы									5544730,47							
Машины и механизмы									60465,59							
ФОТ									9466828,15							
Накладные расходы									851849,29							
Сметная прибыль									463419,91							
Итого по разделу 6 Фасад и отмостка									7860102,09					10184,84		412,91
Раздел 9. Вывоз мусора																
276	СПИЗ-3-26 "милус" изм. 1 изм. 2	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	560,5	1,78	1,78			997,69	997,69						
276	СПИЗ-3-7 "милус" изм. 2	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (280м3*1,9т/м3)	за т груза	532	1,96	1,96			1042,72	1042,72						
277	СПИЗ-2-30-1 "милус" изм. 1 изм. 2	Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 30 км	1 т	1207,5	26,71	26,71			32252,33	32252,33						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									34292,74	2040,41	32252,33					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									200955,45	11956,8	188998,65					
Накладные расходы									11239,39							
Сметная прибыль									7174,08							
Итого по разделу 9 Вывоз мусора :																
Потрубо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									30370,27							
Перевозка грузов автомобильным транспортом									188998,65							
Итого									219368,92							
В том числе:																
Машины и механизмы									188998,65							
ФОТ									11956,8							
Накладные расходы									11239,39							
Сметная прибыль									7174,08							
Итого по разделу 9 Вывоз мусора									219368,92							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									7754,966,66	715,920,99	347,931,82	29,742,41		56281,07		1249,68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									34396,640,72	5,663,920,67	1,767,531,23	258,913,24		62722,09		8860,22
Накладные расходы									5,277,464,82							
Сметная прибыль									3,284,865,84							
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1-6									11,337,24	10,309,06	1,028,18	173,82		901,33		12,71
Всего с учетом "Надсеж на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									77,518,93	73,091,24	4,427,69	1,232,38		901,33		90,11
Накладные расходы 82%*0,94 ФОТ (от 74 323,62)									57,288,65							
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 74 323,62)									46,080,64							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью									180 888,22					901,33		90,11
Площа (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 7-12, 16, 89, 122-125, 134,13-134,15, 134,52, 258									14 813,79	14 204,58	609,21	170,58		1240,97		12,40
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗИПМ=3,74; ЗИПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									103 560,36	100 710,47	2 849,89	1 209,41		1240,97		88,34
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 101 919,88)									76 643,75							
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 101 919,88)									69 305,52							
Итого с накладными и см. прибылью									249 509,63					1240,97		88,34
Площа:																
Итого Поз. 13-15, 18, 70-72, 75-76, 78-88, 94-97, 107-108, 127, 134-134,1, 134,9-134,12, 134,16-134,18, 134,25, 134,31-134,32,									728 165,37	79 926,44	18 135,37	3 121,26		6454,78		256,16
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									744 688,18	91 915,41	22 669,21	3 901,58		7423		256,16
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗИПМ=3,74; ЗИПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									3 288 850,75	631 680,26	97 853,14	27 662,20		7423		1816,17
Накладные расходы 123%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 679 342,46)									706 923,76							
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 679 342,46)									433 080,82							
Итого с накладными и см. прибылью									4 428 855,33					7423		1816,17
Перекрытия (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 17, 134,2, 136, 145,3									441 174,75	32 003,61	2 429,07	205,61		2680,15		29,73
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗИПМ=3,74; ЗИПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									1 873 849,65	226 905,59	9 773,52	1 457,77		2680,15		210,79
Накладные расходы 85%*0,94 ФОТ (от 228 363,36)									182 462,32							
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 228 363,36)									182 690,69							
Итого с накладными и см. прибылью									2 241 002,66					2680,15		210,79
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 19, 64, 148, 168,8-168,9, 232									33 624,30	9 435,72	5 209,30	734,63		813,39		49,16
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗИПМ=3,74; ЗИПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									251 989,54	66 899,25	21 943,79	5 208,33		813,39		348,54
Накладные расходы 86%*0,94 ФОТ (от 72 107,78)									58 291,93							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 72 107,78)									50 475,45							
Итого с накладными и см. прибылью									362 756,92					813,39		348,54
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных																
Итого Поз. 20, 22, 27-28, 134,7, 161,1, 162, 168,12, 168,15									32 041,06	25 999,10	6 041,96	544,35		2322,39		39,78
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗИПМ=3,74; ЗИПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									208 754,12	184 333,62	24 420,50	3 859,44		2322,39		282,04
Накладные расходы 110%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 188 193,06)									173 132,46							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 188 193,06)									111 974,87							
Итого с накладными и см. прибылью									495 861,45					2322,39		282,04
Здания работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 21, 92-93, 134,40-134,41									72,02	31,24		0,01		2,82		
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗИПМ=3,74; ЗИПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									385,83	221,49		0,04		2,82		
Накладные расходы 75%*0,94 ФОТ (от 221,49)									156,15							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 221,49)									99,67							
Итого с накладными и см. прибылью									641,65					2,82		
Перегородки (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 23									6 531,42	4 319,84	2 211,58	231,48		355,54		16,92
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗИПМ=3,74; ЗИПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									39 674,44	30 627,67	9 046,77	1 641,19		355,54		119,96
Накладные расходы 89%*0,94 ФОТ (от 32 268,86)									26 996,13							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 32 268,86)									20 974,76							
Итого с накладными и см. прибылью									87 645,33					355,54		119,96
Стеклопакеты, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 24, 156,1, 161,2									4 002,30	3 412,59	589,71	70,23		306,09		5,13
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗИПМ=3,74; ЗИПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									26 636,05	24 195,26	2 440,79	497,93		306,09		36,37
Накладные расходы 77%*0,94 ФОТ (от 24 693,19)									17 872,93							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 24 693,19)									12 346,60							
Итого с накладными и см. прибылью									56 855,58					306,09		36,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кровли:																
Итого Поз. 25, 138-141, 243-244									42 902,11	8 144,55	756,15	45,81		665,95		5,74
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									44 312,83	9 366,23	945,19	57,26		765,84		5,74
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									207 159,08	66 406,57	3 726,83	405,97		765,84		40,7
Накладные расходы 120%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 66 812,54)									67 828,09							
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 66 812,54)									36 913,93							
Итого с накладными и см. прибылью									311 901,10					765,84		40,7
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 26, 33-39, 1, 40-42, 55-58, 1, 99-101, 112-114, 116, 118-120, 129-133, 134-37-134,39, 134,45, 145-145,2, 150,1, 151-									1 332 043,15	71 118,13	10 229,69	634,26		5707,91		109,21
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									1 345 268,29	81 785,85	12 787,11	792,83		654,1		109,21
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									5 070 643,63	579 861,08	50 479,77	5 621,16		6564,1		774,3
Накладные расходы 118%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 585 482,84)									584 487,52							
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 585 482,84)									313 526,06							
Итого с накладными и см. прибылью									6 568 657,21					6564,1		774,3
Прочие ремонтно-строительные работы:																
Итого Поз. 29-32, 121, 126, 137, 155-156, 168, 175-179, 267-268, 275									9 079,20	1 883,75	57,82			162,44		0,58
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									42 336,69	13 355,79	216,25			162,44		4,11
Накладные расходы 78%*0,94 ФОТ (от 13 355,79)									9 792,47							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 13 355,79)									6 677,90							
Итого с накладными и см. прибылью									58 807,06					162,44		4,11
Отделочные работы:																
Итого Поз. 43, 91, 106, 128, 134,8, 134,33, 134,54, 134,64, 157-158, 161, 161,3-161,6, 165-167, 168,13-168,14, 168,21, 235-237, 241									3 074 022,53	241 338,53	212 431,38	20 140,05		18053,35		169,64
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									3 161 331,16	277 539,31	265 539,25	25 175,06		20761,35		169,64
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									13 604 824,94	1 967 753,71	1 077 453,17	178 401,18		20761,35		1202,75
Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 2 146 244,89)									1 906 509,34							
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 2 146 244,89)									1 003 369,49							
Итого с накладными и см. прибылью									16 514 703,77					20761,35		1202,75
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 44, 50, 59-60, 134,19-134,21, 260, 262									729 575,86	18 705,88	13 464,74	1 661,20		1503,1		103,97
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									733 747,93	21 511,76	16 830,93	2 076,50		1728,57		103,97
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									3 035 965,45	152 518,38	69 903,95	14 722,19		1728,57		737,15
Накладные расходы 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 167 240,77)									127 337,12							
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 167 240,77)									120 831,46							
Итого с накладными и см. прибылью									3 281 134,03					1728,57		737,15
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 45-49, 51-54, 62-63, 66-67, 73-74, 102-103, 115, 117, 134-22-134,24, 134,30, 134,61, 142-144, 211-218, 238-240, 263-264									328 583,27	67 531,38	24 491,72			5132,36		272,08
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									344 833,91	77 661,09	30 614,65			5902,21		272,08
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									1 618 453,41	550 617,13	114 498,79			5902,21		1929,05
Накладные расходы 100%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 550 617,13)									465 822,09							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 550 617,13)									327 617,19							
Итого с накладными и см. прибылью									2 411 892,69					5902,21		1929,05
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 61, 63, 1, 65, 67, 1, 90, 109-111, 134,4-134,6, 134,53, 145,5, 146-147, 255-257, 261, 264,1									325 938,84	25 834,00	3 990,32	203,05		1992,86		43,96
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									330 811,52	29 709,10	4 987,90	253,81		2291,79		43,96
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									1 421 484,05	210 637,52	19 505,01	1 799,51		2291,79		311,68
Накладные расходы 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 212 437,03)									161 749,55							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 212 437,03)									126 400,03							
Итого с накладными и см. прибылью									1 711 633,63					2291,79		311,68
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 68-69, 104-105, 149-150, 163, 168,11, 230									62 965,59	40 228,60	2 411,39	471,00		3222,83		34,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									377 729,39	285 220,77	10 596,45	3 339,39		3222,83		244,32
Накладные расходы 79%*0,94 ФОТ (от 288 560,16)									214 284,77							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 288 560,16)									144 280,08							
Итого с накладными и см. прибылью									736 294,24					3222,83		244,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 77. 134,3, 134,26-134,29, 134,60, 135,12, 145,4, 252-254									321 303,16	16 938,18	6 985,24	786,86		1376,18		52,7
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									322 590,20	19 478,91	8 731,55	983,58		1583,61		52,7
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									1 372 496,81	138 105,47	35 950,99	6 973,58		1582,61		373,64
Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 145 079,05)									128 873,72							
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 145 079,05)									80 156,18							
Итого с накладными и см. прибылью									1 581 526,71					1582,61		373,64
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 98, 134,44, 168,2-168,4, 168,10									13 004,79	3 874,04	156,59	19,82		295,67		1,82
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									13 625,05	4 455,15	195,74	24,78		340,02		1,82
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									68 567,95	31 587,01	815,08	175,69		340,02		12,9
Накладные расходы 122%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 31 762,70)									32 782,28							
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 31 762,70)									21 598,64							
Итого с накладными и см. прибылью									122 948,87					340,02		12,9
Малые работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 159-160, 164									33 874,55	8 169,94	197,33	31,04		664,21		3,62
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									161 561,21	57 924,87	842,00	220,07		664,21		25,67
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 58 144,94)									43 724,99							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 58 144,94)									29 072,47							
Итого с накладными и см. прибылью									234 358,67					664,21		25,67
Земляные работы, выполняемые ручным способом:																
Итого Поз. 168,1, 168,5-168,6, 223, 225-226, 246									30 985,45	9 894,97				862,84		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									32 460,70	11 379,22				992,27		
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									165 673,30	80 678,67				992,27		
Накладные расходы 80%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 80 678,67)									54 603,32							
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 80 678,67)									30 859,59							
Итого с накладными и см. прибылью									251 136,21					992,27		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 168,7, 222, 229									1 615,74	432,28	1 183,46	143,72		35,62		10,04
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									1 976,45	497,12	1 479,33	179,65		40,96		10,04
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									9 659,10	3 524,58	6 134,52	1 273,72		40,96		71,18
Накладные расходы 95%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 4 798,30)									3 856,39							
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 4 798,30)									2 039,28							
Итого с накладными и см. прибылью									15 554,77					40,96		71,18
Внутренние санитарно-технические работы: замена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-																
Итого Поз. 169, 171, 173-174, 180-183, 186, 193, 195-199, 201-208, 219									30 445,45	5 748,97	157,78	1,24		424,67		1,56
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									140 245,41	40 760,20	594,25	8,79		424,67		11,06
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 40 768,99)									39 472,54							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 40 768,99)									24 461,39							
Итого с накладными и см. прибылью									204 179,34					424,67		11,06
Санитарно-технические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и																
Итого Поз. 170, 172, 185, 189-192, 194, 209-210, 220-221, 227									42 161,71	7 766,39	947,08	92,14		555,29		7,68
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									43 563,44	8 931,35	1 183,85	115,18		638,58		7,68
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									202 933,13	63 323,27	4 813,45	816,63		638,58		54,45
Накладные расходы 128%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 64 139,90)									69 457,10							
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 64 139,90)									45 250,70							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью									317 640,93					638,58		54,45
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 184. 187-188. 200									1 699,20	1 624,84	22,50	5,78		136,2		0,43
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									11 863,23	11 591,02	103,51	40,98		136,2		3,05
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 11 632,00)									8 091,22							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 11 632,00)									5 816,00							
Итого с накладными и см. прибылью									23 770,45					136,2		3,05
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 224									231,33	231,33				20,88		
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									1 640,13	1 640,13				20,88		
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 1 640,13)									1 140,87							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 640,13)									820,07							
Итого с накладными и см. прибылью									3 601,07					20,88		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																
Итого Поз. 228									862,80	659,51				51,03		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									961,70	758,21				58,68		
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									6 195,77	5 375,71				58,68		
Накладные расходы 130%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 5 375,71)									5 912,21							
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 5 375,71)									4 066,72							
Итого с накладными и см. прибылью									16 174,70					58,68		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 231. 233-234									979,62	977,88	1,74			87,02		
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									6 939,68	6 933,17	6,51			87,02		
Накладные расходы 83%*0,94 ФОТ (от 6 933,17)									5 409,26							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 933,17)									4 506,56							
Итого с накладными и см. прибылью									16 855,50					87,02		
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 245. 247-251. 270-274									44 637,32	3 125,45	1 940,17	254,48		253,2		10,14
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									45 591,18	3 594,27	2 425,21	318,10		291,18		10,14
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"									195 093,24	25 483,57	10 135,92	2 253,33		291,18		71,89
Накладные расходы 142%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 27 738,70)									33 322,50							
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 27 738,70)									22 399,00							
Итого с накладными и см. прибылью									250 814,74					291,18		71,89
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 276-276.1. 278									2 040,41	2 040,41						
Всего с учетом "Индекса на перевозку ПЗ-5,86; ОЗП=5,86; ЗМ-5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"									11 956,80	11 956,80						
Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 11 956,80)									11 239,39							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 11 956,80)									7 174,08							
Итого с накладными и см. прибылью									30 370,27							
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 277									32 252,33					32 252,33		
Всего с учетом "Индекса на перевозку ПЗ-5,86; ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"									188 998,65					188 998,65		
Итого									42 958 971,38					62722,09		8860,22
Итого по Монтажным работам																
Итого Поз. 265-266. 269																
Всего с учетом "Индекса на 4 квартал 2009 г. ОЗП=7,09; ЗМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗМ=7,09"																
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого									42 958 971,38					62722,09		8860,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										26 065 188,82						
Машины и механизмы										1 767 531,23						
ФОТ										5 922 833,91						
Накладные расходы										5 277 464,82						
Сметная прибыль										3 284 865,84						
Пронормировано работ в зимнее время 2,07%										889 250,71						
Итого										43 848 222,09						
Непредвиденные затраты 2%										876 964,44						
Итого с непредвиденными										44 725 186,53						
НДС 18%										8 050 533,58						
ВСЕГО по смете										52 775 720,11				62722,09		8860,22

Составил
Проверил