


## План кровли



1. Указания по устройству металлочерепицы смотреть на л. АС-3
2. Сечение 1-1 смотреть на л. АС-3
3. Сечение 2-2 смотреть на л. АС-5
4. Дефлекторы выводить на кровлю не нарушая конструкцию стропил.
5. Каналы из листовой стали на пересечении осей 2 и Б, а также по оси Г в осях 3-5 - демонтировать. l=5м
6. Дымовую трубу в осях 10-11 по оси Г демонтировать. Объем демонтируемого кирпича V=2,1 м<sup>3</sup>

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]