







Схема существующего ограждения



Условные обозначения

- | | |
|---|--|
|  | Часть ограждения, не подлежащая демонтажу |
|  | Часть ограждения (тип 1), подлежащая демонтажу |
|  | Часть ограждения (тип 2), подлежащая демонтажу |
|  | Существующие ворота |
|  | Абсолютная отм. земли |

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Общие указания :

1. В данной части проекта предусмотрены следующие виды общестроительных работ:
 - демонтаж части существующего ограждения (см.схема ограждения)
 - восстановление демонтируемой части ограждения
 - во вновь монтируемой части забора выполнить устройство ворот Вр-1 4,5х1,4 м - 2 шт и калиток К-1 0,85х1,4 - 3 шт
 - в существующем ограждении футбольного поля выполнить устройство ворот Вр-2 5,1х2,5 м
- План размещения ворот Вр - 1, Вр - 2 и калиток К -1 смотри также на листах раздела ГП.
2. Демонтажу подлежит часть ограждения 2-х типов :

1 тип - металлическая, либо чугунная решетка с чугунными столбами
Вес столба составляет 215 кг, погонный вес чугунной решетки - 75 кг,
сварной металлической - 25 кг.

2 тип - чугунная решетка с бетонными столбиками и бетонным цоколем
Пороновый вес чугунной решетки 2-го типа составляет - 20 кг

Погонный вес чугунной решетки 2-го типа составляет - 20 кг

Общая длина демонтируемой части ограждения составляет - 333,5 м. Из них: чугунных столбов - 44 шт, чугунной решетки 1-го типа - 131,2 м, сварная металлическая 1-го типа - 61,5 м, чугунная решетка 2-го типа - 92 м


2-го типа - 92 м

Общий объем демонтируемого бетона составляет - 20.61 м3 (из них 4.16 м3 - ниже уровня земли)


Объем разрабатываемого грунта при разборке бетонных конструкций составит 20.5 м3

Демонтируемые элементы

TIN 1



Тип 2



						МОУ "Гимназия № 6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми	Капитальный ремонт здания гимназии № 6 (лит. А1)		
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА				
ГИП	Чумаков						СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Инженер	Драчунова						Р	13.1	
Проверил									
						Схема существующего ограждения	ООО "Промакс"		
Н. контроль	Губанова					Общие указания.			