

н \_\_\_\_\_ г. 200\_г.

н \_\_\_\_\_ г. 200\_г.

МОУ "Гимназия №6" по адресу: г.Пермь, ул.Федосеева,16  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт зданий литер А и А1. Устройство ограждения территории.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочий проект МК-4/29.08-АС  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1766360,4 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 238477,92 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 15347,72 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й квартал 2009г.

№ Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
				Всего	В том числе		Всего	В том числе								
					Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел I. Демонтаж.

Демонтаж ограждения (тип 1).

1	ТЕР46-04-001-03	Разборка фундаментов железобетонных	1 м3	6 8,8-2,8	1134,72	199,61	894,18	77,02	6808,32	1197,66	5365,08	462,12	15,45	92,7	5,63	33,78
2	ТЕР07-01-054-08 Прим.	Демонтаж металлического ограждения по металлическим столбам высотой: до 1,7 м КОЗФ, К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТМ=0,8	100 м отрад	2,29	4407,45	2317,1	2090,35	256,05	10093,06	5306,15	4786,91	586,35	175,272	401,37	16,784	38,44

Демонтаж ограждения (тип 2).

3	ТЕР46-04-003-01	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 (столбы ограждения)	1 м3	10	905,5	147,14	717,43	61,7	9055	1471,4	7174,3	617	12,11	121,1	4,51	45,1
4	ТЕР46-04-001-03	Разборка фундаментов железобетонных (фундамент ограждения)	1 м3	4,16	1134,72	199,61	894,18	77,02	4720,44	830,38	3719,79	320,4	15,45	64,27	5,63	23,42
5	ТЕРр59-03-01	Разборка металлических решеток, при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки	0,92	630,66	534,02	10,99		580,21	491,3	10,11		47,3	43,52		

Демонтаж спортивного ограждения.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР46-04-001-03	Разборка фундаментов железобетонных	1 м3	0,15 <i>0,22-0,07</i>	1134,72	199,61	894,18	77,02	170,21	29,94	134,13	11,55	15,45	2,32	5,63	0,84
7	ТЕР07-01-054-10 <i>Прим.</i>	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без покоса из сетчатых панелей высотой: до 1,2 м  <i>КОСФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ-0,8; ОЗП-0,8; ЗМ-0,8; ЗИМ-0,8; МЛТ-0; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8</i>	100 м оград	0,05	3907,24	1592,75	2314,49	286,74	195,36	79,64	115,72	14,34	117,72	5,89	18,528	0,93

Раздел 2. Устройство ограждения.

Устройство ограждения.

8	ТЕР11-01-002-03 <i>Прим.</i>	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	52,55	218,44	27,86	57,07	7,52	11479,02	1464,04	2999,03	395,18	2,4	126,12	0,55	28,9
9	ТЕР06-01-015-10 <i>Прим.</i>	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок (каркасы Кк-1, Кк-2, арматура д.6 АIII)	1 т	0,87	7750,53	159,39	34,85	2,52	6742,96	138,67	30,32	2,19	12,64	11	0,38	0,33
10	ТЕР07-01-054-05 <i>Прим.</i>	Установка металлических оград по металлическим стойкам (Ст-1) из металлических решеток (Р-1) высотой: до 1,6 м	100 м оград	3,335	10124,75	3296,03	5199,79	687,12	33766,04	10992,26	17341,3	2291,55	246,34	821,54	45,3	151,08
11	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (Вр-1=2шт.; К-1=1шт.)	100 шт.	0,02	56261,03	26949,38	13267,92	1711,44	1125,22	538,99	265,36	34,23	1940,2	38,8	117,88	2,36
12	ТЕР07-01-055-09	Устройство калиток без установки столбов при: металлических оградах (К-1=2шт.; К-1=1шт.)	100 шт.	0,03	1327,47	940,29	143,7		39,82	28,21	4,31		77,39	2,32	0,34	0,01
13	СЦМ-201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решётчатые сварные массой до 0,1 т (Вр-1=2шт.; К-1=3шт.)	т	7,446 <i>7,693+0,353</i>	13876				103320,7							
14	СЦМ-201-9002	Конструкции стальные (Ст-1=114шт.)	т	2,182 <i>выручка 114*19,14/1000=39</i>	7793,05				17004,44							
15	СЦМ-101-2003	Замки накладные с засовом и запорной	шт	5	89,59				447,95							
Ремонт спортивного ограждения.																
16	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (Вр-2)	100 шт.	0,01	56261,03	26949,38	13267,92	1711,44	562,61	269,49	132,68	17,11	1940,2	19,4	117,88	1,18
17	СЦМ-201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решётчатые сварные массой до 0,1 т (створки Ст-1)	т	0,14 <i>0,135+0,005</i>	13876				1942,64							
18	СЦМ-101-2003	Замки накладные с засовом и запорной	шт	1	89,59				89,59							
Окраска.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.13 Окраски и оштукатуривание поверхностей ОЗП-1,1; ЭМ-1,1; ЗПМ-1,1; МАТ-1,1; ТП-1,1; ТЗМ-1,1	окрашив асфой поверхню стп	5,128	334,86	88,25	10,85	0,15	1717,17	452,56	55,62	0,79	5,841	29,95	0,022	0,11
20	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуриваемых поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.13 Окраски и оштукатуривание поверхностей ОЗП-1,1; ЭМ-1,1; ЗПМ-1,1; МАТ-1,1; ТП-1,1; ТЗМ-1,1; За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТП=2; ТЗМ=2	окрашив асфой поверхню стп	5,128	1208,28	108,86	14,23	0,31	6196,08	558,21	72,99	1,58	8,426	43,21	0,044	0,23
21	ТЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашив асфой поверхню стп	1,238	1313,02	992,98	0,77		1625,52	1229,31	0,95		80,73	99,94	0,01	0,01
Раздел 3. Восстановление плодородного слоя земли и асфальта.																
22	ТЕРр68-16-01	Ремонт тротуаров из литого асфальта	100 м2	0,523	5319,28	1312,14	493,07	76,61	2781,98	686,25	257,88	40,07	114	59,62	5,6	2,93
23	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,515 51,5/100	2324,95	451,6			1197,25	232,57			40	20,6		
24	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4	100 м2	-0,515	686,21	61,76			-353,4	-31,81			5,47	-2,82		
Вывоз мусора.																
25	СПП-3-26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	96	1,78	1,78			170,88	170,88						
26	СПП3-2-30-1	Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 30 км	1 т	96	26,71				2564,16		2564,16					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве																
Перевод в цены 4кв. 2009г. (фед.) ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТП=7,09 (Поз. 1, 3-4, 6, 2, 7, 10-14, 16-17, 5, 8-)																
Перевозка автотранспортом грунта и строительного мусора 4кв. 2009г. (фед.) ПЗ=5,86 (Поз. 25-26)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
76%*0,94 ФОТ (от 3483,32) (Поз. 5)																
80%*0,94 ФОТ (от 8715,81) (Поз. 21)																
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 8262,34) (Поз. 15, 18-20)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									160,63							
	100%*0,94 ФОТ (от 170,88) (Поз. 25)								5034,26							
	104%*0,94 ФОТ (от 5149,61) (Поз. 22)								1021,61							
	105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1150,07) (Поз. 9)								32596,86							
	110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 35027,79) (Поз. 1, 3-4, 6)								1384,82							
	115%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1423,39) (Поз. 23-24)								16066,24							
	123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 15439,4) (Поз. 8)								175588,91							
	130%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 159655,31) (Поз. 2, 7, 10-14, 16-17)								162315,71							
	Сметная прибыль															
	В том числе, справочно:															
	50% ФОТ (от 8715,81) (Поз. 21)								4357,91							
	60% ФОТ (от 8803,81) (Поз. 5, 22, 25)								5282,29							
	65%*0,85 ФОТ (от 1150,07) (Поз. 9)								635,41							
	70%*0,85 ФОТ (от 43290,13) (Поз. 1, 3-4, 6, 15, 18-20)								25757,63							
	75%*0,85 ФОТ (от 15439,4) (Поз. 8)								9842,62							
	85%*0,85 ФОТ (от 159655,31) (Поз. 2, 7, 10-14, 16-17)								115350,96							
	90%*0,85 ФОТ (от 1423,39) (Поз. 23-24)								1088,89							
	Итого								1437801,8					15347,72		329,65
	В том числе:															
	Материалы								616092,67							
	Машины и механизмы								199290,21							
	ФОТ								238477,92							
	Накладные расходы								247187,05							
	Сметная прибыль								162315,71							
	Производство работ в зимнее время 2,07%								29762,5							
	Итого								1467564,3							
	Непредвиденные затраты 2%								29351,29							
	Итого с непредвиденными								1496915,59							
	НДС 18%								269444,81							
	ВСЕГО по смете								1766360,4					15347,72		329,65

Составил Шенникова Г.М.