

Перепланировка и переустройство нежилого помещения под информационный центр ЕДДС г.Перми
в составе МУ "Пермская городская Служба спасения" по адресу: ул. Чкалова, 52 в Свердловском районе г.Перми
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-2010

(объектная смета)

на строительство _____ Помещение информационного центра

(наименование объекта)

Сметная стоимость - 3009,87 тыс.руб.

Сметная стоимость с НДС - 3 551,65 тыс.руб.

Сметная стоимость с НДС и непредвиденными затратами - 3 604,92 тыс.руб.

Средства на оплату труда 374,34 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2кв.2010г.

№ пп сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.						Сумма НДС	Итого, с НДС
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Локальные сметные расчеты									
1	1-1-2010	Общестроительные работы	1016,06				1016,06	182,89	1 198,95
2	1-2-2010	Водоснабжение и канализация	40				40	7,20	47,20
3	1-3-2010	Вентиляция	151,5				151,5	27,27	178,77
4	1-4-2010	Кондиционирование	650,66	37,93			688,59	123,95	812,54
5	1-5-2010	Электроосвещение и силовое электрооборудование		1113,72			1113,72	200,47	1 314,19
		Итого по Главе I	1858,22	1151,65			3009,87	374,34	3 551,65
Непредвиденные затраты									
	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	27,87	17,27			45,15	8,13	53,27
5	п.3.5.9.1								
		Итого Непредвиденные затраты	27,87	17,27			45,15	8,13	53,27
		Всего по смете	1 886,09	1 168,92			3 055,02	382,47	3 604,92

Главный инженер проекта
Начальник
Составил

Отдела

УТВЕРЖДАЮ:

200 r.

(наименование стройки)

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1 198,950 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 1743,99 чел.час

46,51 чел.ч/ак

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость, единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1. Общестроительные работы																				
К ценам на материалы по прайс-листам применен коэффициент К=1,066 (транспорт -4,5%, заготовительно-складские расходы - 2%)																				
Демонтажные работы																				
1	ТЕР53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3	0,62538	4290,62	2315,27	1975,35	213,25	2683	1448	1235	133	212,41	132,84	15,35	9,6				
2	ТЕР46-04-006-04	Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	0,8757	995,38	839,36	156,02	52,53	872	735	137	46	75,01	65,69	3,84	3,36				
3	ТЕР56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	100	0,05	2562,59	2044,02	518,57	54,31	128	102	26	3	179,3	8,97	3,97	0,2				
4	ТЕР56-09-04	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках	100	0,05	760,95	760,95			38	38			67,4	3,37						
5	ТЕР56-01-02	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100	0,13	4646,64	4236,55	410,09	49,52	604	551	53	6	382,36	49,71	3,62	0,47				
Стены, перегородки																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ТЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	перегородок (за вычетом проемов)	100 м2	0,4753	9403,37	2067,57	377,61	64,61	4469	983	179	31	170,17	80,88	4,22	2,01
7	ТЕР15-02-016-05	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен	оштукатуриваемой поверхности	100 м2	0,9506	3412,27	1912,29	204,35	99,22	3244	1818	194	94	135,72	129,02	6,44	6,12
8	ТЕР10-05-001-01	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих	перегородки за вычетом проемов	100 м2	0,735	11444,49	1266,16	8,34	8412	931	6			98	72,03		
9	ТЕР10-05-001-02	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	перегородки за вычетом проемов	100 м2	0,1939	12915,05	1330,76	10,09	2504	258	2			103	19,97		
10	Прайс №1-АС	Пеноплекс-35 (Цена=174,80/1,18/3,98*1,066=39,68)	шт	130		39,68			5158								
11	ТЕР15-05-021-04	Установка модульных перегородок	стеклопакетов	100 м2	0,4867	36355,59	1066,77	142,2	11,48	17694	519	69	6	87,8	42,73	1,72	0,84
Потолок																	
12	ТЕР15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых	поверхности	100 м2	0,071	17205,06	1449,86	210,2	3,93	1222	103	15		108,36	7,69	0,39	0,03
13	ТЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", "Таптус и др.) по каркасу из оцинкованного профиля	и	100 м2	1,759	1765,36	1370,91	394,45	10,4	3105	2411	694	18	102,46	180,23	5,34	9,39
14	СПМ-101-2414-101	Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими	и	м2	181,177	48,94			8867								
15	ТЕР15-04-001-03	Окраска водными составами внутри помещений клееная: высококачественная по штукатурке	окрашиваемой поверхности	100 м2	0,054	1226,79	832,33	8,15	0,14	66	45			65,23	3,52	0,11	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пол																
16	ТЕР11-01-035-03	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К-2 (толщ. 10мм) ПЗ-2; ОЗП-2; ЗМ-2; ЗПМ-2; МАТ-2; ТЗ-2; ТЗМ-2	100 м2	1,595	5276,3	1357,18	140,38	5,2	8416	2165	224	8	110,34	175,99	0,92	1,47
17	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее бустинат	100 м2	1,595	8279,37	501,59	52,93	4,79	13206	800	84	8	42,4	67,63	0,85	1,36
18	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,289	10481,54	1492,46	150,07	36,39	3029	431	43	11	119,78	34,62	2,94	0,85
19	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К-2 (в 2 слоя) ПЗ-2; ОЗП-2; ЗМ-2; ЗПМ-2; МАТ-2; ТЗ-2; ТЗМ-2 Толь ТВК-350	100 м2	0,039	5255,12	1476,84	631,2	10,68	205	58	25		92,36	3,6	1,96	0,08
20	СИМ-101-0307	Изол	м2	4,524	11,26				51							
21	ТЕР11-01-027-12	Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного	100 м2	0,0786	20521,73	1055,14	152,37	38,99	1613	83	12	3	88,37	6,95	3,06	0,24
Просмы																
22	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	0,07	1124,2	219,42	815,43	142,74	79	15	57	10	17,61	1,23	9,08	0,64
23	СИМ-442-5001-61	Перемычки железобетонные брусковые серия 1.038.1-1; 1 ПБ 13-1	шт.	7	39,72				278							
24	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоярусных зланий при высоте злания: до 25 м	1 т	0,017225	908,75	264,63	493,07	36,97	16	5	8	1	18,25	0,31	2,88	0,05
25	СИМ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зланий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,017914	7993,73				143							
26	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (ДГ, ДО)	100 м2	0,1155	32012,53	1362,94	1262,06	178,42	3697	157	146	21	104,28	12,04	13,34	1,54

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
40	ТЕР15-02-005-01	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких	оштукату риваемой поверхнос ти	100 м2	0,22	3895,69	2337,25	137,55	43,7	857	514	30	10	165,88	36,49	2,78	0,61
41	ТЕР15-02-016-05	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен	оштукату риваемой поверхнос ти	100 м2	0,5279	3412,27	1912,29	204,35	99,22	1801	1009	108	52	135,72	71,65	6,44	3,4
42	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилцетатными водозмulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	окрашива емой поверхнос ти	100 м2	0,7479	2234,51	940,5	16,7	0,41	1686	703	12		68,75	51,42	0,23	0,17
43	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	оклеиваем ой и обиваемо й поверхнос ти	100 м2	4,7531	3227,77	423	1,18	0,14	15342	2011	6	1	32,74	155,62	0,02	0,1
44	ТЕР15-04-005-09	Окраска поливинилцетатными водозмulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	окрашива емой поверхнос ти	100 м2	4,7531	1702,98	635,03	10,88	0,27	8094	3018	52	1	46,42	220,64	0,15	0,71
45	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитинусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	поверхнос ти	100 м2	0,1318	10881,29	2979,96	37,76	11,76	1434	393	5	2	228	30,05	0,86	0,11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						168489	22298	3714		483				1743,99		46,51	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						744984	162327	15599		3517				1743,99		46,51	
В том числе, справочно:																	
Перевод в уровень цен на 2кв.2010г. ОЗП=7,28; ЭМ-ЭПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-7, 11-15, 40-45, 8-9, 26, 28-34, 36-39, 27, 10, 35, 16-25)						576495	140031	11886		3033							
Накладные расходы						168479											
В том числе, справочно:																	
82%*0,94 ФОТ (от 5096) (Поз. 3-5)						3928											
86%*0,94 ФОТ (от 11509) (Поз. 1)						9304											
90%*0,94 ФОТ (от 43) (Поз. 24-25)						36											
105%*0,94 ФОТ (от 92660) (Поз. 7, 11-15, 40-45)						91455											

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	110%*0,94 ФОТ (от 5686) (Поз. 2)							5879							
	118%*0,94*0,9 ФОТ (от 786) (Поз. 27)							785							
	118%*0,94 ФОТ (от 16533) (Поз. 8-9, 26, 28-34, 36-39)							18338							
	122%*0,94 ФОТ (от 7382) (Поз. 6)							8466							
	123%*0,94 ФОТ (от 25967) (Поз. 16-21)							30023							
	155%*0,94 ФОТ (от 182) (Поз. 22-23)							265							
	Сметная прибыль							102596							
	В том числе, справочно:														
	55% ФОТ (от 92660) (Поз. 7, 11-15, 40-45)							50963							
	62% ФОТ (от 5096) (Поз. 3-5)							3160							
	63% ФОТ (от 16533) (Поз. 8-9, 26, 28-34, 36-39)							10416							
	63%*0,85 ФОТ (от 786) (Поз. 27)							421							
	70% ФОТ (от 17195) (Поз. 1-2)							12036							
	75% ФОТ (от 25967) (Поз. 16-21)							19475							
	80% ФОТ (от 7382) (Поз. 6)							5906							
	85% ФОТ (от 43) (Поз. 24-25)							37							
	100% ФОТ (от 182) (Поз. 22-23)							182							
	Итого по смете:														
	Итого							1016059					1743,99		46,51
	В том числе:														
	Материалы							567058							
	Машины и механизмы							15599							
	ФОТ							165844							
	Накладные расходы							168479							
	Сметная прибыль							102596							
	НДС 18%							182891							
	ВСЕГО по смете							1198950					1743,99		46,51

Составил
Проекция

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" 200 г.

" 200 г.

Перепланировка и переустройство нежилого помещения под информационный центр ЕДДС г.Перми
в составе МУ "Пермская городская Служба спасения" по адресу: ул. Чкалова, 52 в Свердловском районе г.Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-2-2010
(локальная смета)

на водоснабжение и канализация, Помещение информационного центра
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 03-10-ВК
Сметная стоимость строительных работ 47,195 тыс.руб.
Средства на оплату труда 8,882 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 90,06 чел. час
Трудозатраты механизаторов 0,32 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1. Водопровод																				
1	ТЕР65-09-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм	100 м	0,35	7495,26	2298,24	60,23		2623	804	21		168	58,8	0,6	0,21				
2	СПМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	5	15,43				77											
3	СПМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт	10	7,37				74											
4	ТЕР16-07-003-01	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	2	97,84	62,84	6,27		196	126	13		4,46	8,92	0,01	0,02				
5	СПМ-103-9001-253	Краны шаровые краны для холодной и воды КВ-КВ diam. 15мм	шт	4	62				248											
6	СПМ-103-9001-259	Краны шаровые для горячей воды КВВ-КВ diam. 15мм	шт	4	92,99				372											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР65-06-10	Смена санитарных приборов: гибких подводок	100	0,04	3500,91	677,01	5,9	0,68	140	27			52,4	2,1	0,1	
		приборов														
8	ТЕР65-06-24	Смена санитарных приборов: умывальников	100	0,04	15819,3	2739,04	82,63	9,58	633	110	3		212	8,48	1,4	0,06
		приборов														
9	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	0,2	1283,28	95,76	0,17		257	19			7	1,4		
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							4620	1086	37			79,7		0,29
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							21963	7906	139			79,7		0,29
		В том числе, справочно:														
		Перевод в уровень цен на 2кв.2010г. ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МА1=3,98 (Поз. 1-3, 7-8, 4-6, 9)							17343	6820	101					
		Накладные расходы							7903							
		В том числе, справочно:														
		103%*0,94 ФОТ (от 6850) (Поз. 1-3, 7-8)							6632							
		128%*0,94 ФОТ (от 1056) (Поз. 4-6, 9)							1271							
		Сметная прибыль							4986							
		В том числе, справочно:														
		60% ФОТ (от 6850) (Поз. 1-3, 7-8)							4110							
		83% ФОТ (от 1056) (Поз. 4-6, 9)							876							
		Итого по разделу I Водопривода							34852					79,7		0,29

Раздел 2. Канализация

10	ТЕР65-15-03	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в постоенных условиях диаметром до: 50 мм	100 м	0,02	5492,74	1399,71	211,42	4,1	110	28	4	111	2,22	0,6	0,01
11	СИМ-103-9001-253	Краны шаровые краны для холодной воды КВ-КВ diam. 15мм	шт	2	62				124						
12	ТЕР65-06-14	Смена санитарных приборов: унитадов	100 приборов	0,02	23204,08	4582,72	47,22	5,47	464	92	1	354,7	7,09	0,8	0,02
13	ТЕР65-06-10	Смена санитарных приборов: гибких подводок	100 приборов	0,02	3500,91	677,01	5,9	0,68	70	14		52,4	1,05	0,1	
14	СИМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт	4	7,37				29						

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

Перевод в уровень цен на 2 кв. 2010 г. ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 10, 12-14, 11)

Накладные расходы

В том числе, справочно:

103%*0.94 POT (or 976) (Ilo3. 10, 12-14)

Сметная прибыль

В том числе, справочно:

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60% ФОТ (от 976) (Поз. 10, 12-14)							586							
Итого по разделу 2 Канализация								5145					10,36		0,03
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5417	1220	42			90,06		0,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								25576	8882	157			90,06		0,32
В том числе, справочно:															
Перевод в уровень цен на 2кв.2010г. ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-3, 7-8, 10, 12-14, 4-6, 9, 11)								20159	7662	115					
Накладные расходы								8848							
В том числе, справочно:															
103%*0,94 ФОТ (от 7826) (Поз. 1-3, 7-8, 10, 12-14)								7577							
128%*0,94 ФОТ (от 1056) (Поз. 4-6, 9, 11)								1271							
Сметная прибыль								5572							
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 7826) (Поз. 1-3, 7-8, 10, 12-14)								4696							
83% ФОТ (от 1056) (Поз. 4-6, 9, 11)								876							
Итого по смете:								39996					90,06		0,32
Итого															
В том числе:															
Материалы								16537							
Машины и механизмы								157							
ФОТ								8882							
Накладные расходы								8848							
Сметная прибыль								5572							
НДС 18%								7199							
ВСЕГО по смете								47195					90,06		0,32

Составил
Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " 200_ г.

" _____ " 200_ г.

Перепланировка и переустройство нежилого помещения под информационный центр ЕДДС г.Перми
в составе МУ "Пермская городская Служба спасения" по адресу: ул. Чкалова, 52 в Свердловском районе г.Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-3-2010

(локальная смета)

на _____
Вентиляция, Помещение информационного центра
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 03-10-ОВ

Сметная стоимость строительных работ _____ 178,770 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 11,022 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 119,42 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 0,79 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2010г.

Раздел 1. Вентиляция

К ценам на материалы по прайс-листам применен коэффициент K=1,066 (транспорт -4,5%, заготовительно-складские расходы - 2%)

В1,В2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1. Вентиляция																				
К ценам на материалы по прайс-листам применен коэффициент К=1,066 (транспорт -4,5%, заготовительно-складские расходы - 2%)																				
В1,В2																				
1	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	1 шт	2	65,65	54,45	8,34	0,16	131	109	17		3,98	7,96	0,05	0,1				
Вентилятор																				
2	Прайс-лист №1-ОВ	Капальный вентилятор LPK1 125B (Цена=7380/1,18/3,98*1,066=1675,13)	шт	2	1675,13				3350											
3	Прайс-лист №2-ОВ	Быстроремные хомуты МК160 (Цена=144/1,18/3,98*1,066=32,68)	шт	4	30,66				123											
4	Прайс-лист №3-ОВ	Контрфланцы (Цена=1502/1,18/3,98*1,066=340,93)	шт	4	340,93				1364											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР20-01-001-22	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,271296	30888,16	2091,54	140,55	8,17	8380	567	38	2	167,86	45,54	1,3	0,35
		поверхнос ти воздухово дов														
6	СИМ-300-9066-15	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм	м2	17,0816	280,25				4787							
7	Прайс-лист №4-ОВ	Воздуховоды гофрированные Aludec d160 комплект 10м (Цена=1464,21/1,18/3,98*1,066=332,35)	комп	2	332,35				665							
8	ТЕР20-01-001-30	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2	0,012	30712,97	1914,98	113,41	6,45	369	23	1		153,69	1,84	1,02	0,01
		поверхнос ти воздухово дов														
9	СИМ-300-9066-21	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 900 мм	м2	1,2	280,54				337							
10	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	10	83,91	18,63	2,44		839	186	24		1,46	14,6	0,01	0,1
11	Прайс-лист №5-ОВ	Вытяжной диффузор DVS160 (Цена=270,40/1,18/3,98*1,066=61,38)	шт	10	61,38				614							
12	ТЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	0,82	834,01	78,68	14,23		684	65	12		6,02	4,94	0,04	0,03
		В3,В4														
13	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	2	273,95	79,46	8,69	0,16	548	159	17		6,54	13,08	0,02	0,04
14	Прайс-лист №6-ОВ	Вентилятор ц/б Сомраст300 в комплекте с обратным клапаном (Цена=148,9евро*39руб/1,18/3,98*1,066=1318,11)	шт	2	1318,11				2636							
15	ТЕР20-02-020-01	Установка виброизоляторов: номер 38	10 виброизоляторов	0,8	378,27	52,13	0,77		303	42	1		3,7	2,96	0,01	0,01
16	ТЕР20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	1,054	296,03	71,65	0,77		312	76	1		5,75	6,06	0,01	0,01
17	ТЕР20-01-001-22	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,02512	30888,16	2091,54	140,55	8,17	776	53	4		167,86	4,22	1,3	0,03
		поверхнос ти воздухово дов														
18	СИМ-300-9066-15	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм	м2	2,512	280,25				704							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	0,11	834,01	78,68	14,23		92	9	2		6,02	0,66	0,04	
ВЕ																
20	ТЕР20-01-001-22	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,040192	30888,16	2091,54	140,55	8,17	1241	84	6		167,86	6,75	1,3	0,05
			воздуховод													
21	СИМ-300-9066-15	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм	м2	2,512	280,25				704							
22	Прайс-лист №4-ОВ	Воздуховоды гофрированные Aludec d160 комплект 10м	комп	1	332,35				332							
			(Цена=1464,21/1,18/3,98*1,066=332,35)													
23	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	2	83,91	18,63	2,44		168	37	5		1,46	2,92	0,01	0,02
24	Прайс-лист №5-ОВ	Вытяжной диффузор DVS160	шт	2	61,38				123							
			(Цена=270,40/1,18/3,98*1,066=61,38)													
25	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	1	24,89	18,63	2,44		25	19	2		1,46	1,46	0,01	0,01
			Решетки жалюзийные неподвижные типа СТУ площадью в свету до 0,5 м2	шт	1	59,02			59,02							
26	Прайс-лист №7-ОВ	Решетка защитная BSV160	шт	1	51,53				52							
			(Цена=227/1,18/3,98*1,066=51,53)													
27	ТЕР20-02-004-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм	1 клапан	1	164,13	51,94	5,36		164	52	5		4,02	4,02	0,01	0,01
			Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02	шт	1	3915,69			3915,69							
28	Прайс-лист №8-ОВ	Клапан огнезадерживающий КПС-1 д.160 с эл/магнитным приводом	шт	1	1030,5				1031							
			(Цена=4540/1,18/3,98*1,066=1030,50)													
29	ТЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	0,4	834,01	78,68	14,23		334	31	6		6,02	2,41	0,04	0,02
			Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						31188	1512	141	2		119,42		0,79
			Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						129090	11007	534	15		119,42		0,79
			В том числе, справочно:													
			Перевод в уровень цен на 2 кв.2010г. ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1, 5-10, 12-13, 15-23, 25, 27, 29, 2-4, 11,						97902	9495	393	13				
			Накладные расходы						13262							
			В том числе, справочно:													
			128%*0,94 ФОТ (от 11022) (Поз. 1, 5-10, 12-13, 15-23, 25, 27, 29)						13262							
			Сметная прибыль						9148							
			В том числе, справочно:													
			83% ФОТ (от 11022) (Поз. 1, 5-10, 12-13, 15-23, 25, 27, 29)						9148							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и																
Материалы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																
									114514					119,42		0,79
									36986							
									151500					119,42		0,79
									117549							
									534							
									11022							
									13262							
									9148							
									27270							
									178770					119,42		0,79

Составил
Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200 г.

" " 200 г.

Перепланировка и переустройство нежилого помещения под информационный центр ЕДДС г.Перми
в составе МУ "Пермская городская Служба спасения" по адресу: ул. Чкалова, 52 в Свердловском районе г.Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-4-2010
(локальная смета)

на _____
Кондиционирование, Помещение информационного центра
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 03-10-ОВ
Сметная стоимость _____ 812,527 тыс.руб.
строительных работ _____ 650,656 тыс.руб.
монтажных работ _____ 37,926 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 68,534 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 696,83 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 21,69 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Кондиционирование

Раздел 1. Кондиционирование

К1 (серверная)

1	ТЕР20-06-002-03	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 31,5 тыс.м3/час	1 камера	4	1632,54	884,71	244,31	9,12	6530	3339	977	36	67,69	270,76	1,46	5,84
2	Прайс-лист №9-ОВ	Сплит-система MUZ-GE42VA/MSZ-GE42VA (Цена=51520/1,18/3,98*1,066=11694,13)	шт	4	11694,13				46777							
3	ТЕР20-08-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,16	1034,66	204,71	597,28	97,05	166	33	96	16	15,3	2,45	7,17	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	СПМ-501-0586-101	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х6 мм ²	1000 м	0,016	15398,45				246							
5	ТЕРм12-01-105-01	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18	100 м	0,32	1549,73	1207,94	273,74	27,75	496	387	88	9	88,3	28,26	2,51	0,8
6	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубами	10 м	0,32	450,98	49,6	20,2		144	16	6		3,52	1,13	0,25	0,08
7	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0,1	4898,16	2680,48	1380,93	210,96	490	268	138	21	190,24	19,02	13,64	1,36
8	Прайс-лист №10-ОВ	Комплект расходных материалов для сплит-системы 5,0кВт (Цена=4300/1,18/3,98*1,06=976,03)	комп	2	976,03				1952							
К2 (диспетчерская)																
9	ТЕР20-06-002-03	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 31,5 тыс.м ³ /час	1 камера	4	1632,54	884,71	244,31	9,12	6530	3539	977	36	67,69	270,76	1,46	5,84
10	Прайс-лист №11-ОВ	Сплит-система MUZ-GE100V/A/ (Цена=62400*2/1,18/3,98*1,06=28327,40)	шт	1	28327,4				28327							
11	Прайс-лист №12-ОВ	Сплит-система MSZ-GE25V/A/ (Цена=34880/1,18/3,98*1,06=7917,15)	шт	1	7917,15				7917							
12	Прайс-лист №11-ОВ	Сплит-система MSZ-GE50V/A/ (Цена=62400/1,18/3,98*1,06=14163,70)	шт	2	14163,7				28327							
13	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответственных коробок. Кабель двух-четырёхжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,48	1034,66	204,71	597,28	97,05	497	98	287	47	15,3	7,34	7,17	3,44
14	СПМ-501-0586-101	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х6 мм ²	1000 м	0,048	15398,45				739							
15	ТЕРм12-01-105-01	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18	100 м	0,96	1549,73	1207,94	273,74	27,75	1488	1160	263	27	88,3	84,77	2,51	2,41
16	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубами	10 м	0,96	450,98	49,6	20,2		433	48	19		3,52	3,38	0,25	0,24

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
17	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	0,02	4812,96	2288,22	623,44	92,75	96	46	12	2	162,4	3,25	6,21	0,12
18	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0,03	4898,16	2680,48	1380,93	210,96	147	80	41	6	190,24	5,71	13,64	0,41
19	Прайс-лист №10-ОВ	Комплект расходных материалов для сплит-системы 9,0кВт (Цена=5500/1,18/3,98*1,066=1248,40)	компл	1	1248,4				1248							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								132550	9214	2904	200		696,83		21,69	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								557965	67078	11569	1456		696,83		21,69	
В том числе, справочно:																
Накладные расходы								425415	57864	8665	1256					
В том числе, справочно:								76700								
80%*0,94 ФОТ (от 11524) (Поз. 5, 15)								8666								
95%*0,94 ФОТ (от 1413) (Поз. 3-4, 13-14)								1262								
100%*0,94 ФОТ (от 466) (Поз. 6, 16)								438								
128%*0,94 ФОТ (от 55131) (Поз. 1, 7, 9, 17-18)								66334								
Сметная прибыль								53917								
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 11524) (Поз. 5, 15)								6914								
65% ФОТ (от 1413) (Поз. 3-4, 13-14)								918								
70% ФОТ (от 466) (Поз. 6, 16)								326								
83% ФОТ (от 55131) (Поз. 1, 7, 9, 17-18)								45759								
Итого по смете:																
Итого Строительные работы								650656					574,01		13,89	
Итого Монтажные работы								37926					122,82		7,8	
Итого								688582					696,83		21,69	
В том числе:																
Материалы								479318								
Машины и механизмы								11569								
ФОТ								68534								
Накладные расходы								76700								
Сметная прибыль								53917								
НДС 18%								123945								
ВСЕГО по смете								812527					696,83		21,69	

Составил
Проверил

СОГЛАСОВАНО:

_____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 200_ г.

Перепланировка и переустройство нежилого помещения под информационный центр ЕДДС г.Перми
в составе МУ "Пермская городская Служба спасения" по адресу: ул. Чкалова, 52 в Свердловском районе г.Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-5-2010
(локальная смета)

на Электроосвещение и силовое электрооборудование, Помещение информационного центра
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 03-10-ЭОМ
Сметная стоимость монтажных работ _____ 1314,186 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 143,649 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 1220,96 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 188,74 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе				Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Монтажные работы																		
1	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700х1100	шт.	3	601,71	65,66	105,41	7,54	1805	197	316	23	4,66	13,98	0,82	2,46		
2	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350	шт.	5	86,93	33,39	50,04	4,3	435	167	250	22	2,37	11,85	0,36	1,8		
3	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт.	5	326,74	31,39	2,77	0,09	1634	157	14		2,32	11,6	0,01	0,05		
4	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	37	288,52	21,11	1,85	0,04	10668	781	68	1	1,56	57,72	0,004	0,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕРм08-03-593-05	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный; уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	100 шт.	0,03	5713,59	1316,01	1651,75	749,9	171	39	50	22	93,4	2,8	41,6	1,25
6	ТЕРм08-03-593-06	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный; с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0,04	5856,75	1244,15	1866,77	804,31	234	50	75	32	88,3	3,53	45,1	1,8
7	ТЕРм08-03-593-05	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный; уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	100 шт.	0,01	5713,59	1316,01	1651,75	749,9	57	13	17	7	93,4	0,93	41,6	0,42
8	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,56	17634,86	3762,03	3562,04	1673,5	9876	2107	1995	937	267	149,52	92,6	51,86
9	ТЕРм08-03-594-13	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2	100 шт.	0,04	16381,3	3113,89	2956,62	1395,23	655	125	118	56	221	8,84	77,1	3,08
10	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель; одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,2	541,18	453,7	9,26	0,74	108	91	2		32,2	6,44	0,08	0,02
11	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель; двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,08	549,63	462,15	9,26	0,74	44	37	1		32,8	2,62	0,08	0,01
12	ТЕРм08-03-591-07	Переключатель; утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04	551,04	463,56	9,26	0,74	22	19			32,9	1,32	0,08	
13	ТЕРм08-02-408-02	Труба стальная по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до: 40	100 м	0,05	3713,86	1062,37	1848,82	852,1	186	53	92	43	79,4	3,97	46,8	2,34
14	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48	100 м	0,07	3184,47	464,29	247,38	4,04	223	33	17		34,7	2,43	0,44	0,03
15	ТЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 50	100 м	20	854,5	255,56	35,99	2,57	17090	5111	720	51	19,1	382	0,28	5,6
16	ТЕРм08-02-403-04	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные; по перекрытиям	100 м	15	1621,9	254,22	172,15	87,86	24329	3813	2582	1318	19	285	4,79	71,85
17	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1	100 м	10,9	754,14	169,63	512,24	54,33	8220	1849	5583	592	12,4	135,16	3,78	41,2
18	ТЕРм08-02-158-14	Задетки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм ² , до: 35	шт.	102	23,34	15,73	2,31	0,18	2381	1604	236	18	1,15	117,3	0,02	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕРм08-03-481-20	Подготовка машин к испытанию, слэс под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15	шт.	4	159,02	17,05	1,5	0,04	636	68	6		1,21	4,84	0,004	0,02
20	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (кабель-канал)	100 м	0,7	3296,25	143,17	231,19	66,35	2307	100	162	46	10,7	7,49	3,94	2,76
21	ТЕРм10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	100 шт.	1,88	82,25	79,85			155	150			6,18	11,62		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					81236	16564	12304	3168						1220,96		188,74
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					386243	120586	57232	23063						1220,96		188,74
В том числе, справочно:																
Перевод в уровень цен на 2кв.2010г. ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-21)					305007	104022	44928	19895								
Накладные расходы					128329											
В том числе, справочно:																
95%*0,94 ФОТ (от 142557) (Поз. 1-20)					127303											
100%*0,94 ФОТ (от 1092) (Поз. 21)					1026											
Сметная прибыль					93372											
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 143649) (Поз. 1-21)					93372											
Итого по разделу 1 Монтажные работы					607944									1220,96		188,74
Раздел 2. Материалы																
К ценам на материалы по прайс-листам применен коэффициент К=1,066 (транспорт -4,5%, заготовительно-складские расходы - 2%)																
22	СПМ-549-5054-2	Вводно-распределительное устройство: ВРУ1-11. 10 со счетчиком	шт	1	5078,53				5079							
23	СПМ-549-5054-48	Вводно-распределительное устройство: ВРУ1-47. 00 со счетчиком	шт	1	3179,41				3179							
24	СПМ-549-5054-10	Вводно-распределительное устройство: ВРУ1-17. 70 (АВР-100А) со счетчиком	шт	1	8669,12				8669							
25	Прайс №1-ЭОМ	Шит навесной распределительный ШРН-243 074У2 (Цена=530,40/1,18/4,05*1,066=118,31)	шт	4	118,31				473							
26	Прайс №1-ЭОМ	Шит навесной распределительный ШРН-123 074У2 (Цена=452,20/1,18/4,05*1,066=100,87)	шт	1	100,87				101							
27	Прайс №1-ЭОМ	Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/50А (Цена=127,61/1,18/4,05*1,066=28,47)	шт	2	28,47				57							
28	Прайс №1-ЭОМ	Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/40,32,25,16А (Цена=101,94/1,18/4,05*1,066=22,74)	шт	8	22,74				182							
29	Прайс №1-ЭОМ	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/25,20,16,10,6А (Цена=33,99/1,18/4,05*1,066=7,58)	шт	32	7,58				243							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	СИМ-546-0601-114	Светильник настенно-потолочный НББ 01-60	шт	3	69,16				207							
31	СИМ-546-0601-80	Светильник накладывания НПП 03-100	шт	4	94,2				377							
32	СИМ-546-0601-112	Светильник накладывания ПСХ-60 П54	шт	1	41,52				42							
33	Прайс №2-ЭОМ	Светильник люминисцентный 4х18 ARS/R 418 (Цена=4075,65/1,18/4,05*1,066=909,11)	шт	56	909,11				50910							
34	Прайс №2-ЭОМ	Светильник люминисцентный 2х18 ARS/R 218 (Цена=2473,40/1,18/4,05*1,066=551,72)	шт	4	551,72				2207							
35	СИМ-545-9556	Legrand-Легран-Неттун Выключатель для скр. уст-ки 1-кл. -80200	шт	20	20,03				401							
36	СИМ-545-9557	Legrand-Легран-Неттун Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. -80202	шт	8	28,98				232							
37	СИМ-545-5040	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00): ПВ2-60 МЗБ	шт	4	78,33				313							
38	СИМ-549-4137-42	Коробка У-194	шт	20	2,59				52							
39	СИМ-103-0016	Трубы вологазопроводные стальные сварные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	5	24,69				123							
40	Прайс №3-ЭОМ	Металлорукав РЗ-П-х-32 (Цена=27,14/1,18/4,05*1,066=6,05)	м	7	6,05				42							
41	Прайс №4-ЭОМ	Труба гофрированная д.32мм (Цена=30,73/1,18/4,05*1,066=6,86)	м	2000	6,86				13720							
42	СИМ-501-0586-253	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГнг 3х1,5 ОЖ мм2	1000 м	1,5	9938,15				14907							
43	СИМ-501-0586-253	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГнг 3х2,5 ОЖ мм2	1000 м	1	9938,15				9938							
44	СИМ-501-0586-256	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГнг 5х4 ОЖ мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,3 ПЗ=1,3	1000 м	0,02	20519,19				410							
45	СИМ-501-0586-257	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГнг 5х6 ОЖ мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,3 ПЗ=1,3	1000 м	0,05	28069,34				1403							
46	СИМ-501-0586-259	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГнг 5х16 ОЖ мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,3 ПЗ=1,3	1000 м	0,02	40573,14				811							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	СИМ-507-0258	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с мелкой жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2	1000 м	0,02	33224,27				664							
48	Прайс №5-ЭОМ	Кабель-канал Legrand код 10429 (Цена=330/1,18/3,98*1,066=74,90)	м	70	74,9				5243							
49	Прайс №5-ЭОМ	Перегородка Legrand код 10582 (Цена=112,68/1,18/3,98*1,066=25,58)	м	70	25,58				1791							
50	Прайс №5-ЭОМ	Накладка Legrand код 10696 (Цена=16,71/1,18/3,98*1,066=3,79)	шт	40	3,79				152							
51	Прайс №5-ЭОМ	Накладка Legrand код 10801 (Цена=52,84/1,18/3,98*1,066=11,99)	шт	40	11,99				480							
52	Прайс №5-ЭОМ	Угол Legrand код 10605 (Цена=274,49/1,18/3,98*1,066=62,30)	шт	8	62,3				498							
53	Прайс №6-ЭОМ	Суппорт на 2 модуля Mosaic код 10952 (Цена=65,94/1,18/3,98*1,066=14,97)	шт	4	14,97				60							
54	Прайс №6-ЭОМ	Суппорт на 4 модуля Mosaic код 10954 (Цена=109,20/1,18/3,98*1,066=24,79)	шт	19	24,79				471							
55	Прайс №6-ЭОМ	Равка на 4 модуля Mosaic код 78803 (Цена=141,54/1,18/3,98*1,066=32,13)	шт	19	32,13				610							
56	Прайс №6-ЭОМ	Розетка 2x2K+3 Mosaic код 77252 (Цена=667,38/1,18/3,98*1,066=151,48)	шт	23	151,48				3484							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										127531						
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										505773						
В том числе, справочно:																
Перевод в уровень цен на 2кв.2010г. ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 22-56)										378242						
Итого по разделу 2 Материалы										505773						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										208767	16564	12304	3168	1220,96		188,74
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										892016	120586	57232	23063	1220,96		188,74
В том числе, справочно:																
Перевод в уровень цен на 2кв.2010г. ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-56)										683249	104022	44928	19895			
Накладные расходы										128329						
В том числе, справочно:																
95%*0,94 ФОТ (от 142557) (Поз. 1-20)										127303						
100%*0,94 ФОТ (от 1092) (Поз. 21)										1026						
Сметная прибыль										93372						
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 143649) (Поз. 1-21)										93372						
Итого по смете:																
Итого										1113717				1220,96		188,74
В том числе:																
Материалы										713594						
Машины и механизмы										57232						
ФОТ										143649						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	НДС 18%															
	ВСЕГО по смете															
									128329							
									93372							
									200469							
									1314186					1220,96		188,74

Составил
Проектировщик