

Ведомость строительного-монтажных работ

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Рытье траншеи для прокладки 3-х кабелей с устройством постели из песка	м	140	
2	Рытье траншеи для прокладки 2-х кабелей с устройством постели из песка	м	54	
3	Прокладка кабеля АПВБПШн-LS-4х120 в траншее в полипропиленовой трубе Ø150мм	м	400	
4	Прокладка кабеля АПВБшн-10,0 в траншее в полипропиленовой трубе Ø200мм	м	152	
5	Монтаж муфты концевой внутренней установки для кабелем сечением до 240мм2	к-т	4	Разушем
6	Монтаж концевой муфты для кабеля АПВБшн-10	к-т	1	Разушем
7	Монтаж соединительной муфты для кабеля АПВБшн-10	к-т 3шт	1	Разушем
8				
9				

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Трасса				Кабель	
Кабель	Начало	Конец	Длина траншеи	Марка, сечение	Длина м
			Прокладка в траншее	Прокладка по м.к. тт	с учетом 2%
			Внут. длина	Длина	
H5	РП-0,4кВ 1-я секция шин	Звонка ул.Сибирская,31	200	АПВБПШн-LS-1,0-4х120	230
H6	РП-0,4кВ 2-я секция шин	Звонка ул.Сибирская,31	200	АПВБПШн-LS-1,0-4х120	230
B1	РП-0,4кВ ТП-5105 РП-0кВ	Соединит. муфта	135	3х(АПВБшн-1х240/35-10)	175

27-2010 ИОС.ЭС.

Новый корпус МОУ "Гимназия № 11 им С.П.Дягилева" по ул.Сибирская,33 в Ленинском районе г.Перми

Изм	Копия	Лист	№док	Подпись	Дата				
ГПП		Юркина			10.10.				
Разработал		Шибасева			10.10.				
Вынос кабельных линий 0,4кВ и 6кВ.									
						Стация	Лист	Листов	
						П	6		
						ООО "Полюсис"			