

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Поставка оборудования генератора аварийного питания с монтажом и пуско-наладкой

Основание:

Сметная стоимость 249578,31 руб.

Средства на оплату труда 14006,77 руб.

Сметная трудоемкость 89,16 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова ние, индекс	Общая стоимость, руб.					Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата	Экспл. маш.	Мат-ы	на сл-цу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР46-03-002-04	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	100 отверстий	0,03	3153,81	1378,64	1346,99		94,61	12,85	41,36	40,4	31,3	0,94
2	ТЕР46-03-002-20	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-002-4 (с! отверстий 40 мм) (до 630мм)	100 отверстий	0,03	428,18	542,21	2896,05		194,25	27,71	16,27	86,88	31,3	0,94
					6474,94	2655,25					79,66	67,51	2,03	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корректировка глубины сверления ПЗ=43 (ОЗП=43; ЗМ=43 к расх.; ЗПМ=43; МАТ=43 к расх.; ТЗ=43; ТЗМ=43) Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2			923,64	1161,86					34,86		63,21	1,9
3	ТЕРм08-02-396-05	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0,6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св. 2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	100 м	0,28	1889,59 528,24	730,51 234,9	630,84		529,09	147,91	204,54 65,77	176,64	39,48 14,1	11,05 3,95
4	Прайс	Короб L=2000мм	М	28	29,81		29,81		834,68			834,68		
5	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0,6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св. 2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	100 м кабеля	0,56	762,62 178,11	512,24 54,33	72,27		427,07	99,74	286,85 30,42	40,48	13,02 3,78	7,29 2,12
6	ТЕРм08-02-401-01	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0,6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св. 2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	100 м	0,39	3960,52	982,73	2252,86		1544,6	282,72	383,26	878,62	54,18	21,13
7	Прайс	Кабель ВВГ 3х4мм	М	97,85 957,03	15,86		15,86		1551,9			1551,9		
8	ТЕР06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup> бетона и железобет она в деле	0,013	56700,52	2627,8	48611,38		737,11	71	34,16	631,95	453,6	5,9
9	СПМ-204-9040	Арматура класса А-3	т	0,013	5461,34 8405,52	329,26	8405,52		109,27		4,28	109,27	25,61	0,33
10	ТЕРм08-02-374-01	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм <sup>2</sup> , количество проводов в линии: 2	шт.	3	342,56	275,36	16,95		1027,68	150,75	826,08	50,85	3,37	10,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: с в. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05			50,25	43,95					131,85		2,8	8,4
11	Прайс	Труба ф219мм	М	1,2	245,98		245,98		295,18			295,18		
12	Прайс	Труба ф 40мм	М	2,4	39,15		39,15		93,96			93,96		
13	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: с в. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	проход кабеля	3	21,13		14,38		63,39	20,25		43,14	0,49	1,47
14	ТЕР20-01-001-22	Прокладка воздушных проводов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздушных проводов на высоте от пола свыше 3 до 5 м ОЗП=1,06; ТЗ=1,06	100 м2 поверхности ти воздухово до в	0,0685	31013,65	140,55	28656,07		2124,44	151,87	9,63	1962,94	177,93	12,19
15	СИМ-300-0475	Крепления для воздушных проводов подвески	т	0,035	8430,99		8430,99		295,08			295,08		
16	ТЕР20-03-...	Установка электрогенератора	1 шт	1	91,84	14,48	3,35		91,84	74,01	14,48	3,35	5,41	5,41
17	Прайс	Электрогенераторная установка асинхронного типа :Эл.мощ не менее 7, напряжение Вольт – 203, ток А 16, уровень шума до 70	шт	1	118983,04				118983,04		0,16		0,11	0,11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					128997,19	1038,81	1880,02	7095,32						77,52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					169759,88	9688,44	11146,15	29942,25						27,67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							4318,33							27,67
В том числе, справочно:														
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15% (Поз. 1-2, 8-9, 15, 14, 16, 3-7, 10-13)					437,82	155,82	282				69,45			11,628
Перевод в текущие цены I квартала 2011г. ОЗП=8,11; ЭМ-ЗПМ=4					40324,87	8493,82	8984,13	22846,93						
Накладные расходы					12104,55		3785,86							
В том числе, справочно:														
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 10336,19) (Поз. 3-7, 10-13)									8372,31					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 702,08) (Поз. 8-9, 15)									624,85					
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 855,12) (Поз. 1-2)									803,81					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109% = 128%*0,85 ФОТ (от 2113,38) (Поз. 14, 16)										2303,58				
Сметная прибыль										7613,6				
В том числе, справочно:										5739,9				
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 11038,27) (Поз. 8-9, 15, 3-7, 10-13)										478,87				
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 855,12) (Поз. 1-2)										1394,83				89,16
66% = 83%*0,8 ФОТ (от 2113,38) (Поз. 14, 16)										189478,03				27,67
<b>Итого</b>														
В том числе:										29942,25				
Материалы										11146,15				
Машины и механизмы										14006,77				
ФОТ										70494,99				
Итого СМР для расчета лимитированных затрат										1995,01				
Зимнее удорожание 2,83%										72490				
<b>Итого</b>										191473,04				
Итого с оборудованием (118 983,04)										11898				
Пусконаладочные работы										8136				
Работа автовышки 8час*1017руб.										211507,04				
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										38071,27				89,16
НДС 18%										249578,31				27,67
<b>ВСЕГО по смете</b>														

Составил  
Проверил

