

" " 201_г.

МУЗ "ГДКП №5" г.Пермь
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на Ремонт помещений поликлиники №3, г.Пермь, ул. Стахановская, 51
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 197605,79 руб.
 строительных работ 167439,19 руб.
 монтажных работ 23,34 руб.
 Средства на оплату труда 30213,96 руб.
 Сметная трудоемкость 307,96 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 201_г.



201_г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кабинет №23 (архив)																
1	ФЕРп62-16-9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,386	1896,54	292,81	8,36	1,16	732,06	113,02	3,23	0,45	33,89	13,08	0,1	0,04
2	ФЕРп62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,18	1914,84	293,93	8,36	1,16	344,67	52,91	1,5	0,21	34,02	6,12	0,1	0,02
3	ФЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремон ированно й поверхнос ти	0,005	5751,92	3436,05	36,26	13,46	28,76	17,18	0,18	0,07	383,06	1,92	1,16	0,01
4	ФЕРп67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,02	45,55	45,55			0,91	0,91			5,84	0,12		
Страница 1																

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откос)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0231	1841,79	227,93	9,03	0,12	42,55	5,27	0,21		25,41	0,59	0,01	
6	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,18	92,9	88,84	4,06	1,51	16,72	15,99	0,73	0,27	11,39	2,05	0,13	0,02
7	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,175	29,41	29,41			5,15	5,15			3,77	0,66		
8	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,175	1429,65	61,14	11,24		250,19	10,7	1,97		6,66	1,17		
9	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м2 стяжки	0,18	214,77	188,23	26,54	8,84	38,66	33,88	4,78	1,59	23,71	4,27	0,76	0,14
10	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,18	1485,02	313,71	44,24	14,73	267,3	56,47	7,96	2,65	39,51	7,11	1,27	0,23
11	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,18	7314,7	261,02	70,49	3,94	1316,65	46,98	12,69	0,71	31,41	5,65	0,34	0,06
12	ФССЦ-101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-18,36	67,8				-1244,81							
13	ФССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или аналог	м2	18,36	131,03				2405,71							
14	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (стеллажи) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,7	1 т конструкций	0,838	393,97	259,94	93,04	1,13	330,15	217,83	77,97	0,95	30,47	25,53	0,08	0,07
15	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (стеллажи)	1 т конструкций	0,838	648,13	433,24	132,92	1,62	543,13	363,06	111,39	1,36	50,79	42,56	0,12	0,1
Раздел 2. Коридор																
16	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,872	92,9	88,84	4,06	1,51	81,01	77,47	3,54	1,32	11,39	9,93	0,13	0,11
17	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,8362	29,41	29,41			24,59	24,59			3,77	3,15		
18	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,8362	1429,65	61,14	11,24		1195,47	51,13	9,4		6,66	5,57		

№	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м2 стяжки	0,872	214,77	188,23	26,54	8,84	187,28	164,14	23,14	7,71	23,71	20,68	0,76	0,66
20	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,872	1485,02	313,71	44,24	14,73	1294,94	273,56	38,58	12,84	39,51	34,45	1,27	1,11
21	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,872	7314,7	261,02	70,49	3,94	6378,42	227,61	61,47	3,44	31,41	27,39	0,34	0,3
22	ФССЦ-101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-88,94	67,8				-6030,13							
23	ФССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или аналог	м2	88,94	131,03				11653,81							
24	ФЕРр62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (порог)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,003	1078,03	393,98	8,36	1,16	3,23	1,18	0,03		45,6	0,14	0,1	
25	ФЕР15-01-047-15	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,12	837,93	577,87	260,06	5,29	100,55	69,34	31,21	0,63	61,48	7,38	0,46	0,06
26	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,12	6731,95	963,12	433,43	8,82	807,83	115,57	52,01	1,06	102,46	12,3	0,76	0,09

Раздел 3. Кабинет №15

27	ФЕР15-01-047-15	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,143	837,93	577,87	260,06	5,29	119,82	82,64	37,18	0,76	61,48	8,79	0,46	0,07
28	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,143	6731,95	963,12	433,43	8,82	962,67	137,73	61,98	1,26	102,46	14,65	0,76	0,11
29	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,143	92,9	88,84	4,06	1,51	13,28	12,7	0,58	0,22	11,39	1,63	0,13	0,02
30	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,15	29,41	29,41			4,41	4,41			3,77	0,57		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,15	1429,65	61,14	11,24		214,45	9,17	1,69		6,66	1		
32	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)</i>	100 м2 стяжки	0,143	214,77	188,23	26,54	8,84	30,71	26,92	3,79	1,26	23,71	3,39	0,76	0,11
33	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,143	1485,02	313,71	44,24	14,73	212,36	44,86	6,33	2,11	39,51	5,65	1,27	0,18
34	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,143	7314,7	261,02	70,49	3,94	1046	37,33	10,08	0,56	31,41	4,49	0,34	0,05
35	ФССЦ-101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-14,59	67,8				-989,2							
36	ФССЦ-101-4216	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) или аналог	м2	14,59	78,51				1145,46							

Раздел 4. Кабинет №11

37	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,31	92,9	88,84	4,06	1,51	28,8	27,54	1,26	0,47	11,39	3,53	0,13	0,04
38	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,297	29,41	29,41			8,73	8,73			3,77	1,12		
39	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,297	1429,65	61,14	11,24		424,61	18,16	3,34		6,66	1,98		
40	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)</i>	100 м2 стяжки	0,31	214,77	188,23	26,54	8,84	66,58	58,35	8,23	2,74	23,71	7,35	0,76	0,24
41	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,31	1485,02	313,71	44,24	14,73	460,36	97,25	13,71	4,57	39,51	12,25	1,27	0,39
42	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,31	7314,7	261,02	70,49	3,94	2267,56	80,92	21,85	1,22	31,41	9,74	0,34	0,11
43	ФССЦ-101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-31,62	67,8				-2143,84							
44	ФССЦ-101-4216	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) или аналог	м2	31,62	78,51				2482,49							

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

27130,05 2590,65 612,01 50,43 307,96 4,34

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

127404,68 29637,04 3733 576,92 307,96 4,34

В том числе, справочно:

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 квартал 2011г. ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,62; ЗПМ=11,44; МАТ=3,93 (Поз. 1-2, 24, 3, 5, 25-28, 6-7, 16-17, 29-30, 37-38, 8-13, 18-23, 31-								100274,63	27046,39	3120,99	526,49				
	Накладные расходы								25002,72							
	В том числе, справочно:															
	79%*0,85 ФОТ (от 197,34) (Поз. 3)								132,51							
	80%*0,85 ФОТ (от 3965,45) (Поз. 1-2, 24, 6-7, 16-17, 29-30, 37-38)								2696,51							
	85%*0,85 ФОТ (от 10,41) (Поз. 4)								7,52							
	90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6671,81) (Поз. 14-15)								4593,54							
	105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4739,13) (Поз. 5, 25-28)								3806,71							
	123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 14629,82) (Поз. 8-13, 18-23, 31-36, 39-44)								13765,93							
	Сметная прибыль								15055,13							
	В том числе, справочно:															
	50%*0,8 ФОТ (от 2116,63) (Поз. 1-2, 24, 3)								846,66							
	55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4739,13) (Поз. 5, 25-28)								1772,43							
	65%*0,8 ФОТ (от 10,41) (Поз. 4)								5,41							
	68%*0,8 ФОТ (от 2046,16) (Поз. 6-7, 16-17, 29-30, 37-38)								1113,11							
	75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 14629,82) (Поз. 8-13, 18-23, 31-36, 39-44)								7461,21							
	85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6671,81) (Поз. 14-15)								3856,31							
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								167439,19					307,84		4,34
	Итого Монтажные работы								23,34					0,12		
	Итого								167462,53					307,96		4,34
	В том числе:															
	Материалы								94034,64							
	Машины и механизмы								3733							
	ФОТ								30213,96							
	Накладные расходы								25002,72							
	Сметная прибыль								15055,13							
	НДС 18%								30143,26							
	ВСЕГО по смете								197605,79					307,96		4,34

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.И. Гусев

Васильев В.А.