

" " 2011 г.

МУЗ "ГДКП №5" г.Пермь
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт помещения 1,2,3, г. Пермь, ул. 2-я Гамовская,22, Молочная кухня
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 259718,09 руб.
строительных работ 209248,88 руб.
монтажных работ 10851,2 руб.
Средства на оплату труда 48625,03 руб.
Сметная трудоемкость 464,31 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 201_ г.



УТВЕРЖДАЮ:

[Signature]

2011 г.

№ пп	Обоснован ие	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
Помещение 1																
1	ФЕР10-05-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,58	5818,17	643,97	18,48		3374,54	373,5	10,72		71	41,18		
2	ФЕРр53-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,23	143,39	92,99	50,4	6,08	32,98	21,39	11,59	1,4	12,3	2,83	0,45	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,14	64,37	63,01	1,18	0,12	9,01	8,82	0,17	0,02	6,55	0,92	0,01	
4	ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	3,5	15,09				52,82							
5	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,61	10688,2	1465,77	31,75	17,01	6519,8	894,12	19,37	10,38	159,67	97,4	1,65	1,01
6	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,252	641	595,99	45,01	16,7	161,53	150,19	11,34	4,21	69,87	17,61	1,44	0,36
7	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса	0,0992	29,41	29,41			2,92	2,92			3,77	0,37		
8	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м2 стяжки	0,252	214,77	188,23	26,54	8,84	54,12	47,43	6,69	2,23	23,71	5,97	0,76	0,19
9	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,252	1485,02	313,71	44,24	14,73	374,23	79,06	11,15	3,71	39,51	9,96	1,27	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,252	9053,81	1046,88	148,03	46	2281,56	263,81	37,3	11,59	119,78	30,18	4,22	1,06
11	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,238	6731,95	963,12	433,43	8,82	1602,2	229,22	103,16	2,1	102,46	24,39	0,76	0,18
12	ФССЦ-101-2414 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	-24,51	51,8				-1269,62							
13	тек. цена	Панель потолочная металлическая 600*600 с комплектующими	м2	24,51	105				2573,55							
14	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189	1082,58	840,63	241,95	89,78	20,46	15,89	4,57	1,7	103,91	1,96	7,74	0,15
15	ФЕР10-01-039-03 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0252	25379,25	1031,55	339,96		639,56	26	8,57		115	2,9		
16	ФССЦ-101-2002 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	компл.	2	24,2				48,4							
17	ФССЦ-101-0950 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	1	75,7				75,7							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕР15-04-025-04 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06048 2,52*2,4/100	1530,35	841,06	8,16	0,12	92,56	50,87	0,49	0,01	92,73	5,61	0,01	
19	ФЕРр55-6-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	100 м2 проемов	0,0252	6869,45	1379,59	663,86	70,82	173,11	34,77	16,73	1,78	153,8	3,88	7,04	0,18
20	ФЕРр61-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (тамбур)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,008	2943,87	1799,2	20,94	7,77	23,55	14,39	0,17	0,06	203,07	1,62	0,67	0,01
21	ФЕР15-04-005-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (тамбур)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0257	1654,12	384,81	13,7	0,23	42,51	9,89	0,35	0,01	42,9	1,1	0,02	
22	ФЕРр62-33-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0325	1092,7	576,32	0,87		35,51	18,73	0,03		65,94	2,14		
23	ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,01	145,98	143,48	2,5	0,93	1,46	1,43	0,03	0,01	17,89	0,18	0,08	
24	ФЕРм08-03-594-14 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	16102,27	2648,64	3176,47	1058,91	644,09	105,95	127,06	42,36	267	10,68	91,05	3,64
25	тек. цена	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые с ЭПРА 4*18 с лампами	шт	4	183,8				735,2							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик. Минр ег. от 21.12.10 №747	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,1	1739,1	223,72	58,55	1,49	173,91	22,37	5,86	0,15	23,8	2,38	0,11	0,01
27	ФССЦ-301-1380 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Трубки защитные гофрированные	м	10	9,5				95							
28	ФЕРм08-02-412-03 Изм. Прик. Минр ег. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,1	307,53	73,88	9,68	0,54	30,75	7,39	0,97	0,05	7,86	0,79	0,04	
29	ФССЦ-501-8190 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,01	3246,49				32,46							
30	ФЕР09-04-012-02 Пр. Минрег иона №339 от 13.07.11	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	14,6	11,01	2,87		14,6	11,01	2,87		1,11	1,11		
31	ФССЦ-101-0961 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	428,27				428,27							

Раздел 2. Новый Раздел

Помещение 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,07	10688,2	1465,77	31,75	17,01	748,17	102,6	2,22	1,19	159,67	11,18	1,65	0,12
Раздел 3. Новый Раздел																
Помещение 3																
39	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,104	641	595,99	45,01	16,7	66,66	61,98	4,68	1,74	69,87	7,27	1,44	0,15
40	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м2 стяжки	0,104	214,77	188,23	26,54	8,84	22,34	19,58	2,76	0,92	23,71	2,47	0,76	0,08
41	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,104	1485,02	313,71	44,24	14,73	154,44	32,63	4,6	1,53	39,51	4,11	1,27	0,13
42	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,104	9053,81	1046,88	148,03	46	941,6	108,88	15,4	4,78	119,78	12,46	4,22	0,44
43	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,367	748,3	584,74	163,56	20,56	274,63	214,6	60,03	7,55	74,3	27,27	1,99	0,73
44	ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	3184,35	2023,18	20,94	7,77	318,44	202,32	2,09	0,78	228,35	22,84	0,67	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,53	10688,2	1465,77	31,75	17,01	5664,75	776,86	16,83	9,02	159,67	84,63	1,65	0,87
Раздел 4. Монтаж решеток																
46	ФЕР09-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,39	648,13	433,24	132,92	1,62	252,77	168,96	51,84	0,63	50,79	19,81	0,12	0,05
47	ФССЦ-201-0590 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Переpleты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб (раздвижные)	т	0,39	12877,24				5022,12							
48	ФЕР15-04-030-04 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переpleтов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1107,48	629,59	2,93	0,12	110,75	62,96	0,29	0,01	71,06	7,11	0,01	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									32653,41	4140,52	539,93	109,92		464,31		9,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									160235,6	47367,54	3214,05	1257,49		464,31		9,85
В том числе, справочно:																
ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=4,55; ЗПМ=11,44; МАТ=3,92 (Поз. 1, 15-17, 2-5, 11-13, 18, 21, 38, 45, 47-48, 6-7, 32, 39, 8-10, 33-35, 40-42, 14, 19-20, 37, 44, 22, 30-31, 46, 36, 43, 23-29)									127582,19	43227,03	2674,1	1147,56				
Накладные расходы									39115,75							
В том числе, справочно:																
77%*0,85 ФОТ (от 2541,39) (Поз. 36, 43)									1663,34							
79%*0,85 ФОТ (от 2488,77) (Поз. 20, 37, 44)									1671,21							
80%*0,85 ФОТ (от 2742,97) (Поз. 6-7, 32, 39, 22)									1865,22							
85%*0,85 ФОТ (от 16,47) (Поз. 23)									11,9							
86%*0,85 ФОТ (от 260,72) (Поз. 2)									190,59							
89%*0,85 ФОТ (от 418,13) (Поз. 19)									316,32							
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2066,07) (Поз. 30-31, 46)									1422,49							
95%*0,85 ФОТ (от 2039,41) (Поз. 24-29)									1646,82							
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 24688,44) (Поз. 3-5, 11-13, 18, 21, 38, 45, 47-48)									19830,99							
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 201,23) (Поз. 14)									169,34							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4570,28) (Поз. 1, 15-17)									4125,59							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6591,15) (Поз. 8-10, 33-35, 40-42)								6201,94							
	Сметная прибыль								20748,73							
	В том числе, справочно:															
	50%*0,8 ФОТ (от 5244,43) (Поз. 20, 37, 44, 22, 36, 43)								2097,78							
	55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 24688,44) (Поз. 3-5, 11-13, 18, 21, 38, 45, 47-48)								9233,48							
	63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4570,28) (Поз. 1, 15-17)								1957,91							
	65%*0,8 ФОТ (от 2474,01) (Поз. 19, 23-29)								1286,48							
	68%*0,8 ФОТ (от 2528,7) (Поз. 6-7, 32, 39)								1375,61							
	70%*0,8 ФОТ (от 260,72) (Поз. 2)								146							
	70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 201,23) (Поз. 14)								95,79							
	75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6591,15) (Поз. 8-10, 33-35, 40-42)								3361,49							
	85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2066,07) (Поз. 30-31, 46)								1194,19							
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								209248,88					450,28		6,2
	Итого Монтажные работы								10851,2					14,03		3,65
	Итого								220100,08					464,31		9,85
	В том числе:															
	Материалы								109654,01							
	Машины и механизмы								3214,05							
	ФОТ								48625,03							
	Накладные расходы								39115,75							
	Сметная прибыль								20748,73							
	НДС 18%								39618,01							
	ВСЕГО по смете								259718,09					464,31		9,85

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *Александр Борисович*
(должность, подпись, расшифровка)

Борисов Борисович