

СОГЛАСОВАНО

Воск. шдм

Подпись и дата


М.П. шдм

1.1

1. Для проведения капитального ремонта чердачного перекрытия необходимо выполнить следующие виды работ:
- полностью снять существующий шлак и пенобетон со всей площади чердачного перекрытия
 - демонтировать поврежденные гнилые щиты наката в осях 3...8 и А...Г
 - по всей площади перекрытия уложить новый утеплитель из минераловатных плит NOBASIL марки MPN35 сертификат соответствия № РОСС SK/CA81.H00436 с $\gamma=35\text{кг/м}^3$, толщиной 200мм и 210мм, по новой пароизоляции из одного слоя рубероида марки РПП-350Б ГОСТ 10923-93.
 - по перекрытию уложить ходовые мостики из досок толщиной 32мм, шириной 400мм. Расход материала - 1,96м³. (общ. длина ходового мостика - 152п.м)
 - по периметру здания, на ширину 1м, уложить дополнительный слой утеплителя из минераловатных плит марки MPN35, толщиной 50мм.
2. Деревянные изделия защитить от огня, а также от грибка, синевы и древесных насекомых составом "Пирилас" ТУ 2499-027-24505934-05.
3. Щиты наката разработаны на листе АС-12.
4. Чердачное помещение освободить от строительного мусора, шлака, пенобетона и оставленного после ремонта кровли металлических листов, обрешетки.
5. Данный лист смотри совместно с листами АС-11, АС-12.
6. Чердачное перекрытие в осях 3-8 - А-Г выполнить по сечению 8-8.

1.2

1.3



| | | | | | | | | | |
|---------|-------|------------|------|---------|-------|---|-----------------------|------|--------|
| | | | | | | 09-2008-АС | | | |
| 1 | 1-3 | — | | И.Пом. | 01.10 | Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н | | | |
| Изм. | Колуч | Лист | Ндк. | Подпись | Дата | | | | |
| ГИП | | Теплинская | | | | Здание школы | Стадия | Лист | Листов |
| Инженер | | Потапова | | | | | РП | 10 | |
| | | | | | | Монтажная схема заменяемых щитов-наката чердачного перекрытия | ООО "Спецтранс-строй" | | |
| | | | | | | | | | |