

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта "НК"		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Профиль сети КЗ	
3	Таблица канализационных колодцев	

Ведомость сы/очных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Сы/очные документы</u>	
Серия 3.900.1-14 вып.1	Изделия ж/б для круглых колодцев водопровода	
	и канализации	
ТП 902-09-22.84 ал.2	Колодцы канализационные	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
25.11-ВК.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

- Исходным данным для разработки проекта послужили следующие материалы:
– задание на проектирование.
- Проект выполнен в соответствии с нормативной литературой: СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения."; СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации." СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
- Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
- Данным разделом предусмотрена прокладка наружных сетей канализации от реконструируемого здания поквартирники. Хозяйственно-бытовая и производственная канализации отводятся в существующую сеть.

- Трубопроводы канализации проложить из полипропиленовых труб "Прагма" Ø160х10,5 по ТУ 2248-001-76167990-2005.
- При сдаче объекта в эксплуатацию на все изделия и оборудование должны быть предоставлены сертификаты соответствия (санитарно-гигиенический, противопожарный, применения).
- Во время работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды. Оборудование, материалы и транспортные средства, используемые при строительстве должны размещаться только в отведенных для данных целей местах. После завершения работ на строительной площадке должен быть наведен порядок, строительный мусор вывезен и утилизирован. Поврежденные асфальтовые и бетонные покрытия и газон восстановлены. При условии соблюдения данных мероприятий строительно-монтажные работы по проекту не вызовут отрицательного влияния на окружающую среду.
- В процессе строительства подрядной организацией должны быть составлены акты на скрытые работы в соответствии с действующими инструкциями и нормативными документами:
– акт испытания на прочность, проверку на герметичность;
– акт устройства колодцев и камер;
– акт на герметизацию мест проходов через стенку колодцев;
– акт на выполнения гидроизоляции колодцев;
– акт на устройство песчаной подготовки;
– акт на устройство песчаной засыпки трубопровода;
– акт на засыпку ложного трубопровода.

						2011/12-08-ВК			
						Капитальный ремонт: устройство помещений ЦСО по адресу: г. Пермь, ул. Кудышевца, д. 111, для приведения в соответствии с требованиями СНиП			
Изм.	Кол. ир.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МУЗ "ГКП N5" по адресу г. Пермь, ул. Кудышевца, 111			
Разработал	Сочнева Н.С					г. Пермь, ул. Кудышевца, 111			
						ООО "ТГВ-Альянс"			