

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2012 г.

МБУЗ ГДКП № 5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Ремонт мягкой кровли молочной кухни по адресу ул.Связьева,46 /1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 444,656 тыс. руб.
Средства на оплату труда 51,129 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 452,44 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,57	153,59	112,16	41,43			394,73	288,25	106,48		14,38	36,96	
2	ФЕРр58-16-6 В ред. пр. № 207	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,75	2705,93	639,39	79,21	8,45		2029,45	479,54	59,41	6,34	76,3	57,23	
3	ФЕР12-01-013-03 В ред. пр. № 253	Утепление покрытий плитами на битумной мастике в один слой	100 м2 утепл. мого покрытия	2,57	4711,58	433,09	132,25	7,43		12108,76	1113,04	339,88	19,1	45,54	117,04	
4	ФЕР12-01-013-04 В ред. пр. № 253	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: № 253 Добавить до толщины 200 мм ПЗ=2	100 м2 утепл. мого покрытия	2,57	8837,32	335,32	126,55	7,43		22711,91	861,77	325,23	19,1	35,26	90,62	
5	Минрегион ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,57	1292,15	235,18	225	21,86		3320,83	604,41	578,25	56,18	27,22	69,96	

Гранд-СМЭТА

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		81% = 95%*0,85 ФОТ (от 51128,69) (Поз. 1-11)								41414,24						
		Сметная прибыль								20451,47						
		В том числе, справочно:														
		40% = 50%*0,8 ФОТ (от 51128,69) (Поз. 1-11)								20451,47						
		Итого по смете:														
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								8260,04					36,96	
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)														
		Кровли								19207,72					57,23	
		Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								342829,51					341,95	
		Погрузо-разгрузочные работы								5973,53					16,3	
		Перевозка грузов автотранспортом								428,08						
		Итого								128,31						
		НДС 18%								376827,19					452,44	
		ВСЕГО по смете								67828,89						
										444656,08					452,44	

Составил: Борис Борисов

Проверил: _____