



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МБУЗ «ГДКП № 5»

Н.К. Кабанова

" _____ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт кровли в здании молочной кухни МБУЗ «ГДКП № 5»
по адресу: г. Пермь, ул. Связьева, 46/1

Заказчик: МБУЗ «ГДКП № 5» г. Пермь, ул. Советской Армии, 10

1. Требования к работе: работы по ремонту мягкой кровли должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 23-02-2003 « Эксплуатация ограждающих конструкций» ГОСТ, СанПин 21.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующих качество строительных материалов и конструкций, иметь сертификаты.

3. Требования к выполняемым работам:

Согласно теплотехническому расчету необходимо выполнить дополнительное утепление кровли.

При разборке кровельного покрытия убрать пенопласт, заменить его утеплителем на основе минеральной ваты с характеристиками: ρ -180 кг/м³, толщ. 200 мм, λ 0,038 Вт/м*С и R 5,26 (м²*С)/Вт.

Выполнить стяжку из асфальтобетона толщ. 20 мм ρ -210 кг/м³

Наклеить 2 слоя наплавляемого рубероида –Унифлекс для нижнего и верхнего слоя

Выполнить примыкание кровли к парапету и вентиляционным шахтам.

Заменить ливневые воронки ливневой канализации.

Обделки выполнить из стали толщ. 0,7 мм

4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Составил

С.В.Чесноков