



- 1 - ЖК панель (нижний край панели на высоте 1,5 м от пола)
- Камера тех. телевидения (нижний край камеры на 5 мм выше верхнего края панели)
- 2 - Акустическая система (центр крепления на расстоянии 250–400 мм ниже уровня подвесного потолка)
- 3 - Проектор инсталляционный (оптическая ось проектора объектива совпадать с верхним краем полотна экрана)
- Потолочный кронштейн проектора должен крепиться на капитальное перекрытие.
- 4 - Моторизированный экран (крепление экрана осуществить к капитальному перекрытию)
- 5 - Камера системы видеонаблюдения
- 6 - Установить напольные лючки и организовать кабельканалы скрытые в полу (для вывода кабелей к оборудованию установленному на столе.)

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам инд. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Объект по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 23			
Разработ.						Программно-аппаратный мультимедийный комплекс	Стадия	Лист	Листов
Проверил							ЭП		
Менеджер									
Н.Контр						Зал 8 Схема кабельных каналов			
Утвердил									