

Заказчик Департамент дорог и транспорта
(наименование организации)

"Утвержден" « » 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 515 113,09 руб.
В том числе возвратных сумм
остановочный пункт "Мясокомбинат" (в центр)
(ссылка на документ об утверждении)

« » 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №2	Земляные работы в центр	6405,01				6405,01
2	ЛС №4	Обустройство дороги	378951,67				378951,67
3	ЛС №1	Подготовительные работы	4673,2				4673,2
4	ЛС №3	Устройство площадки ожидания	37947,1				37947,1
		Итого по Главе 2	427976,98				427976,98
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	427976,98				427976,98
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8					
		Итого по Главам 1-8	427976,98				427976,98
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главе 9					
		Итого по Главам 1-9	427976,98				427976,98
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	427976,98				427976,98
Непредвиденные затраты							
5	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	8559,54				8559,54
		Итого Непредвиденные затраты	8559,54				8559,54
Налоги и обязательные платежи							
6	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	78576,57				78576,57
		Итого Налоги	78576,57				78576,57
		Всего по сводному расчету	515113,09				515113,09

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2013 г.

" " 2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Подготовительные работы, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (в центр)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Сметная стоимость строительных работ _____ 5,625 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 1,349 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 13,56 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Подготовительные работы																		
1	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м бортового камня	0,2	578,62	514,91	63,71	7,34	115,72	102,98	12,74	1,47	60,864	12,17	0,544	0,11		
И	1. 413-9010	Камни бортовые	м	0														
2	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	2,4	32,93	4,15	28,78		79,03	9,96	69,07		0,578	1,39				
3	ФСЦП310-3030-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1	1 тонна	2,4	19,01		19,01		45,62		45,62							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									240,37	112,94	127,43	1,47		13,56		0,11		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2055,73	1331,03	724,7	18,18		13,56		0,11		
В том числе, справочно:																		
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1)										1224,52	1170,88	53,64	16,71					
перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 2-3)										590,84	47,21	543,63						
Накладные расходы										1608,08								
В том числе, справочно:																		
100%*0,85 ФОТ (от 57,17) (Поз. 2)										48,59								
142%*0,85 ФОТ (от 1292,04) (Поз. 1)										1559,49								
Сметная прибыль										1009,39								
В том числе, справочно:																		
60%*0,8 ФОТ (от 57,17) (Поз. 2)										27,44								
95%*0,8 ФОТ (от 1292,04) (Поз. 1)										981,95								
Итого по разделу 1 Подготовительные работы :																		
Автомобильные дороги										3881,68				12,17		0,11		
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках										529,66				1,39				
Перевозка грузов автомобильным транспортом										261,86								
Итого										4673,2				13,56		0,11		
В том числе:																		
Машины и механизмы										724,7								
ФОТ										1349,21								
Накладные расходы										1608,08								
Сметная прибыль										1009,39								
Итого по разделу 1 Подготовительные работы										4673,2				13,56		0,11		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										240,37		112,94	127,43	1,47		13,56		0,11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										2055,73		1331,03	724,7	18,18		13,56		0,11
В том числе, справочно:																		
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1)										1224,52		1170,88	53,64	16,71				
перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 2-3)										590,84		47,21	543,63					
Накладные расходы										1608,08								
В том числе, справочно:																		
100%*0,85 ФОТ (от 57,17) (Поз. 2)										48,59								
142%*0,85 ФОТ (от 1292,04) (Поз. 1)										1559,49								
Сметная прибыль										1009,39								
В том числе, справочно:																		
60%*0,8 ФОТ (от 57,17) (Поз. 2)										27,44								
95%*0,8 ФОТ (от 1292,04) (Поз. 1)										981,95								
Итого по смете:																		
Автомобильные дороги										3881,68					12,17		0,11	
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках										529,66					1,39			
Перевозка грузов автомобильным транспортом										261,86								
Итого										4673,2					13,56		0,11	
В том числе:																		
Машины и механизмы										724,7								

1	2	3	4	5	6	7	8								
ФОТ									1349,21						
Накладные расходы									1608,08						
Сметная прибыль									1009,39						
Непредвиденные затраты 2%									93,46						
Итого с непредвиденными									4766,66						
НДС 18%									858						
ВСЕГО по смете									5624,66					13,56	0,11

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2013 г.

" ____ " _____ 2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Земляные работы, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (в центр)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 7,709 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 2,391 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 23,58 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ФЕР01-02-056-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,08	1952,54	1952,54			156,2	156,2			233	18,64		
2	ФЕР01-02-060-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,08	463,5	463,5			37,08	37,08			61,8	4,94		
3	ФСЦПЗ10-3030-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1	1 тонна	14	19,01		19,01		266,14		266,14					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									459,42	193,28	266,14			23,58		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3918,51	2390,87	1527,64			23,58		
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2)									2197,59	2197,59						
перевозка автотранспорт ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 3)									1261,5		1261,5					
Накладные расходы									1625,79							
В том числе, справочно:																
80%*0,85 ФОТ (от 2390,87) (Поз. 1-2)									1625,79							
Сметная прибыль									860,71							
В том числе, справочно:																
45%*0,8 ФОТ (от 2390,87) (Поз. 1-2)									860,71							
Итого по разделу 1 Земляные работы :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									4877,37					23,58		
Перевозка грузов автомобильным транспортом									1527,64							
Итого									6405,01					23,58		
В том числе:																
Машины и механизмы									1527,64							

1	2	3	4	5	6	7	8								
ФОТ								2390,87							
Накладные расходы								1625,79							
Сметная прибыль								860,71							
Итого по разделу 1 Земляные работы								6405,01					23,58		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								459,42	193,28	266,14			23,58		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								3918,51	2390,87	1527,64			23,58		
В том числе, справочно:															
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2)								2197,59	2197,59						
перевозка автотранспортм ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 3)								1261,5		1261,5					
Накладные расходы								1625,79							
В том числе, справочно:															
80%*0,85 ФОТ (от 2390,87) (Поз. 1-2)								1625,79							
Сметная прибыль								860,71							
В том числе, справочно:															
45%*0,8 ФОТ (от 2390,87) (Поз. 1-2)								860,71							
Итого по смете:															
Земляные работы, выполняемые ручным способом								4877,37					23,58		
Перевозка грузов автомобильным транспортом								1527,64							
Итого								6405,01					23,58		
В том числе:															
Машины и механизмы								1527,64							
ФОТ								2390,87							
Накладные расходы								1625,79							
Сметная прибыль								860,71							
Непредвиденные затраты 2%								128,1							
Итого с непредвиденными								6533,11							
НДС 18%								1175,96							
ВСЕГО по смете								7709,07					23,58		

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2013 г.

" ____ " _____ 2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Устройство площадки ожидания, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (в центр)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 45,673 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 1,791 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 7,92 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Дорожная одежда по Тип-Т1																
1	ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (дополнительный слой толщиной 15 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12	2381,84	126,07	2238,69	187,94	285,82	15,13	268,64	22,55	15,72	1,89	14,81	1,78

1	2	3	4	5	6	7	8									
	1. 408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0	60											
2	ФССЦ-408-0200 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	14,64	60				878,4							
3	ФЕР27-04-006-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,08	26411,25	301,96	4365,59	550,38	2112,9	24,16	349,25	44,03	36,96	2,96	41,95	3,36
4	ФЕР27-04-006-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)</i>	1000 м2 основания	-0,08	7681,05		1192,05	150,75	-614,48		-95,36	-12,06			12,55	-1
5	ФЕР27-06-026-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,04	1571,83		39,6	7,66	62,87		1,58	0,31			0,66	0,03
6	ФЕР27-06-020-11 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,08	47851,28	368,45	2391,95	262,82	3828,1	29,48	191,36	21,03	38,3	3,06	19,1	1,53
7	ФЕР27-06-021-11 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-11 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	1000 м2 покрытия	0,08	11188,06	1,74			895,04	0,14			0,18	0,01		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7448,65	68,91	715,47	75,86		7,92		5,7
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									33702,88	852,42	3727,6	938,39		7,92		5,7
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-7)									26254,23	783,51	3012,13	862,53				
Накладные расходы									2542,95							
В том числе, справочно:																
142% ФОТ (от 1790,81) (Поз. 1-7)									2542,95							
Сметная прибыль									1701,27							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 1790,81) (Поз. 1-7)									1701,27							
Итого по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1 :																
Автомобильные дороги									37947,1					7,92		5,7
Итого									37947,1					7,92		5,7
В том числе:																
Материалы									29122,86							
Машины и механизмы									3727,6							
ФОТ									1790,81							
Накладные расходы									2542,95							
Сметная прибыль									1701,27							
Итого по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1									37947,1					7,92		5,7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									7448,65	68,91	715,47	75,86		7,92		5,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									33702,88	852,42	3727,6	938,39		7,92		5,7
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-7)									26254,23	783,51	3012,13	862,53				
Накладные расходы									2542,95							
В том числе, справочно:																
142% ФОТ (от 1790,81) (Поз. 1-7)									2542,95							
Сметная прибыль									1701,27							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 1790,81) (Поз. 1-7)									1701,27							
Итого по смете:																
Автомобильные дороги									37947,1					7,92		5,7
Итого									37947,1					7,92		5,7
В том числе:																
Материалы									29122,86							
Машины и механизмы									3727,6							
ФОТ									1790,81							
Накладные расходы									2542,95							
Сметная прибыль									1701,27							
Непредвиденные затраты 2%									758,94							
Итого с непредвиденными									38706,04							
НДС 18%									6967,09							
ВСЕГО по смете									45673,13					7,92		5,7

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2013 г.

" ____ " _____ 2013г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Обустройство дороги, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (в центр)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 456,106 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 59,166 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 495,82 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Обустройство дороги																
1	ФЕР27-09-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг 21 525,92 = 24 711,03 - 5,66 x 562,74	1 т стоек	1	21525,92	3446,35	5096,13	509,75	21525,92	3446,35	5096,13	509,75	407,37	407,37	39,7	39,7
	1. 101-9610	Щитки металлические	шт.	0												
3	2. 401-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	562,74											
Уо	3. 401-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	5,66	562,74				3185,11							
	4. 403-9026	Фундаменты железобетонные	м3	0												
2	ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	5,66	665				3763,9							
3	ФЕР27-09-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 знаков	0,02	7568,86	3111,74	2740,23	230,48	151,38	62,23	54,8	4,61	364,8	7,3	14,28	0,29
Н	1. 101-9610	Щитки металлические	шт.	100												
	2. 110-9181	Стойки металлические	т	0												
4	ФЕР06-01-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков 11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0075	11194,42	3733,23	3546,1	465,79	83,96	28	26,6	3,49	441,28	3,31	34,58	0,26
3	1. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	560											
Уо	2. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102 0,765	560				428,4							
5	ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0,765	665				508,73							
6	ФЕР27-09-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	100 знаков	0,02	876,04	588,57			17,52	11,77			69	1,38		
Н	1. 101-9610	Щитки металлические	шт.	100												
7	прайс	Щит размером 600*900 (5.17) "Место остановки трамвая" (цена 995,79/1,18/4,37=193,11)	шт	2	193,11				386,22							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									26437,63	3548,35	5177,53	517,85		419,36		40,25

1	2	3	4	5	6	7	8												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								148268,37	43893,09	26974,94	6405,8			419,36				40,25	
В том числе, справочно:																			
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-3, 5-7, 4)								121830,74	40344,74	21797,4	5887,95								
Накладные расходы								60588,26											
В том числе, справочно:																			
105%*0,85 ФОТ (от 389,53) (Поз. 4)								347,66											
142%*0,85 ФОТ (от 49909,36) (Поз. 1-3, 5-7)								60240,6											
Сметная прибыль								38133,67											
В том числе, справочно:																			
65%*0,8 ФОТ (от 389,53) (Поз. 4)								202,56											
95%*0,8 ФОТ (от 49909,36) (Поз. 1-3, 5-7)								37931,11											
Итого по разделу 1 Обустройство дороги :																			
Автомобильные дороги								245826,83					416,05				39,99		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								1163,47					3,31				0,26		
Итого								246990,3					419,36				40,25		
В том числе:																			
Материалы								77400,34											
Машины и механизмы								26974,94											
ФОТ								50298,89											
Накладные расходы								60588,26											
Сметная прибыль								38133,67											
Итого по разделу 1 Обустройство дороги								246990,3					419,36			40,25			
Раздел 2. Устройство бортового камня																			
8	ФЕР11-01-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2,4		283,11		33,05		54,62	5,53	679,46	79,32	131,09	13,27	3,73	8,95	0,55	1,32
9	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,2		4413,33		643,64		79,64	9,18	882,67	128,73	15,93	1,84	76,08	15,22	0,68	0,14
Н	1. 413-9010	Камни бортовые	м	100 20															
10	ФССЦ-403-8025 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Камни бортовые: БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	20		71,93						1438,6							
11	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,28		4413,33		643,64		79,64	9,18	1235,73	180,22	22,3	2,57	76,08	21,3	0,68	0,19
Н	1. 413-9010	Камни бортовые	м	100 28															
12	ФССЦ-403-8024 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	28		71,93						2014,04							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								6250,5	388,27	169,32	17,68					45,47		1,65	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								30563,08	4802,9	882,16	218,7					45,47		1,65	
В том числе, справочно:																			
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 8-12)								24312,58	4414,63	712,84	201,02								
Накладные расходы								5876,1											
В том числе, справочно:																			
123%*0,85 ФОТ (от 1145,34) (Поз. 8)								1197,45											
142%*0,85 ФОТ (от 3876,26) (Поз. 9-12)								4678,65											
Сметная прибыль								3633,16											
В том числе, справочно:																			
75%*0,8 ФОТ (от 1145,34) (Поз. 8)								687,2											
95%*0,8 ФОТ (от 3876,26) (Поз. 9-12)								2945,96											
Итого по разделу 2 Устройство бортового камня :																			
Полы								5598,57								8,95		1,32	
Автомобильные дороги								34473,77								36,52		0,33	
Итого								40072,34								45,47		1,65	
В том числе:																			
Материалы								24878,02											
Машины и механизмы								882,16											
ФОТ								5021,6											
Накладные расходы								5876,1											
Сметная прибыль								3633,16											
Итого по разделу 2 Устройство бортового камня								40072,34								45,47		1,65	
Раздел 3. Установка остановочного комплекса																			
13	ФЕР06-01-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,005		11194,42		3733,23		3546,1	465,79	55,97	18,67	17,73	2,33	441,28	2,21	34,58	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8										
3	1. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	560												
Уо	2. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102 0,51	560					285,6							
14	ФССП-401-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0,51	665					339,15							
15	ФЕР09-03-046-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных	100 м2	0,08	3011,82	2368,53	397,47	13,77	240,95	189,48	31,8	1,1	235,44	18,84	1,02	0,08	
	1. 101-0691	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные	1000 м2	0													
	2. 206-9003	Алюминиевые конструкции	т	0													
16	прайс	Типовой остановочный павильон 2000*4000	шт	1	17453,36					17453,36							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										18089,43	208,15	49,53	3,43		21,05		0,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										80757,62	2574,82	258,05	42,43		21,05		0,25
В том числе, справочно:																	
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 13-16)										62668,19	2366,67	208,52	39				
Накладные расходы										2035,31							
В том числе, справочно:																	
90%*0,85 ФОТ (от 2357,48) (Поз. 15-16)										1803,47							
105%*0,85 ФОТ (от 259,77) (Поз. 13)										231,84							
Сметная прибыль										1738,17							
В том числе, справочно:																	
65%*0,8 ФОТ (от 259,77) (Поз. 13)										135,08							
85%*0,8 ФОТ (от 2357,48) (Поз. 15-16)										1603,09							
Итого по разделу 3 Установка остановочного комплекса :																	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										775,76					2,21		0,17
Автомобильные дороги										1482,09							
Строительные металлические конструкции										82273,25					18,84		0,08
Итого										84531,1					21,05		0,25
В том числе:																	
Материалы										77924,75							
Машины и механизмы										258,05							
ФОТ										2617,25							
Накладные расходы										2035,31							
Сметная прибыль										1738,17							
Итого по разделу 3 Установка остановочного комплекса										84531,1					21,05		0,25
Раздел 4. Устройство газона																	
17	ФЕР47-01-046-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	0,4	163,31	134,71	28,6	3,02	65,32	53,88	11,44	1,21	17,27	6,91	0,26	0,1	
18	ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 376,48 = 668,98 - 2 x 146,25	100 м2	0,4	376,48	50,68	301,4	31,78	150,59	20,27	120,56	12,71	5,99	2,4	2,74	1,1	
3	1. 414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	0	146,25												
Уо	2. 414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	2 0,8	146,25					117							
19	ФССП-414-0137 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Семена газонных трав (смесь)	кг	0,96	146,25					140,4							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										356,31	74,15	132	13,92		9,31		1,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										2261,16	917,24	687,72	172,19		9,31		1,2
В том числе, справочно:																	
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 17-19)										1904,85	843,09	555,72	158,27				
Накладные расходы										1064,92							
В том числе, справочно:																	
115%*0,85 ФОТ (от 1089,43) (Поз. 17-19)										1064,92							
Сметная прибыль										784,39							
В том числе, справочно:																	
90%*0,8 ФОТ (от 1089,43) (Поз. 17-19)										784,39							
Итого по разделу 4 Устройство газона :																	
Озеленение. Защитные лесонасаждения										4110,47					9,31		1,2
Итого										4110,47					9,31		1,2
В том числе:																	
Материалы										656,2							
Машины и механизмы										687,72							

1	2	3	4	5	6	7	8									
	ФОТ								1089,43							
	Накладные расходы								1064,92							
	Сметная прибыль								784,39							
Итого по разделу 4 Устройство газона									4110,47					9,31		1,2
Раздел 5. Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий																
Дорожная одежда по Тип-Т1																
20	ФЕР27-04-006-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,0084	26411,25	301,96	4365,59	550,38	221,85	2,54	36,67	4,62	36,96	0,31	41,95	0,35
21	ФЕР27-04-006-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)</i>	1000 м2 основания	-0,0084	7681,05		1192,05	150,75	-64,52		-10,01	-1,27			12,55	-0,1
22	ФЕР27-06-026-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,005	1571,83		39,6	7,66	7,86		0,2	0,04			0,66	
23	ФЕР27-06-020-11 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,0084	47851,28	368,45	2391,95	262,82	401,95	3,1	20,09	2,21	38,3	0,32	19,1	0,16
24	ФЕР27-06-021-11 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-11 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расц.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	1000 м2 покрытия	0,0084	11188,06	1,74			93,98	0,01			0,18			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									661,12	5,65	46,95	5,6		0,63		0,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2973,73	69,89	244,61	69,27		0,63		0,41
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 20-24)									2312,61	64,24	197,66	63,67				
Накладные расходы									167,97							
В том числе, справочно:																
142%*0,85 ФОТ (от 139,16) (Поз. 20-24)									167,97							
Сметная прибыль									105,76							
В том числе, справочно:																
95%*0,8 ФОТ (от 139,16) (Поз. 20-24)									105,76							
Итого по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий :																
Автомобильные дороги									3247,46					0,63		0,41
Итого									3247,46					0,63		0,41
В том числе:																
Материалы									2659,23							
Машины и механизмы									244,61							
ФОТ									139,16							
Накладные расходы									167,97							
Сметная прибыль									105,76							
Итого по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий									3247,46					0,63		0,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									51794,99	4224,57	5575,33	558,48		495,82		43,76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									264823,95	52257,94	29047,47	6908,4		495,82		43,76
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-3, 5-7, 9-12, 14, 20-24, 4, 13, 8, 15-19)									213028,96	48033,36	23472,14	6349,92				
Накладные расходы									69732,56							
В том числе, справочно:																
90%*0,85 ФОТ (от 2357,48) (Поз. 15-16)									1803,47							
105%*0,85 ФОТ (от 649,3) (Поз. 4, 13)									579,5							
115%*0,85 ФОТ (от 1089,43) (Поз. 17-19)									1064,92							
123%*0,85 ФОТ (от 1145,34) (Поз. 8)									1197,45							
142%*0,85 ФОТ (от 53924,79) (Поз. 1-3, 5-7, 9-12, 14, 20-24)									65087,22							
Сметная прибыль									44395,16							
В том числе, справочно:																
65%*0,8 ФОТ (от 649,3) (Поз. 4, 13)									337,64							
75%*0,8 ФОТ (от 1145,34) (Поз. 8)									687,2							
85%*0,8 ФОТ (от 2357,48) (Поз. 15-16)									1603,09							
90%*0,8 ФОТ (от 1089,43) (Поз. 17-19)									784,39							
95%*0,8 ФОТ (от 53924,79) (Поз. 1-3, 5-7, 9-12, 14, 20-24)									40982,84							
Итого по смете:																
Автомобильные дороги									285030,15					453,2		40,73
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1939,23					5,52		0,43
Полы									5598,57					8,95		1,32
Строительные металлические конструкции									82273,25					18,84		0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8								
Озеленение. Защитные лесонасаждения								4110,47					9,31		1,2
Итого								378951,67					495,82		43,76
В том числе:															
Материалы								183518,54							
Машины и механизмы								29047,47							
ФОТ								59166,34							
Накладные расходы								69732,56							
Сметная прибыль								44395,16							
Непредвиденные затраты 2%								7579,03							
Итого с непредвиденными								386530,7							
НДС 18%								69575,53							
ВСЕГО по смете								456106,23					495,82		43,76

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)