

Заказчик Департамент дорог и транспорта

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 017 099,1 руб.

В том числе возвратных сумм

остановочный пункт "ул.Окулова" (из города)

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАПроектирование остановочных пунктов общественного транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №2	Земляные работы	63020,2				63020,2
2	ЛС №4	Обустройство дороги	610091,04				610091,04
3	ЛС №1	Подготовительные работы	4414,27				4414,27
4	ЛС №3	Устройство площадки ожидания	167521,93				167521,93
		Итого по Главе 2	845047,44				845047,44
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	845047,44				845047,44
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8					
		Итого по Главам 1-8	845047,44				845047,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главе 9					
		Итого по Главам 1-9	845047,44				845047,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	845047,44				845047,44
Непредвиденные затраты							
5	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	16900,95				16900,95
		Итого Непредвиденные затраты	16900,95				16900,95
Налоги и обязательные платежи							
6	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	155150,71				155150,71
		Итого Налоги	155150,71				155150,71
		Всего по сводному расчету	1017099,1				1017099,1

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

1	2	3	4	5	6	7	8
на Подготовительные работы, Остановочный пункт "ул.Окулова" (из города)							
(наименование работ и затрат, наименование объекта)							
Сметная стоимость строительных работ _____ 5,313 тыс.руб.							
Средства на оплату труда _____ 0,361 тыс.руб.							
Сметная трудоемкость _____ 6,39 чел.час							
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2013 г.							

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
1	ФЕР27-03-009-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2	0,097	493,94	11,43	476,41	20,59	47,91	1,11	46,21	2	1,34	0,13	1,42	0,14
1,1	ФЕР27-03-009-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2	0,19	493,94	11,43	476,41	20,59	93,85	2,17	90,52	3,91	1,34	0,25	1,42	0,27
3	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	10,4	32,93	4,15	28,78		342,47	43,16	299,31		0,578	6,01		
4	ФСЦП310-3030-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1	1 тонна	10,4	19,01		19,01		197,7		197,7					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									681,93	46,44	633,74	5,91		6,39		0,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3861,16	288,31	3565,2	73,11		6,39		0,41
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-1.1)									618,82	37,29	575,63	67,2				
перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 3-4)									2560,41	204,58	2355,83					
Накладные расходы									347,79							
В том числе, справочно:																
100%*0,85 ФОТ (от 247,74) (Поз. 3)									210,58							
142%*0,85 ФОТ (от 113,68) (Поз. 1-1.1)									137,21							
Сметная прибыль									205,32							
В том числе, справочно:																
60%*0,8 ФОТ (от 247,74) (Поз. 3)									118,92							
95%*0,8 ФОТ (от 113,68) (Поз. 1-1.1)									86,4							
Итого по разделу 1 Подготовительные работы :																
Автомобильные дороги									984,19					0,38		0,41
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									2295,28					6,01		
Перевозка грузов автомобильным транспортом									1134,8							
Итого									4414,27					6,39		0,41
В том числе:																
Материалы									7,65							
Машины и механизмы									3565,2							
ФОТ									361,42							
Накладные расходы									347,79							
Сметная прибыль									205,32							
Итого по разделу 1 Подготовительные работы									4414,27					6,39		0,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									681,93	46,44	633,74	5,91		6,39		0,41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3861,16	288,31	3565,2	73,11		6,39		0,41
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-1.1)									618,82	37,29	575,63	67,2				
перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 3-4)									2560,41	204,58	2355,83					
Накладные расходы									347,79							
В том числе, справочно:																
100%*0,85 ФОТ (от 247,74) (Поз. 3)									210,58							
142%*0,85 ФОТ (от 113,68) (Поз. 1-1.1)									137,21							
Сметная прибыль									205,32							
В том числе, справочно:																
60%*0,8 ФОТ (от 247,74) (Поз. 3)									118,92							
95%*0,8 ФОТ (от 113,68) (Поз. 1-1.1)									86,4							
Итого по смете:																
Автомобильные дороги									984,19					0,38		0,41
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									2295,28					6,01		
Перевозка грузов автомобильным транспортом									1134,8							

1	2	3	4	5	6	7	8									
Итого								4414,27						6,39		0,41
В том числе:																
Материалы								7,65								
Машины и механизмы								3565,2								
ФОТ								361,42								
Накладные расходы								347,79								
Сметная прибыль								205,32								
Непредвиденные затраты 2%								88,29								
Итого с непредвиденными								4502,56								
НДС 18%								810,46								
ВСЕГО по смете								5313,02						6,39		0,41

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2013 г.

" _____ " _____ 2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Земляные работы, "ул. Окулова" (из города)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 75,851 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 15,992 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 136,98 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ФЕР27-03-009-02 применительно В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Снятие растительного грунта толщиной 10 см I группы с применением ручных инструментов <i>49,56 = 1 792,62 - 3,03 x 110,00 - 3,03 x 350,00 - 3,03 x 111,00 - 5,3 x 2,44</i>	100 м2	0,77	49,56	49,56		-35,15	38,16	38,16		-27,07	5,81	4,47	6,06	4,67
3	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0	110		110	11,6								
Уо	2. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,03 2,33	110		110	11,6	256,3		256,3	27,03				
3	3. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана: 1000 мм	маш.-ч	0	350		350	17,4								
Уо	4. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана: 1000 мм	маш.-ч	3,03 2,33	350		350	17,4	815,5		815,5	40,54				
3	5. 400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0	111		111	11,6								
Уо	6. 400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	3,03 2,33	111		111	11,6	258,63		258,63	27,03				
3	7. 411-0001	Вода	м3	0	2,44											
Уо	8. 411-0001	Вода	м3	5,3 4,081	2,44				9,96							
2	ФЕР01-02-056-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,045	1952,54	1952,54			87,86	87,86			233	10,49		
3	ФЕР01-02-056-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,019	1952,54	1952,54			37,1	37,1			233	4,43		

1	2	3	4	5	6	7	8										
4	ФЕР27-03-008-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,3675	6228,12	1494,14	4733,98	464,51	2288,83	549,1	1739,73	170,71	179,8	66,08	45,63	16,77	
5	ФЕР27-03-008-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,083	6228,12	1494,14	4733,98	464,51	516,93	124,01	392,92	38,55	179,8	14,92	45,63	3,79	
6	ФЕР01-02-060-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,592	463,5	463,5			274,39	274,39			61,8	36,59			
7	ФСЦП310-3030-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1	1 тонна	103,5	19,01		19,01		1967,54		1967,54						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5210,81	1110,62	4100,19	182,19		136,98		25,23	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									36143,16	13738,37	22404,79	2253,69		136,98		25,23	
В том числе, справочно:																	
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6)									21606,21	12627,75	8978,46	2071,5					
перевозка автотранспортм ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 7)									9326,14		9326,14						
Накладные расходы									16699,05								
В том числе, справочно:																	
80%*0,85 ФОТ (от 4939,96) (Поз. 2-3, 6)									3359,17								
142%*0,85 ФОТ (от 11052,1) (Поз. 1, 4-5)									13339,88								
Сметная прибыль									10177,99								
В том числе, справочно:																	
45%*0,8 ФОТ (от 4939,96) (Поз. 2-3, 6)									1778,39								
95%*0,8 ФОТ (от 11052,1) (Поз. 1, 4-5)									8399,6								
Итого по разделу 1 Земляные работы :																	
Автомобильные дороги									41649					85,47		25,23	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									10077,52					51,51			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									11293,68								
Итого									63020,2					136,98		25,23	
В том числе:																	
Машины и механизмы									22404,79								
ФОТ									15992,06								
Накладные расходы									16699,05								
Сметная прибыль									10177,99								
Итого по разделу 1 Земляные работы									63020,2					136,98		25,23	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									5210,81	1110,62	4100,19	182,19		136,98		25,23	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									36143,16	13738,37	22404,79	2253,69		136,98		25,23	
В том числе, справочно:																	
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6)									21606,21	12627,75	8978,46	2071,5					
перевозка автотранспортм ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 7)									9326,14		9326,14						
Накладные расходы									16699,05								
В том числе, справочно:																	
80%*0,85 ФОТ (от 4939,96) (Поз. 2-3, 6)									3359,17								
142%*0,85 ФОТ (от 11052,1) (Поз. 1, 4-5)									13339,88								
Сметная прибыль									10177,99								
В том числе, справочно:																	
45%*0,8 ФОТ (от 4939,96) (Поз. 2-3, 6)									1778,39								
95%*0,8 ФОТ (от 11052,1) (Поз. 1, 4-5)									8399,6								
Итого по смете:																	
Автомобильные дороги									41649					85,47		25,23	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									10077,52					51,51			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									11293,68								
Итого									63020,2					136,98		25,23	
В том числе:																	
Машины и механизмы									22404,79								
ФОТ									15992,06								
Накладные расходы									16699,05								
Сметная прибыль									10177,99								
Непредвиденные затраты 2%									1260,4								
Итого с непредвиденными									64280,6								
НДС 18%									11570,51								
ВСЕГО по смете									75851,11					136,98		25,23	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми
(наименование стройки)

" ____ " _____ 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Устройство площадки ожидания, Остановочный пункт "ул.Окулова" (из города)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 201,629 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 17,550 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 129,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Дорожная одежда по Тип-Т1																
1	ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (под павильон)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,029	2381,84	126,07	2238,69	187,94	69,07	3,66	64,92	5,45	15,72	0,46	14,81	0,43
	1. 408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0	60											
2	ФССП-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Смесь песчано-гравийная природная	м3	3,6	60				216							
3	ФЕР11-01-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (парковочный карман)	1 м3 подстилающего слоя	15,8	283,11	33,05	54,62	5,53	4473,14	522,19	863	87,37	3,73	58,93	0,55	8,69
4	ФЕР11-01-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (под павильон)	1 м3 подстилающего слоя	15,8	283,11	33,05	54,62	5,53	4473,14	522,19	863	87,37	3,73	58,93	0,55	8,69
5	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,65625	1571,83		39,6	7,66	1031,51		25,99	5,03			0,66	0,43
6	ФЕР27-06-020-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,293	47851,28	368,45	2391,95	262,82	14020,43	107,96	700,84	77,01	38,3	11,22	19,1	5,6
7	ФЕР27-06-021-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия	0,293	11188,06	1,74			3278,1	0,51			0,18	0,05		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									27561,39	1156,51	2517,75	262,23		129,59		23,84
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									131810,27	14306,03	13117,48	3243,78		129,59		23,84
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 5-7, 3-4)									104248,88	13149,52	10599,73	2981,56				
Накладные расходы									22055,44							
В том числе, справочно:																
123% ФОТ (от 15080,51) (Поз. 3-4)									18549,03							
142% ФОТ (от 2469,3) (Поз. 1-2, 5-7)									3506,41							
Сметная прибыль									13656,22							
В том числе, справочно:																
75% ФОТ (от 15080,51) (Поз. 3-4)									11310,38							
95% ФОТ (от 2469,3) (Поз. 1-2, 5-7)									2345,84							
Итого по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1 :																

1	2	3	4	5	6	7	8										
Автомобильные дороги								88762,4							11,73		6,46
Полю								78759,53							117,86		17,38
Итого								167521,93							129,59		23,84
В том числе:																	
Материалы								104386,76									
Машины и механизмы								13117,48									
ФОТ								17549,81									
Накладные расходы								22055,44									
Сметная прибыль								13656,22									
Итого по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1								167521,93							129,59		23,84
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								27561,39	1156,51	2517,75	262,23				129,59		23,84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								131810,27	14306,03	13117,48	3243,78				129,59		23,84
В том числе, справочно:																	
ОЗП=12,37; ОМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 5-7, 3-4)								104248,88	13149,52	10599,73	2981,56						
Накладные расходы								22055,44									
В том числе, справочно:																	
123% ФОТ (от 15080,51) (Поз. 3-4)								18549,03									
142% ФОТ (от 2469,3) (Поз. 1-2, 5-7)								3506,41									
Сметная прибыль								13656,22									
В том числе, справочно:																	
75% ФОТ (от 15080,51) (Поз. 3-4)								11310,38									
95% ФОТ (от 2469,3) (Поз. 1-2, 5-7)								2345,84									
Итого по смете:																	
Автомобильные дороги								88762,4							11,73		6,46
Полю								78759,53							117,86		17,38
Итого								167521,93							129,59		23,84
В том числе:																	
Материалы								104386,76									
Машины и механизмы								13117,48									
ФОТ								17549,81									
Накладные расходы								22055,44									
Сметная прибыль								13656,22									
Непредвиденные затраты 2%								3350,44									
Итого с непредвиденными								170872,37									
НДС 18%								30757,03									
ВСЕГО по смете								201629,4							129,59		23,84

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2013 г.

" ____ " _____ 2013г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Обустройство дороги, Остановочный пункт "ул.Окулова" (из города)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 734,306 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 65,356 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 551,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

					Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Т/з осн.	Т/з осн.	Т/з мех. раб.	Т/з мех.
--	--	--	--	--	-------------------------	-----------------------	----------	----------	---------------	----------

№ пп	Обоснование	3 Наименование	4 Ед. изм.	5 Кол.	6	7	8		Всего	В том числе			1/3 осн. раб. на ед.	раб. Всего	1/3 авт. по ед.	1/3 авт. Всего
					Всего	В том числе		Осн.З/п		Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Обустройство дороги																
1	ФЕР27-09-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг 21 525,92 = 24 711,03 - 5,66 x 562,74	1 т стоек	1	21525,92	3446,35	5096,13	509,75	21525,92	3446,35	5096,13	509,75	407,37	407,37	39,7	39,7
	1. 101-9610	Щитки металлические	шт.	0												
3	2. 401-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	562,74											
Уо	3. 401-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	5,66 5,66	562,74				3185,11							
	4. 403-9026	Фундаменты железобетонные	м3	0												
2	ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	5,66	665				3763,9							
3	ФЕР06-01-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков 11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0025	11194,42	3733,23	3546,1	465,79	27,99	9,33	8,87	1,16	441,28	1,1	34,58	0,09
3	1. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	560											
Уо	2. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102 0,255	560				142,8							
4	ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0,255	665				169,58							
5	ФЕР27-09-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	100 знаков	0,02	876,04	588,57			17,52	11,77			69	1,38		
Н	1. 101-9610	Щитки металлические	шт.	100 2												
6	прайс	Щит размером 600*900 (5.17) "Место остановки трамвая" (цена 995,79/1,18/4,37=193,11)	шт	2	193,11				386,22							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									25891,13	3467,45	5105	510,91	409,85		39,79	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									145172,03	42892,35	26597,05	6319,96	409,85		39,79	
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 4-6, 3)									119280,9	39424,91	21492,05	5809,05				
Накладные расходы									59358,45							
В том числе, справочно:																
105%*0,85 ФОТ (от 129,76) (Поз. 3)									115,81							
142%*0,85 ФОТ (от 49082,55) (Поз. 1-2, 4-6)									59242,64							
Сметная прибыль									37370,22							
В том числе, справочно:																
65%*0,8 ФОТ (от 129,76) (Поз. 3)									67,48							
95%*0,8 ФОТ (от 49082,55) (Поз. 1-2, 4-6)									37302,74							
Итого по разделу 1 Обустройство дороги :																
Автомобильные дороги									241513,01				408,75		39,7	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									387,69				1,1		0,09	
Итого									241900,7				409,85		39,79	
В том числе:																
Материалы									75682,63							
Машины и механизмы									26597,05							
ФОТ									49212,31							
Накладные расходы									59358,45							
Сметная прибыль									37370,22							
Итого по разделу 1 Обустройство дороги									241900,7				409,85		39,79	
Раздел 2. Устройство бортового камня																
7	ФЕР11-01-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5,6	283,11	33,05	54,62	5,53	1585,42	185,08	305,87	30,97	3,73	20,89	0,55	3,08
8	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,54	4413,33	643,64	79,64	9,18	2383,2	347,57	43,01	4,96	76,08	41,08	0,68	0,37
Н	1. 413-9010	Камни бортовые	м	100 54												
9	ФССЦ-403-8025 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Камни бортовые: БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	54	71,93				3884,22							

1	2	3	4	5	6	7	8										
10	ФЕР27-02-010-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,58	4413,33	643,64	79,64	9,18	2559,73	373,31	46,19	5,32	76,08	44,13	0,68	0,39	
<i>Н</i>	1.413-9010	Камни бортовые	м	100 58													
11	ФССЦ-403-8026 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Камни бортовые: БК 100.30.18.5 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	58	71,93				4171,94								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14584,51	905,96	395,07	41,25		106,1		3,84	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									71313,84	11206,73	2058,31	510,26		106,1		3,84	
В том числе, справочно:																	
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 7-11)									56729,33	10300,77	1663,24	469,01					
Накладные расходы									13710,79								
В том числе, справочно:																	
123%*0,85 ФОТ (от 2672,54) (Поз. 7)									2794,14								
142%*0,85 ФОТ (от 9044,45) (Поз. 8-11)									10916,65								
Сметная прибыль									8477,3								
В том числе, справочно:																	
75%*0,8 ФОТ (от 2672,54) (Поз. 7)									1603,52								
95%*0,8 ФОТ (от 9044,45) (Поз. 8-11)									6873,78								
Итого по разделу 2 Устройство бортового камня :																	
Полю									13063,51					20,89		3,08	
Автомобильные дороги									80438,42					85,21		0,76	
Итого									93501,93					106,1		3,84	
В том числе:																	
Материалы									58048,8								
Машины и механизмы									2058,31								
ФОТ									11716,99								
Накладные расходы									13710,79								
Сметная прибыль									8477,3								
Итого по разделу 2 Устройство бортового камня									93501,93					106,1		3,84	
Раздел 3. Устройство газона																	
12	ФЕР47-01-046-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	0,6	163,31	134,71	28,6	3,02	97,99	80,83	17,16	1,81	17,27	10,36	0,26	0,16	
13	ФЕР47-01-046-06 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную <i>376,48 = 668,98 - 2 x 146,25</i>	100 м2	0,51	376,48	50,68	301,4	31,78	192	25,85	153,71	16,21	5,99	3,05	2,74	1,4	
3	1.414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	0	146,25												
<i>Уд</i>	2.414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	2 1,02	146,25				149,18								
14	ФССЦ-414-0137 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Семена газонных трав (смесь)	кг	1,02	146,25				149,18								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									439,17	106,68	170,87	18,02		13,41		1,56	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2916,14	1319,63	890,23	222,91		13,41		1,56	
В том числе, справочно:																	
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 12-14)									2476,97	1212,95	719,36	204,89					
Накладные расходы									1507,83								
В том числе, справочно:																	
115%*0,85 ФОТ (от 1542,54) (Поз. 12-14)									1507,83								
Сметная прибыль									1110,63								
В том числе, справочно:																	
90%*0,8 ФОТ (от 1542,54) (Поз. 12-14)									1110,63								
Итого по разделу 3 Устройство газона :																	
Озеленение. Защитные лесонасаждения									5534,6					13,41		1,56	
Итого									5534,6					13,41		1,56	
В том числе:																	
Материалы									706,28								
Машины и механизмы									890,23								
ФОТ									1542,54								
Накладные расходы									1507,83								
Сметная прибыль									1110,63								
Итого по разделу 3 Устройство газона									5534,6					13,41		1,56	
Раздел 4. Установка остановочного комплекса																	
15	ФЕР06-01-005-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 <i>11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00</i>	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,005	11194,42	3733,23	3546,1	465,79	55,97	18,67	17,73	2,33	441,28	2,21	34,58	0,17	

1	2	3	4	5	6	7	8									
3	1. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	560											
Уо	2. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102 0,51	560				285,6							
16	ФССП-401-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0,51	665				339,15							
17	ФЕР09-03-046-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных	100 м2	0,08	3011,82	2368,53	397,47	13,77	240,95	189,48	31,8	1,1	235,44	18,84	1,02	0,08
	1. 101-0691	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные	1000 м2	0												
	2. 206-9003	Алюминиевые конструкции	т	0												
18	прайс	Типовой остановочный павильон 1700*7500 (цена 300 000,00/1,18/4,37=58177,87)	шт	1	58177,87				58177,87							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									58813,94	208,15	49,53	3,43		21,05		0,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									258723,73	2574,82	258,05	42,43		21,05		0,25
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 15-18)									199909,79	2366,67	208,52	39				
Накладные расходы									2035,31							
В том числе, справочно:																
90%*0,85 ФОТ (от 2357,48) (Поз. 17-18)									1803,47							
105%*0,85 ФОТ (от 259,77) (Поз. 15)									231,84							
Сметная прибыль									1738,17							
В том числе, справочно:																
65%*0,8 ФОТ (от 259,77) (Поз. 15)									135,08							
85%*0,8 ФОТ (от 2357,48) (Поз. 17-18)									1603,09							
Итого по разделу 4 Установка остановочного комплекса :																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									775,76					2,21		0,17
Автомобильные дороги									1482,09							
Строительные металлические конструкции									260239,36					18,84		0,08
Итого									262497,21					21,05		0,25
В том числе:																
Материалы									255890,86							
Машины и механизмы									258,05							
ФОТ									2617,25							
Накладные расходы									2035,31							
Сметная прибыль									1738,17							
Итого по разделу 4 Установка остановочного комплекса									262497,21					21,05		0,25
Раздел 5. Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий																
Дорожная одежда по Тип-Т1																
19	ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,0156	26411,25	301,96	4365,59	550,38	412,02	4,71	68,1	8,59	36,96	0,58	41,95	0,65
20	ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	1000 м2 основания	-0,0156	7681,05		1192,05	150,75	-119,82		-18,6	-2,35			12,55	-0,19
21	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0975	1571,83		39,6	7,66	153,25		3,86	0,75			0,66	0,06
22	ФЕР27-06-020-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,0156	47851,28	368,45	2391,95	262,82	746,48	5,75	37,31	4,1	38,3	0,6	19,1	0,3
23	ФЕР27-06-021-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия	0,0156	11188,06	1,74			174,53	0,03			0,18			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1366,46	10,49	90,67	11,09		1,18		0,82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6131,51	129,76	472,39	137,18		1,18		0,82
В том числе, справочно:																
ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 19-23)									4765,05	119,27	381,72	126,09				
Накладные расходы									322,2							
В том числе, справочно:																
142%*0,85 ФОТ (от 266,94) (Поз. 19-23)									322,2							
Сметная прибыль									202,87							
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8								
	95%*0,8 ФОТ (от 266,94) (Поз. 19-23)							202,87							
Итого по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий :															
	Автомобильные дороги							6656,58					1,18		0,82
	Итого							6656,58					1,18		0,82
	В том числе:														
	Материалы							5529,36							
	Машины и механизмы							472,39							
	ФОТ							266,94							
	Накладные расходы							322,2							
	Сметная прибыль							202,87							
	Итого по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий							6656,58					1,18		0,82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							101095,21	4698,73	5811,14	584,7		551,59		46,26
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							484257,26	58123,29	30276,04	7232,74		551,59		46,26
	В том числе, справочно:														
	ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 4-6, 8-11, 16, 19-23, 3, 15, 7, 12-14, 17-18)							383162,05	53424,56	24464,9	6648,04				
	Накладные расходы							76934,59							
	В том числе, справочно:														
	90%*0,85 ФОТ (от 2357,48) (Поз. 17-18)							1803,47							
	105%*0,85 ФОТ (от 389,53) (Поз. 3, 15)							347,66							
	115%*0,85 ФОТ (от 1542,54) (Поз. 12-14)							1507,83							
	123%*0,85 ФОТ (от 2672,54) (Поз. 7)							2794,14							
	142%*0,85 ФОТ (от 58393,94) (Поз. 1-2, 4-6, 8-11, 16, 19-23)							70481,49							
	Сметная прибыль							48899,19							
	В том числе, справочно:														
	65%*0,8 ФОТ (от 389,53) (Поз. 3, 15)							202,56							
	75%*0,8 ФОТ (от 2672,54) (Поз. 7)							1603,52							
	85%*0,8 ФОТ (от 2357,48) (Поз. 17-18)							1603,09							
	90%*0,8 ФОТ (от 1542,54) (Поз. 12-14)							1110,63							
	95%*0,8 ФОТ (от 58393,94) (Поз. 1-2, 4-6, 8-11, 16, 19-23)							44379,39							
Итого по смете:															
	Автомобильные дороги							330090,1					495,14		41,28
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							1163,47					3,31		0,26
	Полы							13063,51					20,89		3,08
	Озеленение. Защитные лесонасаждения							5534,6					13,41		1,56
	Строительные металлические конструкции							260239,36					18,84		0,08
	Итого							610091,04					551,59		46,26
	В том числе:														
	Материалы							395857,93							
	Машины и механизмы							30276,04							
	ФОТ							65356,03							
	Накладные расходы							76934,59							
	Сметная прибыль							48899,19							
	Непредвиденные затраты 2%							12201,82							
	Итого с непредвиденным							622292,86							
	НДС 18%							112012,71							
	ВСЕГО по смете							734305,57					551,59		46,26

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)