


СОГЛАСОВАНО:



Управление гражданской защиты г. Перми  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

И. П. Глушихин  
2012 г.

на замену оконных блоков: г. Пермь, ул. Дружбы 16

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 75360,05 руб.

Средства на оплату труда 6865,64 руб.

Сметная трудоемкость 66,85 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех		Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,088	1767,24	1525,29	241,95	89,78	155,52	134,23	21,29	7,9	188,54	16,59	7,74	0,68
	В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ															
2	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2	0,0475	168203,68	1303,66	413,79	7,66	7989,67	61,92	19,66	0,36	149,16	7,09	0,66	0,03
	В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления														


2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФССЦ-203-8040</b> Изм. Пруказ Минрегион а РФ от 4.03.10 №94	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: односторонние ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	М2	-4,75 ✓	1577,48			-7493,03							
4	<b>Прайс лист</b>	Блоки оконные пластиковые с площадью проема более 2 м2 трехстворчатые	М2	4,75 ✓	1100			5225							
5	<b>ФЕР10-01-034-05</b> В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0412 ✓	171274,09	1639,19	487,95	20,42	7056,49	67,53	20,1	0,84	187,55	7,73	1,76 0,07
6	<b>ФССЦ-203-8040</b> Изм. Пруказ Минрегион а РФ от 4.03.10 №94	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: односторонние ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	М2	-4,12 ✓	1577,48			-6499,22							
7	<b>Прайс лист</b>	Блоки оконные пластиковые с площадью проема до 2 м2 двухстворчатые	М2	4,12 ✓	1100			4532							
8	<b>ФЕР10-01-035-01</b> Изм. пр. Минрегион а №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0699 ✓	4187,28	180,75	14,33	0,46	292,69	12,53	1	0,03	21,19	1,48	0,04
9	<b>ФССЦ-101-2911</b> Пр. Минрегион а от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	6,99 ✓	314,01			2194,93							
10	<b>ФЕРр58-20-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Смена обделок из листовой стали (поросков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,069 ✓	2516,07	353,23	5,99	0,93	173,61	24,37	0,41	0,06	41,41	2,86	0,08 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>ФЕР15-01-050-04</b> В ред. пр. Минрегион а РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0785	11481,71	1528,19	46,33	0,93	901,31	119,96	3,64	0,07	166,47	13,07	0,08	0,01
12	<b>ФЕРр61-201</b> В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и песов	100 м2 отремонт тированной поверхностью	0,02	5286,31	3004,39	2,31		105,73	60,09	0,05		323,4	6,47		
13	<b>ФЕР09-06-001-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	1 т конструкций	0,132	396,31	303,27	93,04	1,13	52,31	40,03	12,28	0,15	35,55	4,69	0,08	0,01
14	<b>ФЕР09-06-001-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,132	648,13	433,24	132,92	1,62	85,55	57,19	17,55	0,21	50,79	6,7	0,12	0,02
15	<b>ФСП310-3030-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1	1 тонна	0,3	19,01		19,01		5,7		5,7					
16	<b>ФСЦП311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погруза	тонна	0,3	32,93	4,15	28,78		9,88	1,25	8,63		0,58	0,17		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					14788,14	579,2	110,31	9,62						66,85		0,83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					55245,01	6753,47	697,18	112,17						66,85		0,83
В том числе, справочно:																
ОЗП=11,66; ЗМ-ЗПМ=5,81; ЗПМ=11,66; МАТ=3,39 (Поз. 1-9, 11, 10, 12-16)					40456,87	6174,27	586,87	102,55								
Накладные расходы					5496,55											
В том числе, справочно:																
79%*0,85 ФОТ (от 700,65) (Поз. 12)									470,49							
83%*0,85 ФОТ (от 284,85) (Поз. 10)									200,96							
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1137,79) (Поз. 13-14)									783,37							
100% ФОТ (от 14,58) (Поз. 16)									14,58							
105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1399,55) (Поз. 9, 11)									1124,19							
110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1657,23) (Поз. 1)									1394,56							
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1670,99) (Поз. 2-8)									1508,4							
Сметная прибыль									3122,89							
В том числе, справочно:																
50%*0,8 ФОТ (от 700,65) (Поз. 12)									280,26							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1399,55) (Поз. 9, 11)								523,43							
60% ФОТ (от 14,58) (Поз. 16)								8,75							
63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1670,99) (Поз. 2-8)								715,85							
65%*0,8 ФОТ (от 284,85) (Поз. 10)								148,12							
70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1657,23) (Поз. 1)								788,84							
85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1137,79) (Поз. 13-14)								657,64							
<b>Итого по смете:</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение							3918,43						16,59		0,68
Деревянные конструкции							41146,29						16,3		0,1
Отделочные работы							13145,16						13,07		0,01
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							1140,49						2,86		0,01
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1606,24						6,47		
Строительные металлические конструкции							2786,67						11,39		0,03
Перевозка автотранспортом							33,12								
Поручо-разгрузочные работы при автоперевозках							88,05						0,17		
<b>Итого</b>							63864,45						66,85		0,83
<b>В том числе:</b>															
Материалы							47794,36								
Машины и механизмы							697,18								
ФОТ							6865,64								
Накладные расходы							5496,55								
Сметная прибыль							3122,89								
НДС 18%							11495,6								
<b>ВСЕГО по смете</b>							75360,05						66,85		0,83

Составил: *Д. Шевченко* Б.Д.

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



Управление гражданской защиты г. Перми  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:  
И. П. Гавришхия  
2012 г.

на замену оконных блоков: г. Пермь, Репина 31  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 83637,61 руб.  
Средства на оплату труда 6869,15 руб.  
Сметная трудоемкость 67,05 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех		Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1082	1767,24	1525,29	241,95	89,78	191,22	165,04	26,18	9,71	188,54	20,4	7,74	0,84	
2	ФЕР10-01-034-06 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,1082	167914,8	1273,59	409,22	7,66	18168,38	137,8	44,28	0,83	145,72	15,77	0,66	0,07	

№		3														
№		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
203-00		Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворчатые ОПРСД 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	-10,82	1577,48			~17068,33								
Изм. Приказ Минрегион а РФ от 4.03.10 №94			✓													
4	Прайс лист	Блоки оконные пластиковые с площадью проема более 2 м2 двухстворчатые	м2	10,82	1100			11902								
5	ФЕР10-01-035-01 Изм. Пр. Минрегион а РФ от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0668	4187,28	180,75	14,33	0,46	279,71	12,07	0,96	0,03	21,19	1,42	0,04	
6	ФССЦ-101-2911 Пр. Минрегион а РФ от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	6,68	314,01			2097,58								
7	ФЕРр58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,066	2516,07	353,23	5,99	0,93	166,06	23,31	0,4	0,06	41,41	2,73	0,08	
8	ФЕР15-01-050-04 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0785	11481,71	1528,19	46,33	0,93	901,31	119,96	3,64	0,07	166,47	13,07	0,08	
9	ФЕРр61-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Ремонт штукатурки наружных примычаний откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонта	0,015	5286,31	3004,39	2,31		79,29	45,07	0,03		323,4	4,85		

№	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из	1 т	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЕР09-06-001-02	полосовой и тонколистовой стали	конструкций	0,1	396,31	303,27	93,04	1,13	39,53	30,33	9,3	0,11	35,55	3,56	0,08	0,01
В ред. пр. № 253	Демонтаж (разборка) металлических конструкций		✓												
Минрегион	ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7														
в РФ															
11	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из	1 т	0,1	648,13	433,24	132,92	1,62	64,81	43,32	13,29	0,16	50,79	5,08	0,12
В ред. пр. № 253	полосовой и тонколистовой стали	конструкций	✓												0,01
Минрегион															
в РФ															
12	ФСЦПЗ10-3030-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 тонна	0,3	19,01		19,01		5,7		5,7				
	работавших вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1		✓												
13	ФСЦПЗ11-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0,3	32,93	4,15	28,78	9,88	1,25	8,63		0,58	0,17		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
ОЗП=11,66; ЭМ-ЗПМ=5,81; ЗПМ=11,66; МАТ=3,39 (Поз. 1-6, 8, 7, 9-13)															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
79%*0,85 ФОТ (от 525,52) (Поз. 9)															
83%*0,85 ФОТ (от 272,49) (Поз. 7)															
90%*0,85*0,9 ФОТ (от 861,91) (Поз. 10-11)															
100% ФОТ (от 14,58) (Поз. 13)															
105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1399,55) (Поз. 6, 8)															
110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2037,59) (Поз. 1)															
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1757,51) (Поз. 2-5)															
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
50%*0,8 ФОТ (от 525,52) (Поз. 9)															
55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1399,55) (Поз. 6, 8)															
60% ФОТ (от 14,58) (Поз. 13)															
63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1757,51) (Поз. 2-5)															
66%*0,8 ФОТ (от 272,49) (Поз. 7)															
70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2037,59) (Поз. 1)															
85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 861,91) (Поз. 10-11)															
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)															
Деревянные конструкции															
Отделочные работы															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)															
								1090,97					2,73		0,01

# 4-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительные работы (ремонтно-строительные)															
Строительные металлические конструкции								* 1204,69					4,85		
Перевозка автотранспортом								2111					8,64		0,02
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								33,12							
Итого								88,05					0,17		
В том числе:								70879,33					67,05		0,95
Материалы															
Машины и механизмы								54737,28							
ФОТ								717,29							
Накладные расходы								6869,15							
Сметная прибыль								5578,46							
НДС 18%								3105,07							
								12758,28							
ВСЕГО по смете								83637,61					67,05		0,95

Составил: Васильев С.В.  
(должность, подпись, расшифровка)