

Технические указания

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Приме- чание
1	Кнауф	Штукатурка цементная декоративная Кнауф Дуамант ("шуба", цвет.1), м2	57		3.8кг/м2
2	Кнауф	Штукатурка цементная декоративная Кнауф Дуамант ("шуба", цвет.2), м2	165		3.8кг/м2
3	Кнауф	Штукатурка цементная декоративная Кнауф Дуамант ("шуба", цвет.3), м2	90		3.8кг/м2
4	Кнауф	Штукатурка цементная Кнауф Унтерлицтц -20 мм, м2	353		34кг/м2
5	Кнауф	Штукатурка цементная Кнауф Унтерлицтц -10 мм, м2	90		17 кг
6	Кнауф	Грунтовка Кнауф Изогрунд , м2	755		0.2кг/м2
7	Рагаде	Окраска Рагаде F30 (цвет.1) в 2 слоя, м2	57		14м2/л на 1 слой
8	Рагаде	Окраска Рагаде F30 (цвет.2) в 2 слоя, м2	165		14м2/л на 1 слой
9	Рагаде	Окраска Рагаде F30 (цвет.3) в 2 слоя, м2	90		14м2/л на 1 слой
10	Рагаде	Окраска Рагаде F30 (белая) в 2 слоя, м2	131		14м2/л на 1 слой
11	Рагаде	Грунтовка Рагаде G30, м2	443		0.16кг/м2
12	X-Glass	Стеклоканевая сетка X-Glass фасадная 5х5	443		
13	ТУ 2312-007-98310821-08	Краска антикоррозионная алкидная по металлу "Нержамет" (цвет. 7), кг	5.6		0.3 кг/ м2
14		Тропическая плитка "Гладкая" 30х30х4, м2	180		
15		Водосточный желоб бетонный 50х16х4.5.	57		
16		Искусственный камень "Форлэнд еброк 105", м2	76		
17	Индивидуального изготовления	Ограждения из нержавеющей стали Озк-1, л.м.	57.5		
18	Индивидуального изготовления	Ограждения из нержавеющей стали Озл-1, л.м.	1.5		
19	Индивидуального изготовления	Ограждения из нержавеющей стали Озл-1,2, л.м.	21.8		
20	Металл Профиль	Металлоочерецица МП Супермонтеррей, м2	8		
21	Металл Профиль	Верхняя планка 250х147х2000, шт.	3		
22	Металл Профиль	Нижняя планка 250х122х2000, шт.	3		
23	ГОСТ 3262-75	Труба Ц 50х3, л.м.	15		
24	5906-13-016-АС2-10	Пандус ПМ1	1		

1. Данным разделом работами документируется ремонт фасада в осях 7-16/А-Л здания по ул. Куйбышева, 9, а именно:
 - демонтаж отделки существующих крылец
 - демонтаж части ступеней
 - демонтаж металлических конструкций выдвосток
 - демонтаж ограждений
 - демонтаж покрытия надвеса профлиста
 - демонтаж отделки стен штукатурки
 - демонтаж профлиста отделки стен, карниза
 - демонтаж участка продольной плитки
 - монтаж отделки стен, козырька
 - монтаж покрытия надвеса профлиста
 - монтаж пандуса
 - монтаж отделки крылец
 - монтаж ограждений
 - окраска водосточной системы существующей
 - монтаж водосточной системы
 - монтаж асфальтового покрытия
2. Производится работ выполнялись силами организации именуемой далее на осуществление данного вида деятельности по специально разработанному проекту ППР, с учетом требований действующих нормативных документов РФ в области безопасности производства работ
3. При выполнении отдельных составов, методы нанесения и работы с материалом смонти на технических условиях конкретного материала на упаковке/в паспорте

ПРОДЕРЖАНО
Муниципальное казенное учреждение
"Управление городского округа Пермь"
Подпись *Иванов Иван Иванович*

5906-13-016-АС2				
Капитальный ремонт нежилых помещений цокольного этажа многоквартирного дома				
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Кудышевца, 9				
Изм.	Кол.уч.	Листы	№ док.	Подп.
Разраб.		Валетов		06.13
Н. контр.	Валетов			06.13
Спецификация к ремонту фасада в осях 7-16/А-Г				
ООО "АУДИТПРОЕКТПРОЙ"				
Смадия		Листы		
Р		14		