


План подвала на отм -2,400



Примечания.

1. Для замены водяных калориферов в приточных установках систем П2 и П3 проектом предусмотрено демонтировать существующую перегородку толщиной в 1/2 кирпича (130мм) между венткамерами № 6 и 7 и установить кронштейны в уровень с существующими. Отсоединить эти установки от существующих воздухопроводов и сдвинуть установки П2 и П3 на расстояние 1м от капитальной стены, обеспечив нормативный монтажный проход.

2. В связи с изменением назначения помещений № 9 и 10 поректом №260/1-2012-ОВ предусмотрена вытяжная система В2.1.

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	М ²
1	Подсобное помещение	47,2
2	Подсобное помещение	30,5
3	Тепловой узел	40,3
4	Коридор	11,8
5	Подсобное помещение Венткамера	16,7
6	Подсобное помещение Венткамера	7,3
7	Подсобное помещение Венткамера	14,9
8	Автоклавная	16,3
9	Подсобное помещение Комната временного хранения отходов класса "г"	12,2
10	Подсобное помещение Комната временного хранения отходов класса "б"	11,6
11	Коридор	40,3
12	Подсобное помещение	21,0
13	Подсобное помещение	10,3
14	Коридор	5,7
15	Туалет 1 унитаза	6,9

						01-08- 2007-В И1			
1	1 - 5				14.06.2013	МУЗ "городская клиническая больница №6". г. Пермь, Грачёва,12. Женская консультация.			
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
							РП	5	
Инженер	Мошковская					Вентиляция. План подвала на отм. -2,400	ЗАО"Вентмонтаж"		
Инженер	Козлова								

Формат А2