



Разрез 1-1



Колодец поглощающий К-2



Спецификация материала на колодец К-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.,кг	Примечание
		Колодец К-1	2		
1	ГОСТ 3634-99	Люк легкий Л (А50) – В.8-60х60	1		шт.
2	Серия 3.900.1-14 вып.1	Кольцо опорное КО6	1		шт.
3	Серия 3.900.1-14 вып.1	Плита перекрытия ПП15-6	1		шт.
4	Серия 3.900.1-14 вып.1	Кольцо стеновое КС15-6	4		шт.
5	ГОСТ 8267	Подготовка из щебня М400 под колодец	0.83		м3
6	ГОСТ 8267	Гравий фр.20...40	1.86		м3
7		ЦПР	0.05		м3

1. Данный лист смотреть совместно с л. 4.1, 4.2.
2. Все сборные ж/б элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 20мм.
3. Все наружные поверхности колодца обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке.
4. Отверстия выполнит по месту, путем рассверловки по периметру, удалить бетон и срезать арматуру. Пробивка отверстий не допускается.

							07\13 - ГП
							Проектирование стадиона, спортивных площадок и ограждения фасада корпусов лицея по ул. Ветлужская, 89
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подпись	Дата		
ГИП		Смирнова					
Разработал		Сорошкина			06.13		
Н. контр.							
						Колодец поглощающий К-2	ООО "Проект ПМ"
						Стадия	Лист
						Р	4.4
							Листов
							8