



ИНН 5948041670 КПП 594801001 ОГРН 112594800276
Юр. Адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 308а
Факт. Адрес: г. Пермь ул. Дзержинского, 59, оф. 412-413
[тел.] 8 (342) 279-87-92, [факс] 8 (342) 259-98-27, [e-mail] prof_proekt@inbox.ru
Свидетельство о членстве в Некоммерческом Партнерстве проектных
организаций «Стандарт-Проект» № СРОСП-П-П00632.1-22022012
www.profproekt-perm.ru

Капитальный ремонт чердачного и межэтажного
перекрытия по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 10 .

Шифр 6113-СМ

Пермь, 2013



ИНН 5948041670 КПП 594801001 ОГРН 112594800276
Юр. Адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 308а
Факт. Адрес: г. Пермь ул. Дзержинского, 59, оф. 412-413
[тел.] 8 (342) 279-87-92, [факс] 8 (342) 259-98-27, [e-mail] prof_proekt@inbox.ru
Свидетельство о членстве в Некоммерческом Партнерстве проектных
организаций «Стандарт-Проект» № СРОСПН-П00632.1-22022012
www.profproekt-perm.ru

Капитальный ремонт чердачного и межэтажного
перекрытия по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 10 .

Шифр 5113-СМ

Директор

А. С. Логинов

Пермь, 2013

" ____ " _____ 201_ г.

" ____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 6113-АС
Сметная стоимость строительных работ _____ 5375.936 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 645.721 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 5628.73 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2013г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ФЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	100 м2 подшивки	3,79	785,6	669,31	116,29	43,15	2977	2537	440	164	79,87	302,71	3,72	14,1
3	ФЕР46-04-002-01	Разборка перекрытий	1 м3	12,99	413,97	97,55	316,42	30,88	5377	1267	4110	401	11,01	143,02	3,07	39,88
4	ФЕР09-03-002-12	Монтаж балок	1 т конструк ций	8,38	767,58	186,33	474,9	39,22	6432	1561	3980	329	18,25	152,94	2,57	21,54
5	ФССЦ-201-0783	Конструкции стальные	т	8,38	7441				62356							
6	ФЕР13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью	100 м2 окрашива емой поверхно сти	4,39	1854,13	22,04	6,22	0,1	8140	97	27		2,43	10,67	0,01	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,39	268,7	56,55	9,43	0,1	1180	248	41		5,31	23,31	0,01	0,04
8	ФЕР46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	1,48	1089,25	235,95	15,45		1612	349	23		28,88	42,74		
9	ФЕР08-01-003-08	Выравнивание поверхности	100 м2 изолируемой поверхности	0,0216	2431,88	898,34	17,43		53	19			96,7	2,09		
10	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг	100 м2 пола	1,27182	2068,77	304,86	28,6	2,09	2631	388	36	3	35,74	45,45	0,18	0,23
11	ФЕР11-01-033-02	Устройство наката	100 м2 покрытия	9,43174	8755,48	569,04	126,14	8,82	82579	5367	1190	83	66,71	629,19	0,76	7,17
12	ФЕР11-01-035-03	Устройство покрытий: из фанеры <i>927.32 = 2 590.23 - 0.102 x 16 303.00</i>	100 м2 покрытия	4,0459	927,32	476,67	71,65	2,2	3752	1929	290	9	55,17	223,21	0,19	0,77
13	ФССЦ-102-0448	Фанера общего назначения	м3	4,0459	4275,4				17298							
14	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	4,26	5937,02	879,79	20,05		25292	3748	85		97	413,22		
15	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	155,26	1722,72	98,29	57,3		267470	15261	8896		10,58	1642,65		
16	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума	100 м2 покрытия	4,28	7888,38	352,34	54,53	4,06	33762	1508	233	17	42,4	181,47	0,35	1,5
17	ФЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхности покрытия изоляции	9,7038	9236,19	838,52	21,79		89626	8137	211		95,94	930,98		
18	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель	100 м ограждения	1,32	3147,39	59,1	55,38	3,92	4155	78	73	5	6,67	8,8	0,29	0,38
19	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	5,06	2599,64	252,73	40,78	5,1	13154	1279	206	26	31,83	161,06	0,44	2,23
20	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	10,44	944,74	310,27	480,51	37,43	9863	3239	5017	391	35,5	370,62	2,61	27,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФССЦ-101-3834	Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,8	т	11,6928	9839,33				115049							
22	ФЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	1,5	18952,69	722,92	296,15	28,49	28429	1084	444	43	84,75	127,13	2,11	3,17
23	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	1,311	11318,22	1433,2	67,41	4,73	14838	1879	88	6	165,88	217,47	0,47	0,62
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									796025	49975	25390	1477		5628,73		118,92
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3715502	627185	148024	18536		5628,73		118,92
В том числе, справочно:																
Коэффициент перевода 2 кв.2013г. ОЗП=12.55; ЭМ=5.83; ЗПМ=12.55; МАТ=4.08 (Поз. 1, 3, 8, 4-5, 20-21, 6-7, 9-13, 16, 14-15, 17-18,									2919477	577211	122634	17059				
Накладные расходы									516449							
В том числе, справочно:																
83%*0,85 ФОТ (от 16377) (Поз. 19)									11554							
85%*0,85 ФОТ (от 33897) (Поз. 1)									24491							
86%*0,85 ФОТ (от 23656) (Поз. 23)									17293							
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 73606) (Поз. 4-5, 20-21, 6-7)									50678							
100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 293645) (Поз. 15, 17)									224638							
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 25314) (Поз. 3, 8)									21302							
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 47037) (Поз. 14)									42460							
120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 15185) (Поз. 18, 22)									13940							
122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 238) (Поз. 9)									222							
123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 116766) (Поз. 10-13, 16)									109871							
Сметная прибыль									323927							
В том числе, справочно:																
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 47037) (Поз. 14)									20151							
65%*0,8 ФОТ (от 16377) (Поз. 19)									8516							
65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 15185) (Поз. 18, 22)									6712							
70%*0,8 ФОТ (от 23656) (Поз. 23)									13247							
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 293645) (Поз. 15, 17)									139775							
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 29644) (Поз. 3, 8, 6-7)									14110							
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 116766) (Поз. 10-13, 16)									59551							
80%*0,8 ФОТ (от 33897) (Поз. 1)									21694							
80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 238) (Поз. 9)									129							
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 69276) (Поз. 4-5, 20-21)									40042							
Итоги по смете:																
Перекрытия (ремонтно-строительные)									80589					302,71		14,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									82786					185,76		39,88
Строительные металлические конструкции									934436					523,56		48,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									46109					33,98		0,08
Конструкции из кирпича и блоков									728					2,09		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Полы								821629					1079,32		9,67
	Деревянные конструкции								197697					413,22		
	Теплоизоляционные работы								2035483					2573,63		
	Кровли								164341					135,93		3,55
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								84932					161,06		2,23
	Стены (ремонтно-строительные)								107148					217,47		0,62
	Итого								4555878					5628,73		118,92
	В том числе:															
	Материалы								2940293							
	Машины и механизмы								148024							
	ФОТ								645721							
	Накладные расходы								516449							
	Сметная прибыль								323927							
	НДС 18%								820058,04							
	ВСЕГО по смете								5375936,04					5628,73		118,92

Составил: _____ Савицкая Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

" ____ " _____ 201_ г.

" ____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на АПС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 6113-ПС
Сметная стоимость _____ 300.678 тыс. руб.
строительных работ _____ 20.210 тыс. руб.
монтажных работ _____ 211.304 тыс. руб.
оборудования _____ 23.298 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 69.917 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 509.77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ФЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.	1	130,53	117,7	0,31		131	118			11,7	11,7		
2	ФССЦ-509-1988	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1	шт.	1	323,35				323							
3	ФЕРм10-08-001-06	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.	1	54,95	48,29	0,31		55	48			4,8	4,8		
4	ФССЦ-509-4291	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"	шт.	1	627,51				628							
5	ФЕРм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1 шт.	37	23,41	19,86	0,37		866	735	14		1,68	62,16		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФССЦ-509-1270	ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ	шт.	37	116,67				4317							
7	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	6	19,21	16,16	0,31		115	97	2		1,68	10,08		
8	ФССЦ-509-1900	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-И	шт.	6	70,91				425							
9	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	15	19,21	16,16	0,31		288	242	5		1,68	25,2		
10	ФССЦ-509-1929	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К	шт.	15	63,96				959							
11	ФЕРм10-08-003-01	Прибор сигнализирующий емкостной	1 шт.	17	82,98	77,3	0,25		1411	1314	4		7,92	134,64		
12	ФССЦ-509-1982	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА	шт.	17	64,04				1089							
13	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	8,1	237,65	154,92	31,2	0,12	1925	1255	253	1	16,29	131,95	0,01	0,08
14	ФССЦ-509-1841	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20x12,5 мм	м	810	7,15				5792							
15	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	8,1	686,83	119,29	495,79	40,07	5563	966	4016	325	12,4	100,44	3,39	27,46
16	ФССЦ-501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ	1000 м	0,81	19862,94				16089							
17	http://perm.pulscen.ru/products/kabel_kpseng_a_frls_1kh2kh0_5_11314582	Кабель КПСЭнг-FRLS-1x2x0.5	м	400	7,23				2892							
18	http://perm.pulscen.ru/products/kabel_kpseng_a_frls_1kh2kh0_75_kpseng_a_frls_2kh2kh0_75_km_8968610	Кабель КПСЭнг-FRLS-1x2x0.2	м	410	10,53				4317							
19	ФЕРм10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля	1 шт.	5	67,08	59,62	0,33		335	298	2		5,76	28,8		
20	ФССЦ-509-5663	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	шт.	5	57,92				290							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									47810	5073	4296	326		509,77		27,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									168183	65695	25432	4222		509,77		27,54
В том числе, справочно:																
2 кв.2013г ОЗП=12.95; ЭМ=5.92; ЗПМ=12.95; МАТ=3.55 (Поз. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9-12, 19-20, 13-15)									120373	60622	21136	3896				
Накладные расходы									51749							
В том числе, справочно:																
80%*0,85 ФОТ (от 36933) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9-12, 19-20)									25114							
95%*0,85 ФОТ (от 32984) (Поз. 13-15)									26635							
Сметная прибыль									34880							
В том числе, справочно:																
60%*0,8 ФОТ (от 36933) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9-12, 19-20)									17728							
65%*0,8 ФОТ (от 32984) (Поз. 13-15)									17152							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									20210							
Итого Монтажные работы									211304					509,77		27,54
Итого Оборудование									23298							
Итого									254812					509,77		27,54
В том числе:																
Материалы									53758							
Машины и механизмы									25432							
ФОТ									69917							
Оборудование									23298							
Накладные расходы									51749							
Сметная прибыль									34880							
НДС 18%									45866,16							
ВСЕГО по смете									300678,16					509,77		27,54

Составил: _____ Савицкая Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)