

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

17.12.2010 № 205	
Об утверждении Генерального плана города Перми.....	8

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ ГОРОДА

23.12.2010 № 220	
О сложении полномочий Главы города Перми и возложении временно исполнения полномочий Главы города Перми.....	200
23.12.2010 № 225	
О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми сотрудников филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»	200
23.12.2010 № 226	
О материальном поощрении Базаровой В.Е., Зинченко Н.Н., Калининой Л.А., Коровушкиной А.М., Ларионова Ю.Ю.	201
23.12.2010 № 227	
О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 14.12.2007 № 186 «О стипендиях Главы города Перми «Спортивные надежды»	201
23.12.2010 № 228	
О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 13.10.2006 № 15 «Об утверждении состава комиссии по материальному поощрению жителей города Перми»	202
23.12.2010 № 229	
О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 24.03.2008 № 26 «Об утверждении состава Общественного совета по топонимике при Главе города Перми»	203
23.12.2010 № 230	
О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 14.12.2007 № 189 «О Градостроительном совете при Главе города Перми».....	203
23.12.2010 № 231	
О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»	204
27.12.2010 № 232	
О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми сотрудников муниципального учреждения «Пермская городская служба спасения»	208
29.12.2010 № 233	
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул.Адмирала Ушакова, ул.Каляева, ул.Волгодонской, ул.5-й Каховской, ул.Калинина, ул.Танцорова, ул.Капитанской, ул.Юнг Прикамья, ул.Сокольской, ул.Светлогорской, 19 жилого района Нижняя Курья Кировского района города Перми.....	209
29.12.2010 № 234	
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Мильчакова, ул.Тавричанской, ул.Челюскинцев, ул.Столбовой Дзержинского района города Перми.....	210

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

23.12.2010 № 899	
Об утверждении Порядка возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях поддержки	211
24.12.2010 № 900	
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 06.03.2009 № 111 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009-2011 годы»	217
24.12.2010 № 901	
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 01.06.2010 № 292 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от форм собственности на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов»	238
24.12.2010 № 902	
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 13.09.2007 № 379 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми»	241
24.12.2010 № 903	
Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории, ограниченной ул.Сеченова, ул.Сочинской, ул.Докучаева в жилом районе Акулова Дзержинского района города Перми	243
24.12.2010 № 904	
О приобретении в муниципальную собственность здания павильона «Бар», расположенного на территории Парка культуры и отдыха «Балатово» в Индустриальном районе города Перми	244
27.12.2010 № 906	
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы»	244
28.12.2010 № 908	
О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми	256
28.12.2010 № 909	
Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий администрации города Перми по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления	257
28.12.2010 № 910	
О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми	259
28.12.2010 № 911	
О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.1-ой Красноармейской, ул.Максима Горького в жилом районе Николая Островского Свердловского района города Перми (квартал № 163)	261
28.12.2010 № 912	
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 09.04.2010 № 173 «О мерах по организации общественных работ и реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в городе Перми в 2010 году»	264

28.12.2010 № 913	
О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми	267
28.12.2010 № 914	
О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми	269
29.12.2010 № 915	
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 01.06.2010 № 291 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми в каникулярное время 2010 года».....	270
29.12.2010 № 916	
О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми	271
29.12.2010 № 917	
О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми	272
29.12.2010 № 918	
О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми	273
29.12.2010 № 919	
О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми	275
29.12.2010 № 920	
О преобразовании Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания».....	276
29.12.2010 № 921	
Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории, ограниченной ул.Патриса Лумумбы, ул.Аркадия Гайдара, ул.Ушинского, ул.Крупской, ул.Пушкарской, ул.Старцева, бульваром Гагарина в жилом районе Городские Горки Мотовилихинского района города Перми	300
29.12.2010 № 922	
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1167 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»	301
29.12.2010 № 923	
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 14.10.2009 № 693 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Перми»	305
29.12.2010 № 924	
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми	308
29.12.2010 № 928	
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».....	309

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

- Распоряжение главы администрации Свердловского района города Перми от 21.12.2010 № СЭД-01-07-321 «О внесении изменений в распоряжение главы администрации Свердловского района города Перми от 10.09.2010 № СЭД-01-07-138 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми».....316
- Распоряжение главы администрации Свердловского района города Перми от 21.12.2010 № СЭД-01-07-322 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 02.11.2009 № 766 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми на 2010-2012 годы»317
- Распоряжение главы администрации Дзержинского района города Перми от 22.12.2010 № СЭД-01-05-199 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие Дзержинского района города Перми на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением администрации города Перми от 01.12.2009 № 925».....318
- Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 23.12.2010 № СЭД-01-02-129 «О внесении изменений в распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 12.10.2010 № СЭД-01-02-65 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Кировского района города Перми»319

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- График проведения приемов граждан по личным вопросам руководством администрации города Перми в январе 2011 года 323
- График проведения приемов граждан по личным вопросам руководителями территориальных органов администрации города Перми в январе 2011 года..... 323
- График проведения прямых телефонных линий руководством администрации города Перми с населением в январе 2011 года 324
- График проведения прямых телефонных линий руководителями территориальных органов администрации города Перми с населением в январе 2011 года 324
- График проведения прямых телефонных линий руководителями функциональных органов и подразделений администрации города Перми с населением в январе 2011 года..... 325
- Сообщение о назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми» 326
- Департамент земельных отношений администрации города Перми информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством 326
- Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на выборах представительных органов муниципальных образований в Пермском крае Пермский край, г. Пермь..... 328
- Решение Избирательной комиссии города Перми от 30.12.2010 № 63/13 «Об исключении кандидата из списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Пермском крае»..... 330
- Решение Избирательной комиссии города Перми от 30.12.2010 № 64/13 «О заверении списка кандидатов в депутаты Пермской городской Думы пятого созыва»..... 330
- Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул.Адмирала Ушакова, ул.Каляева, ул.Волгодонской, ул.5-й Каховской, ул.Калинина, ул.Танцорова, ул.Капитанской, ул.Юнг Прикамья, ул.Сокольской, ул.Светлогорской, 19 жилого района Нижняя Курья Кировского района города Перми 331

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Мильчакова, ул.Тавричанской, ул.Челюскинцев, ул.Столбовой Дзержинского района города Перми	331
Департамент земельных отношений администрации города Перми извещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства	332
Департамент имущественных отношений администрации города Перми извещает о проведении 25.02.2011 аукциона на право заключения договора доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	332
Департамент имущественных отношений администрации города Перми извещает о проведении 15.03.2011 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества	337
Департамент имущественных отношений администрации города Перми сообщает о планируемой продаже муниципального имущества	340
Департамент имущественных отношений администрации города Перми сообщает об итогах продажи муниципального имущества	341
Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков	343

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Извещение № 106К от 31 декабря 2010 года о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации и обеспечению показа спектаклей «Театр «Балет Евгения Панфилова»	346
Извещение № 107К от 31 декабря 2010 года о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23 (электромонтажные работы на четвертом этаже)	349
Извещение № 108К от 31 декабря 2010 года о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт выполнение работ по разработке проекта реставрации для проведения производственных работ по ремонту чердачного перекрытия и кровли центрального объема и западного (левого) крыла объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23	350
Извещение № 109К от 31 декабря 2010 года о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований для МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»	352
Извещение № 105К/1 об отказе от проведения открытого конкурса по лоту № 3 на право заключения муниципального контракта на оказание услуг внутрибольничной аптеки для пациентов отделений ФГУЗ Медсанчасть № 140 ФМБА России	353
Извещение № 521А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости встроенных нежилых помещений и отдельно-стоящих здания, принадлежащих муниципальному образованию город Пермь	353
Извещение № 530А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 году	354
Извещение № 531А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание автотранспортных услуг для администрации города Перми	355

Извещение № 532А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг охраны временно пустующих объектов	357
Извещение № 533А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению медицинских отходов для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми	358
Извещение № 534А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку аппаратов вентиляции легких для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»	359
Извещение № 535А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку комплектов форменной одежды и обуви для работников выездных бригад скорой медицинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»	359
Извещение № 536А от 31.12.2010 о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения через средство массовой информации посредством телевизионного эфирного вещания	360
Извещение № 537А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания (мясо говядины) для муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 11»	362
Извещение № 538А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуги по организации горячего питания в МС(к)ОУ «С(к)ОШ №155»	362
Извещение № 539А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская больница № 21»	363
Извещение № 540А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов электроснабжения г.Перми	364
Извещение № 541А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты на выполнение работ по техническому содержанию (включая гидравлические испытания) объектов теплоснабжения г.Перми	365
Извещение № 499А/1 от 24 декабря 2010 г. об отказе от проведения открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание автотранспортных услуг для администрации города Перми на 2011-2013 гг.	367
Изменения 468А/2 в извещение об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (извещение 468А от 16.11.2010)	367
Изменения в документацию об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» (извещение № 468А от 16.11.2010)	368
Протокол открытого аукциона № 405А/2/3 на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения на территории Свердловского района города Перми в 2010-2012 гг.	370
Протокол открытого аукциона № 480А/2/2 на выполнение работ по содержанию и обустройству городского пляжа на правом берегу р. Кама, в Ленинском районе г.Перми	372
Протокол открытого аукциона № 481А/1/2 на хранение продовольственного запаса и имущества, используемого в целях гражданской обороны	373
Протокол открытого аукциона № 482А/2/2 на оказание охранных услуг для МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Ф.Х.Грааля»	374

Протокол открытого аукциона № 485А/2/2 на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи».....	376
Протокол открытого аукциона № 476А/2/2 на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем для МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Ф.Х.Грааля»	377
Протокол аукциона № 491А/3/2 на приобретение официальных символов и печатной продукции для Избирательной комиссии города Перми.....	379
Протокол № 94К/4/4 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию служащих администрации Мотовилихинского района города Перми	380
Извещение №525А/1 о внесении изменений в извещение №525А от 28 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку лекарственных средств для МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье».....	383
Извещение № 110К от «31» декабря 2010 года о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенное по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23	383
Извещение № 111К от «31 » декабря 2010 г. о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса работ, услуг и поставок по обеспечению лечебным питанием пациентов, находящихся на стационарном лечении.....	385
Извещение № 112К от «31» декабря 2010 года о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию и прочистке объектов ливневой канализации.....	385
Извещение № 529А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на подбор и приобретение от застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах	386
Извещение № 542А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу г.Пермь, ул.Профессора Дедюкина, д.8А МОУ «Лицей № 1» г.Перми	388
Извещение № 543А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту памятника архитектуры «Здание, где в школе учился А.А.Коротков» (1922-1925 г.г.) по адресу: г.Пермь, ул.Ленина и Газеты Звезда, д.31/15 МОУ «Гимназия № 17» г.Перми.....	389
Извещение № 544А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на строительство нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева».....	391
Извещение № 545А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания литер А, В, Столовая МОУ «Лицей № 1» г.Перми	392
Извещение № 546А от 31 декабря 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу г. Пермь, ул.Я.Колоса, д.12 МОУ «Лицей № 1» г.Перми	394
Сообщения о технических ошибках.....	396

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ



Пермская городская Дума РЕШЕНИЕ

17.12.2010

№ 205

Об утверждении Генерального плана города Перми

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Устава города Перми

Пермская городская Дума **р е ш и л а :**

1. Утвердить Генеральный план города Перми в составе:

1.1 Часть 1. Положения о территориальном планировании (приложение № 1) в составе:

Раздел I. Основные положения о территориальном планировании.

Глава 1. Общие положения.

Глава 2. Определения основных понятий.

Глава 3. Цели и задачи территориального планирования.

Глава 4. Показатели Генерального плана города Перми.

Глава 5. Мероприятия по территориальному планированию.

Раздел II. Дополнительные положения о территориальном планировании.

Глава 6. Дополнительные положения о территориальном планировании по реализации функционального зонирования Генерального плана города Перми.

Глава 7. Дополнительные положения в отношении характеристик и показателей видов улиц и дорог местного значения на территории города Перми.

Глава 8. Дополнительные положения в отношении показателей и мероприятий Генерального плана города Перми.

Глава 9. Предложения, адресуемые иным субъектам территориального планирования – органам государственной власти Российской Федерации, Пермского края и органам местного самоуправления, имеющим общую границу с Пермским городским округом.

Глава 10. Дополнительные положения о границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1.2 Часть 2. Общие положения о схемах территориального планирования в составе:

Глава 11. Состав схем территориального планирования (приложение № 2).

Глава 12. Общие положения в отношении схем территориального планирования (приложение № 2).

Глава 13. Схемы территориального планирования в составе Генерального плана города Перми (приложение № 2).

Схема 1. Функциональное зонирование (приложение № 3).

Схема 2. Сводная схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение № 4).

Схема 2.1. Развитие улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры (первый и второй этапы – 2011–2016 годы и 2017–2022 годы и на перспективу), (приложение № 5).

Схема 2.1.1. Виды улиц и дорог по назначению (приложение № 6).

Схема 2.1.2. Виды улиц и дорог по размещению в планировочной структуре города (приложение № 7).

Схема 2.2. Сводная схема развития сети объектов инженерно-технического обеспечения (первый и второй этапы – 2011–2016 годы и 2017–2022 годы), (приложение № 8).

Схема 2.2.1. Развитие сети объектов водоснабжения (первый и второй этапы – 2011–2016 годы и 2017–2022 годы) не приводится в соответствии с ограничениями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации о государственной тайне (приложение № 9).

Схема 2.2.2. Развитие сети объектов водоотведения (первый и второй этапы – 2011–2016 годы и 2017–2022 годы), (приложение № 10).

Схема 2.2.3. Развитие сети объектов газоснабжения (первый и второй этапы – 2011–2016 годы и 2017–2022 годы), (приложение № 11).

Схема 2.2.4. Развитие сети объектов теплоснабжения (первый и второй этапы – 2011–2016 годы и 2017–2022 годы), (приложение № 12).

Схема 2.2.5. Развитие сети объектов электроснабжения (первый и второй этапы – 2011–2016 годы и 2017–2022 годы), (приложение № 13).

Схема 2.2.6. Развитие сети объектов дождевой канализации (первый и второй этапы – 2011–2016 годы и 2017–2022 годы), (приложение № 14).

Схема 3. Границы зон и территорий распространения ограничений – зон с особыми условиями использования территорий, а также территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 15).

2. В соответствии с частью 14 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации поручить администрации города Перми в установленные сроки направить утвержденный Генеральный план города Перми в Правительство Пермского края.

3. Рекомендовать администрации города Перми:

3.1 до 01.03.2011 разместить Генеральный план города Перми и материалы по его обоснованию в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми, копию указанных материалов направить в Пермскую городскую Думу;

3.2 в установленный частью 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок подготовить и утвердить план реализации Генерального плана города Перми с учетом решения Пермской городской Думы от 30.11.2010 № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», действующих нормативных правовых актов города в части объектов инвестиций, а также реальных возможностей бюджета города в качестве источника финансирования мероприятий Генерального плана города Перми;

3.3 до 01.03.2011 принять решение о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми с учетом положений Генерального плана города Перми;

3.4 до 01.01.2012 разработать и внести в Пермскую городскую Думу проект решения Пермской городской Думы, предусматривающий приведение раздела «Водоснабжение и водоотведение на 2006–2025 гг.» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми в соответствии с положениями Генерального плана города Перми;

3.5 до 01.03.2011 издать Генеральный план города Перми с пояснительной запиской к нему в форме книги в количестве 3000 экз.

4. Опубликовать решение и Генеральный план города Перми в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», разместить решение и Генеральный план города Перми на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории города.

Глава города Перми

И.Н.Шубин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению

Пермской городской Думы

от 17.12.2010 № 205

ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

РАЗДЕЛ I. Основные положения о территориальном планировании

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий муниципальный правовой акт — Генеральный план Пермского городского округа (далее — Генеральный план города Перми, Генеральный план) — подготовлен на основании постановления администрации города Перми от 25 декабря 2008 года № 1252 «О подготовке проекта Генерального плана города Перми», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 13 Закона Пермского края от 8 декабря 2006 года № 27-КЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Пермском крае», а также с учетом Стратегии социально-

экономического развития города Перми (решение Пермской городской Думы от 02.11.2010 № 35-д «О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года).

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

1) положения о территориальном планировании;

2) схемы территориального планирования.

3. В положениях о территориальном планировании утверждены:

1) общие положения и определения основных понятий (главы 1 и 2);

2) цели и задачи территориального планирования (глава 3):

а) цель долгосрочного территориального планирования на перспективу;

б) цели среднесрочного территориального планирования на период до истечения второго этапа реализации Генерального плана;

в) задачи краткосрочного территориального планирования на первый этап реализации Генерального плана;

3) показатели Генерального плана, определенные в соответствии с целями и задачами территориального планирования, — показатели первого и второго этапов реализации Генерального плана и показатели на перспективу (глава 4);

4) мероприятия по территориальному планированию на первый и второй этапы реализации Генерального плана (глава 5, главы раздела II);

5) дополнительные положения о территориальном планировании (раздел II), детализирующие положения глав 3, 4 и 5.

4. В схемах территориального планирования утверждены:

1) функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

2) границы зон планируемого размещения тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

5. В тексте при ссылках на схемы территориального планирования использованы номера соответствующих схем. Полные наименования схем территориального планирования приведены в главе 11 части 2 Генерального плана и в самих схемах.

6. Различные виды функциональных зон отображены на схеме 1 Генерального плана.

7. Описание назначения и параметров планируемого развития различных видов функциональных зон, подлежащее учету при подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (далее – ПЗЗ) в части градостроительных регламентов, представлено в таблицах 1, 2, 3, 7–10, 15 Генерального плана.

8. Этапами реализации Генерального плана города Перми определены:

1) первый этап — до конца 2016 года;

2) второй этап — с 2017 года до конца 2022 года.

9. Генеральный план подготовлен и подлежит реализации с учетом определенных на перспективу целевых показателей, указанных в таблицах 1, 2, 7, 9, 15.

10. Мероприятия первого этапа реализации Генерального плана (глава 5) определяют основные положения проекта плана реализации Генерального плана как задания на подготовку такого проекта, который подготавливается и утверждается в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Изменения в план реализации Генерального плана подготавливаются на регулярной основе с учетом результатов мониторинга не реже одного раза в три года.

11. При подготовке проекта плана реализации Генерального плана и (или) проекта внесения изменений в действующий план реализации Генерального плана мероприятия на первый этап, определенные в главе 5, и на второй этап, определенные в таблицах 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 39, могут уточняться в части состава мероприятий, содержания действий, соотношения мероприятий по этапам реализации Генерального плана.

12. В Генеральном плане отображены предложения по созданию условий для:

изменения в соответствии с законодательством, в том числе по инициативе правообладателей недвижимости, существующих границ зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитных зон) в целях улучшения экологической ситуации в городе Перми;

учета в соответствующих документах территориального планирования границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения Пермского края, а также местного значения Пермского района — границ, в отношении которых органы местного самоуправления города Перми не обладают полномочиями утверждения, но предлагаемое установление которых определяется целями и задачами развития города Перми при соблюдении баланса интересов всех субъектов территориального планирования.

13. Генеральный план подготовлен с использованием подлежащих размещению в муниципальной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности материалов по обоснованию его положений — материалов, которые содержат аналитические исследования и описание их результатов, включая описание показателей параметрической модели города Перми, обосновывающих положения Генерального плана, результаты научно-исследовательской

работы «Предложения к проекту Генерального плана «Стратегический мастер-план города Перми», результаты иных работ.

14. Границы города Перми совпадают с границами земель «земли населенного пункта», и вся территория в указанных границах относится к «землям населенного пункта», не содержит других категорий земель (земли сельскохозяйственного назначения, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности, земли иного специального назначения, земли лесного фонда), кроме покрытых водными объектами земель водного фонда, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Глава 2. Определения основных понятий

1. Понятия, используемые в настоящем правовом акте, но не содержащиеся в данной главе, соответствуют определениям, установленным федеральными законами. Для целей настоящего правового акта используются также не противоречащие федеральным законам следующие основные понятия и их определения:

1) долгосрочное территориальное планирование — планирование, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляемое исходя из положения о том, что в перспективе достигаются значения показателей и характеристик Генерального плана;

2) перспектива — период, завершение которого не определяется конкретной датой; период, в течение которого посредством реализации мероприятий Генерального плана достигаются цели краткосрочного и среднесрочного планирования, планомерно, не реже одного раза в год, осуществляется контроль и оценка поступательности и последовательности достижения показателей и характеристик, определенных Стратегией социально-экономического развития города Перми, а также показателей Генерального плана, определенных в таблицах 1, 2, 7, 9, 15;

3) среднесрочное территориальное планирование — планирование, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляемое на период первого и второго этапов реализации Генерального плана, определенный пунктом 8 главы 1, при достижении целевых показателей, установленных для второго этапа реализации Генерального плана;

4) краткосрочное территориальное планирование — планирование, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляемое на период первого этапа реализации Генерального плана (определенный пунктом 8 главы 1) при достижении целевых показателей, установленных для первого этапа реализации Генерального плана, представленных в настоящем правовом акте, и при выполнении мероприятий, определенных в главе 5;

5) показатели Генерального плана — определенные в соответствии с целями и задачами территориального планирования (глава 3) показатели, утвержденные в составе Генерального плана (глава 4), включающие: прогнозные показатели, целевые показатели, прогнозно-целевые показатели, расчетные показатели, показатели планирования бюджетных средств;

6) прогнозный показатель численности населения города Перми — показатель, определенный на первый и второй этапы реализации Генерального плана на уровне 980 тысяч человек;

7) целевые показатели — показатели, определяемые как цели и обязательства, по достижению и выполнению которых с утверждением Генерального плана принимают на себя органы местного самоуправления Перми к соответствующему временному рубежу (к концу первого этапа, к концу второго этапа, на перспективу) в части использования территории, развития социальной инфраструктуры, инженерно-технической инфраструктуры, развития улично-дорожной сети (таблицы 1-7);

8) прогнозно-целевые показатели — показатели, имеющие прогнозный характер в части изменения суммарных объемов застройки по городу Перми и целевой характер в части распределения указанных объемов по функциональным зонам, показатели, определенные таблицей 16;

9) расчетные показатели — показатели, соблюдение которых обеспечивает достижение целевых показателей и которые учитываются при подготовке документов, связанных с реализацией Генерального плана, в том числе плана реализации Генерального плана, местных нормативов градостроительного проектирования, документации по планировке территории, предложений по внесению изменений в ПЗЗ в части градостроительных регламентов, других документов (таблицы 8-12);

10) показатели планирования бюджетных средств — показатели в отношении бюджетных средств, выделение которых предлагается запланировать для достижения целевых показателей на первом этапе реализации Генерального плана (таблица 13). Показатели планирования бюджетных средств являются исходной базой для формирования проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, где данные показатели уточняются с учетом показателей прогноза социально-экономического развития и текущих цен;

11) параметрическая модель города Перми — модельный комплекс данных, построенный на вычислительных связях показателей Генерального плана, показателей статистики, иных показателей. Параметрическая модель включается в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности города Перми и может быть использована для целей моделирования сценариев развития при подготовке документов территориального планирования и иных видов планирования для отслеживания (мониторинга) процесса и результатов реализации документов планирования, а также в иных целях управления развитием города Перми;

12) автомобильная дорога (дорога) — часть территории города Перми, определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», абзацем восьмым статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; территория, находящаяся в границах полос отвода — красных линий, которые в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы земельных участков расположения дороги, предназначенной для движения в соответствующих случаях автомобилей, всех видов городского общественного транспорта, пешеходов. При соблюдении технических регламентов безопасности указанная территория в пределах красных линий может быть использована для размещения других элементов транспортной инфраструктуры, а также для устройства инженерных коммуникаций, включая устройство линий электропередачи, линий связи (подземных и надземных);

13) улица — дорога, расположенная в пределах застроенных территорий города Перми, в пределах функциональных зон, определенных пунктами 1.1 — 1.8, 2.1 — 2.4, 2.7 таблицы 1, границы которых в виде красных линий являются одновременно границами элементов планировочной структуры — кварталов;

14) пешеходная улица — часть улично-дорожной сети, предназначенная для движения пешеходов, велосипедистов, трамваев и автомобилей экстренных служб. Движение индивидуального и общественного автомобильного транспорта по такой улице запрещено. В ночное время возможен проезд коммунальной техники и автомобилей, обслуживающих объекты жилого и нежилого назначения (при условии отсутствия альтернативных проездов);

15) пешеходная улица выходного дня — часть улично-дорожной сети, предназначенная для передвижения пешеходов, в отношении которой установлены ограничения для движения транспортных средств в выходные и праздничные дни;

16) улично-дорожная сеть — совокупность улиц и дорог;

17) подъезды — не включаемые в состав улиц, оборудованные в соответствии с требованиями технических регламентов наземные сооружения в виде дорожного покрытия и подобных элементов, предназначенные для движения автомобилей с улиц к объектам, расположенным в пределах кварталов (для въезда и выезда); границы подъездов могут устанавливаться в виде границ зон действия публичных сервитутов;

18) проезды — подъезды со сквозным движением (когда место выезда не совпадает с местом въезда) через квартал, создание которых допускается в исключительных случаях только для автомобилей специального назначения, когда в сложившейся застройке невозможно создать, оборудовать улицы;

19) перечень улиц и дорог местного значения — утверждаемый список в текстовом и (или) табличном виде, а также в виде схем (при необходимости), содержащий характеристики и показатели в отношении различных видов улиц и дорог (их участков), составленный в соответствии с законодательством о дорожной деятельности, законодательством о техническом регулировании, законодательством о градостроительной деятельности;

20) городские парки — озелененные территории общего пользования (части таких территорий), границами которых являются красные линии (либо иные границы в пределах территорий общего пользования), — территории, соответствующие стандартам благоустройства, определяемым местными нормативами градостроительного проектирования с учетом возможностей бюджета обеспечивать соблюдение указанных стандартов;

21) функциональные зоны — части территории города Перми различных видов, для которых установлены границы (схема 1) и функциональное назначение, определяемое соответствующими характеристиками и параметрами, указанными в таблицах 1, 2, 3, 9, 10, 15. Функциональные зоны, определенные настоящим Генеральным планом, являются также зонами планируемого размещения тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых Земельным кодексом Российской Федерации не предусмотрено изъятие земельных участков для муниципальных нужд. Характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

а) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения по внесению изменений в ПЗЗ;

б) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, подготовке проекта плана реализации Генерального плана, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры;

в) подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие города Перми;

22) границы функциональных зон — определенные схемой 1 Генерального плана границы между различными видами территорий города Перми, однородными по назначению, параметрам и характеристикам, определенным в таблицах 1, 2, 3, 9, 10, 15. В соответствующих случаях границы функциональных зон являются также границами:

а) зон планируемого размещения объектов капитального строительства — улиц местного значения, создание которых планируется для выполнения требований технических регламентов в области пожарной безопасности и для соблюдения параметров функциональных зон, определенных пунктом 5 таблицы 2;

б) зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, размещение которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации без изъятия недвижимости для государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с определениями федеральных законов о функциональном зонировании и градостроительном (территориальном) зонировании в отношении границ функциональных зон не применяется требование пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации о принадлежности каждого земельного участка только к одной террито-

риальной зоне, определенной ПЗЗ;

23) виды функциональных зон — объединенные по признакам однородности в соответствующие группы функциональные зоны, в отношении которых определены назначение и параметры планируемого развития, указанные в таблицах 1, 2, 3, 9, 10, 15 Генерального плана. Виды функциональных зон определены применительно ко всей территории городского округа в его административных границах (за исключением территорий водных объектов) и представлены в виде стандартных территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (СТН) и территорий ситуативного проектирования (ТСП);

24) стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее — стандартные территории нормирования, СТН) — указанные на схеме 1 Генерального плана функциональные зоны сели-тебного назначения, в пределах которых расположены, могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания. Генеральным планом определены 82 СТН, объединенных в восемь видов СТН:

СТН-А — зона ядра городского центра,

СТН-Б — зона городского центра,

СТН-В — зона многофункциональной застройки срединной части города,

СТН-Г — зона многофункциональной жилой застройки,

СТН-Д — зона жилой застройки,

СТН-Е — зона удаленных городских центров,

СТН-Ж — зона средне- и малоэтажной застройки,

СТН-И — зона малоэтажной застройки.

В отношении каждого вида СТН посредством показателей Генерального плана (представленных в таблицах 1, 2, 3, 9, 10, 15) и местных нормативов градостроительного проектирования (подготавливаемых на основании показателей Генерального плана) устанавливаются стандартные параметры планируемого развития: соотношение элементов территории как доля площади озелененных территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, городских лесов в границах СТН), доля площади земельных участков общеобразовательных школ и детских садов, доля площади кварталов, предназначенных под застройку, плотность застройки, плотность населения, обеспеченность населения местами в общеобразовательных школах и детских садах, иные параметры;

25) СТН комплексного преобразования — функциональные зоны СТН-А, все СТН-Б, а также СТН — В1, В2, В3, Г1, Г2, Г8, в отношении которых запланировано осуществить проекты преобразований для создания комплексной застройки жилого и иного назначения, а также определены задачи по обеспечению подготовки и внесению изменений в ПЗЗ в части установления минимальных размеров земельных участков, равных размерам существующих кварталов, в отношении которых запланированы преобразования;

26) центральный планировочный район (ЦПР) — территория центральной части города, в состав которой входят следующие СТН: А, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В1, В2;

27) территории ситуативного проектирования (ТСП) — функциональные зоны, указанные на схеме 1 Генерального плана, расположенные вне границ стандартных территорий нормирования, описание назначения и параметров планируемого развития которых представлено в таблицах 1, 2, 15 Генерального плана. ТСП подразделяются на следующие виды:

ТСП-П — производственно-коммунальная зона,

ТСП-ПТ — промышленно-торговая зона,

ТСП-ОД — общественно-деловая, специализированная зона,

ТСП-Р — зона рекреационных и специальных объектов,

ТСП-ЭП — зона экологического природного ландшафта,

ТСП-СХ — зона сельскохозяйственного использования,

ТСП-Ж — зона стабилизации жилой застройки;

28) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения — границы, обозначенные на схемах 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, описанные в главе 10 Генерального плана, установленные применительно к объектам капитального строительства местного значения, для размещения которых в соответствии со статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается принятие решений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. Размещение иных объектов капитального строительства местного значения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации без изъятия недвижимости для муниципальных нужд в границах функциональных зон с учетом схемы 1, показателей Генерального плана и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, ПЗЗ, плана реализации Генерального плана, муниципальных программ развития соответствующих сфер обслуживания населения, документации по планировке территории. Границы, обозначенные на схемах 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, одновременно обозначают мероприятия Генерального плана, описанные в главах 8 и 9, в том числе при отсутствии необходимости формирования зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

29) плотность застройки — суммарная поэтажная площадь наземной части зданий и сооружений, измеряемой по внешнему периметру наружных стен, в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар площади территории (кв.м/га);

30) интенсивность использования территории — комплексная характеристика использования территории, определяемая показателями плотности застройки, процентом застройки территории, плотностью улично-дорожной сети,

долей использования подземного пространства, количеством, разнообразием видов использования недвижимости, другими параметрами;

31) жилая единица — квартира либо иное жилое помещение, имеющее выход в места общего пользования здания или на земельный участок, предназначенное для проживания и использования одним домохозяйством;

32) межмуниципальное сотрудничество — основанное на добровольных началах взаимодействие города Перми с другими муниципальными образованиями, осуществляемое в конкретных формах для достижения конкретных целей, среди которых содействие развитию местного самоуправления, организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения, выражение и защита общих интересов муниципальных образований, объединение финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения, формирование условий для стабильного развития экономики в интересах повышения жизненного уровня населения;

33) зона доступности общественного транспорта — измеряемая в метрах дальность пешеходных подходов от мест проживания и (или) приложения труда до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта;

34) открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения — расположенные на территориях общего пользования спортивные, физкультурные, досуговые площадки и поля, на которых соревнования и учебно-тренировочные занятия физкультурой и спортом проводятся под открытым небом без специально оборудованных мест для зрителей. В состав таких сооружений могут входить вспомогательные сооружения, предназначенные для обслуживания посетителей, в том числе помещения и сооружения инженерно-технического, хозяйственного, подсобного, административного назначения;

35) территории неблагоустроенной малоэтажной застройки — территории, застроенные индивидуальными жилыми домами, не обеспеченными централизованными системами водоснабжения и водоотведения, элементами благоустройства (отсутствует уличное освещение, твердое покрытие улично-дорожной сети). В указанные территории входят следующие СТН (схема 1): Д1, Д3, Д6, Д7, Ж1, Ж4, Ж5, Ж6, Ж7, Ж8, Ж9, Ж11, Ж13, И2, И3, И4, И6, И7, И9, И10, И11, И12, И13, И14, И15, И16, И17, И19, И20, И21, И22, И23, И24, И25, И26, ТСП-Ж;

36) транспортная инфраструктура местного значения — включает в себя объекты и элементы, обеспечивающие функционирование транспортной системы: улично-дорожную сеть, внеуличную транспортную сеть (надземную, подземную), проложенные в городской планировочной структуре, сооружения по обслуживанию транспортного хозяйства (парки и депо для стоянки, ремонта и обслуживания подвижного состава городского общественного транспорта, грузовые терминалы или станции, энергетическое хозяйство, вокзалы, остановочные пункты городского общественного транспорта), стоянки общего пользования для индивидуального транспорта и другие;

37) объекты недвижимости специализированного жилого назначения — гостиницы, общежития, иные здания и (или) помещения в них, предназначенные для временного проживания граждан в период работы, службы или обучения, а также для предоставления гостиничных услуг гражданам при продолжительности их проживания в указанных зданиях, помещениях продолжительностью от 24 часов до шести месяцев подряд.

Глава 3. Цели и задачи территориального планирования

1. Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального планирования на перспективу: обеспечение условий для пос-тупательного устойчивого развития города Перми, которое заключается:

1) в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества;

2) в сохранении и бережном использовании исторического наследия города;

3) в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям Генерального плана.

2. Цель среднесрочного территориального планирования к концу второго этапа реализации Генерального плана — обеспечить приближение к главной цели Генерального плана путем достижения следующих целей как компонентов главной цели:

1) цели создания эффективной системы регулирования градостроительной деятельности посредством установления правовых, административных и технологических связей между процессами подготовки планов и реализации планов по совершенствованию пространственной среды города Перми, роста объемов и качества строительства, реконструкции объектов различного назначения;

2) цели инициирования активности инвесторов, застройщиков, кредитных организаций за счет установления правовых гарантий для расширения предпринимательской деятельности в области землепользования, строительства, реконструкции объектов недвижимости, повышения инвестиционной конкурентоспособности и привлекательности Перми для гостей и высоко-квалифицированных трудовых мигрантов в результате целенаправленного обеспечения роста качества городского пространства, повышения удобства и престижности проживания в городе Перми;

3) целей, в соответствии с которыми установлены показатели Генерального плана в таблицах 1 — 12, 14, включая:

а) цель концентрации ресурсов, предотвращения их неконтролируемого рассредоточения и неэффективного использования, повышения качества городской среды, связанного с такой концентрацией, цель, достижение которой обеспечивается определением стабильных границ функциональных зон, не предусматривающих разрастание площади территорий под новое освоение и застройку, — границ, определенных в схеме 1, и соответствующих им площадей, определенных целевыми показателями пунктов 1, 2.1 — 2.3, 2.7 таблицы 1;

б) цель обеспечения баланса между планируемыми объемами застройки и необходимыми для их обеспечения планируемыми объемами инженерно-технических ресурсов, баланса, выраженного также в рациональном распределении указанных объемов по территории города и в синхронизации соответствующих действий, цель, достижение которой связано с выполнением показателей таблиц 3, 6, 12 и решений, отображенных на схемах 2.2, 2.2.1–2.2.6, в том числе с выполнением в соответствии с законодательством застройщиками, правообладателями недвижимости действий по энергосбережению, по использованию альтернативных источников производства и поставке инженерно-технических ресурсов;

в) цель обеспечения максимального разнообразия городской среды, роста ее качества с учетом создания условий для различных типов жилой застройки (много-, средне- и малоэтажной) и подготовки дифференцированных показателей применительно к таким территориям (стандартным территориям нормирования) с учетом ограничений по экологическим и иным условиям проживания населения, цель, достижение которой связано с выполнением показателей таблиц 1, 2, 8, 9, 15 и решений, отображенных на схемах 1, 2, 3;

г) цель обеспечения в необходимом объеме и на высоком качественном уровне услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, досуга и спорта, подлежащих предоставлению населению со стороны органов местного самоуправления Перми в соответствии с вопросами их ведения, определенными федеральным законодательством, цель, достижение которой связано с выполнением показателей таблиц 2, 4, 7, 9, 14 и решений, отображенных на схеме 1;

д) цель обеспечения увеличения объема и повышения качества предоставления транспортных услуг населению с приоритетом развития общественного транспорта при необходимом балансе показателей его развития с показателями роста автомобилизации с учетом пределов емкости территорий в отношении мест для хранения легковых автомобилей, сохранения и развития городской среды активной жизнедеятельности населения, цель, достижение которой связано с выполнением показателей таблиц 2, 5, 7, 11, 15, включая целевые показатели и мероприятия развития транспортного обслуживания, определенные в пунктах 1, 8, 9, 17, 21–25, 29 таблицы 14, а также показателей таблиц 16 — 18 и решений, отображенных на схемах 2.1, 2.1.1, 2.1.2;

е) цель согласования возможностей реализации запланированных предложений с учетом ограничений, в том числе согласование с возможностями бюджетного планирования с учетом рационального выбора приоритетов развития, цель, достижение которой связано с выполнением показателей таблицы 13 и мероприятий, определенных в таблице 14;

ж) цель содействия развитию услуг населению в сферах образования, здравоохранения, культуры, досуга и спорта, транспорта и других, предоставление которых обеспечивается со стороны Пермского края и Российской Федерации.

3. Краткосрочное территориальное планирование на период первого этапа реализации Генерального плана связано с обеспечением максимального приближения к достижению цели среднесрочного территориального планирования путем выполнения следующих задач, являющихся мероприятиями, определенными в таблице 14:

1) задача 1 (задача правовая) — совершенствование местной нормативной правовой базы регулирования градостроительной деятельности в соответствии с мероприятиями 1–4 таблицы 14;

2) задача 2 (задача административная) — обеспечение подготовки и принятия документов, предусмотренных законодательством и необходимых для осуществления строительства, реконструкции объектов в соответствии с показателями Генерального плана применительно к первому этапу реализации Генерального плана в соответствии с мероприятиями 5 — 17 таблицы 14;

3) задача 3 (задача административно-технологическая) — обеспечение строительства, реконструкции объектов в соответствии с показателями Генерального плана применительно к первому этапу реализации Генерального плана в соответствии с мероприятиями 18 — 28 таблицы 14;

4) задача 4 — обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Перми с органами государственной власти Российской Федерации и Пермского края, органами местного самоуправления сопряженных муниципальных районов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с мероприятиями 29 — 35 таблицы 14.

Глава 4. Показатели Генерального плана города Перми

1. В соответствии с целями и задачами территориального планирования с учетом прогнозного показателя в отношении численности населения города Перми посредством использования результатов соответствующих расчетов, оценок и обоснований при формировании параметрической модели города Перми настоящим Генеральным планом определены следующие показатели:

1) целевые показатели — показатели таблиц 1 — 7;

2) расчетные показатели — показатели таблиц 8 — 12;

3) показатели планирования бюджетных средств — показатели таблицы 13.

2. Целевые показатели Генерального плана включают:

- 1) целевые показатели на перспективу в отношении структурной организации территории города Перми и площади функциональных зон различного назначения (таблица 1);
- 2) целевые показатели в отношении структурной организации и параметров функциональных зон (таблица 2);
- 3) целевые показатели на период до завершения второго этапа реализации Генерального плана в отношении объемов инженерно-технических ресурсов (таблица 3);
- 4) целевые показатели в отношении строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры (таблица 4);
- 5) целевые показатели в отношении развития улично-дорожной сети (таблица 5);
- 6) целевые показатели в отношении развития сети объектов инженерно-технического обеспечения на первый и второй этапы реализации Генерального плана (таблица 6);
- 7) целевые показатели в отношении планирования размещения и строительства муниципальных стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта (таблица 7).

3. Целевые показатели на перспективу в отношении структурной организации территории города Перми и сохранения площадей функциональных зон различного назначения определены в таблице 1. Подпункты 1 — 5 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 1.

Таблица 1

Наименование структурных элементов территории города Перми и различных видов функциональных зон	Площадь, га
1. Функциональные зоны жилой и иной застройки — стандартные территории нормирования (СТН), в том числе:	10 808
1.1 зона ядра городского центра — СТН-А	191
1.2 зона городского центра — СТН-Б	713
1.3 зона многофункциональной застройки срединной части города — СТН-В	1 279
1.4 зона многофункциональной жилой застройки — СТН-Г	1 257
1.5 зона жилой застройки — СТН-Д	878
1.6 зона удаленных городских центров — СТН-Е	1 475
1.7 зона средне- и малоэтажной застройки — СТН-Ж	2 146
1.8 зона малоэтажной застройки — СТН-И	2 870
2. Функциональные зоны — территории ситуативного проектирования (ТСП), в том числе:	64 758
зоны нежилого назначения, в том числе:	64 326
2.1 зона производственно-коммунальная — ТСП-П	2 441
2.2 зона промышленно-торговая — ТСП-ПТ	7 962
2.3 зона общественно-деловая, специализированная — ТСП-ОД	2 115
2.4 зона рекреационных и специальных объектов — ТСП-Р	6 175
2.5 зона экологического природного ландшафта — ТСП-ЭП	40 998
2.6 зона сельскохозяйственного использования — ТСП-СХ	4 635
зоны стабилизации, в том числе:	432
2.7 зона стабилизации жилой застройки — ТСП-Ж	432
3. На перспективу площадь территорий в границах санитарно-защитных зон (СЗЗ), установленных от предприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации	16 241

1) значения показателей площади функциональных зон жилой и иной застройки и функциональных зон как территорий ситуативного проектирования (пункты 1 и 2 таблицы 1) определены в соответствии с границами, отображенными на схеме 1 Генерального плана. Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на перспективу;

2) значение показателя в пункте 3 таблицы 1 приведено в целях совершенствования экологической ситуации в городе Перми, определенной в абзаце третьем пункта 2 главы 3, с учетом сокращения существующей площади территорий в границах санитарно-защитных зон на 1370 га;

3) границы санитарно-защитных зон отражены на схеме 3;

4) правовые условия для инициатив правообладателей соответствующих объектов недвижимости по уменьшению площади территорий в границах санитарно-защитных зон предусмотрены законодательством Российской Федерации и определяются следующими положениями, которые распространяются на территории с изменяемым функциональным назначением, — территории, определенные в материалах, указанных в пункте 13 главы 1:

а) к правообладателям соответствующих объектов применяются нормы статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации о возмещении убытков, возникновение которых связано с наличием санитарно-защитных зон;

б) с учетом Генерального плана планируется подготовка предложений о внесении изменений в ПЗЗ в отношении градостроительных регламентов с учетом пункта 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации и частей 8, 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применение норм об использовании объектов недвижимости, не соответствующих градостроительным регламентам);

5) зона ядра городского центра (СТН-А) и зона городского центра (СТН-Б), а также СТН — В1, В2, В3, Г1, Г2, Г8 являются СТН комплексного преобразования, определенными подпунктом 25 пункта 1 главы 2 настоящего правового акта.

4. Целевые показатели в отношении структурной организации и параметров функциональных зон — стандартных территорий нормирования (СТН) и территорий ситуативного проектирования промышленно-торгового назначения (ТСП-ПТ) и общественно-делового, специализированного назначения (ТСП-ОД) на перспективу определены в таблице 2. Подпункты 1–6 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 2.

Таблица 2

Номера и наименования показателей	Ед. изм.	Значения показателей для видов функциональных зон									
		СТН-А	СТН-Б	СТН-В	СТН-Г	СТН-Д	СТН-Е	СТН-Ж	СТН-И	ТСП-ПТ	ТСП-ОД
1. Соотношение элементов территории:											
1.1 площадь брутто	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2 доля площади нетто	%	67	64	63	62	62	65	65	68	77	77
1.3 доля площади улиц в красных линиях от площади СТН и ТСП брутто	%										
		21	20	20	20	20	20	20	20	18	18
1.4 доля озелененных территорий общего пользования по отношению к площади СТН брутто	%										
		3	7	7	6	10	8	5	3	5	5
1.5 доля площади земельных участков детских садов и общеобразовательных школ по отношению к площади СТН брутто	%										
		9	9	10	12	8	7	10	9	-	-
2. Максимальная плотность застройки всех видов	кв.м (площадь брутто застройки всех видов) на 1 га площади нетто функциональных зон										
		25000	20000	14000	9000	5000	7000	2000	2000	20000	20000
3. Максимальная плотность жилой застройки	количество жилых единиц на 1 га площади нетто СТН										
		150	160	125	100	50	70	20	15	-	-
4. Максимальный процент застройки территорий нетто для функциональных зон	%										
		55	55	50	45	35	50	25	25	65	65
5. Показатели плотности улично-дорожной сети — предельная площадь кварталов	га										
		0,5 — 2,0	0,5 — 2,0	0,5 — 2,0	0,5 — 4,0	0,5 — 2,0	0,5 — 2,0	0,5 — 1,0	0,5 — 1,0	2,0 — 4,0	2,0 — 4,0

- 1) показатели 1.2 — 1.5 имеют средние значения;
- 2) реализация Генерального плана в части достижения значений показателей таблицы 2 обеспечивается подготовкой и принятием в установленном порядке предложений о внесении изменений в ПЗЗ:
- а) предложения о внесении изменений в ПЗЗ подготавливаются с учетом показателей 1.2–1.5 и 2–5 таблицы 2 применительно к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- б) применительно к функциональным зонам комплексного преобразования предложения о внесении изменений в ПЗЗ подготавливаются с учетом определения подпункта 25 пункта 1 главы 2 настоящего правового акта;
- в) в целях предотвращения увеличения площади территорий неблагоустроенной малоэтажной застройки (подпункт 35 пункта 1 главы 2) предложения о внесении изменений в ПЗЗ в отношении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части плотности застройки для земельных участков, площадь которых не превышает предельной площади кварталов, указанной в пункте 5, подготавливаются с учетом описания назначения функциональных зон и типологии жилых домов, определенных в таблице 15. При этом суммарные параметры застройки таких земельных участков в пределах функциональных зон не могут превышать показателей 2, 3 таблицы 2;
- 3) площадь нетто функциональных зон — площадь без площади улиц и озелененных территорий общего пользования. Для расчета площади нетто функциональных зон жилого назначения дополнительно вычитаются площади земельных участков детских садов и общеобразовательных школ с учетом их развития на перспективу;
- 4) процент застройки — доля территорий, занятых объектами капитального строительства в габаритах внешнего периметра наружных стен от общей площади территории;
- 5) озелененные территории общего пользования включают: парки культуры и отдыха, сады, скверы, бульвары, плоскостные спортивные сооружения, специализированные парки, мини-парки и иные подобные объекты для отдыха населения;
- 6) указанные объекты должны соответствовать стандартам благоустройства, которые устанавливаются с учетом определения подпункта 20 пункта 1 главы 2.
5. Указанные в таблице 3 целевые показатели являются обязательствами, которые принимают на себя органы местного самоуправления города Перми по созданию условий для поставки соответствующих объемов инженерно-технических ресурсов в целях подключения планируемых к строительству, реконструкции объектов недвижимости.
6. Целевые показатели таблицы 3 соответствуют прогнозно-целевым показателям увеличения общей площади застройки и ее локализации, определенным в таблице 16 к концу второго этапа планирования — 2022 году. Подпункты 1–2 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 3.

Таблица 3

Номера и наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей для видов функциональных зон								
		по СТН в целом	СТН-А	СТН-Б	СТН-В	СТН-Г	СТН-Д	СТН-Е	СТН-Ж	СТН-И
1. Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения	тыс. куб.м	207,4	5,44	28,3	56,9	58,2	13,8	30,9	9,5	4,4
2. Объем годового потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населения	млн. куб.м	74,4	1,9	10,2	20,5	20,9	5,0	11,1	3,4	1,6
3. Суточный объем стоков, принимаемый в систему хозяйственно-фекальной канализации	тыс. куб.м	197,1	5,1	26,9	54,0	55,2	13,1	29,4	9,0	4,2
4. Годовой объем сточных вод в системе хозяйственно-фекальной канализации	млн. куб.м	70,9	1,8	9,7	19,4	19,9	5,7	10,6	3,3	1,5
5. Объем годового потребления газа населением для целей пищевого приготовления	млн. куб.м	70,7	1,7	9,0	18,0	18,4	5,3	13,0	3,5	1,8
6. Тепловая нагрузка	тыс. Гкал/ч	2 114,6	148,7	355,0	573,5	453,1	120,1	351,0	75,6	37,5
7. Электрическая нагрузка	МВт	857,5	66,3	133,6	211,2	141,9	64,7	115,8	59,5	64,6

1) показатели объемов инженерно-технических ресурсов определены с учетом показателей, представленных в таблице 16, а также с учетом расчетных показателей в отношении планирования развития объектов инженерно-технической инфраструктуры на первый и второй этапы реализации Генерального плана, приведенных в таблице 12;

2) реализация обязательств по созданию условий для поставки указанных в таблице 3 объемов инженерно-технических ресурсов осуществляется органами местного самоуправления города Перми путем выполнения мероприятий, определенных позициями схемы 2.2 и схем 2.2.1–2.2.6, а также положениями глав 5 и 8 Генерального плана.

7. Целевые показатели в отношении объектов социальной инфраструктуры и иных объектов, строительство, реконструкция которых обеспечивается органами местного самоуправления города Перми в соответствии с вопросами их ведения, определенными законодательством, установлены в таблице 4. Подпункты 1 — 6 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 4.

Таблица 4

Номера и наименование позиций и показателей	Ед. изм.	Значения показателей к концу второго этапа реализации Генерального плана
1. Образование		
1.1 количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	мест	35 400
1.2 количество мест в муниципальных учреждениях среднего (полного) общего образования	мест	90 000
2. здравоохранение		
2.1 муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	25 000
2.2 муниципальные станции скорой медицинской помощи (в том числе в составе больничных учреждений)	вызовов/чел. в год	310 000
3. Спорт		
открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения в пределах СТН на территориях общего пользования, в том числе в составе озелененных территорий общего пользования	Площадь (общая), кв.м	250 000
4. Места захоронений	га	464

1) показатели таблицы 4 установлены применительно только к тем объектам капитального строительства, в отношении планов строительства, реконструкции которых администрация города Перми принимает на себя бюджетные обязательства при соблюдении следующих требований, которые должны одновременно выполняться применительно к соответствующим объектам:

а) объекты необходимы для выполнения функций, связанных с вопросами ведения органов местного самоуправления города Перми на неопределенный период времени;

б) объекты размещаются на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, которые образованы в соответствии с федеральными законами без изъятия недвижимости для муниципальных нужд, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

в) объекты капитального строительства находятся в муниципальной собственности;

г) объекты строятся, реконструируются, ремонтируются за счет средств бюджета города Перми;

2) планирование развития объектов муниципальной социальной инфраструктуры осуществляется посредством:

а) планирования расходных обязательств муниципального бюджета по строительству, реконструкции объектов капитального строительства (территориальное планирование посредством Генерального плана и иных документов);

б) планирования расходных обязательств муниципального бюджета по предоставлению соответствующих муниципальных услуг посредством бюджетного планирования;

3) планирование расходных обязательств по предоставлению муниципальных услуг, которое обеспечивается органами местного самоуправления города Перми в соответствии с законодательством, должно осуществляться с учетом минимальных социальных стандартов, определяющих финансовые нормативы формирования бюджета города, — стандартов, специально устанавливаемых на основании законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р;

4) на перспективу количественные показатели развития объектов муниципальной социальной инфраструктуры в части объектов капитального строительства и земельных участков для их размещения определены с учетом расчетных показателей таблицы 8 Генерального плана;

5) расчетные показатели мест захоронения определены с учетом прогнозного показателя доли захоронений праха (урн) в общем числе захоронений на уровне от 0 % до 13 % (в среднем за период до 2022 года — 9 %), с учетом

реализации мероприятий, указанных в пункте 28 таблицы 14. При отклонении указанного показателя от расчетного в течение этапов реализации Генерального плана органам местного самоуправления города Перми надлежит выполнить расчеты по результатам мониторинга для подготовки предложений о внесении изменений в план реализации Генерального плана;

б) возможности развития иных объектов обслуживания, которые не включены в сферу расходных обязательств муниципального бюджета по строительству (объектов, в отношении которых не установлены целевые и расчетные показатели), определяются градостроительными регламентами ПЗЗ — градостроительными регламентами, внесение изменений в которые осуществляется с учетом параметров и характеристик функциональных зон, определенных настоящим Генеральным планом.

8. Целевые показатели в отношении развития улично-дорожной сети и других объектов транспортной инфраструктуры определены в таблице 5. Подпункты 1 — 3 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 5.

Таблица 5

Номера показателей и наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей на этапы реализации	
		2016 год	2022 год
Улицы и дороги местного значения			
1. Протяженность планируемых к строительству новых участков улично-дорожной сети местного значения	км	2,7	1,0
2. Протяженность планируемых к реконструкции участков улично-дорожной сети местного значения (без учета текущего и капитального ремонта)	км	20,0	16,8
3. Протяженность планируемых к реконструкции участков улично-дорожной сети местного значения в целях организации пешеходных улиц			
3.1 пешеходные улицы (в целом по городу)	км	подпункт 2	2,7
3.2 пешеходные улицы выходного дня (в целом по городу)	км	подпункт 2	4,7
4. Протяженность планируемых к реконструкции участков улично-дорожной сети местного значения в целях организации маршрутов велосипедного движения	км	подпункт 2	60,0
5. Протяженность маршрутов движения трамваев в результате реализации мероприятий Генерального плана	км	подпункт 2	85,5
6. Доля выделенных полос для движения трамваев в системе трамвайной маршрутной сети	%	подпункт 2	100
7. Протяженность маршрутов движения автобусов и троллейбусов в результате реализации мероприятий Генерального плана	км	подпункт 2	205
8. Доля выделенных полос для движения автобусов и троллейбусов в системе автобусной и троллейбусной маршрутной сети	%	подпункт 2	50
Предложения, адресуемые органам государственной власти Пермского края в отношении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры — объектов регионального значения			
9. Протяженность планируемых к реконструкции участков улично-дорожной сети регионального значения	км	7,8	-
10. Протяженность планируемых к строительству новых участков улично-дорожной сети регионального значения	км	8,6	-

1) мероприятия по развитию улично-дорожной сети отображены на схеме 2.1;

2) показатели 3–8 таблицы 5 установлены как целевые показатели реализации программ, указанных в пунктах 9, 21–25 таблицы 14, для достижения к концу второго этапа реализации Генерального плана; целевые показатели на первый этап реализации Генерального плана определяются программами, указанными выше;

3) показатели 9 и 10 таблицы 5 не являются предметом утверждения при утверждении Генерального плана.

9. Целевые показатели в отношении развития сети объектов инженерно-технического обеспечения на первый и второй этапы реализации Генерального плана определены в таблице 6. Подпункты 1 — 6 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 6.

Таблица 6

Номера и наименование позиций и показателей	Ед. изм.	Значения показателей на этапы реализации	
		2016 год	2022 год
1. Объекты муниципального значения, находящиеся в муниципальной собственности:			

Номера и наименование позиций и показателей	Ед. изм.	Значения показателей на этапы реализации	
		2016 год	2022 год
1.1 общая мощность станций водоподготовки	тыс. куб.м в сутки	405,0	405,0
1.2 емкость резервуаров питьевой воды	тыс. куб.м	142,0	142,0
1.3 общая мощность очистных сооружений системы водоотведения	тыс. куб.м в сутки	400,0	400,0
1.4 строительство очистных сооружений системы дождевой канализации	ед.	17	8
1.5 территория, обслуживаемая очистными сооружениями системы дождевой канализации	га	930	1070
1.6 протяженность участков УДС, оборудованных системой дождевой канализации	км	145	173
1.7 протяженность планируемых к строительству новых участков сети объектов инженерно-технического обеспечения:			
1.7.1 водоснабжение	км	9,5	0,9
1.7.2 водоотведение	км	54,3	14,3
1.7.3 дождевая канализация	км	25	28
1.8 протяженность планируемых к реконструкции новых участков сети объектов инженерно-технического обеспечения:			
1.8.1 водоснабжение	км	101,2	82,0
1.8.2 водоотведение	км	20,6	12,0
1.8.3 дождевая канализация	км	-	-
2. Объекты муниципального значения, не являющиеся муниципальной собственностью:			
2.1 протяженность планируемых к строительству новых участков сети объектов инженерно-технического обеспечения:			
2.1.1 электроснабжения	км	49,8	15,0
2.1.2 газоснабжения	км	27,1	4,7
2.1.3 теплоснабжения	км	-	-
2.2 протяженность планируемых к реконструкции участков сети объектов инженерно-технического обеспечения:			
2.2.1 электроснабжения	км	146,0	-
2.2.2 газоснабжения	км	4,9	-
2.2.3 теплоснабжения	км	31,8	14,5

1) значения показателей таблицы 6 являются количественными характеристиками мероприятий, отображенных на схеме 2.2 и на схемах 2.2.1–2.2.6, — мероприятий для реализации обязательств органов местного самоуправления города Перми по созданию условий поставки определенных таблицей 3 объемов инженерно-технических ресурсов;

2) показатели 1.4, 1.7, 1.8, 2 являются абсолютными значениями за этап, без учета существующих значений показателей;

3) показатели 1.1–1.3, 1.5, 1.6 являются итоговыми значениями за этап, с учетом существующих значений показателей;

4) показатель 2.2.1 включает объекты, подлежащие реконструкции, расположенные за границей города Перми;

5) в отношении объектов муниципального значения, не являющихся муниципальной собственностью, указанных в пункте 2 таблицы 6, в соответствии с законодательством Генеральным планом утверждены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для осуществления последующих действий:

а) в указанных границах подготавливаются предложения к документации по планировке территории, посредством которой определяются красные линии и границы земельных участков;

б) предложения к указанной документации подготавливаются заинтересованными лицами — правообладателями объектов инженерно-технического обеспечения. Такие предложения могут использоваться органом местного самоуправления и утверждаться в качестве документации по планировке территории в соответствии с законодательством;

в) утвержденная документация по планировке территории в соответствующих случаях может стать основанием для принятия органом местного самоуправления решений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд;

б) действия, связанные с созданием указанных в настоящем пункте объектов, включая финансирование и предоставление компенсаций правообладателям недвижимости, изымаемой для муниципальных нужд, осуществляют заинтересованные лица — собственники соответствующих сетей инженерно-технического обеспечения муниципального значения при содействии органов местного самоуправления города Перми.

10. Целевые показатели в отношении планирования размещения и строительства элементов транспортной инфраструктуры местного значения — муниципальных стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта — являются обязательствами, которые принимают на себя органы местного самоуправления города Перми для достижения целей, указанных в абзаце шестом подпункта 3 пункта 2 главы 3. Указанные целевые показатели определены в таблице 7. Подпункты 1 — 3 настоящего пункта содержит пояснения к таблице 7.

Таблица 7

Номера и наименование показателей	Единицы измерения	Значения показателей
1. Стоянки общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта в границах центрального планировочного района:		
1.1 открытые стоянки для индивидуального автомобильного транспорта вдоль улиц	мест	не более 26 000
1.2 открытые и закрытые стоянки для индивидуального автомобильного транспорта вне улиц и в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (в границах полос отвода для дорог и улиц местного значения)	мест	не более 1200
2. Предельная вместимость одной стоянки общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта вне улиц	единиц транспортных средств	не более 200

1) в пункте 1 границы центрального планировочного района определены в подпункте 26 пункта 1 главы 2;

2) открытые и закрытые муниципальные стоянки общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта вне улиц и в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (в границах полос отвода для улиц и дорог местного значения) могут быть размещены в структуре общественных зданий нежилого назначения в результате гражданско-правовых сделок, совершаемых органами местного самоуправления с правообладателями соответствующих объектов недвижимости, в том числе с частными лицами;

3) строительство муниципальных стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта может осуществляться в рамках концессионных соглашений.

11. Расчетные показатели Генерального плана представлены в таблицах 8–12. Расчетные показатели определены в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 главы 2 настоящего правового акта и включают:

1) расчетные показатели в отношении планирования размещения, строительства и реконструкции объектов муниципальной социальной инфраструктуры и иных объектов (таблицы 8, 9, 10);

2) расчетные показатели в отношении планирования размещения, строительства, реконструкции муниципальных детских садов и муниципальных общеобразовательных школ, муниципальных озелененных территорий общего пользования и услуг городского общественного транспорта (таблица 9);

3) расчетные показатели и характеристики для различных видов улиц и дорог местного значения (таблица 11);

4) расчетные показатели в отношении планирования развития объектов инженерно-технической инфраструктуры на первый и второй этапы реализации Генерального плана по городу в целом (таблица 12).

12. Расчетные показатели Генерального плана в отношении планирования размещения, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры и иных объектов, наличие которых обеспечивается органами местного самоуправления города Перми в соответствии с вопросами их ведения, определенными федеральным законодательством, применяются на перспективу по городу в целом. Указанные расчетные показатели определены в таблице 8. Подпункт 1 настоящего пункта содержит пояснения к таблице 8.

Таблица 8

Номера и наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей
1. Количество мест в муниципальных детских садах	мест на 1000 жителей	35
2. Количество мест в муниципальных учреждениях среднего (полного) общего образования	мест на 1000 жителей	90
3. Муниципальные станции и отделения скорой медицинской помощи	число вызовов на 1 чел. в год	0,318
4. Муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену на 1000 чел. населения в год	9 000

Номера и наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей
5. Площадь открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений на территориях общего пользования:		
5.1 в пределах СТН	кв.м на 10 000 человек	2 500
5.2 за пределами СТН	кв.м на 10 000 человек	17 500
6. Места захоронений:		
6.1 традиционное захоронение	кв.м/место	5
6.2 захоронение праха (урны)	кв.м/место	1
6.3 минимальная площадь земельных участков для мест захоронений	га	5
6.4 максимальная площадь земельных участков для мест захоронений	га	40

1) значения расчетных показателей применяются для расчета количественных характеристик при планировании размещения объектов социальной инфраструктуры, целевые показатели в отношении которых определены в таблице 4.

13. Расчетные показатели для определения объемов и нормативов накопления твердых бытовых отходов (далее – ТБО) при разработке соответствующих программ по обращению с ТБО, в том числе в условиях межмуниципального сотрудничества, определены в таблице 9. Подпункты 1 и 2 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 9.

Таблица 9

Номера и наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей на этапы реализации	
		2016 год	2022 год
1. Показатель расчета накопления ТБО (на человека в год)	кг	275	225
2. Доля вторичного сырья, извлекаемая из ТБО	%	7,5	15
3. Доля отходов для компостирования, извлекаемая из ТБО	%	7,5	15

1) расчетный показатель 1 определен с учетом показателей накопления ТБО в благоустроенном и неблагоустроенном жилищном секторе и в производственном секторе, а также:

а) прогнозного увеличения долей извлечения вторичного сырья от 0 % до 15 % до 2022 года и отходов для компостирования от 0 % до 15 % до 2022 года из общего объема ТБО;

б) реализации мероприятий, приведенных в пунктах 12, 13, 31.1, 31.4, 31.5, 32.1 таблицы 14;

2) при отклонении показателей 1, 2, 3 от прогнозных в процессе реализации Генерального плана администрации города Перми надлежит выполнить расчеты по результатам мониторинга для подготовки предложений о внесении изменений в расчеты накопления ТБО.

14. Расчетные показатели в отношении планирования размещения, строительства, реконструкции муниципальных детских садов и муниципальных общеобразовательных школ, муниципальных озелененных территорий общего пользования, элементов инфраструктуры городского общественного транспорта применяются на перспективу по функциональным зонам — стандартным территориям нормирования. Указанные расчетные показатели определены в таблице 10. Подпункты 1 — 3 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 10.

Таблица 10

Номера и наименования показателей	Ед. изм.	Значения показателей для видов функциональных зон							
		СТН-А	СТН-Б	СТН-В	СТН-Г	СТН-Д	СТН-Е	СТН-Ж	СТН-И
1. Площадь земельных участков отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных учреждений на одно место	кв.м	30	35	40	45	45	45	45	45
2. Площадь земельных участков объектов муниципальных учреждений среднего (полного) общего образования на одного учащегося	кв.м	10	14	25	29	29	29	29	29
3. Площадь озелененных территорий общего пользования в пределах СТН	кв.м /чел.	3	3	3	3	5	5	5	5
4. Площадь озелененных территорий общего пользования за пределами СТН в пешеходной доступности не более 400 метров от объекта озеленения	кв.м /чел.	22	15	7	6	8	11	15	15
5. Зона доступности общественного транспорта	м	250	250	250	250	400	400	600	600

- 1) площадь земельных участков на одно место для встроенно-пристроенных объектов дошкольных образовательных учреждений может быть сокращена при разработке местных нормативов градостроительного проектирования;
- 2) определение озелененных территорий общего пользования приведено в подпункте 5 пункта 4 главы 4;
- 3) значения показателей таблицы 10 определены с учетом значений показателей таблиц 2, 4, 7.

15. Расчетные показатели и характеристики для различных видов улиц и дорог местного значения на территории города Перми определены в таблице 11. Подпункт 1 настоящего пункта содержит пояснения к таблице 11.

Таблица 11

Виды улиц и дорог	Показатели и характеристики				
	Скоростные (максимальная допустимая скорость движения)	Обычные (максимальная допустимая скорость движения)	Число полос движения	Ширина профиля	Ширина полосы движения
	км/час	км/час			
1. Дороги объездные/подъездные	110	70-90	4-6	26-40	3,5-3,75
2. Улицы и дороги общегородские	-	50-70	2-4	28-60	3,25-3,50
3. Улицы и дороги районные	-	50	2-4	18-36	3,00-3,25
4. Улицы квартальные	-	30	2	11-19	3,00

1) дополнительные положения в отношении показателей и характеристик для различных видов автомобильных улиц и дорог местного значения приведены в таблицах 17 — 20 главы 7 настоящего правового акта:

а) назначение и расположение видов улиц и дорог общего пользования в планировочной структуре города определено в таблицах 17 и 18;

б) условия доступа (въезда/выезда на дорогу вышестоящего уровня) определены в таблице 19;

в) профили улиц и дорог местного значения определены в таблице 20 и отображены на схеме 2.1.2;

г) ширина полосы движения для общественного и грузового транспорта — 3,50 метра.

16. Расчетные показатели в отношении планирования развития объектов инженерно-технической инфраструктуры на первый и второй этапы реализации Генерального плана по городу в целом определены в таблице 12. Подпункты 1 — 3 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 12.

Таблица 12

Номера и наименования показателей	Ед. изм.	Значения показателей на этапы реализации	
		2016 год	2022 год
Расчетные показатели в отношении системы хозяйственно-питьевого водоснабжения			
1. Объем годового потребления воды	млн.куб.м	114,6	105,5
2. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, в том числе:	л/чел.	258,0	235,0
в жилых зданиях	л/чел.	222,0	200,0
3. Средний за год суточный расход воды в системе, в том числе:	тыс.куб.м	301,0	277,0
3.1 хозяйственно-питьевые нужды	тыс.куб.м	232,0	216,0
3.2 промышленные нужды	тыс.куб.м	60,0	60,0
3.3 неучтенные расходы и потери воды	тыс.куб.м	32,0	23,0
4. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления	тыс.куб.м	350,0	321,0
Расчетные показатели в отношении системы водоотведения (хозяйственно-фекальная канализация)			
5. Годовой объем сточных вод, поступающих в систему	млн.куб.м	118,4	110,8
6. Удельное среднесуточное водоотведение сточных вод, в том числе:	л/чел.	258,0	235,0
в жилых зданиях	л/чел.	222,0	200,0
7. Средний за год суточный объем сточных вод в системе, поступающих в систему	тыс.куб.м	324,3	303,5
8. Средние за год суточные потери стоков в сети	тыс.куб.м	17,5	5,0
9. Средний за год суточный объем стоков, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях (БОС)	тыс.куб.м	274,3	264,2

Номера и наименования показателей	Ед. изм.	Значения показателей на этапы реализации	
		2016 год	2022 год
10. Расчетный максимальный суточный объем стоков, проходящих очистку на БОС	тыс.куб.м	361,8	343,5
Расчетные показатели в отношении системы газоснабжения			
11. Объем годового потребления газа, в том числе:	млн.куб.м	3333,0	3469,0
11.1 на нужды энергетики и промышленности	млн.куб.м в год	3099,0	3231,0
11.2 коммунально-бытовыми потребителями и населением	млн. куб. м	227,4	224,2
12. Удельное годовое потребление газа:			
12.1 для производства тепловой энергии	тыс. куб. м на 1 Гкал	446,9	446,9
12.2 на нужды пищевого приготовления	куб. м на чел.	78,5	74,3
Расчетные показатели в отношении системы теплоснабжения			
13. Объем тепловых нагрузок в системе:			
13.1 в паре	т/ч	1940,0	1981,0
13.2 в горячей воде, в том числе	Гкал/ч	4326,0	4203,0
13.2.1 жилая и общественная застройка	Гкал/ч	2831,0	2694,0
13.2.2 промышленность	Гкал/ч	1495,0	1509,0
14. Удельные нагрузки в системе теплоснабжения			
14.1 для жилой застройки			
14.1.1 на нужды отопления	Гкал/ч на 1000 кв. м	0,076	0,067
14.1.2 на нужды горячего водоснабжения	Гкал/ч на 1000 чел.	0,259	0,230
14.2 для общественной застройки			
14.2.1 на нужды отопления и вентиляции	Гкал/ч на 1000 кв. м	0,137	0,122
14.2.2 на нужды горячего водоснабжения	Гкал/ч на 1000 кв.м.	0,007	0,006
Расчетные показатели в отношении системы электроснабжения			
2. Объем нагрузок в системе электроснабжения	МВт	895,0	962,3
3. Годовое потребление электроэнергии	млн кВт/ч	8 572,0	8 770,0
4. Удельная потребляемая электрическая мощность существующими объектами недвижимости:			
4.1 жилой фонд	Вт/кв.м	21,6	21,6
4.2 общественная застройка	Вт/ кв.м	40,0	40,0
5. Удельная электрическая мощность, потребляемая новыми объектами:			
5.1 жилой фонд	Вт/ кв.м	21,6	21,6
5.2 общественная застройка	Вт/ кв.м	90,0	90,0

1) показатели таблицы 12 согласованы с мероприятиями Генерального плана, показателями таблицы 6, которые детализированы в главе 8, с учетом обеспечения прогнозно-целевых показателей таблиц 3 и 16;

2) показатели 2–10 определены с учетом прогнозного сокращения потребления воды населением, увеличения доли объемов воды, расчеты за ко-торую осуществляются с использованием приборов учета, сокращения потерь воды при ее транспортировке;

3) показатели 11, 14, 15 определены с учетом законодательства об энер-госбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении снижения удельного потребления электроэнергии и тепла.

17. Предложения в отношении бюджетного финансирования мероприятий Генерального плана приведены в таблице 13, а также в таблицах 21 — 39, где указанные предложения детализируются применительно к отдельным мероприятиям Генерального плана, определенным в главе 5.

18. Предложения по выделению бюджетных средств на первом этапе реализации Генерального плана — до конца 2016 года — приведены в таблице 13. Подпункты 1-5 настоящего пункта содержат пояснения к таблице 13.

Таблица 13

Группы мероприятий, для реализации которых планируется выделение бюджетных средств	Из муниципального бюджета	Из бюджета Пермского края (запрос о выделении средств)	Плата за подключение	Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей
	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.
1	2	3	4	5
1. Строительство, реконструкция элементов транспортной инфраструктуры	8 914,3	9 277,7	-	-
2. Строительство, реконструкция элементов системы водоснабжения и водоотведения	1774,1	Подлежит определению при подготовке плана реализации Генерального плана	4 680,8	1 771,0
3. Строительство, реконструкция элементов системы дождевой канализации	576,0	-	-	-
4. Строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры	Подлежит определению при подготовке плана реализации Генерального плана	Подлежит определению при подготовке плана реализации Генерального плана	-	-
5. Реализация первоочередных мероприятий и строительство, реконструкция иных первоочередных объектов, которые планируется осуществлять полностью за счет бюджетных средств или с привлечением бюджетных средств	Подлежит определению при подготовке плана реализации Генерального плана	Подлежит определению при подготовке плана реализации Генерального плана	-	-

1) значение показателя 1 в графе 2 определено как сумма стоимости реализации мероприятий, указанных в таблице 21;

2) значение показателя 1 в графе 3 определено как сумма стоимости реализации мероприятий, указанных в таблице 36;

3) значение показателя 2 определено как сумма стоимости реализации мероприятий, указанных в таблицах 23, 25, мероприятий К-4, К-7, указанных в таблице 39;

4) распределение сумм финансирования мероприятий, указанных в таблицах 23, 25, мероприятий К-4, К-7, указанных в таблице 39, приведенных в значениях показателя 2 в графах 2, 4, 5, представлено справочно. Объем такого финансирования определяется по результатам выполнения мероприятия 6 таблицы 14;

5) значение показателя 3 в графе 2 определено как сумма стоимости реализации мероприятий, указанных в таблице 33.

Глава 5. Мероприятия по территориальному планированию

1. Описание и последовательность выполнения мероприятий на первый этап реализации Генерального плана представлены в таблице 14.

2. Описание мероприятий на первый и второй этапы реализации Генерального плана представлено в таблицах 21 — 39. Последовательность выполнения указанных мероприятий определяется планом реализации Генерального плана путем внесения в него соответствующих изменений, определяемых с учетом выполнения мероприятий, определенных на первый этап реализации Генерального плана.

3. Мероприятия, представленные в таблице 14, подлежат учету при подготовке на регулярной основе проекта плана реализации Генерального плана, осуществляемой в соответствии с пунктом 7 главы 1 настоящего правового акта.

4. Последовательность выполнения мероприятий по годам обозначена в таблице 14 знаком «круг».

5. В таблице 14 определены четыре группы мероприятий по реализации Генерального плана:

- 1) первая группа мероприятий — мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы регулирования градостроительной деятельности на местном уровне;
- 2) вторая группа мероприятий — мероприятия по созданию условий для обеспечения строительства посредством подготовки и принятия соответствующих документов;
- 3) третья группа мероприятий — мероприятия как административно-технологические действия по обеспечению строительства, реконструкции первоочередных объектов;
- 4) четвертая группа мероприятий — предложения по взаимодействию органов местного самоуправления города Перми с органами государственной власти Российской Федерации и Пермского края, органами местного самоуправления сопряженных муниципальных районов при осуществлении градостроительной деятельности.

Таблица 14

Наименование групп мероприятий, номера и наименование отдельных мероприятий	Номера задач, показателей, схем, пунктов и глав	Последовательность выполнения мероприятий по годам					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Первая группа мероприятий	Задача 1 (см. подпункт 1 пункта 3 главы 3)	●					
1. Подготовка и обеспечение принятия местных нормативов градостроительного проектирования (включая нормативы в отношении мест хранения и стоянок индивидуального транспорта, иные нормативы)	Показатели таблиц 2 — 12, 15, схемы 1, 2, 3	●					
2. Подготовка и обеспечение принятия изменений ПЗЗ, в том числе в части:		●					
2.1 градостроительных регламентов, учитывающих показатели Генерального плана и описание функциональных зон	Показатели таблиц 2 — 12, 15, глава 7, схемы 1, 3	●					
2.2 введения норм, допускающих использование правового механизма комплексного преобразования кварталов в соответствии с определением 24 главы 2	Показатели таблицы 2, схема 1	●					
3. Подготовка и обеспечение принятия правового акта о порядке подготовки на регулярной основе (не реже одного раза в три года) изменений в план реализации Генерального плана	Пункты 8 — 11 главы 1, показатели таблиц 3 — 5, 12, 13, главы 6 — 10; схемы 2.1.1, 2.2.1 — 2.2.6	●					
4. Подготовка и обеспечение принятия правового акта о порядке мониторинга процесса реализации Генерального плана и порядке ведения муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Пункты 8 — 11 главы 1, подпункт 11 пункта 1 главы 2	●					
Вторая группа мероприятий	Задача 2 (подпункт 2 пункта 3 главы 3)	●	●	●	●	●	●
5. Обеспечение подготовки и принятия плана реализации Генерального плана, а также внесение на регулярной основе (не реже одного раза в три года) изменений в план реализации Генерального плана	Показатели таблиц 3, 5 — 7, 12, 13, 14; схемы 2.1.1, 2.2.1 — 2.2.6	●		●		●	
6. Обеспечение подготовки (согласованно с подготовкой плана реализации Генерального плана) и принятия комплексной и инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения, а также внесение на регулярной основе (не реже одного раза в три года) изменений в указанные программы	Показатели таблиц 3, 6, 12, 13, 16, схемы 2.2, 2.2.1 — 2.2.2		●		●		●

Наименование групп мероприятий, номера и наименование отдельных мероприятий	Номера задач, показателей, схем, пунктов и глав	Последовательность выполнения мероприятий по годам					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7. Обеспечение подготовки (согласованно с подготовкой плана реализации Генерального плана) и принятия программы развития системы дождевой канализации	Показатели таблиц 3, 6, 12, 13, 16, схемы 2.1.1, 2.2, 2.2.6	●					
8. Обеспечение подготовки и организации процесса актуализации данных муниципальной модели транспортного моделирования	Мероприятия подготавливаются с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●					
9. Обеспечение подготовки и реализации программы развития городского общественного транспорта (программы, увязанной с планом реализации Генерального плана в части развития улично-дорожной сети и сети мест хранения легковых автомобилей, а также с проектом бюджета) для достижения к 2022 году следующих целевых показателей, но не ограничиваясь ими: сокращение времени осуществления средней поездки на общественном транспорте на 25 % от существующего; обеспечение доли поездок на общественном транспорте на уровне 70 % от поездок, осуществляемых на моторизованном транспорте; повышение комфортности обслуживания общественным транспортом при обеспечении 60 % поездок на общественном транспорте сидячими местами	Показатели таблиц 5, 7, 10, 11, 13, 17 — 20; схемы 2.1 2.1.1 2.1.2	●	●				
10. Обеспечение подготовки и принятия программы развития системы предоставления муниципальных услуг, социальной инфраструктуры и иных объектов, включая решение вопросов: 10.1 подготовки и применения муниципальных стандартов предоставления соответствующих услуг - стандартов, соответствующих возможностям бюджета; 10.2 совершенствования управления муниципальным имуществом, в том числе вопросов увеличения (при необходимости) площадей земельных участков школ, детских садов (за счет объединения со смежными земельными участками муниципальной, государственной собственности или за счет приобретения земельных участков), реконструкции и капитального ремонта школ, детских садов	Показатели таблиц 2, 4, 8, 9, 10; схема 2; материалы, указанные в пункте 13 главы 1	●	●				
11. Обеспечение подготовки и принятия плана мероприятий в отношении сокращения санитарно-защитных зон (СЗЗ) в рамках внесения соответствующих изменений в ПЗЗ, а также:	Мероприятия подготавливаются с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●					
содействие применению норм законодательства о возмещении вреда в результате распространения ограничений использования недвижимости в связи с установлением СЗЗ.			●	●	●	●	●

Наименование групп мероприятий, номера и наименования отдельных мероприятий	Номера задач, показателей, схем, пунктов и глав	Последовательность выполнения мероприятий по годам					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
12. Обеспечение подготовки и принятия программы в области благоустройства территорий неблагоустроенной малоэтажной застройки, определенных подпунктом 37 пункта 1 главы 2	Показатели таблиц 4, 8, 9, 10, схемы 2, 3	●					
13. Обеспечение подготовки и принятия программы развития сетей водоснабжения и канализации на территориях неблагоустроенной малоэтажной застройки, определенных подпунктом 37 пункта 1 главы 2	Показатели таблиц 4, 8, схемы 2, 3	●					
14. Обеспечение подготовки и принятия бюджета на очередной финансовый год и плановый период — бюджета, увязанного с документами и мероприятиями, указанными в настоящей таблице	Показатели таблиц и схем, указанных применительно к документам и мероприятиям, определенным в настоящей таблице	●	●	●	●	●	●
15. Обеспечение подготовки и утверждения документации по планировке территории (ДПТ), иных документов:	Схемы 2, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 — 2.2.6						
15.1 ДПТ и иные документы в целях развития улично-дорожной сети. ДПТ подготавливается в границах зон планируемого размещения соответствующих объектов — в границах зон, определенных схемами Генерального плана	Схемы 2.1.1, 2.1.2	●	●	●	●	●	●
15.2 ДПТ в целях развития сети объектов инженерно-технического обеспечения. Подготавливается в границах зон планируемого размещения соответствующих объектов — в границах зон, определенных схемами Генерального плана	Схемы 2.2.1 — 2.2.6	●	●	●	●	●	●
15.3 последовательность подготовки ДПТ для обеспечения строительства объектов социальной инфраструктуры и иных объектов (не указанных в пунктах 15.1, 15.2), финансируемых с использованием бюджетных средств, определяется после реализации мероприятий, указанных в п.10 настоящей таблицы	Схема 2						
16. Обеспечение подготовки проектной документации реализуемых мероприятий Генерального плана в соответствии с ДПТ (может осуществляться параллельно с подготовкой ДПТ)	С учетом ДПТ, подготовленной на основе и с учетом схем 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 — 2.2.6	●	●	●	●	●	●
17. Подготовка муниципальных стандартов благоустройства территории и улиц и дорог, включая стандарты в отношении малых архитектурных форм, «городской мебели»: столбов освещения, скамеек, урн, информационных указателей и так далее	Учет показателей таблиц 2, 4, 7, 8, 10, 16, главы 7, материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●					
Третья группа мероприятий	Задача 3 (подпункт 3 пункта 3 главы 3) Показатели таблиц 3, 5, 6, 10	●	●	●	●	●	●
18. Возведение, приобретение социального жилья за бюджетные средства для бесплатного предоставления соответствующим категориям граждан	С учетом показателей таблиц 13, 16	●	●	●	●	●	●

Наименование групп мероприятий, номера и наименование отдельных мероприятий	Номера задач, показателей, схем, пунктов и глав	Последовательность выполнения мероприятий по годам					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
19. Обеспечение условий для строительства, осуществляемого частными лицами: 19.1 подготовка ДПТ, в том числе из состава ДПТ, подлежащих разработке в первоочередном порядке; 19.2 использование правового механизма комплексного преобразования СТН (см. пункт 24 раздела 2); 19.3 подготовка и проведение аукционов по развитию застроенных территорий (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации) и комплексному освоению земельных участков (в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации)	Показатели таблиц 2, 3, 16 Схемы 1, 2.2.1 — 2.2.6; ПЗЗ (с учетом внесения изменений в соответствии с параметрами функциональных зон, определенных Генеральным планом), материалы, указанные в пункте 13 главы 1	●	●	●	●	●	●
20. Строительство, реконструкция улично-дорожной сети	Показатели таблиц 5, 7, 10, 11, 17 — 20; схемы 2.1.1, 2.1.2	●	●	●	●	●	●
21. Мероприятия по изменению организации движения на пересечениях улично-дорожной сети	Мероприятия выполняются с учетом материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●	●	●	●	●	●
22. Обеспечение качества подвижного состава и работы городского общественного транспорта для достижения целей, указанных в пункте 9 настоящей таблицы. Допускаются дополнения в состав, содержание и показатели целей	Мероприятия выполняются с учетом материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●	●	●	●	●	●
23. Строительство стоянок для индивидуального автомобильного транспорта общего пользования в границах центрального планировочного района от 200 до 600 мест (мероприятия, увязанные с планом реализации Генерального плана в части развития улично-дорожной сети и сети мест хранения легковых автомобилей, а также с проектом бюджета) для достижения к 2022 году целевых показателей. Допускаются дополнения в состав, содержание и показатели целей, в том числе:	Показатели таблиц 2, 4, 5, 7, 10, 11, схема 2, материалы, указанные в пункте 13 главы 1	●	●	●	●	●	●
23.1 обеспечение подготовки и принятие программы по созданию и управлению инфраструктурой стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта		●					
23.2 обеспечение подготовки и принятие тарифной политики в отношении предоставления услуг инфраструктуры стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта		●					
24. Организация пешеходных улиц (мероприятия, увязанные с планом реализации Генерального плана в части развития улично-дорожной сети и сети мест хранения легковых автомобилей, а также с проектом бюджета) для достижения к 2022 году целевых показателей. Допускаются дополнения в состав, содержание и показатели целей	Показатели таблиц 2, 4, 5, 7, 10, 11, схема 2, материалы, указанные в пункте 13 главы 1	●	●	●	●	●	●

Наименование групп мероприятий, номера и наименование отдельных мероприятий	Номера задач, показателей, схем, пунктов и глав	Последовательность выполнения мероприятий по годам					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
25. Развитие (строительство, обустройство) маршрутной сети велосипедного движения (мероприятия, увязанные с планом реализации Генерального плана в части развития улично-дорожной сети и сети мест хранения легковых автомобилей, а также с проектом бюджета) для достижения к 2022 году целевых показателей. Допускаются дополнения в состав, содержание и показатели целей	Показатели таблиц 2, 4, 5, 7, 10, 11, схема 2, материалы, указанные в пункте 13 главы 1	●	●	●	●	●	●
26. Строительство, реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения	Показатели таблиц 3, 6, 12, 13, 16; схемы 2.2.1 — 2.2.6	●	●	●	●	●	●
27. Строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры, а также обеспечение строительства, реконструкции иных первоочередных объектов, строительство которых планируется осуществлять полностью за счет бюджетных средств или с привлечением бюджетных средств (включая школы, детские сады, спортивные сооружения и так далее)	Показатели таблиц 2, 4, 9, 10, 13, 16; Схема 2; ПЗЗ (с учетом внесения изменений в соответствии с параметрами функциональных зон, определенных Генеральным планом)	●	●	●	●	●	●
28. Строительство и эксплуатация крематория в целях снижения требуемых территорий для мест захоронений	Показатели таблиц 4, 8, схемы 2, 3	●	●	●			
Четвертая группа мероприятий — взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации и Пермского края при осуществлении градостроительной деятельности в городе Перми	Задача 4 (подпункт 4 пункта 3 главы 3)						
29. По развитию транспортной инфраструктуры и объектов внешнего транспорта:							
29.1 подготовка предложений и проекта программы развития региональной инфраструктуры городского общественного транспорта с единой системой тарификации и продажи билетов. Одним из первых элементов создания такой инфраструктуры должен стать железнодорожный транспорт на территории города Перми	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●	●				
29.2 подготовка предложений для учета при планировании территории и транспортного движения в районе реконструируемого железнодорожного вокзала Пермь II	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●					
29.3 подготовка предложений для учета при планировании территории и транспортного движения в районе реконструируемого аэропорта Большое Савино	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●					
29.4 подготовка предложений для учета при планировании развития речного транспорта	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●					
30. По сохранению и регенерации исторического и культурного наследия							
30.1 направление в уполномоченные органы исполнительной власти Пермского края предложения о разработке проекта зон охраны объектов культурного наследия регионального значения	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●					

Наименование групп мероприятий, номера и наименование отдельных мероприятий	Номера задач, показателей, схем, пунктов и глав	Последовательность выполнения мероприятий по годам					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
30.2 определение порядка выявления объектов культурного наследия местного значения, подготовка проекта зон охраны объектов культурного наследия местного значения	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1						
31. По улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды							
31.1 обеспечение подготовки и принятия межведомственного плана действий по формированию порядка нанесения и актуализации утвержденных санитарно-защитных зон на дежурный план города (на базе соглашения об информационном обмене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и администрации города Перми)	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1		●				
31.2 обеспечение подготовки и принятия программы межведомственных действий по подготовке малых рек и долин малых рек к принципиальным преобразованиям в рекреационные территории (включая планирование субвенций Российской Федерации, меры по очистке русел и берегов рек, ликвидация запрещенных видов землепользования в водоохраных зонах, определение порядка изменения статуса земельных участков по берегам рек и тому подобное)	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●					
31.3 обеспечение подготовки и принятия комплексного плана содержания и развития системы особо охраняемых природных территорий города Перми	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1			●			
31.4 обеспечение подготовки и принятия межведомственного плана действий по установлению источников несанкционированных свалок и ликвидации сбросов сточных вод на территории города Перми	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●					
31.5 обеспечение подготовки и принятия программы комплексного развития отрасли обращения с отходами производства и потребления, включая разработку обеспечивающих реализацию программы нормативных документов	Показатели таблицы 8; материалы, указанные в пункте 13 главы 1	●					
32. По предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера							
32.1 обеспечение подготовки и принятия программы в области пожарной безопасности на территориях неблагоустроенной малоэтажной застройки, определенных подпунктом 37 пункта 1 главы 2	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1, схемы 1, схемы 2, показателей таблиц 1, 2, 15	●	●				
32.2 обеспечение подготовки и принятия целевой программы по подготовке системы водоснабжения города к работе в режиме чрезвычайной ситуации с учетом или совместно с программами, указанными в пункте 6 настоящей таблицы	Мероприятия готовятся с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●	●				

Наименование групп мероприятий, номера и наименование отдельных мероприятий	Номера задач, показателей, схем, пунктов и глав	Последовательность выполнения мероприятий по годам					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
33. Подготовка предложений и обеспечение выполнения работ по отображению административных границ города Перми	Мероприятия подготавливаются с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●	●				
33.1 обеспечение подготовки, согласования необходимых документов и внесение изменений в государственный кадастр недвижимости в части уточнения описания местоположения границ муниципального образования город Пермь, описания местоположения границ города Перми и населенных пунктов Адищево, Казарма 30-й км, в том числе посредством подготовки заявления о внесении изменений в государственный кадастр недвижимости и необходимых документов		●					
33.2 установление в натуре и закрепление границ муниципального образования город Пермь, описания местоположения границ города Перми и населенных пунктов Адищево, Казарма 30-й км			●				
34. Направление предложений по сокращению зоны шумового воздействия воздушных судов с уровнем шума более 55 дБа	Схема 3, материалы, указанные в пункте 13 главы 1	●					
35. Обеспечение подготовки и принятия программ по развитию инфраструктуры и объектов социальной инфраструктуры и культурного назначения регионального значения	Мероприятия подготавливаются с использованием материалов, указанных в пункте 13 главы 1	●	●				
36. Обеспечение подготовки и принятия плана мероприятий в отношении установления собственниками объектов СЗЗ от радиолокационной станции на территории бывшего аэропорта Бахаревка	Схема 3	●					

6. Дополнительные положения в отношении мероприятий Генерального плана, определенных в таблице 14, указаны в главах 6 — 10 настоящего правового акта.

7. Программа, указанная в пункте 9 таблицы 14, должна решать следующие вопросы:

- 1) развития городского пассажирского транспорта до 2016 года;
- 2) управления транспортными потоками и обеспечения безопасности дорожного движения;
- 3) снижения энергопотребления и охраны окружающей среды.

8. Документация по планировке территории, указанная в пункте 15.1 таблицы 14, может подготавливаться параллельно с подготовкой проектной документации применительно к следующим объектам:

- 1) реконструкция коммунального моста;
- 2) реконструкция ул.Крисанова от ул.Петропавловской до шоссе Космонавтов;
- 3) соединение ул.Старцева и ул.Целинной;
- 4) реконструкция улично-дорожной сети в западной части центра города;
- 5) новый мост — технико-экономическое обоснование.

9. Дополнительно к разработке документации по планировке территории, указанной в пункте 15.1 таблицы 14 настоящего правового акта, планируется подготовка следующих документов:

- 1) методическое руководство по организации общественных пространств, включая определение трех классов качества благоустройства улиц;
- 2) проекты архитектурного дизайна городской среды на улицах Ленина, Сибирской, Орджоникидзе, Комсомольском проспекте;
- 3) транспортная имитационная модель города (разработка системы мониторинга и порядка ведения мониторинга с использованием модели).

10. Мероприятия, указанные в подпункте 29.1 таблицы 14, должны учитывать показатели поэтапного увеличения маршрутов электропоездов с 50,4 км существующих до 125,2 км, увеличения количества станций с 13 существующих до 30, увеличения количества транспортно-пересадочных узлов с 3 существующих до 9.

РАЗДЕЛ II. Дополнительные положения о территориальном планировании

Глава 6. Дополнительные положения о территориальном планировании по реализации функционального зонирования Генерального плана города Перми

1. Дополнительные положения по реализации функционального зонирования Генерального плана в виде описания назначений функциональных зон определены в таблице 15 и материалах, указанных в пункте 13 главы 1.

2. Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 15, и материалы, указанные в пункте 13 главы 1, подлежат учету при подготовке предложений о внесении изменений в ПЗЗ в части градостроительных регламентов.

Таблица 15

Индексы и наименование функциональных зон	Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
Функциональные зоны жилой и иной застройки — стандартные территории нормирования (СТН), в том числе:	
СТН-А — зона ядра городского центра	<p>Формирование и развитие СТН-А (зоны ядра городского центра) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 многофункционального и максимально высокоплотного использования территории с учетом ее особенностей и бережного отношения к сохранению объектов культурного наследия; 2 максимального расширения разнообразия видов городской активности (сочетание широкого спектра административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов деятельности) в многофункциональной застройке с интенсивным использованием всех видов территорий: территорий общего пользования, кварталов, земельных участков, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 3 размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного назначения муниципального, регионального и федерального значения; 4 формирования оживленных и эстетически привлекательных улиц, поддержания и развития системы взаимосвязанных публичных пространств; 5 размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого назначения выше шести этажей; 6 ограниченного размещения многоквартирных домов с этажностью не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого назначения выше шести этажей, а также многоквартирных домов с большим количеством этажей; 7 обеспечения комфортных условий для постоянного проживания населения жилой застройки при обязательном размещении на первых (но не ограничиваясь) этажах многоквартирных домов объектов обслуживания и офисов; 8 максимального объединения всех возможных ресурсов участников застройки публичного и частного секторов. <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 существующие особенности функциональных зон данного вида: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 наличие зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с которыми установлены ограничения параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не являются объектами культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные ограничения определены в картах зон охраны объектов культурного наследия с отображением охранных зон объектов наследия в пределах внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и площадей, зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и контролю (территории охранных зон памятников археологии), границ историко-культурно-природных территорий и комплексов памятников;

Индексы и наименование функциональных зон	Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
	<p>1.2 наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования для индивидуальных автомобилей;</p> <p>1.3 наличие достаточного уровня обеспеченности территорий жилой застройки детскими дошкольными и школьными учреждениями;</p> <p>1.4 наличие достаточного уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования, который формируется, в том числе рекреационными объектами общего пользования вблизи СТН-А;</p> <p>2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-А в целом:</p> <p>2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства — не более 25 000 кв. м/га;</p> <p>2.2 максимальная плотность нетто жилой застройки — не более 150 жилых единиц/га;</p> <p>2.3 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 0,3 автомобиля на жилую единицу.</p>
СТН-Б — зона городского центра	<p>Формирование и развитие СТН-Б (зоны городского центра) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <p>1 многофункционального использования территории — формирования общественных центров активности, в том числе вдоль главных улиц центрального и примыкающих к центру районов;</p> <p>2 концентрации обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения;</p> <p>3 размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного назначения муниципального, регионального и федерального значения;</p> <p>4 повышения интенсивности использования всех видов территорий, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;</p> <p>5 размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью четыре и не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого назначения выше шести этажей;</p> <p>6 более интенсивного (в сравнении с СТН-А) развития жилой функции, создания комфортных условий для постоянного проживания населения при сбалансированном сочетании многоквартирных домов с этажностью не выше четырех этажей и многоквартирных домов с количеством этажей не выше шести или более шести, при обязательном размещении на первых этажах многоквартирных домов объектов обслуживания и офисов. Посредством внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого назначения выше шести этажей;</p> <p>7 максимально эффективного использования инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.</p> <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <p>1 существующие особенности функциональных зон данного вида:</p> <p>1.1 наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями;</p> <p>1.2 наличие зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с которыми установлены ограничения параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не являются объектами культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные ограничения определены в картах зон охраны объектов культурного наследия с отображением охранных зон объектов наследия в пределах внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и площадей, зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и контролю (территории охранных зон памятников археологии), границ историко-культурно-природных территорий и комплексов памятников;</p> <p>1.3 наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования для индивидуальных автомобилей.</p>

Индексы и наименование функциональных зон	Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
	<p>2 показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-Б в целом:</p> <p>2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства — не более 20 000 кв.м/га;</p> <p>2.2 максимальная плотность нетто жилой застройки — не более 160 жилых единиц/га;</p> <p>2.3 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 0,3 автомобиля на жилую единицу.</p>
СТН-В — зона многофункциональной застройки средней части города	<p>Формирование и развитие СТН-В (зоны многофункциональной застройки средней части города) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <p>1 многофункционального использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в многоквартирных домах с количеством этажей от четырех и не выше шести;</p> <p>2 развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с возможностью организации широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения;</p> <p>3 реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях с соблюдением принципов периметральной квартальной застройки, изложенных в материалах, указанных в пункте 13 главы 1 настоящего правового акта и размеров планировочных элементов (кварталов), устанавливаемых в соответствии с требованиями технических регламентов безопасности в части не превышения максимальных расстояний между улицами, а также в соответствии с показателями Генерального плана;</p> <p>4 содействие развитию архитектурного разнообразия при сохранении целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в отношении плотности использования данной функциональной зоны — показателей, подлежащих учету при подготовке предложений о внесении изменений в градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ.</p> <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <p>1 существующие особенности данного вида функциональных зон:</p> <p>1.1 наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями;</p> <p>1.2 наличие установленных зон охраны объектов культурного наследия, ограничительных параметров реконструкции, налагаемых на объекты капитального строительства, которые не являются объектами культурного наследия и расположены в этих зонах, включая карты зон охраны объектов культурного наследия с отображением охранных зон объектов наследия в пределах внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и площадей и зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и контролю (территории (охранные зоны) памятников археологии), и границ историко-культурно-природных территорий и комплексов памятников;</p> <p>1.3 наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования для индивидуальных автомобилей.</p> <p>2 показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-В в целом:</p> <p>2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства — не более 14 000 кв. м/га;</p> <p>2.2 максимальная плотность нетто жилой застройки — не более 125 жилых единиц/га;</p> <p>2.3 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) — 15 %;</p> <p>2.4 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 0,4 автомобиля на жилую единицу.</p>

Индексы и наименование функциональных зон	Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
СТН-Г — зона многофункциональной жилой застройки	<p>Формирование и развитие СТН-Г (зоны многофункциональной жилой застройки) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 многофункционального использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в многоквартирных домах с количеством этажей не выше шести; 2 развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения; 3 реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях с соблюдением принципов периметральной квартальной застройки, размеров планировочных элементов (кварталов), устанавливаемых в соответствии с требованиями технических регламентов безопасности в части не превышения максимальных расстояний между улицами, а также в соответствии с показателями Генерального плана; 4 содействия развитию архитектурного разнообразия при сохранении целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в отношении плотности использования данной функциональной зоны — показателей, подлежащих учету при подготовке предложений о внесении изменений в градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ. <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 существующие особенности данного вида функциональных зон: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 наличие достаточно плотной улично-дорожной сети; 1.2 недостаток озелененных территорий общего пользования; 1.3 недостаточный уровень обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 2 показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-Г в целом: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства — не более 9000 кв. м/га; 2.2 максимальная плотность нетто жилой застройки — не более 100 жилых единиц/га; 2.3 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) — 15 %; 2.4 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 0,7 автомобиля на жилую единицу.
СТН-Д — зона жилой застройки	<p>Формирование СТН-Д (зоны жилой застройки) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 преимущественно жилого использования территорий; 2 возможности сочетания многоэтажных жилых домов не выше четырех этажей, блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов не выше трех этажей; 3 формирования жилой застройки с квартирами большей площади по сравнению с квартирами жилой застройки в СТН видов А, Б и В (посредством введения соответствующих показателей в градостроительные регламенты в составе ПЗЗ); 4 развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных преимущественно на удовлетворение повседневных потребностей населения; 5 повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функциональной зоны без расширения ее границ. <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 существующие особенности данного вида функциональных зон: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями;

Индексы и наименование функциональных зон	Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
	<p>1.2 недостаток озелененных территорий общего пользования, который не компенсируется наличием вблизи СТН лесных массивов;</p> <p>2 показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-Д в целом:</p> <p>2.1 предусматривается формирование зон и/или подзон с этажностью объектов капитального строительства не выше четырех этажей;</p> <p>2.2 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает предельные размеры, указанные в таблице 2 — не более 10 000 кв. м/га, в границах функциональной зоны — не более 5000 кв. м/га;</p> <p>2.3 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) — 15 %;</p> <p>2.4 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 1,0 автомобиля на жилую единицу.</p>
СТН-Е — зона удаленных городских центров	<p>Формирование и развитие СТН-Е (зоны удаленных городских центров) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <p>1 формирования относительно самостоятельных городских образований с потенциалом комплексного развития в существующих границах застроенных территорий;</p> <p>2 стимулирования, поддержки процесса создания и развития разнообразных видов городской активности, многофункциональной застройки с интенсивным использованием земельного ресурса и максимальной эффективностью использования инженерной инфраструктуры;</p> <p>3 улучшения транспортной доступности данной зоны с зонами ядра городского центра и городского центра посредством развития городского общественного транспорта;</p> <p>4 преимущественно жилого использования территорий с возможностью сочетания различных видов застройки — многоэтажных жилых домов не выше четырех этажей, блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского и усадебного типа не выше трех этажей;</p> <p>5. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных преимущественно на удовлетворение повседневных потребностей населения.</p> <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <p>1 существующие особенности данного вида функциональных зон:</p> <p>1.1 относительную самостоятельность функционирования, развитость сложившейся инфраструктуры — достаточный уровень плотности улично-дорожной сети, наличие приемлемого уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями;</p> <p>1.2 наличие развитой сети озелененных территорий общего пользования;</p> <p>1.3 наличие смешанной застройки, включая многоквартирные дома в пять, девять, десять этажей и выше;</p> <p>2 показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-Е в целом:</p> <p>2.1 максимальную плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства — не более 7000 кв. м/га;</p> <p>2.2 максимальную плотность нетто населения — не более 70 жилых единиц/га;</p> <p>2.3 максимальную долю помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) — 20 %;</p> <p>2.4 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 0,7 автомобиля на жилую единицу.</p>

Индексы и наименование функциональных зон	Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
СТН-Ж — зона средне- и малоэтажной застройки	<p>Формирование СТН-Ж (зоны средне- и малоэтажной застройки) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 преимущественно жилого использования территории; 2 возможности сочетания жилых домов не выше четырех этажей, блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского типа не выше трех этажей; 3 развития вдоль улиц общественно-деловых и культурно-бытовых центров, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения. <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 существующие особенности данного вида функциональных зон: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 функциональные зоны данного вида являются периферийными поселками городского типа, где отсутствуют либо не развиты соответствующие виды инфраструктуры: отсутствуют дороги с твердым покрытием, отсутствуют централизованные системы водоснабжения и водоотведения, низкий уровень обслуживания городским общественным транспортом, высокая степень зависимости жителей от индивидуального транспорта (при его наличии), средняя и низкая обеспеченность школьными и дошкольными учреждениями, недостаток территорий общего пользования; 1.2 наличие смешанной застройки — средне- и многоэтажной многоквартирной застройки, как правило, невысокого качества (имеются новые дома в 9–10 этажей, шлакоблочные дома и пятиэтажные многоквартирные дома); 1.3 общую направленность развития на перспективу — трансформация в зоны малоэтажной застройки без расширения границ функциональной зоны. Предусматривать при формировании территориальных зон и/или подзон этажность объектов капитального строительства не выше четырех этажей; 2 показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к СТН-Ж в целом: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает предельные размеры, указанные в таблице 2 — не более 6000 кв. м/га, в границах функциональной зоны — не более 2000 кв. м/га; 2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) — 10 %; 2.3 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 1,0 автомобиля на жилую единицу.
СТН-И — зона малоэтажной застройки	<p>Формирование и развитие СТН-И (зоны малоэтажной застройки) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 преимущественно жилого использования территорий; 2 возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского типа и сельского типа не выше трех этажей; 3 развития вдоль улиц общественно-деловых и культурно-бытовых центров, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения. <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 существующие особенности данного вида функциональных зон: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 территории представляют собой периферийные поселения сельского типа, расположенные в местах сложившейся малоэтажной застройки, на территориях бывших дачных кооперативов; 1.2 наличие слаборазвитой инфраструктуры: отсутствие дорог с твердым покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения, низкий уровень обслуживания городским общественным транспортом, высокая степень зависимости жителей от индивидуального транспорта, средняя и низкая обеспеченность школьными и дошкольными учреждениями, недостаток территорий общего пользования;

Индексы и наименование функциональных зон	Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
	<p>1.3 наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая последовательно заменяется на застройку коттеджного типа;</p> <p>1.4 общую направленность развития на перспективу — развитие в качестве территорий малоэтажной застройки без расширения границ функциональной зоны. Предусматривать при формировании территориальных зон и/или подзон этажность объектов капитального строительства не выше трех этажей;</p> <p>2 показатели интенсивности использования территории на перспективу:</p> <p>2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает предельные размеры, указанные в таблице 2 — не более 4000 кв. м/га, в границах функциональной зоны — не более 2000 кв. м/га;</p> <p>2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) — 10 %;</p> <p>2.3 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов — 1,0 автомобиля на жилую единицу.</p>
Функциональные зоны — территории ситуативного проектирования (ТСП), в том числе:	
зоны нежилого назначения, в том числе:	
ТСП-П — производственно-коммунальная зона	<p>Формирование и развитие ТСП-П (зон производственно-коммунальных) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <p>1 преимущественного размещения объектов I, II и III классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 300 до 1000 метров, — объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного, транспорта, мусороперерабатывающих объектов;</p> <p>2 возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения);</p> <p>3 возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности;</p> <p>4 сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов — санитарных требований.</p> <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <p>1 необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц;</p> <p>2 требования к планировке — соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети.</p>
ТСП-ПТ — промышленно-торговая зона	<p>Формирование и развитие ТСП-ПТ (зон промышленно-торговых объектов) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <p>1 размещения мелкого производства, торговли, складирования и обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и загрязнения;</p> <p>2 размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих город и регион, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса;</p>

Индексы и наименование функциональных зон	Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
	<p>3 сочетание различных видов объектов, осуществляемого только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований.</p> <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <p>1 необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц;</p> <p>2 требования к планировке — соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети.</p>
ТСП-ОД – общественно-деловая, специализированная зона	<p>Формирование и развитие ТСП-ОД (зон общественно-деловых, специализированных) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <p>1 размещения объектов широкого спектра административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций, размещаемых для формирования центральных мест города, местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц, общественных центров при сооружениях внешнего транспорта: железнодорожного вокзала, автовокзалов, речного вокзала, общественных центров на городских рекреационных территориях;</p> <p>2 размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, высшие, средние специальные учебные заведения и научные комплексы, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения;</p> <p>3 размещения объектов специализированного жилого назначения (определение в пункте подпункте 37 пункта 1 главы 2) для обслуживания видов деятельности и функций ТСП-ОД;</p> <p>4 возможности включения в состав данной функциональной зоны объектов производственной деятельности при соблюдении требования, согласно которому границы санитарно-защитных зон таких объектов не должны располагаться за пределами границ функциональной зоны, а также требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания различных видов деятельности в пределах функциональной зоны.</p> <p>При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:</p> <p>1 необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц;</p> <p>2 требования к планировке — соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети.</p>
ТСП-Р – зона рекреационных и специальных объектов	<p>Формирование и развитие ТСП-Р (зон рекреационных и специальных объектов) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <p>1 сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга населением;</p> <p>2 сохранения и развития специальных парков — зоопарка, ботанических садов, размещения кладбищ и мемориальных парков, их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности;</p> <p>3 обеспечения возможности размещения коллективных садов, садово-огородных и дачных участков, специальных зеленых насаждений;</p> <p>4 обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений — открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения;</p> <p>5 сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований.</p>

Индексы и наименование функциональных зон	Описание назначения функциональных зон, в том числе описание ограничений и запретов, которые следует учитывать при подготовке предложений в отношении градостроительных регламентов
ТСП-ЭП – зона экологического природного ландшафта	Формирование и развитие ТСП-ЭП (зон экологического природного ландшафта) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для: 1 формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 2 обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства лесных массивов города и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны.
ТСП-СХ – зона сельскохозяйственного использования	Формирование и развитие ТСП-СХ (зон сельскохозяйственного использования) должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для: 1 деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; 2 сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности.
Зоны стабилизации:	
ТСП-Ж – зона стабилизации жилой застройки	Формирование и развитие ТСП-Ж (зон стабилизации жилой застройки) определяется, прежде всего, их спецификой, а именно тем, что данный вид территорий занят фрагментарной, некомплексной жилой застройкой в виде единичных жилых домов, удаленных от объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Стабилизация увеличения площади жилой застройки в пределах таких территорий осуществляется с целью повышения эффективности бюджетных расходов при реализации программ по обеспечению ТСП-Ж коммунальным, социальным и транспортным обслуживанием. Формирование и развитие ТСП-Ж должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, административных и экономических условий для: 1 стабилизации увеличения площади застройки и интенсивности ее использования; 2 обеспечения приемлемого уровня комфорта жизнедеятельности населения на основе специально подготовленной городской программы, предусматривающей комплекс мер, в том числе обеспечение населения необходимыми видами обслуживания, благоустройство территории, переселение (при необходимости) в благоустроенные жилые дома, расположенные в границах СТН. Указанные целевые установки реализуются путем обеспечения подготовки и принятия в установленном порядке предложений о внесении изменений в ПЗЗ применительно к видам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в ТСП-Ж. При формировании данной функциональной зоны надлежит учитывать следующее положение, которое отражается в градостроительных регламентах ПЗЗ: допускается строительство индивидуальных жилых домов не выше трех этажей.

3. В таблице 16 определены прогнозно-целевые показатели роста объемов застройки и ее размещения на территории города Перми. Показатели застройки учтены при расчете объемов инженерно-технических ресурсов, необходимых для подключения планируемых к строительству, реконструкции объектов. Обязательства по созданию условий для поставки инженерно-технических ресурсов и подключения объектов капитального строительства принимают на себя органы местного самоуправления города Перми в соответствии с целевыми показателями таблицы 3 настоящего правового акта.

Таблица 16

Номера и наименования показателей	Ед. изм.	Период планирования	Значения показателей для видов функциональных зон								
			СТН-А	СТН-Б	СТН-В	СТН-Г	СТН-Д	СТН-Е	СТН-Ж	СТН-И	СТН в целом
1. Площадь застройки всех видов	тыс. кв. м	2016 год	2 068	5 450	8 682	7 729	2 584	5 456	2 833	2 132	36 934
	тыс. кв. м	2022 год	2 279	6 042	9 818	8 012	2 651	6 213	2 992	2 134	40 141

Номера и наименования показателей	Ед. изм.	Период планирования	Значения показателей для видов функциональных зон								
			СТН-А	СТН-Б	СТН-В	СТН-Г	СТН-Д	СТН-Е	СТН-Ж	СТН-И	СТН в целом
2. Площадь застройки жилого назначения	тыс.кв.м	2016 год	1 412	4 530	7 439	6 930	2 180	4 753	1 991	1 157	30 392
	тыс.кв.м	2022 год	1 525	4 973	8 294	7 179	2 268	5 355	2 146	1 157	32 897
3. Площадь застройки нежилого назначения	тыс.кв.м	2016 год	656	920	1 243	799	404	703	842	975	6 542
	тыс.кв.м	2022 год	754	1 069	1 524	834	383	858	846	977	7 244
4. Количество жилых единиц	ед.	2016 год	14 463	52 591	92 609	87 336	26 166	62 495	25 089	17 377	378 127
	ед.	2022 год	15 587	56 519	99 428	88 628	26 582	67 585	25 979	17 377	397 685
5. Объем сносимого жилья	квар-тир	2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	7 430
		2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	8 536
6. Объем жилья, строящегося на месте сносимого жилья	тыс.кв.м	до 2016 года	-	-	-	-	-	-	-	-	610
		с 2017 по 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	768

4. Показатели таблицы 16 имеют прогнозный характер, определены методом моделирования, исходя из оценки вариантов динамики развития строительства, с учетом прогнозов и выбора наиболее вероятного варианта.

5. Показатели таблицы 16 являются итоговыми значениями за этап, с учетом существующих значений показателей.

6. Показатели таблицы 16 являются основой для определения обязательств органа местного самоуправления в отношении объемов инженерно-технических ресурсов как целевых показателей Генерального плана, определенных в таблице 3.

7. Показатели таблицы 16 являются частью системы формирования исходных и производных данных параметрической модели города Перми — системы отслеживания (мониторинга) реализации Генерального плана. Посредством регулярного заполнения позиций таблицы 16 специально уполномоченному органу администрации города Перми надлежит осуществлять оценку соответствия фактических результатов и процессов целевым показателям Генерального плана: ежегодно определять соответствие объемов осуществленной застройки объемам поставленных инженерно-технических ресурсов, определять соответствие иных выполненных действий запланированным мероприятиям Генерального плана.

Глава 7. Дополнительные положения в отношении характеристик и показателей видов улиц и дорог местного значения на территории города Перми

1. Таблицы 17–20 настоящей главы определяют дополнительные положения по отношению к положениям, определенным в таблице 9.

2. Описание видов улиц и дорог местного значения на территории города Перми в соответствии с их назначением приведено в таблице 17.

Таблица 17

Наименования видов улиц и дорог по назначению	Индексы улиц и дорог (см. схемы 2.1 и 2.1.1)	Описание назначения улиц и дорог
1. Дороги объездные/подъездные	ДО	Транспортная связь между городом Пермь и населенными пунктами муниципальных образований Пермского края. Обслуживание транзитного движения транспорта в границах городского округа. Обеспечение входа/выхода на автомобильные дороги регионального и федерального значения
2. Улицы и дороги общегородские	УО	Транспортная и пешеходная связь между центром города, центральными и периферийными районами. Обслуживание внутригородских транзитных корреспонденций на дальние расстояния. Обеспечение входа/выхода на дороги объездные/подъездные

Наименования видов улиц и дорог по назначению	Индексы улиц и дорог (см. схемы 2.1 и 2.1.1)	Описание назначения улиц и дорог
3. Улицы и дороги районные	УР	Транспортная и пешеходная связь в районах города Перми и между районами. Обслуживание прилегающей территории, коммерческой активности городского центра и центров районов. Собирающие движения с квартальных улиц и обеспечение входа/выхода на улицы и дороги общегородские. Обеспечение доступа к жилым, коммерческим и промышленным территориям
4. Улицы квартальные	УК	Транспортная и пешеходная связь в районах городского округа. Обеспечение входа/выхода на улицы и дороги районные. Обеспечение доступа к земельным участкам жилых, производственно-коммунальных и промышленно-торговых территорий. Улицы квартальные в жилых зонах обеспечивают транспортные (преимущественно для легкового индивидуального автомобильного транспорта), велосипедные и пешеходные связи. Улицы квартальные в производственно-коммунальных, промышленно-торговых, общественно-деловых и специализированных зонах обеспечивают транспортные (для легкового индивидуального и грузового автомобильного транспорта), велосипедные и пешеходные связи
5. Улицы пешеходные	УП	Преимущественно пешеходная связь и велосипедное движение на территории районов городского округа. Допускается движение общественного пассажирского транспорта на обособленном полотне. Исключается движение автомобильного транспорта, кроме спецтранспорта. Обслуживают объекты общественно-деловой активности центра города, зон рекреации

3. Описание видов дорог и улиц общего пользования местного значения на территории города Перми в соответствии с расположением в планировочной структуре города и характеристик элементов структуры определено в таблице 18.

Таблица 18

Наименования видов улиц и дорог по расположению в планировочной структуре города	Индексы улиц и дорог	Описание характеристик элементов планировочной структуры города
А. Продольные улицы и дороги	(п)	Наличие выделенной полосы для движения общественного транспорта (как правило, центрального расположения), отделенной бордюрами. В профиле улицы размещаются рядовая посадка деревьев вдоль полосы или вдоль тротуаров, многофункциональные столбы с осветительными приборами вдоль центральной полосы, велосипедная дорожка. Автостоянки запрещены или ограничены. Благоустройство по классу качества 1-3. Расположение — вдоль р.Камы
Б. Радиальные улицы и дороги	(р)	Наличие выделенной полосы для движения общественного транспорта (как правило, центрального расположения), отделенной бордюрами. В профиле улицы размещаются рядовая посадка деревьев вдоль полосы или вдоль тротуаров, многофункциональные столбы с осветительными приборами вдоль центральной полосы. Благоустройство по классу качества 1-3. Расположение — перпендикулярно р.Каме
В. Улицы вдоль кромок оврагов, лесов, парков, долин рек	(д)	Движение общественного транспорта запрещено. Проезжая часть используется для совместного движения индивидуального транспорта и велосипедистов. В профиле улицы размещаются автостоянки вдоль улицы, (автостоянки могут быть размещены в профиле склонов долин рек), деревья в зоне тротуаров или вдоль кромок долин, столбы освещения с одной стороны проезжей части в зоне тротуаров, возможно дополнительное освещение в зоне кромок долин. Улицы расположены вдоль кромок долин малых рек, ручьев, рекреационных или городских лесов

Наименования видов улиц и дорог по расположению в планировочной структуре города	Индексы улиц и дорог	Описание характеристик элементов планировочной структуры города
Г. Улицы остальные в улично-дорожной сети	(о)	Проезжая часть используется для совместного движения индивидуального и городского общественного транспорта. В профиле улицы размещаются автостоянки вдоль улиц, велосипедные дорожки, тротуары по обеим сторонам улицы, деревья в зоне тротуаров, столбы освещения в зоне тротуаров
Д. Кольцевая дорога	(к)	В профиле улицы размещается центральная разделительная полоса. Расположение улиц совпадает с Южным и Восточным обходами города Перми, ул. Якутской, дорогой Дружбы, замыкается на дороге по плотине Камской ГЭС и Красавинскому мосту

Благоустройство улиц и дорог должно соответствовать классу качества, определяемому местными нормативами градостроительного проектирования с учетом возможностей бюджета обеспечивать соблюдение характеристик трех классов.

4. Условия доступа транспортных средств на улицы и дороги местного значения на территории города Перми определены в таблице 19.

Таблица 19

Наименования видов улиц и дорог по назначению	Индексы улиц и дорог (см. схемы 2.1 и 2.1.1)	Условия доступа (въезда/выезда) на улицу, дорогу вышестоящего уровня
1. Дороги объездные/подъездные	ДО	Доступ возможен через транспортные развязки в двух уровнях или регулируемые перекрестки, устроенные не чаще чем через 5 км друг от друга.
2. Улицы и дороги общегородские	УО	Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне, устроенные, как правило, не чаще чем через 500–800 м (300 м в условиях реконструкции). В исключительных случаях за пределами городского центра на основе исследований и расчетов допускается устройство пересечений в разных уровнях
3. Улицы и дороги районные	УР	Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне, устроенные, как правило, не чаще чем через 150 м.
4. Улицы квартальные	УК	Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено.
5. Улицы пешеходные	УП	Доступ обеспечивается с тротуаров, пешеходных дорожек, велодорожек. Доступ общественного транспорта обеспечивается через пересечения и примыкания выделенных полос движения.

5. Обозначения профилей улиц и дорог местного значения на территории города Перми определены в таблице 20. Указанные обозначения соответствуют обозначениям на схеме 2.1.2.

Таблица 20

Виды улиц и дорог	Тип городской среды и расположение улиц и дорог в планировочной структуре города							Обозначения профилей улиц и дорог местного значения
	обычные, стандартные	продольные и радиальные	с трамвайной линией	с автобусной линией	городской центр и удаленные городские центры	кромки оврагов, лесов, парков, долин рек	кольцевая дорога	
1 Дорога объездная/подъездная							●	ДО(к)
2 Дорога объездная/подъездная		●						ДО(п)
3 Улицы общегородские		●	●					УО(п/р)Т
4 Улицы общегородские		●		●				УО(п/р)А
5 Улицы районные		●			●			УР(п/р)Ц
6 Улицы районные		●						УР(п/р)
7 Улицы районные	●							УР(о)
8 Улицы квартальные						●		УК(д)
9 Улицы квартальные	●							УК(о)

6. Сочетание видов улиц и дорог, а также их назначения и расположения в системе улично-дорожной сети, соответствующее обозначению профилей улиц и дорог местного значения на территории города Перми, выделено в таблице 20 знаком «круг». Приведенные в таблице 20 обозначения профилей соответствуют отображению указанных профилей на схеме 2.1.2.

Глава 8. Дополнительные положения в отношении показателей и мероприятий Генерального плана города Перми
Подглава 1. Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры

1. Таблицы 21, 22, 36 настоящего положения определяют дополнительные положения по отношению к положениям, определенным в таблице 14.

2. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры на первый этап реализации Генерального плана (2011–2016 годы) приведено в таблице 21.

3. В таблице 21 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (далее в таблицах — ЗПРОКС) — границ, указанных на схеме 2.1.

4. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 21 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

5. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 21 указывается «Не требуется».

Таблица 21

Индекс на схеме 2.1	Группы объектов транспортной инфраструктуры	Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Тр-1	Пересечения и примыкания	Ул.Чкалова — ул.Героев Хасана	Организа-ционные	Переустройство пересечения (устройство дополнительных полос движения для левых поворотов), дорожная разметка	Не требуется	5,83

1	2	3	4	5	6	7
Тр-2	Пересечения и примыкания	Ул.Чкалова — ул.Куйбышева	Организационные	Переустройство пересечения (устройство дополнительных полос движения для левых поворотов), дорожная разметка	Не требуется	5,71
Тр-3	Пересечения и примыкания	Площадь Гайдара	Организационные	Организация движения с приоритетом на кольце, устройство регулирующих островков безопасности, дорожная разметка	Не требуется	0,58
Тр-4а	Пересечения и примыкания	Сосновый Бор	Реконструкция	Переустройство кольцевого пересечения, дорожная разметка	Не требуется	20,02
Тр-4б	Пересечения и примыкания	Ул.Спешилова — ул.Борцов Революции	Организационные	Исследование потоков, организация приоритета движению общественного транспорта, устройство дополнительных полос движения, дорожная разметка	Не требуется	0,21
Тр-4в	Пересечения и примыкания	Ул.Попова — ул.Орджоникидзе	Организационные	Исследование потоков, организация приоритета движению общественного транспорта, дорожная разметка	Не требуется	0,25
Тр-4г	Пересечения и примыкания	Ул.Попова — ул.Петропавловская	Организационные	Исследование потоков, организация приоритета движению общественного транспорта, дорожная разметка	Не требуется	1,54
Тр-4д	Пересечения и примыкания	Ул.Попова — ул.Ленина	Организационные	Устройство дополнительных полос движения, организация приоритета движению общественного транспорта, дорожная разметка	Не требуется	2,34
Тр-5а	Улично-дорожная сеть	Комсомольский проспект, включая перекрестки	Организационные	Организация выделенной линии движения городского общественного транспорта, постепенная ликвидация парковок, выделение полосы движения для велосипедистов	Не требуется	2,58
Тр-5б	Пересечения и примыкания	Комсомольский проспект — ул.Пушкина	Организационные	Уменьшение количества автобусных маршрутов по ул.Пушкина, оптимизация светофорного регулирования, дорожная разметка	Не требуется	0,14
Тр-6а	Улично-дорожная сеть	Ул.Адмирала Ушакова от ул.5-й Каховской до ул.Калинина, включая перекрестки	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,18
Тр-6б	Пересечения и примыкания	Ул.Маршала Рыбалко — ул.Сыральская	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,32
Тр-6в	Пересечения и примыкания	Ул.Ветлужская — ул.Хабаровская	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,11

1	2	3	4	5	6	7
Тр-6г	Пересечения и примыкания	Ул.Ветлужская — ул.Сортировочная	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,24
Тр-7а	Пересечения и примыкания	Ул.Репина — ул.Карбышева	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,11
Тр-7б	Пересечения и примыкания	Ул.Репина — ул.Гайвинская	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,30
Тр-7в	Пересечения и примыкания	Ул.Репина — ул.Кабельщиков	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,16
Тр-8а	Пересечения и примыкания	Ул.Первомайская — ул.Щербакова	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,06
Тр-8б	Пересечения и примыкания	Ул.Первомайская — ул.Менжинского	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,07
Тр-8в	Пересечения и примыкания	Ул.Первомайская — ул.Соликамская	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,27
Тр-8г	Пересечения и примыкания	Ул.Соликамская — ул.Гашкова	Организационные	Организация приоритета движению автобусов	Не требуется	0,13
Тр-8д	Пересечения и примыкания	Ул.Первомайская — ул.Веденева	Организационные	Организация приоритета движения автобусов	Не требуется	0,03
Тр-9а	Улично-дорожная сеть	Ул.Ленина на участке от ул. Парковой до Комсомольского проспекта	Организационные	Ликвидация карманов для стоянок транспортных средств, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 1, дорожная разметка	Не требуется	3,2
Тр-9б	Улично-дорожная сеть	Ул.Ленина на участке от Комсомольского проспекта до ул.Куйбышева	Реконструкция	Организация выделенной трамвайной линии. Строительство остановочного пункта трамвая возле ЦУМа, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 1, посадка деревьев, дорожная разметка	Не требуется	75,9
Тр-9в	Улично-дорожная сеть	Ул.Ленина на участке от ул.Куйбышева до ул.Крисанова	Организационные	Устройство выделенной полосы движения для общественного транспорта, благоустройство по классу качества 1, выделение полосы движения для велосипедистов, дорожная разметка	Не требуется	0,92
Тр-9г	Улично-дорожная сеть	Ул.Ленина на участке от ул.Крисанова до площади Гайдара	Организационные	Устройство выделенной полосы движения для общественного транспорта, благоустройство по классу качества 1, выделение полосы движения для велосипедистов, дорожная разметка	Не требуется	0,53
Тр-9д	Улично-дорожная сеть	Ул.Ленина от площади Гайдара до интермодального многофункционального пересадочного узла Пермь II	Реконструкция	Строительство выделенной трамвайной линии, благоустройство по классу качества 1, выделение полос движения для велосипедистов и пешеходов, дорожная разметка	Не требуется	126,50

1	2	3	4	5	6	7
Тр-10а	Улично-дорожная сеть	Ул.Куйбышева на участке от ул. Ленина до ул.Луначарского	Реконструкция	Устройство пешеходной улицы, выделение полосы движения для велосипедистов. Устройство выделенной трамвайной линии и остановочных пунктов по центру улицы, благоустройство по классу качества 1, посадка деревьев	Не требуется	119,25
Тр-10б	Улично-дорожная сеть	Ул.Куйбышева на участке от ул. Луначарского до ул.Революции	Реконструкция	Устройство выделенной трамвайной линии и остановочных пунктов по центру улицы, выделение полосы движения для велосипедистов, проезжая часть 1+1 полос движения, благоустройство по классу качества 2, посадка деревьев, дорожная разметка	Не требуется	92,75
Тр-11	Улично-дорожная сеть	Ул.Революции от ул.Куйбышева до ул.Сибирской	Реконструкция	Устройство выделенной трамвайной линии	Не требуется	278,30
Тр-12а	Улично-дорожная сеть	Ул.Крисанова от ул.Пушкина до ул.Петропавловской	Реконструкция	Благоустройство 1+1 полосы движения, устройство выделенной трамвайной линии и остановочных пунктов по центру улицы, выделение полосы движения для велосипедистов, автостоянки с одной стороны проезжей части, благоустройство по классу качества 2, посадка деревьев, дорожная разметка	Не требуется	208,0
Тр-12б	Улично-дорожная сеть	Соединение ул.Крисанова — ул.Карпинского от шоссе Космонавтов до ул.Пушкина, в том числе мостовой переход через р.Данилиху	Новое строительство, реконструкция	Строительство проезжей части 2+2 полос движения, выделенная трамвайная линия, тротуары, выделение полос движения для велосипедистов, устройство освещения, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 2, дорожная разметка. Строительство мостового перехода через р.Данилиху	1	677,00
Тр-12в	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Крисанова — ул.Пушкина	Реконструкция	Строительство пересечения в одном уровне с выделенной центральной полосой для движения трамвая, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 2, дорожная разметка	2	20,00
Тр-12г	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Крисанова — шоссе Космонавтов	Реконструкция	Строительство пересечения в разных уровнях с трамвайной линией. Выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 2, дорожная разметка	3	800,00

1	2	3	4	5	6	7
Тр-12д	Улично-дорожная сеть	Ул.Пушкина от ул.Борчанинова до ул.Крисанова	Реконструкция	Проезжая часть 1+1 полос движения, устройство выделенной трамвайной линии, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 2, дорожная разметка	Не требуется	119,2
Тр-13а	Улично-дорожная сеть	Ул.Героев Хасана от ул.Усольской до ул.Хлебозаводской	Реконструкция	Устройство проезжей части 3+3 полосы движения, центральная разделительная полоса, выделенная линия трамвая, выделение полос движения для велосипедистов, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	Не требуется	413,9
Тр-13б	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Героев Хасана — ул.Хлебозаводская	Новое строительство	Устройство кольцевого пересечения, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	4	151,89
Тр-13в	Улично-дорожная сеть	Соединение ул.Хлебозаводской — ул.Краснополянской	Новое строительство	Строительство проезжей части 1+1 полос движения для автомобильного транспорта, выделение полос движения для велосипедистов, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	5	43,10
Тр-13г	Улично-дорожная сеть	Ул.Краснополянская от ул. Героев Хасана до ул.Загарьинской	Реконструкция	Устройство выделенной трамвайной линии и остановочных пунктов, проезжая часть 1+1 полос движения для автомобильного транспорта, выделение полос движения для велосипедистов, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	6	424,0
Тр-14а	Улично-дорожная сеть	Ул.Солдатова от ул.Куйбышева до ул.Гусарова	Реконструкция	Устройство выделенной трамвайной линии и остановочных пунктов	7	314,00
Тр-14б	Улично-дорожная сеть	Ул.Гагауллина от ул.Таборской до ул.Куйбышева	Реконструкция	Устройство выделенной трамвайной линии и остановочных пунктов	8	110,00
Тр-14в	Улично-дорожная сеть	Ул.Гагауллина от ул.Таборской до ул.Гусарова	Новое строительство	Устройство выделенной трамвайной линии и остановочных пунктов. Строительство проезжей части 1+1 полос движения для автомобильного транспорта, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	9	126,50

1	2	3	4	5	6	7
Тр-15	Улично-дорожная сеть	Ул.Свердлова от ул.Уральской до ул.Лифанова	Реконструкция	Расширение проезжей части до 2+2 полос движения, выделение полосы движения для велосипедистов, устройство тротуаров, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	10	23,78
Т р - 16а	Улично-дорожная сеть	Улица вдоль кромки долины р.Данилихи — ул.Пушкина от ул.Луначарского до ул. Крисанова	Новое строительство	Устройство проезжей части 1+1 полос движения и тротуаров, устройство стоянок, посадка деревьев, устройство освещения	11	12,5
Т р - 16б	Улично-дорожная сеть	Улица вдоль кромки долины р.Данилихи — ул.Коммунаров от ул.Крисанова до ул.Плеханова	Реконструкция, новое строительство	Устройство проезжей части 1+1 полос движения и тротуаров, устройство стоянок, посадка деревьев, устройство освещения	12	25,06
Т р - 17а	Улично-дорожная сеть	Ул.Стахановская от пересечения ул.Стахановской — ул.Мира до шоссе Космонавтов	Реконструкция	Строительство проезжей части 2+2 полосы движения, выделение полос движения для велосипедистов, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	13	327,4
Т р - 17б	Улично-дорожная сеть	Ул.Баумана от ул.Стахановской до ул.Советской Армии	Реконструкция	Строительство проезжей части 2+2 полосы движения, выделение полос движения для велосипедистов, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	14	153,00
Т р - 17в	Улично-дорожная сеть	Ул.Советской Армии от ул.Баумана до шоссе Космонавтов	Реконструкция	Строительство проезжей части 2+2 полосы движения, выделение полос движения для велосипедистов, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	15	122,40
Тр-17г	Улично-дорожная сеть	Ул.Подлесная от шоссе Космонавтов до ул.Куфонина	Реконструкция	Проезжая часть 2+2 полос для автомобильного транспорта и 1+1 полос выделенной линии для движения общественного транспорта, разделительная полоса, тротуары, устройство пешеходных переходов в разных уровнях на перегонах, выделение полос движения для велосипедистов, устройство освещения, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	Не требуется	1128,9

1	2	3	4	5	6	7
Тр-17д	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Стахановской — ул. Мира	Реконструкция	Саморегулируемое кольцевое пересечение, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 1, дорожная разметка	16	140
Тр-17е	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Стахановской — ул.Баумана	Реконструкция	Организация регулируемого пересечения в одном уровне, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	Не требуется	4,59
Тр-17ж	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Советской Армии — ул.Баумана	Реконструкция	Организация регулируемого пересечения в одном уровне, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	Не требуется	6,11
Тр-17и	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Подлесной — шоссе Космонавтов — ул.Советской Армии	Реконструкция	Устройство кольцевого пересечения в одном/двух уровнях, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	Не требуется	280,00/ 1129
Тр-17к	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Подлесной — ул.Куфонина	Реконструкция	Переустройство пересечения, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	17	1971
Тр-17л	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Карпинского — ул.Стахановской	Реконструкция	Переустройство пересечения в одном уровне, благоустройство по классу качества 1, дорожная разметка	Не требуется	70,00
Тр-18	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Архитектора Связева — шоссе Космонавтов — ул.Мира	Реконструкция	Устройство кольцевого пересечения в одном уровне, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 2, дорожная разметка	Не требуется	630,00
Тр-19а	Пересечения и примыкания	Ул.Соликамская — ул.Мостовая	Реконструкция	Устройство саморегулируемого кольцевого пересечения, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 2, дорожная разметка	18	280,00
Тр-19б	Пересечения и примыкания	Площадь Восстания	Реконструкция	Переустройство пересечения, выделение полосы движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 2, дорожная разметка	Не требуется	140,00

1	2	3	4	5	6	7
Тр-20а	Улично-дорожная сеть	Ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской — ул.Тургенева	Реконструкция	Проезжая часть 2+2 полос для автомобильного транспорта и выделенная линия для движения трамвая, тротуары, выделение полос движения для велосипедистов, устройство освещения, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	Не требуется	226,27
Тр-20б	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Макаренко — ул.Тургенева — ул.Уинской	Реконструкция	Кольцевое пересечение в одном уровне с резервированием 1+1 полосы для общественного транспорта	Не требуется	280,00
Тр-20в	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Крупской — ул.Макаренко	Реконструкция	Регулируемое пересечение в одном уровне с резервированием 1+1 полосы для общественного транспорта	19	70,00
Тр-21а	Улично-дорожная сеть	Закамск, ул.Маршала Рыбалко от ул.Шишкина до ул.Торговой	Организационные	Организация выделенной полосы движения общественного транспорта, выделение полос движения для велосипедистов, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 1, дорожная разметка	Не требуется	1.98
Тр-22а	Улично-дорожная сеть	Гайва, ул.Вильяма от ул.Писарева до ул.Кабельщиков	Реконструкция	Проезжая часть 1+1 полос для автомобильного транспорта и 1+1 полос выделенной линии для движения автобусов, выделение полос движения для велосипедистов, устройство освещения, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 1, дорожная разметка	Не требуется	247,50
Тр-22б	Улично-дорожная сеть	Гайва, ул.Писарева от ул.Репина до ул.Пулковской	Реконструкция	Проезжая часть 1+1 полос для автомобильного транспорта и 1+1 полос выделенной линии для движения автобусов, выделение полос движения для велосипедистов, устройство освещения, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 1, дорожная разметка	Не требуется	189,00
Тр-23	Улично-дорожная сеть	Левшино, ул.Щербакова от ул.Первомайской до ул.Перевалочной	Реконструкция	Проезжая часть 1+1 полос движения для автомобильного транспорта, выделение полос движения для велосипедистов, устройство освещения, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 1, дорожная разметка	Не требуется	180,00

1	2	3	4	5	6	7
Тр-24	Объекты транспортной инфра-структуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — перехватывающая, на перекрестке ул.Героев Хасана и ул.Чкалова	Новое строительство	Строительные работы, благоустройство	20	90,00
Тр-25	Объекты транспортной инфра-структуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — перехватывающая, на перекрестке шоссе Космонавтов — ул.Крисанова	Новое строительство	Строительные работы, благоустройство	21	90,00
Тр-37	Улично-дорожная сеть	Ул.Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов	Реконструкция	Строительство проезжей части 1+1 полосы движения, выделение полос движения для велосипедистов, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка. Внесено по требованию департамента дорог и транспорта администрации города Перми	Не требуется	30,0

6. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры на второй этап реализации Генерального плана (2017–2022 годы) приведено в таблице 22.

7. В таблице 22 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.1.

8. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 22 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

9. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 22 указывается: «Не требуется».

Таблица 22

Индекс на схеме 2.1	Группы объектов транспортной инфраструктуры	Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Тр-26	Пересечения и примыкания	Ул.Ленина — ул.Парковая	Реконструкция	Исследование потоков, переустройство пересечения, организация приоритета движению общественного транспорта, устройство дополнительной полосы движения для индивидуального транспорта по ул. Ленина от ул. Клименко до ул. Парковой в направлении из центра в Мотовилихинский район, дорожная разметка	22	54,4

1	2	3	4	5	6	7
Тр-27	Улично-дорожная сеть	Ул. Ку й б ы ш е в а от ул.Революции до ул.Белинского	Р е к о н - структура	Благоустройство выделенной трамвайной линии, проезжая часть 1+1 полос движения, запрет стоянок, благоустройство по классу качества 2, посадка деревьев, дорожная разметка	Не требуется	328,90
Тр-28а	Улично-дорожная сеть	Ул.Уинская от ул.Макаренко до ул.Юрша	Р е к о н - структура	Устройство выделенной трамвайной линии	Не требуется	73,92
Тр-28б	Улично-дорожная сеть	Ул.Юрша от ул.Уинской до ул.Пушкарской	Р е к о н - структура	Устройство выделенной трамвайной линии	Не требуется	57,78
Тр-28в	Улично-дорожная сеть	Ул.Аркадия Гайдара от ул.Пушкарской до ул.Крупской	Р е к о н - структура	Устройство выделенной трамвайной линии	23	45,73
Тр-28г	Улично-дорожная сеть	Ул. У ш и н с к о г о от ул. Крупской до бульвара Гагарина	Р е к о н - структура	Устройство выделенной трамвайной линии	24	26,08
Тр-29	Пересечения и при-мыкания	Площадь Дружбы	Р е к о н - структура	Переустройство пересечения, дорожная разметка	25	22,0
Тр-30	Улично-дорожная сеть	Улица вдоль кромки долины р.Данилихи от ул.Плеханова до Экстрим-парка	Н о в о е с т р о и - тельство	Устройство проезжей части 1+1 полос движения и тротуаров, устройство стоянок, посадка деревьев, устройство освещения	26	20,49
Тр-31	Улично-дорожная сеть	Улица вдоль кромки долины р.Данилихи от шоссе Космонавтов до ул.Крисанова	Р е к о н - структура	Устройство проезжей части 1+1 полос движения и тротуаров, устройство стоянок, посадка деревьев, устройство освещения (не допускать непрерывного движения автомобилей)	27	22,22
Тр-32	Улично-дорожная сеть	Улица вдоль кромки долины р.Егошихи от ул.Разгуляйской до ул.Петропавловской	Р е к о н - структура, н о в о е с т р о и - тельство	Устройство проезжей части 1+1 полос движения и тротуаров, устройство стоянок, посадка деревьев, устройство освещения (не допускать непрерывного движения автомобилей)	28	20,42
Тр-33	Улично-дорожная сеть	Ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до автодороги Пермь — Екатеринбург	Р е к о н - структура	Проезжая часть 2+2 полос движения для индивидуального транспорта и 1+1 полос выделенной линии для движения общественного транспорта, разделительная полоса, тротуары, выделение полос движения для велосипедистов, устройство освещения, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	Не требуется	971,63
Тр-34а	Улично-дорожная сеть	Шоссе Космонавтов от ул.Подлесной до площади Центрального рынка	Р е к о н - структура	Проезжая часть 2+2 полос движения для индивидуального транспорта и 1+1 полос выделенной линии для движения общественного транспорта, тротуары, выделение полос движения для велосипедистов, устройство освещения, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	29	963,0

1	2	3	4	5	6	7
Тр-34б	Пересечения и примыкания	Шоссе Космонавтов — ул.Малкова	Организационные	Устройство дополнительных полос движения, дорожная разметка	Не требуется	2,69
Тр-34в	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Милячакова — шоссе Космонавтов	Реконструкция	Переустройство пересечения в одном уровне, дорожная разметка	Не требуется	6,76
Тр-34г	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Плеханова — шоссе Космонавтов	Реконструкция	Исследование потоков, переустройство пересечения, дорожная разметка	Не требуется	6,66
Тр-34д	Пересечения и примыкания	Примыкание ул.Стахановской и ул.Вавилова к шоссе Космонавтов	Реконструкция	Переустройство пересечения, дорожная разметка	Не требуется	10,95
Тр-35	Улично-дорожная сеть	Ул.Карпинского от шоссе Космонавтов до ул.Стахановской	Реконструкция	Организация выделенной трамвайной линии, устройство остановочных пунктов трамвая, устройство проезжей части 2+2 полос движения, реконструкция путепровода над железной дорогой, выделение полосы движения для велосипедистов, тротуары, благоустройство по классу качества 3, посадка деревьев, дорожная разметка	30	358,4
Тр-36а	Улично-дорожная сеть	Ул.Революции от ул. Горького до бульвара Гагарина, в том числе мостовой переход через р.Егошиху	Реконструкция	Устройство выделенной трамвайной линии от ул. Максима Горького до бульвара Гагарина, выделение полос движения для велосипедистов, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 2, дорожная разметка	Не требуется	297,48
Тр-36б	Пересечения и примыкания	Пересечение ул.Революции — бульвара Гагарина	Реконструкция	Пересечение в одном уровне, выделение полос движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 3, дорожная разметка	Не требуется	280,0
Тр-38	Улично-дорожная сеть	Молодежный. ул.Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Первомайской	Реконструкция	Проезжая часть 1+1 полос для автомобильного транспорта, тротуары, выделение полос движения для велосипедистов, устройство освещения, посадка деревьев, благоустройство по классу качества 1, дорожная разметка	Не требуется	300,0
Тр-39	Объекты транспортной инфраструктуры	Коммунальный мост	Реконструкция	Опоры, пролеты моста	Не требуется	1056,71
Тр-40	Объекты транспортной инфраструктуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — перехватывающая, на перекрестке ул.Локомотивной и ул.Шоссейной	Новостроительство	Строительные работы, благоустройство	31	90,0

1	2	3	4	5	6	7	
Тр-41	Объекты транспортной структуры	транспортно-инфраструктуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — перехватывающая на перекрестке ул.Спешилова — ул.Борцов Революции	Новое строительство	Строительные работы, благоустройство	32	90,0
Тр-42	Объекты транспортной структуры	транспортно-инфраструктуры	Муниципальная автостоянка возле вокзала Пермь I	Новое строительство	Строительные работы, благоустройство	33	10,5
Тр-43	Объекты транспортной структуры	транспортно-инфраструктуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — подземная, на 200 мест возле гостиницы «Урал»	Новое строительство	Строительные работы, благоустройство	34	120,0
Тр-44	Объекты транспортной структуры	транспортно-инфраструктуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — подземная, на 100 мест, возле оперного театра	Новое строительство	Размещение стоянки в структуре зданий оперного театра. Строительные работы, благоустройство	35	60,0
Тр-45	Объекты транспортной структуры	транспортно-инфраструктуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — подземная, на 200 мест, под эспланадой	Новое строительство	Строительные работы, благоустройство	36	120,0
Тр-46	Объекты транспортной структуры	транспортно-инфраструктуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — подземная, на 200 мест, на перекрестке ул.Куйбышева и ул.Луначарского	Новое строительство	Строительные работы, благоустройство	37	120,0
Тр-47	Объекты транспортной структуры	транспортно-инфраструктуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — перехватывающая по ул. Ленина, в районе Разгуляя	Новое строительство	Строительные работы, благоустройство	не требуется	90,00
Тр-48	Объекты транспортной структуры	транспортно-инфраструктуры	Стоянка общего пользования для индивидуального транспорта — перехватывающая, напротив дома по ул. Старцева, 24	Новое строительство	Строительные работы, благоустройство	38	60,0

Подглава 2. Объекты капитального строительства инженерно-технической инфраструктуры.

§1. Объекты водоснабжения (хозяйственно-питьевое).

10. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы водоснабжения (хозяйственно-питьевое) на первый этап реализации Генерального плана (2011-2016 годы) приведено в таблице 23.

11. В таблице 23 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.1.

12. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 23 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40-С специального раздела в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

13. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 23 указывается: «Не требуется».

Таблица 23

Индекс на схеме 2.2.1	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
В-1	Станции водоподготовки	Чусовские очистные сооружения	Реконструкция с изменением производительности	Реконструкция сооружений с увеличением производительности до 375 тыс.куб.м в сутки	Не требуется	1450,0
В-2	Станции водоподготовки	Большекамский водозабор (БКВ)	Реконструкция по техническому состоянию	Мероприятия по поддержанию технического состояния до окончания реконструкции Чусовских очистных сооружений и магистральных сетей с обеспечением водоподготовки в объеме 60 тыс. куб.м в сутки	Не требуется	67,8
В-3	Станции водоподготовки	Кировские очистные сооружения	Реконструкция по техническому состоянию	Мероприятия по поддержанию технического состояния до окончания реконструкции Чусовских очистных сооружений и магистральных сетей	Не требуется	20,0
В-3а	Станции водоподготовки	Фильтровальная станция п. Новые Ляды	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция сооружений в целях достижения нормативного качества воды	Не требуется	200,0
В-4	Насосные станции	Насосная станция 1-го подъема Чусовских очистных сооружений	Завершение строительства	Завершение строительства технологического комплекса новой насосной станции 1-го подъема Чусовских очистных сооружений для обеспечения подачи воды из р.Чусовой в объеме 375 тыс.куб.м в сутки	52	772,0
В-4а	Водоводы	Магистральные водоводы новой насосной станции 1-го подъема Чусовских очистных сооружений	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция трех водоводов на участке от площадки насосной станции 1-го подъема до площадки Чусовских очистных сооружений (три водовода диаметром 1400 мм, протяженностью 700 м)	53	25,0
В-5	Резервуары для хранения воды	Насосная станция «Южная»	Реконструкция с изменением производительности	Строительство резервуаров питьевой воды объемом 16 тыс. куб.м	Не требуется	60,0

1	2	3	4	5	6	7
В-5а	Резервуары для хранения воды	Напорные резервуары «Кислотные Дачи»	Новое строительство	Строительство резервуаров питьевой воды объемом 30 тыс. куб.м с узлом автоматизированного управления	Не требуется	160,0
В-6	Резервуары для хранения воды	Насосная станция «2-й подъем БКВ»	Реконструкция с изменением производительности	Строительство резервуаров питьевой воды объемом 60 тыс. куб.м	Не требуется	60,0
В-7	Водоводы	Магистральный водовод по ул. Большевистской	Новое строительство	Строительство магистрального водовода по ул. Большевистской на участке от насосной станции «2-й подъем БКВ» до площади Гайдара (диаметр 900 мм, протяженность 5500 м)	Не требуется	220,0
В-7а	Водоводы	Магистральный водовод (блокировка водоводов насосной станции «2-й подъем БКВ»)	Новое строительство	Строительство магистрального водовода по ул. Крисанова (диаметр 600 мм, протяженность 485 м)	54	15,0
В-8	Водоводы	Магистральный водовод жилой район Садовый-насосная станция «2-й подъем БКВ»	Новое строительство	Строительство магистрального водовода от жилого района Садовый до насосной станции «2-й подъем БКВ» (диаметр 800 мм, протяженность 2150 м)	55	63,8
В-9	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Гайва	Новое строительство	Строительство водовода в жилой район Гайва (диаметр 600 мм, протяженность 80 м)	56	2,0
В-10	Водоводы	Магистральный водовод правого берега	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул.Новогайвинской до насосной станции «Заречная» (диаметр 1000 мм, протяженность 6000 м)	Не требуется	31,0
В-11	Водоводы	Магистральный водовод правого берега	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от насосной станции «Заречная» до ул.Ветлужской (диаметр 1200мм, протяженность 10600 м)	Не требуется	68,0
В-12	Водоводы	Магистральный водовод правого берега	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул.Ветлужской до ул.Сысольской (диаметр 800 — 1000 мм, протяженность 6650 м)	Не требуется	41,0
В-13	Водоводы	Магистральный водовод (дюкер через р. Каму)	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистральных водоводов дюкера через р.Каму (2 диаметра 1000 мм, протяженность 1010 м)	Не требуется	100,0

1	2	3	4	5	6	7
В-14	Водоводы	Магистральный водовод от площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи» до дюкера через р.Каму	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи» до дюкера через р.Каму (диаметр 1000 мм, протяженность 3800м)	Не требуется	23,5
В-15	Водоводы	Магистральный водовод «2-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи» до насосной станции «Центральная подзона» (диаметр 1200 мм, протяженность 4770 м)	Не требуется	47,0
В-16	Водоводы	Магистральный водовод «3-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи» до насосной станции «Центральная подзона» (диаметр 1400 мм, протяженность 5000 м)	Не требуется	50,0
В-18	Водоводы	Магистральный водовод «2-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул.Сивилева до ул.Лядовской (диаметр 1200 мм, протяженность 1650 м)	Не требуется	15,0
В-19	Водоводы	Магистральный водовод «4-я нитка Чусовских очистных сооружений» — «Кислотные Дачи»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от площадки Чусовских очистных сооружений до площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи» (диаметр 1400 мм, протяженность 9650 м)	Не требуется	62,8
В-20	Водоводы	Магистральный водовод «1-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от площадки Чусовских очистных сооружений до площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи», (диаметр 1000 мм, протяженность 9410 м)	Не требуется	58,0
В-21	Водоводы	Магистральный водовод «2-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от площадки Чусовских очистных сооружений до площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи» (диаметр 1200 мм, протяженность 9415 м)	Не требуется	60,0
В-22	Водоводы	Магистральный водовод «3-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от площадки Чусовских очистных сооружений до площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи» (диаметр 1000 мм, протяженность 9385 м)	Не требуется	58,0

1	2	3	4	5	6	7
В-23	Водоводы	Магистральный водовод «2-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул. Старцева до ул. Лядовской (диаметр 1200 мм, протяженность 3600 м)	Не требуется	30,0
В-24	Водоводы	Магистральный водовод «3-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул. Уинской до насосной станции «Центральная подзона» (диаметр 1400 мм, протяженность 10 180 м)	Не требуется	100,0
В-25	Водоводы	Магистральный водовод (блокировка 2-й и 3-й ниток водоводов Чусовских очистных сооружений)	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул. Юрша (диаметр 600 мм, протяженность 700 м)	Не требуется	6,0
В-26	Водоводы	Магистральный водовод «2-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке ул. Юрша до насосной станции «Южная» (диаметр 1200 мм, протяженность 3570 м)	Не требуется	30,0
В-27	Водоводы	Магистральный водовод — блокировка 2-й и 3-й ниток Чусовских очистных сооружений	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул. Аркадия Гайдара (диаметр 1200 мм, протяженность 1300 м)	Не требуется	10,0
В-28	Водоводы	Магистральный водовод «1-я нитка Чусовских очистных сооружений»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул. Уинской до насосной станции «Южная» (диаметр 1000 мм, протяженность 2810 м)	Не требуется	28,0
В-29	Водоводы	Магистральный водовод от ул. Макаренко до площадки ВНС «2-й подъем БКВ»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул. Макаренко до насосной станции «2-й подъем БКВ» (диаметр 1200 мм, протяженность 1700 м)	Не требуется	12,0
В-29а	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Заостровка	Новое строительство	Строительство водовода на участке от проспекта Парковый до ул. 2-й Республиканской (диаметр 250 мм, длина 1300 м)	57	13,0

14. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы водоснабжения (хозяйственно-питьевое) на второй этап реализации Генерального плана (2017–2022 годы) приведено в таблице 24.

15. В таблице 24 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.1.

16. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 24 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40-С специального раздела в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

17. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 24 указывается: «Не требуется».

Таблица 24

Индекс на схеме 2.2.1	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
В-30	Станции водоподготовки	Большекамский водозабор	Вывод из эксплуатации	Вывод очистных сооружений из эксплуатации	Не требуется	250,0
В-31	Станции водоподготовки	Кировские очистные сооружения	Вывод из эксплуатации	Вывод очистных сооружений из эксплуатации	Не требуется	5,0
В-32	Насосные станции	Насосная станция «Западная»	Вывод из эксплуатации	Вывод насосной станции из эксплуатации	Не требуется	2,0
В-32а	Насосные станции	Насосная станция «Заостровка»	Вывод из эксплуатации	Вывод насосной станции из эксплуатации	Не требуется	2,0
В-32в	Насосные станции	Насосная станция 1-го подъема Чусовских очистных сооружений (существующая)	Вывод из эксплуатации	Перевод станции в «горячий резерв» с сохранением существующей производительности	Не требуется	5,0
В-33	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Левшино	Новое строительство	Реконструкция (санация) магистрального водовода (диаметр 500 мм, протяженность 850 м)	Не требуется	12,0
В-34	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Парковый	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул.Крисанова до ул.Гатчинской (диаметр 600–1000 мм, протяженность 2620 м)	Не требуется	17,0
В-34а	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Парковый	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул.Академика Вавилова до ул.Гатчинской (диаметр 600 мм, протяженность 1080 м)	Не требуется	6,0
В-36	Водоводы	Магистральный водовод насосной станции «2-й подъем БКВ»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Пушкина на участке от насосной станции «2-й подъем БКВ» до ул. Крисанова (диаметр 600–700 мм, протяженность 5150 м)	Не требуется	33,0
В-37	Водоводы	Магистральный водовод насосной станции «2-й подъем БКВ»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Кирова, ул.Крисанова, ул.Орджоникидзе, ул.Окулова на участке от насосной станции «2-й подъем БКВ» до ул.Т.Барамзиной (диаметр 500–800 мм, протяженность 6500 м)	Не требуется	40,0
В-38	Водоводы	Магистральный водовод по ул. Максима Горького	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Максима Горького на участке от ул.Швецова до ул. Мальшева (диаметр 400 мм, протяженность 250 м)	Не требуется	2,0

1	2	3	4	5	6	7
В-39	Водоводы	Магистральный водовод насосной станции «2-й подъем БКВ»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Уральской на участке от насосной станции «2-й подъем БКВ» до ул.Индустриализации (диаметр 600 мм, протяженность 1600 м)	Не требуется	10,0
В-40	Водоводы	Магистральный водовод жилых районов Владимирский, Южный	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул.Ушинского до ул.Куйбышева (диаметр 600 – 1000 мм, протяженность 4800 м)	Не требуется	32,0
В-44	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Балатово	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от насосной станции «Южная» до ул.Карпинского (диаметр 900 мм, протяженность 3450 м)	Не требуется	25,0
В-43	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Балатово	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от ул.Куйбышева до ул.Левченко (диаметр 800 мм, протяженность 2010 м)	Не требуется	14,0
В-45	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Балатово	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Левченко (диаметр 600 мм, протяженность 870 м)	Не требуется	5,0
В-46	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Балатово	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Стахановской на участке от ул.Левченко до шоссе Космонавтов (диаметр 800 мм, протяженность 1750 м)	Не требуется	10,0
В-47	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Балатово	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Космонавта Беляева на участке от ул.Карпинского до ул.Подводников (диаметр 600 мм, протяженность 1950 м)	Не требуется	12,0
В-48	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Балатово	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул. Карпинского на участке от пр. Декабристов до ул. Связева (диаметр 900 — 1000 мм, протяженность 3560 м)	Не требуется	22,0
В-49	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Крохалева	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Куйбышева, ул.Солдатова (диаметр 500 — 600 мм, протяженность 2270 м)	Не требуется	14,0
В-50	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Крохалева	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от площадки ВНС «Южная» до ул.Лукоянова (диаметр 600 мм, протяженность 5125 м)	Не требуется	32,0
В-51	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Балатово	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Беляева на участке от ул.Подводников до ул. Леонова (диаметр 600 мм, протяженность 950 м)	Не требуется	6,0

1	2	3	4	5	6	7
В-52	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Балатово	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по шоссе Космонавтов на участке от ул.Советской Армии до ул.Свйазева (диаметр 600 мм, протяженность 3000 м)	Не требуется	20,0
В-53	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Заостровка	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Красина на участке от ул.Желябова до ул.2-й Республиканской (диаметр 300 мм, протяженность 1650 м)	Не требуется	10,0
В-54	Водоводы	Магистральный водовод Чусовских очистных сооружений	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Лядовской на участке от ул.Севастопольской до ул.Завьялова (диаметр 800 мм, протяженность 1075 м)	Не требуется	6,0
В-55	Водоводы	Магистральный водовод правого берега	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Бакинских Комиссаров на участке от площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи» до пер.Пограничного (диаметр 1000 мм, протяженность 1500 м)	Не требуется	10,0
В-56	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Левшино	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода на участке от площадки напорных резервуаров «Кислотные Дачи» до ул.Кронита (диаметр 500 мм, протяженность 2150 м)	Не требуется	15,0
В-58	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Левшино	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода (диаметр 1000 мм, протяженность 425 м)	Не требуется	3,2
В-59	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Левшино	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Лаврова на участке от ул. Лянгасова до ул. Первомайской (диаметр 1000 мм, протяженность 2025 м)	Не требуется	50,0
В-60	Водоводы	Магистральный водовод жилого района Гайва	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода по ул.Кабельщиков на участке от ул. Новогайвинской до насосной станции «Северная» (диаметр 700 мм, протяженность 2050 м)	Не требуется	12,0
В-61	Водоводы	Магистральный водовод правого берега	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода правого берега на участке от дюкера через р.Каму до насосной станции «Заречная» (диаметр 800 мм, протяженность 9500 м)	Не требуется	60,0
В-62	Водоводы	Магистральный водовод правого берега	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода правого берега на участке от насосной станции «Заречная» до ул.Ветлужской (диаметр 800 мм, протяженность 10 490 м)	Не требуется	65,0
В-63	Водоводы	Магистральный водовод правого берега	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция (санация) магистрального водовода правого берега на участке от ул.Волгодонской до ул. Сысольской (диаметр 1000 мм, протяженность 4125 м)	Не требуется	25,0

§ 2. Объекты водоотведения

18. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы водоотведения на первый этап реализации Генерального плана (2011–2016 годы) приведено в таблице 25.

19. В таблице 25 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.2.

20. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 25 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

21. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 25 указывается: «Не требуется».

Таблица 25

Индекс на схеме 2.2.2	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
К-1	Коллекторы шахтной проходки	Главный разгрузочный коллектор	Новое строительство	Строительство Главного разгрузочного коллектора на участке от шахты № 6 до шахты № 12 (диаметр 400 мм, протяженность 2450 м)	59	445
К-1а	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор для переключения стоков в Главный разгрузочный коллектор	Новое строительство	Строительство коллектора для переключения стоков от существующих коллекторов в шахту № 6 Главного разгрузочного коллектора	60	15
К-1б	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор для переключения стоков в Главный разгрузочный коллектор	Новое строительство	Строительство коллектора для переключения стоков от существующих коллекторов в шахту № 7 Главного разгрузочного коллектора	61	15
К-1в	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор для переключения стоков в Главный разгрузочный коллектор	Новое строительство	Строительство коллектора для переключения стоков от существующих коллекторов в шахту № 10 Главного разгрузочного коллектора	62	20
К-2	Коллекторы шахтной проходки	Главный разгрузочный коллектор	Новое строительство	Строительство Главного разгрузочного коллектора на участке от шахты N 12 до шахты N 13, мостовой переход через р.Егошиху (диаметр 1500 мм, протяженность 760 м)	63	200
К-3а	Очистные сооружения	Очистные сооружения п.Новые Ляды	Реконструкция по техническому состоянию	Полная техническая реконструкция сооружений в связи с аварийным состоянием	Не требуется	250
К-5	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции «Садовая»	Новое строительство	Строительство напорного коллектора в целях увеличения производительности станции (диаметр 500 мм, протяженность 850 м)	65	15
К-6	Насосные станции	Насосная станция РНС-3	Реконструкция с изменением производительности	Реконструкция насосной станции «РНС-3» в целях увеличения производительности до 225 тыс.куб.м в сутки	Не требуется	328

1	2	3	4	5	6	7
К-7	Напорные коллекторы	Напорный коллектор от насосной станции РНС-3 (3-я нитка)	Новое строительство	Строительство 3-й нитки напорного коллектора для обеспечения производительности 225 тыс.куб.м в сутки, диаметр 1400 мм, протяженность 15 650 м (часть, расположенная в пределах границы города Перми)	66	470
К-8	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции РНС-3 «Гайва» (2-я нитка)	Новое строительство	Строительство 2-й нитки напорного коллектора, обеспечение нормативных требований к станции 1-категории (диаметр 700 мм, протяженность 6000 м)	67	120
К-9	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции РНС-4 «Борцов Революции» (2-я нитка)	Новое строительство	Строительство 2-й нитки напорного коллектора, обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории (диаметр 700 мм, протяженность 11870 м)	68	240
К-10	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции РНС «Кировский» (2-я нитка)	Новое строительство	Строительство 2-й нитки напорного коллектора, обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории (диаметр 300 мм, протяженность 1870 м)	69	20
К-11	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции «Речник» (2-я нитка)	Новое строительство	Строительство 2-й нитки напорного коллектора, обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории (диаметр 300 мм, протяженность 2800 м)	70	30
К-12	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор по бульвару Гагарина	Реконструкция с изменением производительности	Реконструкция самотечного коллектора (диаметр 500 мм, протяженность 1300 м)	71	25
К-13а	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции ГНС-5	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция 1-й нитки напорного коллектора от площадки станции «ГНС-5» до проспекта Парковый, аварийное состояние объекта (диаметр 1200 мм, протяженность 1250 м)	72	38
К-13б	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции «ГНС-5»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора от площадки станции «ГНС-5» до проспекта Парковый, аварийное состояние объекта (диаметр 1200 мм, протяженность 1250 м)	73	38
К-14	Насосные станции	Насосная станция ГНС-5	Реконструкция с изменением производительности	Строительство новой станции производительностью 75 тыс.куб.м в сутки на существующей площадке станции ГНС-5, с выводом из эксплуатации существующей станции	74	400
К-15	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор по ул.Ленина, ул.Петропавловской	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция самотечного железобетонного коллектора, аварийное состояние объекта (диаметр 900–1000 мм, протяженность 3500 м)	75	90
К-15а	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор по ул.Ленина, ул.Петропавловской	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция самотечного железобетонного коллектора, аварийное состояние объекта (диаметр 900–1000 мм, протяженность 3500 м)	76	90

1	2	3	4	5	6	7
К-16	Самотечные коллекторы	Дюкер через р.Каму (напорные коллекторы насосной станции ГНС «Правый берег»)	Реконструкция по техническому состоянию	Техническое обследование состояния дюкера (две нитки диаметром 1000 мм, протяженность 1000 м)	Не требуется	5
К-17	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции РНС-1 «Язвая» (2-я нитка)	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора, обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории, аварийное состояние объекта (диаметр 500 мм, протяженность 2000 м)	77	60
К-18а	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции РНС-2 «Мотовилиха» (1-я нитка)	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция 1-й нитки напорного коллектора, обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории, аварийное состояние объекта (диаметр 1000 мм, протяженность 2950 м)	78	25
К-18	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции «РНС-2 «Мотовилиха» (2-я нитка)	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора, обеспечение нормативных требований к станции 1-й категории, аварийное состояние объекта (диаметр 1000 мм, протяженность 2950 м)	79	25
К-19		Самотечный коллектор по ул.Островского	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция самотечного железобетонного коллектора, аварийное состояние объекта (диаметр 800–900 мм, протяженность 1850 м)	80	60
К-3	Очистные сооружения	Биологические очистные сооружения в п.Гляденово	Реконструкция с изменением производительности	Реконструкция с целью увеличения производительности сооружений до 440 тыс.куб.м в сутки	Не требуется	643

22. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы водоотведения на второй этап реализации Генерального плана (2017–2022 годы) приведено в таблице 26.

23. В таблице 26 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.2.

24. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 26 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

25. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 26 указывается: «Не требуется».

Таблица 26

Индекс на схеме 2.2.2	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
К-13в	Напорные коллекторы	Напорные коллекторы насосной станции «ГНС-5» (2 нитки)	Вывод из эксплуатации	Вывод из эксплуатации 2 ниток напорного коллектора станции «ГНС-5» от проспекта Парковый до НС-4 «Хмели» (диаметр 1200 мм, протяженность 7950 м)	Не требуется	-

1	2	3	4	5	6	7
К-20а	Коллекторы шахтной проходки	Коллектор шахтной проходки на участке по ул.Крупской от шахты № 13 до перекрестка ул.Крупской и ул.Степана Разина	Новое строительство	Строительство коллектора шахтной проходки для перевода стоков от станции РНС-2 «Мотовилиха» в шахту № 13 (диаметр 1500 мм, протяженность 1250 м)	81	120
К-20б	Напорные коллекторы	Напорные коллекторы насосной станции РНС-2 «Мотовилиха»	Новое строительство	Строительство 2 ниток напорных коллекторов для перевода стоков от станции РНС-2 «Мотовилиха» в шахту № 13 (диаметр 1000 мм, протяженность 1450 м). Вариант, альтернативный мероприятиям под индексом К-20а	82	87
К-21	Коллекторы шахтной проходки	Коллектор шахтной проходки на участке от шахты № 13 до перекрестка ул.Макаренко и ул.Тургенева	Новое строительство	Строительство коллектора шахтной проходки для приема стоков от КНС «Садовый» (диаметр 1000 мм, протяженность 1425 м)	83	140
К-22а	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор по ул.Советской	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция самотечного железобетонного коллектора, аварийное состояние объекта (диаметр 800 – 900 мм, протяженность 1800 м)	84	54
К-22б	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор по ул.Советской	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция самотечного железобетонного коллектора, аварийное состояние объекта (диаметр 1000 мм, протяженность 1800 м)	85	54
К-23	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор по ул.Пушкина	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция самотечного железобетонного коллектора, аварийное состояние объекта (диаметр 1000 мм, протяженность 3000 м)	86	90
К-24	Самотечные коллекторы	Самотечный железобетонный коллектор (подвод стоков к насосной станции ГНС-5)	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция самотечного железобетонного коллектора (диаметр 1500 мм, протяженность 3350 м)	87	135
К-28	Самотечные коллекторы	Дюкер через р.Каму (напорные коллекторы ГНС «Правый берег»)	Реконструкция по техническому состоянию	2-й этап. Реконструкция двух ниток дюкера через р.Каму (диаметр 1000 мм, протяженность 1000 м)	89	100
К-30	Самотечные коллекторы	Самотечный коллектор в жилом районе Рабочий поселок	Вывод из эксплуатации	Вывод из эксплуатации самотечного железобетонного коллектора после перевода стоков от насосной станции «Садовый» в Главный разгрузочный коллектор (диаметр 600 мм, протяженность 3780 м)	Не требуется	-
К-31	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции РНС-2 «Мотовилиха» (1-я нитка)	Вывод из эксплуатации	Вывод из эксплуатации участков напорных коллекторов после перевода стоков в шахту № 13 (диаметр 1000 мм, протяженность 2500 м)	Не требуется	-

1	2	3	4	5	6	7
К-31а	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции РНС-2 «Мотовилиха» (2-я нитка)	Вывод из эксплуатации	Вывод из эксплуатации участков напорных коллекторов после перевода стоков в шахту № 13 (диаметр 1000 мм, протяженность 2580 м)	Не требуется	-
К-32	Напорные коллекторы	Напорные коллекторы от насосной станции ГНС-5 до насосной станции РНС-3 (шахта № 1а)	Новое строительство	Строительство двух ниток напорных коллекторов (диаметр 1000 мм, протяженность 2150 м)	90	130
К-35	Насосные станции	Насосная станция, подключенная к напорным коллекторам насосной станции ГНС-5	Реконструкция	Реконструкция в части замены насосного оборудования и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3	Не требуется	10
К-36	Насосные станции	Насосная станция, подключенная к напорным коллекторам насосной станции ГНС-5	Реконструкция	Реконструкция в части замены насосного оборудования и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3	Не требуется	10
К-38	Насосные станции	Насосная станция, подключенная к напорным коллекторам насосной станции ГНС-5	Реконструкция	Реконструкция в части замены насосного оборудования и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3	Не требуется	10
К-25	Насосные станции	Насосная станция «Хмели-2»	Новое строительство	Строительство новой станции на существующей площадке НС-4 «Хмели» производительностью 25 тыс.куб.м в сутки	Не требуется	80
К-26	Насосные станции	Насосная станция НС-4 «Хмели»	Вывод из эксплуатации	Вывод станции из эксплуатации в связи с изменением схемы транспортировки стоков	Не требуется	-
К-27а	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции НС-4 «Хмели» (2-я нитка)	Вывод из эксплуатации	Вывод из эксплуатации 2-й нитки напорного коллектора, аварийное состояние объекта (диаметр 1200 мм, протяженность 7080 м)	Не требуется	-
К-27	Напорные коллекторы	Напорный коллектор насосной станции НС-4 «Хмели» (1-я нитка)	Вывод из эксплуатации	Вывод из эксплуатации 1-й нитки напорного коллектора (диаметр 1200 мм, протяженность 7080 м)	Не требуется	-
К-29	Напорные коллекторы	Напорный коллектор от насосной станции НС-4 «Хмели» (3-я нитка)	Вывод из эксплуатации	Вывод из эксплуатации 3-й нитки напорного коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 7050 м)	Не требуется	-
К-33	Напорные коллекторы	Напорные коллекторы от малых КНС для подключения к напорным коллекторам РНС-3	Новое строительство	Строительство двух ниток напорных коллекторов (диаметр 200 мм, протяженность 1500 м)	Не требуется	15
К-34	Напорные коллекторы	Напорные коллекторы от малых КНС для подключения к напорным коллекторам РНС-3	Новое строительство	Строительство двух ниток напорных коллекторов (диаметр 200 мм, протяженность 1700 м)	Не требуется	15
К-37	Насосные станции	Насосная станция, подключенная к напорным коллекторам насосной станции ГНС-5	Реконструкция	Реконструкция в части замены насосного оборудования и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3	Не требуется	10

1	2	3	4	5	6	7
К-39	Насосные станции	Насосная станция, подключенная к напорным коллекторам насосной станции ГНС-5	Реконструкция	Реконструкция в части замены насосного оборудования и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3	Не требуется	10
К-40	Насосные станции	Насосная станция, подключенная к напорным коллекторам насосной станции ГНС-5	Реконструкция	Реконструкция в части замены насосного оборудования и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3	Не требуется	10
К-41	Насосные станции	Насосная станция, подключенная к напорным коллекторам насосной станции ГНС-5	Реконструкция	Реконструкция в части замены насосного оборудования и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3	Не требуется	10
К-42	Насосные станции	Насосная станция, подключенная к напорным коллекторам насосной станции ГНС-5	Реконструкция	Реконструкция в части замены насосного оборудования и переврезки напорных коллекторов для подключения в напорные коллекторы РНС-3	Не требуется	10

§ 3. Объекты газоснабжения

26. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы газоснабжения на первый этап реализации Генерального плана (2011–2016 годы), утверждаемых Пермской городской Думой, приведено в таблице 27.

27. В таблице 27 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.3.

28. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 27 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

29. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 27 указывается: «Не требуется».

Таблица 27

Индекс на схеме 2.2.3	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Г-1а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Новый Крым	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Новый Крым (ул. Нижнекамская, 25) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб. м/ч	91	1,1
Г-1б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Новый Крым	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-273 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 1,7 км	128	8,3
Г-2а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Камская долина	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Камская долина (ул. Борцов революции, 191/2) с максимальной пропускной способностью не ниже 2800 куб. м/ч	92	3,1

1	2	3	4	5	6	7
Г-2б	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Камская долина	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Камская долина (ул.6-я Линия, 20) с максимальной пропускной способностью не ниже 2800 куб. м/ч	93	3,1
Г-2в	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Камская долина	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм до новых газорегуляторных пунктов общей протяженностью 4 км	129	18,1
Г-3а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Соцпоселок	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Соцпоселок с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб. м/ч	94	1,1
Г-3б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Соцпоселок	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления I-й категории Ду-720 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 1,7 км	130	2,4
Г-4а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Гайва	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Гайва (2-й Дубровский переулочек) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб. м/ч	95	1,1
Г-4б	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Гайва	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Гайва (ул. Маршала Толбухина, 2а). Максимальную пропускную способность необходимо уточнить проектом	96	1,1
Г-4в	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Гайва	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Гайва (ул. Карбышева). Максимальную пропускную способность необходимо уточнить проектом	97	1,1
Г-4г	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Гайва	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления Ду-273 мм, идущего на микрорайон Заозерье, общей протяженностью 1,1 км	131	2,1
Г-4д	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в микрорайоне Гайва	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления от газопровода среднего давления Ду-108 мм, идущего на ОАО «Алур», до нового газорегуляторного пункта по ул.Маршала Толбухина, 2а общей протяженностью 0,3 км	151	0,6
Г-4е	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в микрорайоне Гайва	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления от газопровода среднего давления Ду-426 мм до нового газорегуляторного пункта по ул.Карбышева общей протяженностью 0,4 км	152	0,7

1	2	3	4	5	6	7
Г-5а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Запруд	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Запруд (угол ул. Старых Большевиков и ул. Стольников) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 м ³ /ч	98	1,1
Г-5б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Запруд	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-530 мм, проложенного по ул. Февральской, до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,8 км	132	0,8
Г-6а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Верхняя Мостовая	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Верхняя Мостовая с максимальной пропускной способностью не ниже 2800 куб. м/ч	99	3,1
Г-6б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Верхняя Мостовая	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,1 км	133	0,2
Г-7а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Липовая Гора	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Липовая Гора с максимальной пропускной способностью не ниже 300 куб.м/ч	100	0,3
Г-7б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Липовая Гора	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-530 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,5 км	134	0,5
Г-8а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Водники	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Водники (угол ул. 5-й Каховской и ул. Сокольской) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	101	1,1
Г-8б	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Водники	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Водники (ул. Калинина/ул. Адмирала Ушакова) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	102	1,1
Г-8в	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Водники	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм до нового газорегуляторного пункта по ул. Калинина/ул. Адмирала Ушакова общей протяженностью 0,35 км	135	0,6
Г-8г	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в микрорайоне Водники	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления от газопровода среднего давления Ду-325 мм, проложенного по ул. Адмирала Ушакова, до нового газорегуляторного пункта по ул. 5-й Каховской/ ул. Сокольской, общей протяженностью 0,35 км	153	0,7

1	2	3	4	5	6	7
Г-9а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в деревне Ширяиха	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в деревне Ширяиха с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	103	1,1
Г-9б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в деревне Ширяиха	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 3,2 км	136	5,1
Г-10а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Новые Ляды	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Новые Ляды (ул.Чусовская,2а) с максимальной пропускной способностью не ниже 2800 куб.м/ч	104	3,1
Г-10б	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Новые Ляды	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Новые Ляды (ул.Островского, 39а) с максимальной пропускной способностью не ниже 2800 куб.м/ч	105	3,1
Г-10в	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Новые Ляды	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Новые Ляды (ул.Полевая, 8а) с максимальной пропускной способностью не ниже 2800 куб. м/ч	106	3,1
Г-11а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне 3-й Увал	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне 3-й Увал с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	107	1,1
Г-11б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне 3-й Увал	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-530 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,4 км	137	0,4
Г-12а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Плотинка	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Плотинка с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	108	1,1
Г-12б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Плотинка	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,6 км	138	0,6
Г-13а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Язловая	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Язловая (1-й Бойный переулоч, 10) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	109	1,1
Г-13б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Язловая	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления Ду-89 мм от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-530 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 2,7 км	139	4,3

1	2	3	4	5	6	7
Г-14а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Заозерье	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Заозерье (ул.3-я Палубная/ул.Верхне-камская) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	110	1,1
Г-14б	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Заозерье	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Заозерье (ул.Турбинская/ул.Шкиперов) с максимальной пропускной способностью не ниже 500 куб.м/ч	111	0,5
Г-14в	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Заозерье	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Заозерье (квартал 2483, ул.3-я Пароходная) с максимальной пропускной способностью не ниже 500 м.куб./ч	112	0,5
Г-14г	Газопроводы высокого давления	Газопроводы высокого давления в микрорайонах Одино, Турбино, Шустовка	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-159 мм до нового газорегуляторного пункта по ул.3-й Палубной/ул. Верхнекамской общей протяженностью 0,2 км	140	0,4
Г-14д	Газопроводы высокого давления	Газопроводы высокого давления в микрорайонах Одино, Турбино, Шустовка	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления Ду-89 мм от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-159 мм до нового газорегуляторного пункта по ул.Турбинской/ул.Шкиперов общей протяженностью 0,4 км	141	0,6
Г-14е	Газопроводы высокого давления	Газопроводы высокого давления в микрорайонах Одино, Турбино, Шустовка	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления Ду-89 мм от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-159 мм до нового газорегуляторного пункта в квартале 2483 общей протяженностью 0,4 км	142	0,6
Г-15а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Костарево	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Костарево (ул.Речка Талажанка, д.24) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	113	1,1
Г-15б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Костарево	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,25 км	143	0,5
Г-16а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Владимирский	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Владимирский (ул.Ординская/ул.Героев Хасана) с максимальной пропускной способностью не ниже 500 кубм/ч	114	0,5
Г-16б	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в микрорайоне Владимирский	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления от газопровода среднего давления Ду-426 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,05 км	154	0,1

1	2	3	4	5	6	7
Г-17а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Камский	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Камский (ул. Возовая, 13) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	115	1,1
Г-17б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Камский	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-426 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 1,9 км	144	12,3
Г-18а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Центральный (Закамск)	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Центральный (Закамск, ул. Магистральная, 98) с максимальной пропускной способностью не ниже 1000 куб.м/ч	116	1,1
Г-18б	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Центральный (Закамск)	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Центральный (Закамск, ул. Магистральная, 24) с максимальной пропускной способностью не ниже 2000 куб.м/ч	117	2,2
Г-18в	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Центральный (Закамск)	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Центральный (Закамск, ул. Магистральная, 76) с максимальной пропускной способностью не ниже 500 куб.м/ч	118	0,5
Г-18г	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Центральный (Закамск)	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления Ду-89 мм от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм, проложенного по ул. Магистральная, до нового газорегуляторного пункта по ул. Магистральная, 98 общей протяженностью 0,1 км	145	0,2
Г-18д	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Центральный (Закамск)	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления Ду-108 мм от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм, проложенного по ул. Магистральная, до нового газорегуляторного пункта по ул. Магистральная, 24 общей протяженностью 0,4 км	146	0,8
Г-18е	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления в микрорайоне Центральный (Закамск)	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления Ду-89 мм от газопровода высокого давления 1-й категории Ду-720 мм до нового газорегуляторного пункта по ул. Магистральная, 76 общей протяженностью 0,05 км	147	0,1
Г-19а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне В. Муллы	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне В. Муллы (ул. Архитектора Связева/ ул. 1-я Карьерная) с максимальной производительностью не менее 1000 куб.м/ч	119	1,1

1	2	3	4	5	6	7
Г-19б	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Нагорный	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Нагорный (ул. Архитектора Связева/ул.Геологов) с максимальной производительностью не менее 1000 куб.м/ч	120	1,1
Г-19в	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне В.Муллы	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне В.Муллы (ул.Оверятская/Глухой переулок) с максимальной производительностью не менее 500 куб.м/ч	121	0,5
Г-19г	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления микрорайоне Нагорный	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления Ду-108 мм от газопровода среднего давления Ду-219 мм до нового газорегуляторного пункта по ул. Архитектора Связева/ул.Геологов общей протяженностью 0,6 км	155	1,1
Г-19д	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления микрорайоне В. Муллы	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления Ду-89 мм от газопровода среднего давления Ду-219 мм до нового газорегуляторного пункта по ул. Оверятской/Глухому переулку общей протяженностью 0,5 км	156	0,9
Г-20а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Новоплоский	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Новоплоский (ул.Льва Толстого, 8) с максимальной производительностью не менее 500 куб.м/ч	122	0,5
Г-20б	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в микрорайоне Новоплоский	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления Ду-89 мм от газопровода среднего давления Ду-325 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,01 км	157	0,1
Г-21а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Нагорный	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Нагорный (ул.1-я Андроновская/2-яАндроновская) с максимальной пропускной способностью не менее 400 куб. м/ч	123	0,4
Г-21б	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в микрорайоне Нагорный	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления Ду-89 мм от газопровода среднего давления Ду-219 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,2 км	158	0,3
Г-22а	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в микрорайоне Макарята	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Макарята (ул. Архитектора Связева/ул.1-я Гириная) с максимальной пропускной способностью не менее 400 куб.м/ч	124	0,4
Г-22в	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в микрорайоне Макарята	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления Ду-89 мм от газопровода среднего давления Ду-325 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,4 км	159	0,6

1	2	3	4	5	6	7
Г-22б	Газорегуляторные пункты	Газорегуляторный пункт в жилом районе Балатово	Новое строительство	Строительство газорегуляторного пункта в жилом районе Балатово (ул.Рязанская/ул.Лизы Чайкиной) с максимальной пропускной способностью не менее 800 куб.м/ч	125	0,8
Г-28	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в жилом районе Балатово	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления Ду-108 мм от газопровода среднего давления Ду-377 мм до нового газорегуляторного пункта общей протяженностью 0,9 км	160	1,8
Г-23а	Газорегуляторные пункты	Головной газорегуляторный пункт по ул. 2-й Мулянской, 9	Новое строительство	Строительство головного газорегуляторного пункта по ул.2-й Мулянской, 9, с максимальной пропускной способностью не ниже 42 500 куб.м/ч	126	250
Г-23б	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления до нового головного газорегуляторного пункта по ул. 2-й Мулянской, 9	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления 1-й категории из поселка Красава до нового головного газорегуляторного пункта, планируемого к размещению по ул.2-й Мулянской, 9, протяженностью 0,95 км (в пределах границ города Перми)	148	5,5
Г-23г	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления от нового головного газорегуляторного пункта по ул. 2-й Мулянской, 9	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления от нового головного газорегуляторного пункта, планируемого к размещению по ул.2-й Мулянской, 9, до заглушки газопровода среднего давления к производственной котельной «Красный Октябрь» Ду-325 протяженностью 0,8 км	163	4,8
Г-24	Газорегуляторные пункты	Головной газорегуляторный пункт на участке ГРС-1 — ГРП-1	Новое строительство	Строительство головного газорегуляторного пункта с подключением к сети высокого давления 1-й категории на участке ГРС-1 — ГРП-1	127	—
Г-25	Газорегуляторные пункты	Головной газорегуляторный пункт по ул. Героев Хасана, 105	Реконструкция	Реконструкция и ввод в эксплуатацию головного газорегуляторного пункта по ул.Героев Хасана, 105	В границах существующего	—
Г-26	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления на участке от ГРП-1 до отвода на ШРП-8С	Реконструкция	Реконструкция газопровода высокого давления 1-й категории с заменой Ду-520 мм на Ду-720 мм на участке от ГРП-1 до отвода на РП-8С протяженностью 1,1 км	149	14,2
Г-27	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления — на ГРП-4И	Реконструкция	Реконструкция газопровода высокого давления, идущего на ГРП-4И, с заменой Ду-219 мм на Ду-426 мм, протяженностью 3,8 км. Строительство перемычки Ду-426 мм между реконструируемым газопроводом и газопроводом, идущим к ЗАО «Пермская ТЭК», в месте пересечения этих газопроводов в районе Ремонтного завода	150	28,8

1	2	3	4	5	6	7
Г-29	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в микрорайоне Акулова	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления Ду-219 мм для подключения новой котельной в микрорайоне Акулова протяженностью 0,1 км	161	1,7
Г-30	Газопроводы среднего давления	Газопровод среднего давления в микрорайоне Левшино	Новое строительство	Строительство газопровода среднего давления Ду-325 мм для подключения новой котельной в микрорайоне Левшино протяженностью 0,7 км	162	0,8

30. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы газоснабжения на второй этап реализации Генерального плана (2017–2022 годы), утверждаемых Пермской городской Думой, приведено в таблице 28.

31. В таблице 28 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.3.

32. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 28 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

33. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 28 указывается: «Не требуется».

Таблица 28

Индекс на схеме 2.2.3	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Г6-31	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления для объединения ГРС-1 и ГРС-3	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления для объединения ГРС-1 и ГРС-3 перемычкой в районе ТЭЦ-9	164	235
Г-32	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления для объединения левобережной и правобережной частей системы газоснабжения города Перми	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления с переходом через р.Каму для объединения левобережной и правобережной частей системы газоснабжения города Перми перемычкой в районе Мотовилихинских заводов	165	

§ 4. Объекты теплоснабжения

34. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы теплоснабжения на первый этап реализации Генерального плана (2011–2016 годы), утверждаемых Пермской городской Думой, приведено в таблице 29.

35. В таблице 29 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.4.

36. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 29 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

37. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 29 указывается: «Не требуется».

Таблица 29

Индекс на схеме 2.2.4	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Т-1	Тепломагистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-21	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-21 от камеры 31 до камеры 21-31-4 с заменой диаметра обратного трубопровода 600 мм на 700 мм протяженностью 0,3 км	168	17,4
Т-2	Тепломагистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-23	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-23 от камеры 07-П-4 до камеры 23-10 с заменой диаметров 500 мм на 700 мм протяженностью 0,8 км	169	82,6
Т-3	Тепломагистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-01 от камеры 28 до камеры 31 с заменой диаметров 700 мм на 800 мм протяженностью 0,5 км	170	56,5
Т-4	Тепломагистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-01 от камеры 55 до камеры 58 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм протяженностью 0,2 км	171	18,4
Т-5	Тепломагистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-01 от камеры 35 до камеры 35-19 с заменой диаметров 300 мм на 500 мм протяженностью 0,6 км	172	45,1
Т-6	Тепломагистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-01 от камеры 35-19 до камеры 35-23 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм протяженностью 0,25 км	173	14,5
Т-7	Тепломагистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-01 от камеры 45 до камеры 176 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм протяженностью 0,8 км	174	49,9
Т-8	Тепломагистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-14	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-14 от камеры 31 до камеры 14-184 с заменой диаметров 500 мм на 600 мм протяженностью 0,3 км	175	27,3
Т-9	Тепломагистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-20	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-20 от камеры 655 до камеры 655-17 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм протяженностью 0,9 км	176	74,0

1	2	3	4	5	6	7
T-10	Тепло-магистрали	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), тепломагистраль 1-20	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 1-20 от камеры 65 до камеры 655-17 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм протяженностью 0,8 км	177	47,5
T-11	Насосные станции	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), ПН-3	Реконструкция	Реконструкция насосной станции ПН-3, модернизация оборудования для обеспечения необходимого гидравлического режима	Не требуется	95,0
T-12	Насосные станции	Теплорайон №1 (ТЭЦ-6, ВК-3), Новая насосная станция	Новое строительство	Сооружение новой насосной станции ПН-23 на обратном трубопроводе тепломагистрали 1-01 в районе камеры 48	178	
T-13	Тепло-магистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-01 от точки 01-Т-22 до П-45 с заменой диаметров 500 мм на 700 мм протяженностью 2,6 км	179	233,0
T-14	Тепло-магистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-01 от 01-П-51 до камеры 01-4 с заменой диаметров 700 мм на 800 мм протяженностью 0,9 км	180	108,1
T-15	Тепло-магистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-02	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-02 от камеры 02-49 до камеры 02-52 с заменой диаметров 500 мм на 700 мм протяженностью 0,4 км	181	41,0
T-16	Тепло-магистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-04	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-04 от П-261 до 301 с заменой диаметров 900 мм и 800 мм на 1000 мм протяженностью 0,7 км	182	81,1
T-17	Тепло-магистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-04	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-04 от 301 до ПН-1 с заменой диаметров 900 мм и 800 мм на 1000 мм, протяженностью 3,9 км	183	503,4
T-18	Тепло-магистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-04	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-04 от камеры 04-500А до камеры 525 с заменой диаметров 700 мм и 600 мм на 800 мм, протяженностью 2,1 км	184	242,7
T-19	Тепло-магистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-04	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-04 от камеры 04-584 до камеры 04-585 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм протяженностью 0,2 км	185	15,4
T-20	Насосные станции	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), ПН-1	Реконструкция с увеличением мощности	Реконструкция насосной станции ПН-1 (установка 4-го насоса) и ввод в действие из резерва	Не требуется	92,0

1	2	3	4	5	6	7
Т-21	Насосные станции	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), ПН-2	Реконструкция	Реконструкция насосной станции ПН-2, модернизация оборудования для обеспечения необходимого гидравлического режима	Не требуется	
Т-22	Насосные станции	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), ПН-17	Реконструкция	Реконструкция насосной станции ПН-17, модернизация оборудования для обеспечения необходимого гидравлического режима	Не требуется	
Т-23	Тепломагистрали	Теплорайон №5 (ВК-5), тепломагистраль	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали от П-861 до К-868 с заменой диаметров 2Ду 600 мм на 2Ду 800 мм, протяженностью 0,7 км	186	79,4
Т-24	Тепломагистрали	Теплорайон №5 (ВК-5), тепломагистраль	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали от К-868 до К-872 с заменой диаметров 2Ду 600 мм на 2Ду 700 мм протяженностью 0,6 км	187	61,2
Т-25	Тепломагистрали	Теплорайон №5 (ВК-5), тепломагистраль	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали от К-872 до К-886 с заменой диаметров 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм протяженностью 1,5 км	188	152,4
Т-26	Насосные станции	Теплорайон №5 (ВК-5), новая насосная станция	Новое строительство	Сооружение новой насосной станции на обратном трубопроводе в районе К-892 производительностью 1031 т/ч	189	31,0
Т-27	Тепломагистрали	Теплорайон №7 (ВК-2), тепломагистраль	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали от ВК-2 до Т-564 с заменой диаметров 2Ду 600 мм на 2Ду 800 мм протяженностью 0,3 км	190	26,5
Т-28	Тепломагистрали	Теплорайон №7 (ВК-2), тепломагистраль	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали от Т-564 до ПН 21-549 с заменой диаметров 2Ду 600 мм на 2Ду 700 мм протяженностью 1,5 км	191	142,0
Т-30	Тепломагистрали	Теплорайон №7 (ВК-2), тепломагистраль	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали от К 524-8 до К 16-023 с заменой диаметров 2Ду 300 мм на 2Ду 400 мм протяженностью 1,1 км	192	64,6
Т-31	Тепломагистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01К22 до 01К24 с заменой диаметров 400 мм на 600 мм протяженностью 0,2 км	193	64,6
Т-32	Тепломагистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01К36 до 01Т37А с заменой диаметров 350 мм на 500 мм протяженностью 0,2 км	194	20,1

1	2	3	4	5	6	7
Т-33	Тепло-магистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01К45 до 01К48 с заменой диаметров 350 мм на 400 мм протяженностью 0,2 км	195	15,6
Т-34	Тепло-магистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01Т 17 до 01Т 20А с заменой диаметров 500 мм на 600 мм, протяженностью 0,3 км	196	11,7
Т-35	Тепло-магистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01Т20А до 01К22 с заменой диаметров 400 мм на 600 мм, протяженностью 0,2 км	197	26,2
Т-36	Тепло-магистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01К24 до 01К26 с заменой диаметров 400 мм на 600 мм протяженностью 0,2 км	198	16,0
Т-37	Тепло-магистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01К26 до 01 К3 6 и от 01Т3 7А до 01 К3 9 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм, протяженностью 0,5 км	199	15,1
Т-38	Тепло-магистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 03	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 03 от 01П16 до 03К65 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм, протяженностью 0,4 км	200	41,8
Т-39	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01Т-59 до ОШ-68 с заменой диаметров 500 мм на 600 мм. протяженностью 1,5 км	201	33,4
Т-40	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от ТЭЦ-14 до 01Т-19с заменой диаметров 700 мм на 800 мм протяженностью 2,7 км	202	126,0
Т-41	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01Т-43 до 01Т-59 с заменой диаметров 600 мм на 700 мм протяженностью 1,9 км	203	257,6
Т-42	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 01	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01П-86 до 01 К-87 с заменой диаметров 300 мм на 350 мм протяженностью 0,1 км	204	166,7
Т-43	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 04	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 04 от 04К117-58 до 04К182 с заменой диаметров 250 мм на 400 мм протяженностью 0,1 км	205	2,6

1	2	3	4	5	6	7
Т-44	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 04	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 04 от 04К-180 до 04 К117-58 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм протяженностью 0,3 км	206	4,6
Т-45	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 07	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 07 от 07К103 до 07К104 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм, протяженностью 0,1 км	207	9,8
Т-46	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 08	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 08 от 08К8-14 до К8-14-8 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм, протяженностью 0,2 км	208	4,8
Т-47	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 08	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 08 от К8-14-8 до К8-14-16 с заменой диаметров 300 мм на 350 мм, протяженностью 0,4 км	209	14,2
Т-48	Тепло-магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 10	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 10 от 10П-49 до 10К49-14 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм, протяженностью 0,3 км	210	21,8
Т-49	Насосные станции	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), новая насосная станция	Новое строительство	Сооружение новой насосной станции на обратном трубопроводе тепломагистрали 01 в районе точки 01-Т-49 расчетной производительностью 2390 т/ч	211	17,6
Т-50	Теплоисточники	Теплорайон №6, ВК-1	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция котельной с модернизацией низкоэффективного оборудования	Не требуется	–
Т-51	Теплоисточники	Теплорайон №1, ТЭЦ-6	Реконструкция с увеличением мощности, замена устаревшего оборудования	Установка блока ПГУ 120 МВт и двух паровых котлов Е-160 с увеличением мощности на 274 Гкал/ч, техническое перевооружение станции с заменой устаревшего оборудования	Не требуется	7 552,5
Т-52	Теплоисточники	Теплорайон №2, ТЭЦ-9	Реконструкция	Установка 2*ГТ-75 и КУ и демонтаж турбоагрегата ВР-25-90/18 (без изменения мощности)	Не требуется	6 022,3
Т-53	Теплоисточники	Теплорайон №3, ТЭЦ-13	Реконструкция	Установка ГТЭ 16ПА + КУ20 (увеличение тепловой мощности до 351,6 Гкал/ч)	Не требуется	699,0
Т-54	Теплоисточники	Теплорайон №4, ТЭЦ-14	Реконструкция	Установка приключенной турбины Т-35/55-1,6 и демонтаж турбоагрегата ст. № 2 (увеличение тепловой мощности до 1029 Гкал/ч)	Не требуется	–
Т-55	Теплоисточники	Отопительная котельная в м/р Акулова	Новое строительство	Строительство новой отопительной котельной в жилом районе Акулова тепловой мощностью не менее 15 Гкал/ч	166	–

1	2	3	4	5	6	7
Т-56	Теплоисточники	Отопительная котельная в м/р Левшино	Новое строительство	Строительство новой отопительной котельной в жилом районе Левшино тепловой мощностью 60 Гкал/ч (ввод части плановой мощности)	Не требуется	242,8
Т-57	Теплоисточники	Отопительная котельная в м/р Вышка II	Новое строительство	Строительство новой отопительной котельной в жилом районе Вышка II тепловой мощностью не менее 7 Гкал/ч	167	–

38. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы теплоснабжения на второй этап реализации Генерального плана (2017–2022 годы), утверждаемых Пермской городской Думой, приведено в таблице 30.

39. В таблице 30 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.4.

40. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 30 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

41. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 30 указывается: «Не требуется».

Таблица 30

Индекс на схеме 2.2.4	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Т-61	Тепломагистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-02	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-02 от камеры 02-52 до камеры 04-579Б с заменой диаметров 500 мм на 700 мм протяженностью 1,9 км	212	204,6
Т-62	Тепломагистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-02	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-02 от камеры 02-467 до камеры 02-481 с заменой диаметров 600 мм на 700 мм протяженностью 1,6 км	213	170,6
Т-63	Тепломагистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-04	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-04 от ПН-1 до 04-481А с заменой диаметров 800 мм на 1000 мм протяженностью 2,3 км	214	346,1
Т-64	Тепломагистрали	Теплорайон №2 (ТЭЦ-9), тепломагистраль 2-18	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 2-18 от камеры 04-487 до камеры 503-10 с заменой диаметров 500 мм на 600 мм протяженностью 1,6 км	215	154,8
Т-65	Тепломагистрали	Теплорайон №5 (ВК-5), тепломагистраль	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали от К-900 до К-925 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм протяженностью 1,6 км	216	122,6

1	2	3	4	5	6	7
Т-70	Т е п л о - магистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 01	Рекон-струкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 01 от 01-39 до 01К41 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм протяженностью 0,1 км	217	11,3
Т-71	Т е п л о - магистрали	Теплорайон №3 (ТЭЦ-13), тепломагистраль 03	Рекон-струкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 03 от 03К65 до 03К73с заменой диаметров 400 мм на 500 мм протяженностью 0,8 км	218	61,9
Т-72	Т е п л о - магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 02	Рекон-струкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 02 от 03Т-3 до 02П-16-1 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм протяженностью 1,4 км	219	98,1
Т-73	Т е п л о - магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 04	Рекон-струкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 04 от 04П-140 до 04Т-152А с заменой диаметров 450 мм на 500 мм протяженностью 1,0 км	220	76,7
Т-74	Т е п л о - магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 04	Рекон-струкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 04 от 04Т-152А до 04К160 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм протяженностью 0,8 км	221	60,8
Т-75	Т е п л о - магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 05	Рекон-струкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 05 от 05К-187 до 05К-197 с заменой диаметров 400 мм на 500 мм протяженностью 0,8 км	222	60,0
Т-76	Т е п л о - магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 07	Рекон-струкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 07 от 01П-38 до 07К100 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм протяженностью 0,02 км.	223	1,3
Т-77	Т е п л о - магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 07	Рекон-струкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 07 от 07К-104 до 07К-107 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм протяженностью 0,1 км	224	8,4
Т-78	Т е п л о - магистрали	Теплорайон №4 (ТЭЦ-14), тепломагистраль 10	Рекон-струкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция участка тепломагистрали 10 от 10К49-14 до 10К49-22 с заменой диаметров 300 мм на 400 мм протяженностью 0,5 км	225	25,8
Т-83	Теплоисточники	Котельная по ул.Соликамской, 189 (школа № 51)	Вывод из эксплуатации	Вывод из эксплуатации муниципальной котельной по ул.Соликамской, 189 (школа № 51)	Не требуется	-
Т-84	Теплоисточники	Котельная по ул. 2-я Линия, 21 (детский сад № 27)	Вывод из эксплуатации	Вывод из эксплуатации муниципальной котельной по ул.2-я Линия, 21 (детский сад № 27)	Не требуется	-

§ 5. Объекты электроснабжения

42. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы электроснабжения на первый этап реализации Генерального плана (2011–2016 годы), утверждаемых Пермской городской Думой, приведено в таблице 31.

43. В таблице 31 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.5.

44. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 31 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

45. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 31 указывается: «Не требуется».

Таблица 31

Индекс на схеме 2.2.5	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Э-12	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Плеханова»	Новое строительство	Строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Плеханова» протяженностью 2х10,2 км	249	70
Э-1	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/35/6 кВ «Плеханова»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110/35/6 кВ «Плеханова» с установкой трансформаторов 2х25 МВА	250	595
Э-40	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушно-кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Ива»	Новое строительство	Строительство воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Ива» протяженностью 2х1 км	253	50
Э-41	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/35/6 кВ «Ива»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110/35/6 кВ «Ива» с установкой трансформаторов 2х25 МВА	254	352
Э-55	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ «ТЭЦ-9 — Водозабор-2»	Р е к о н - с т р у к ц и я п о т е х н и ч е с - к о м у с о с т о я н и ю	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ ТЭЦ-9 — Водозабор-2, замена АС-70 на АС-120 протяженностью 26 км (часть, расположенная в пределах границы города Перми)	226	91
Э-44	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Пермская ТЭЦ-14 — Оверята»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ Пермская ТЭЦ-14 — Оверята (1, 2 цепи), замена провода АС-120 на АС-240 протяженностью 2х11,6 км (часть, расположенная в пределах границы города Перми)	274	117
Э-47	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 35/6 кВ «Пролетарская»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м м о щ н о с т и	Реконструкция электроподстанции 35/6 кВ «Пролетарская», замена трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА	Не требуется	78

1	2	3	4	5	6	7
Э-13	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Данилиха — Телефонная»	Новое строительство	Строительство кабельных линий электропередачи напряжением 110 кВ «Данилиха — Центральная», «Данилиха — Берег», «Данилиха — Телефонная», «Телефонная — Берег» общей протяженностью 2х4 км	247	432
Э-14	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Телефонная — Берег»	Новое строительство		248	
Э-15	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Данилиха — Берег»	Новое строительство		246	
Э-16	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Данилиха — Центральная»	Новое строительство		245	
Э-50	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ «ТЭЦ-13 — Долина»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «ТЭЦ-13 — Долина», замена провода АС-150 на АССР протяженностью 2х17 км	275	333
Э-18	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Красные казармы»	Новое строительство	Строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Красные казармы» протяженностью 2х0,6 км	229	108
Э-3	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/6 кВ «Красные казармы»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110/6 кВ «Красные казармы» с установкой трансформаторов 2х25 МВА	230	280
Э-9	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 35/6 кВ «Центральная»	Р е к о н - с т р у к ц и я с и з м е н е н и е м н а п р я ж е н и я п и т а н и я	Реконструкция электроподстанции 35/6 кВ «Центральная», перевод на 110 кВ, замена трансформаторов 3х16 МВА на 2х25 МВА	Не требуется	233
Э-48	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 35/6 кВ «Кристалл»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м м о щ н о с т и	Реконструкция электроподстанции 35/6 кВ «Кристалл», замена трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА	273	77
Э-32	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушно-кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ, отпайка на электроподстанцию «Андроновская»	Новое строительство	Строительство воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ, отпайка на электроподстанцию «Андроновская» протяженностью 2х1 км	233	11

1	2	3	4	5	6	7
Э-56	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ на электропод-станцию «Южная»	Реконструк-ция с увеличе-нием пропуск-ной способно-сти и измене-нием способа проложения	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ на электроподстанцию «Южная», замена АС-120 на кабельную линию сечением не менее 800 мм 2, 2х1 км	239	81
Э-4	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстан-ция 110/10/6 кВ «Звезда»	Новое строи-тельство	Строительство электропод-станции 110/10/6 кВ «Звез-да» с установкой трансфор-маторов 2х25 МВА	252	342
Э-43	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушно-кабельная линия электропере-дачи напряжением 110 кВ «Звезда — Машинострои-тель»	Новое строи-тельство	Строительство участка двух-цепной воздушно-кабельной линии электропередачи на-пряжением 110 кВ «Звезда — Машиностроитель» про-тяженностью 2х9 км (часть, расположенная в пределах границы города Перми)	256	285
Э-10а	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушно-кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ, отпайка от воздуш-ной линии электро-передачи «Химком-плекс — Комплекс» до электроподстан-ции «Звезда»	Новое строи-тельство	Строительство воздушно-кабельной линии электро-передачи напряжением 110 кВ, отпайка от воздушной линии электропередачи «Химкомплекс — Ком-плекс» до электроподстан-ции «Звезда» протяжен-ностью 1х6,5 км	251	280
Э-10б	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушная линия элект-ропередачи напряже-нием 110 кВ «ТЭЦ-9 — Звезда»	Новое строи-тельство	Строительство воздушной линии электропередачи на-пряжением 110 кВ «ТЭЦ-9 — Звезда» протяженно-стью 1х4,4 км	255	
Э-17	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи на-пряжением 110 кВ до электропод-станции «Радуга»	Новое строи-тельство	Строительство захода кабель-ной линии электропереда-чи напряжением 110 кВ на электроподстанцию «Радуга» протяжен-ностью 2х0,5 км	240	16
Э-2	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстан-ция 110/10 кВ «Радуга»	Новое строи-тельство	Строительство электропод-станции 110/10 кВ «Радуга» с установкой трансфор-маторов 2х25 МВА	241	361
Э-8	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия элект-ропередачи напряже-нием 110 кВ «ТЭЦ-6 — Радуга»	Новое строи-тельство	Строительство кабельной линии электропередачи на-пряжением 110 кВ «ТЭЦ-6 — Радуга» протяженно-стью 2х4 км	242	295
Э-30	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушно-кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстан-ции «Связева»	Новое строи-тельство	Строительство воздушно-кабельной линии электро-передачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Связева» протяжен-ностью 6 км	231	110
Э-31	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстан-ция 110/10 кВ «Связева»	Новое строи-тельство	Строительство электропод-станции 110/10 кВ «Связе-ва» с установкой трансфор-маторов 2х25 МВА	232	361

1	2	3	4	5	6	7
Э-38	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Биомед»	Новое строительство	Строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Биомед» протяженностью 2x1 км	243	50
Э-39	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/6 кВ «Биомед»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110/6 кВ «Биомед» с установкой трансформаторов 2x25 МВА	244	328
Э-42	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 35/6 кВ «Телефонная»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м м о щ н о с т и и и з м е н е н и е м н а п р я ж е н и я п и т а н и я	Реконструкция электроподстанции 35/6 кВ «Телефонная», перевод на 110 кВ, замена трансформаторов 2x6,3 МВА на 2x16 МВА	Не требуется	93
Э-45	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/35/10 кВ «Разгуляй»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м м о щ н о с т и	Реконструкция электроподстанции 110/35/10 кВ «Разгуляй», замена трансформаторов 2x25 МВА на 2x40 МВА	Не требуется	95
Э-46	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/35/6 кВ «Голованы»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м м о щ н о с т и	Реконструкция электроподстанции 110/35/6 кВ «Голованы», замена трансформаторов 40 МВА и 40,5 МВА на 2x63 МВА	Не требуется	165
Э-51	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/6 кВ «Северная»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м м о щ н о с т и	Реконструкция электроподстанции 110/6 кВ «Северная», замена трансформаторов 2x16 МВА на 2x25 МВА	Не требуется	71
Э-57	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ «Левшино — ПДК»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ «Левшино — ПДК», замена провода МГ-95 на АС-150 протяженностью 1x0,4 км	257	4
Э-22	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Фрунзенская»	Новое строительство	Строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Фрунзенская» протяженностью 2x0,1 км	227	27
Э-23	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/6 кВ «Фрунзенская»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110/6 кВ «Фрунзенская» с установкой трансформаторов 2x16 МВА	228	346
Э-33	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Ипподром»	Новое строительство	Строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Фрунзенская» протяженностью 2x0,5 км	234	54
Э-34	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/10 кВ «Ипподром»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110/10 кВ «Ипподром» с установкой трансформаторов 2x10 МВА	235	331

1	2	3	4	5	6	7
Э-49	Электроподстанции	Электроподстанция 35/6 кВ «Гайва»	Реконструкция с увеличением мощности	Реконструкция электроподстанции 35/6 кВ «Гайва», замена трансформаторов 6,3 МВА и 10 МВА на 2х10 МВА	Не требуется	16,5
Э-52	Электроподстанции	Электроподстанция 35/6 кВ «Судозавод»	Реконструкция с увеличением мощности	Реконструкция электроподстанции 35/6 кВ «Судозавод», замена трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА	Не требуется	110
Э-19	Линии электропередачи	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ «ТЭЦ-6 — Пермь», цепи 1, 2	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «ТЭЦ-6 — Пермь» (цепи 1, 2), замена провода АС-150 на АС-240 протяженностью 2х8 км	258	15
Э-58	Линии электропередачи	Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ «КамГЭС — Дивья», «КамГЭС — Бобки — Дивья»	Реконструкция по техническому состоянию	Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ «КамГЭС — Дивья», «КамГЭС — Бобки — Дивья» протяженностью 39 км (часть, расположенная в пределах границы города Перми)	270	414
Э-35	Линии электропередачи	Воздушно-кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Красный Октябрь»	Новое строительство	Строительство воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ, отпайка от воздушной линии электропередачи «ТЭЦ-9 — Машиностроитель» до электроподстанции «Красный Октябрь» протяженностью 1х1 км	236	54
Э-36	Электроподстанции	Электроподстанция 110 кВ «Красный Октябрь»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110 кВ «Красный Октябрь» с установкой трансформаторов 2х16 МВА	237	378
Э-53	Электроподстанции	Электроподстанция 110/35/10 кВ «Окуловская»	Реконструкция с увеличением мощности	Реконструкция электроподстанции 110/35/10 кВ «Окуловская», замена трансформаторов 16 МВА и 25 МВА на 2х40 МВА	Не требуется	86
Э-54	Электроподстанции	Электроподстанция 110/35/6 кВ «Западная»	Реконструкция с увеличением мощности	Реконструкция электроподстанции 110/35/6 кВ «Западная», замена трансформаторов 2х40 МВА на 2х63 МВА	Не требуется	97
Э-59	Линии электропередачи	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ «ТЭЦ-9 — Машиностроитель», цепи 1, 2	Реконструкция с увеличением пропускной способности	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «ТЭЦ-9 — Машиностроитель» (цепи 1, 2), замена провода АС-150 на АС-240 протяженностью 2х16 км (часть, расположенная в пределах границы города Перми)	271	300

1	2	3	4	5	6	7
Э-60	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Машиностроитель — Оверята»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Машиностроитель — Оверята» с переходом через р.Каму, замена провода М-95 на АС-150 протяженностью 2х5 км (часть, расположенная в пределах границы города Перми)	272	30

46. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы электроснабжения на второй этап реализации Генерального плана (2017–2022 годы), утверждаемых Пермской городской Думой, приведено в таблице 32.

47. В таблице 32 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.5.

48. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 32 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

49. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 32 указывается: «Не требуется».

Таблица 32

Индекс на схеме 2.2.5	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Э-28	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушно-кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Вильвенская»	Новое строительство	Строительство воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Вильвенская» протяженностью 1х1 км	266	54,0
Э-29	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110/6 кВ «Вильвенская»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110/6 кВ «Вильвенская» с установкой трансформаторов 2х25 МВА	267	378,0
Э-26	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Воздушная линия электропередачи напряжением 11 кВ до электроподстанции «Новобродовская»	Новое строительство	Строительство воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Новобродовская» протяженностью 10 км	264	162,0
Э-27	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 110 кВ «Новобродовская»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110 кВ «Новобродовская», с установкой трансформаторов 2х16 МВА	265	378,0
Э-61	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстанция 35/6 кВ «Набережная»	Р е к о н - с т р у к ц и я с у в е л и ч е н и е м м о щ н о с т и и и з м е н е н и е м н а п р я ж е н и я п и т а н и я	Реконструкция электроподстанции 35/6 кВ «Набережная», перевод на 110 кВ, замена трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА	Не требуется	216,0

1	2	3	4	5	6	7
Э-7	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Светлогорская»	Новое строительство	Строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Светлогорская» протяженностью 1х2 км	260	100,0
Э-21	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электропод-станция 110 кВ «Светлогорская»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110 кВ «Светлогорская», с установкой трансформаторов 2х16 МВА	261	432,0
Э-24	Л и н и и э л е к т р о - п е р е д а ч и	Кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Мотовилиха»	Новое строительство	Строительство кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ до электроподстанции «Мотовилиха» протяженностью 1х2 км	262	100,0
Э-25	Э л е к т р о - п о д с т а н ц и и	Электроподстан-ция 110 кВ «Мотовилиха»	Новое строительство	Строительство электроподстанции 110 кВ «Мотовилиха» с установкой трансформаторов 2х16 МВА	263	432,0

§ 6. Объекты дождевой канализации

50. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы дождевой канализации на первый этап реализации Генерального плана (2011–2016 годы), утверждаемых Пермской городской Думой, приведено в таблице 33.

51. В таблице 33 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.6.

52. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 33 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

53. При реализации мероприятий Генерального плана по размещению объектов капитального строительства системы дождевой канализации в пределах существующего земельного участка и/или в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, указанных в таблицах 21, 22 и 36, в графе 6 таблицы 33 указывается: «Не требуется».

Таблица 33

Индекс на схеме 2.2.6	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Д-1	Очистные сооружения	Очистные сооружения в районе пересечения ул.Сибирской и ул.Орджоникидзе	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 121 га (производительность уточнить проектом)	276	50,0
Д-3	Очистные сооружения	Очистные сооружения в долине р.Данилихи	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 35 га (производительность уточнить проектом)	277	30,0
Д-4	Очистные сооружения	Очистные сооружения в районе пересечения ул.Подгорной и ул.Плеханова	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 8 га (производительность уточнить проектом)	278	30,0

1	2	3	4	5	6	7
Д-5	Очистные сооружения	Очистные сооружения в районе ул.Плеханова и ул.Коммунаров	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 9 га (производительность уточнить проектом)	279	30,0
Д-7	Очистные сооружения	Очистные сооружения в долине р.Ивы	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 91 га (производительность уточнить проектом)	280	40,0
Д-8	Очистные сооружения	Очистные сооружения в долине р.Ивы	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 30 га (производительность уточнить проектом)	281	30,0
Д-17	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Ленина	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 450 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	13,5
Д-17а	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Ленина	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 350 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	10,5
Д-17б	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Ленина	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 350 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	10,5
Д-18а	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Куйбышева	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 650 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	19,5
Д-19а	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Революции	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 500 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	15,0
Д-21	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Крисанова, вдоль р.Данилихи	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 950 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	28,5
Д-24	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Стахановской	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 1000 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	30,0
Д-25	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Героев Хасана	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 2100 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	63,0
Д-31	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Соликамской	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 2100 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	63,0
Д-32	Очистные сооружения	Очистные сооружения в районе ул.Соликамской	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 30 га (производительность уточнить проектом)	282	30,0

1	2	3	4	5	6	7
Д-39	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул.Петропавловская	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 600 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	18,0
Д-55	Очистные сооружения	Очистные сооружения на площади Восстания	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 21 га (производительность уточнить проектом)	283	30,0
Д-56	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Славянова, ул.Мостовой	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 950 м)	Не требуется	28,5
Д-62	Коллекторы	Дождевой коллектор по ул.Макаренко	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 200 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	6,0

54. Описание мероприятий по размещению объектов капитального строительства системы дождевой канализации на второй этап реализации Генерального плана (2017–2022 годы), утверждаемых Пермской городской Думой, приведено в таблице 34.

55. В таблице 34 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.2.6.

56. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 34 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

57. При реализации мероприятий Генерального плана по размещению объектов капитального строительства системы дождевой канализации в пределах существующего земельного участка и/или в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, указанных в таблицах 21, 22 и 36, в графе 6 таблицы 34 указывается: «Не требуется».

Таблица 34

Индекс на схеме 2.2.6	Группа объектов	Объект капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Д-6	Очистные сооружения	Очистные сооружения в долине р.Данилихи	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 80 га (производительность уточнить проектом)	284	40,0
Д-186	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул.Куйбышева	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 1150 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	34,5
Д-20	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул.Революции, шоссе Космонавтов	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 1550 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	46,5
Д-20а	Коллекторы	Дождевой коллектор, шоссе Космонавтов	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 1400 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	42,0

1	2	3	4	5	6	7
Д-23	Коллекторы	Дождевой коллектор, шоссе Космонавтов	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 550 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	16,5
Д-33	Очистные сооружения	Очистные сооружения в районе ул.Встречной	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, площадь обслуживаемой территории 173 га (производительность уточнить проектом)	285	50,0
Д-33а	Очистные сооружения	Очистные сооружения в районе пересечения ул.Куфонина и проспекта Паркового	Новое строительство	Строительство очистных сооружений, ориентировочная площадь обслуживаемой территории 128 га (производительность уточнить проектом)	286	50,0
Д-41	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул. Барамзиной, ул. Вишерская, ул. Трамвайная	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 3000 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	90,0
Д-42	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул.Куфонина, ул.Встречная	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 850 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	25,5
Д-43	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул.Встречная	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 850 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	25,5
Д-51	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул.Героев Хасана	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 1100 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	33,0
Д-52	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул.Героев Хасана	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 800 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	24,0
Д-53	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул.Крупской	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 1850 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	55,5
Д-54	Коллекторы	Дождевой коллектор, ул.Крупской	Новое строительство	Строительство дождевого коллектора (диаметр 1000 мм, протяженность 600 м, диаметр уточнить проектом)	Не требуется	18,0

Подглава 3. Иные объекты капитального строительства, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа

§ 1. Объекты ритуальных услуг и мест захоронения

58. Описание мероприятий по размещению объектов ритуальных услуг и мест захоронения на первый и второй этапы реализации Генерального плана, утверждаемых Пермской городской Думой, приведено в таблице 35.

59. В таблице 35 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.

60. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 35 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

Таблица 35

Индекс на схеме № 2	Этапы реализации	Объекты	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание зон планируемого размещения объектов капитального строительства	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
P-1	2016	Кладбище «Банная гора»	Уточнение границ	Уточнение границ	294	-
P-2	2016	Кладбище «Северное»	Уточнение границ	Уточнение границ	295	-
P-3	2016	Крематорий	Новое строительство	Новое строительство 51,7 га	296	340,0
P-4	2016	Кладбище «Заозерское»	Увеличение площади	Увеличение площади на 15,4 га	297	69,0
P-5	2022	Новое кладбище-1 (проезд на бывшую территорию Новопермской ТЭЦ, Адищево)	Новое строительство	Новое строительство, площадь 17,8 га	298	80,0
P-6	2022	Новое кладбище-2 (в направлении п. Новые Ляды)	Новое строительство	Новое строительство, площадь 40 га	299	180,0
P-7	2022	Новое кладбище-3 (в адм. Кировском районе)	Новое строительство	Новое строительство, площадь 20 га	300	90,0

Глава 9. Предложения, адресуемые иным субъектам территориального планирования — органам государственной власти Российской Федерации, Пермского края и органам местного самоуправления, имеющим общую границу с Пермским городским округом.

1. Предложения, адресуемые органам государственной власти Пермского края в отношении мероприятий развития и планирования зон размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, расположенных на территории административного центра и обслуживающих транспортные связи регионального и федерального значения, обеспечивающих интеграцию городского общественного транспорта с системой внешнего транспорта Пермского края, приведены в таблице 36. Указанные предложения не являются положениями, утвержденными в составе настоящего Генерального плана.

2. В таблице 36 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схеме 2.1.

3. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 36 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и при необходимости указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

4. При реализации мероприятий Генерального плана в пределах существующего земельного участка в графе 6 таблицы 36 указывается: «Не требуется».

Таблица 36

Индекс на схеме 2.1	Группы объектов транспортной инфраструктуры	Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Тр-50а	Улично-дорожная сеть	Соединение ул. Строителей – ул. Шоссейной – ул. Барамзиной до ул. Локомотивной	Реконструкция	Строительство проезжей части 2+2 полосы движения, выделение полос движения для велосипедистов, благоустройство по классу качества 2, посадка деревьев, дорожная разметка	39	1870,0

1	2	3	4	5	6	7
Тр-50б	Пересечения и при- мыкания	П е р е с е ч е н и е ул.Локомотивной — ул.Шоссейной	Р е к о н - струкция	Кольцевое пересечение, вы- деление полосы движения для велосипедистов, благоустрой- ство по классу качества 3, до- рожная разметка	40	280,0
Тр-51а	Улично- дорожная сеть	Южный обход райо- на Молодежный от ул.Лянгасова до ул.Соликамской	Новое строи- тельство	Строительные работы, в том числе путепровод над желез- ной дорогой, благоустройство	41	1110,0
Тр-51б	Улично- дорожная сеть	Южный обход райо- на Молодежный от ул.Лянгасова до Восточ- ного обхода	Р е к о н - струкция	Строительные работы, бла- гоустройство	42	593,5
Тр-53а	Улично- дорожная сеть	С о е д и н е н и е ул.Старцева — пр.Октябрят — Це- линной на участке от ул.Грибоедова до ул.Восстания	Новое строи- тельство	Строительство проезжей ча- сти 2+2 полосы движения, выделенная полоса движения для велосипедистов, тротуары в пределах застроенной тер- ритории, устройство освеще- ния, посадка деревьев	43	770,0
Тр-53б	Улично- дорожная сеть	Соединение ул.Старцева — пр.Октябрят — Целинной на участке от ул.Восста- ния до ул.Лядовской	Новое строи- тельство	Строительство проезжей части 2+2 полосы движения, выделен- ная полоса движения для велоси- педистов, тротуары, устройство освещения, посадка деревьев	44	648,3
Тр-53в	Улично- дорожная сеть	С о е д и н е н и е ул.Старцева — пр.Октябрят — Целинной на участке от ул. Лядов- ской до ул.Целинной	Новое строи- тельство	Строительство проезжей части 2+2 полосы движения, выделен- ная полоса движения для велоси- педистов, тротуары, устройство освещения, посадка деревьев	45	810,3
Тр-53г	Улично- дорожная сеть	С о е д и н е н и е ул.Старцева — пр.Октябрят — Целинной на участке от ул. Уинской до ул. Грибое- дова	Р е к о н - струкция	Строительство проезжей ча- сти 2+2 полосы движения, выделенная полоса движения для велосипедистов, тротуа- ры, устройство освещения, посадка деревьев	46	405,2
Тр-53д	Улично- дорожная сеть	Соединение ул. Старцева — пр. Октя- брят — Целинной — мостового перехода че- рез реку Иву по ул.Уин- ской	Новое строи- тельство	Строительство мостового перехода: проезжая часть 2+2 полосы движения, выделен- ная велодорожка, тротуары	47	990,0
Тр-54а	Пересече- ния и при- мыкания	Развязка в двух уровнях Восточный обход-ул. Цимлянская	Новое строи- тельство	Строительные работы, бла- гоустройство	48	768,0
Тр-54б	Пересече- ния и при- мыкания	Развязка в двух уровнях Восточный обход — Бро- довский тракт	Новое строи- тельство	Строительные работы, бла- гоустройство	49	1000,0
Тр-55	Объекты транспорт- ной инфра- структуры	Автовокзал в составе интермодального много- функционального переса- дочного узла Пермь II	Новое строи- тельство	Строительные работы, бла- гоустройство	50	-
Тр-56	Объекты транспорт- ной инфра- структуры	Железнодорожный вок- зал в составе интермо- дального многофункцио- нального пересадочного узла Пермь II	Р е к о н - струкция	Здание железнодорожного вокзала, строительство двух тоннелей под железной доро- гой	Не требу- ется	-

1	2	3	4	5	6	7
Тр-57	Объекты транспортной инфраструктуры	Путепровод через железную дорогу по ул.Героев Хасана	Реконструкция	Строительные работы, благоустройство	Не требуется	30,0
Тр-58	Улично-дорожная сеть	Строительство пешеходной улицы от ул.Шоссейной до ул.Данщина	Новое строительство	Строительство тоннеля под железной дорогой, устройство пешеходной части, размещение оборудования	51	2,4

5. Предложения, адресуемые органам государственной власти Пермского края в отношении иных объектов капитального строительства — объектов регионального значения, приведены в таблице 37. Указанные предложения не являются положениями, утвержденными в составе настоящего Генерального плана.

Таблица 37

Индекс на схеме № 2	Объекты	Тип пожарного депо в соответствии с НПБ 101-95	Количество автомобилей	Тип мероприятий	Описание ЗПРОКС	Площадь образуемого земельного участка (га)
1	2	3	4	5	6	7
ПЖ-1	Пожарное депо	Тип I	8	Новое строительство	СТН — В5	1,75
ПЖ-2	Пожарное депо	Тип I	12	Новое строительство	СТН — Д4	2,2
ПЖ-3	Пожарное депо	Тип II	6	Новое строительство	Вдоль ул.Маяковского, рядом с СТН Ж3	1,2
ПЖ-4	Пожарное депо	Тип II	6	Новое строительство	СТН — Ж1	1,2
ПЖ-5	Пожарное депо	Тип I	9	Новое строительство	Вдоль ул.Самолетной, рядом с СТН В9	1,85
ПЖ-6	Пожарное депо	Тип II	7	Новое строительство	В районе ул.Промышленной, рядом с ТЭЦ-9	1,3
ПЖ-7	Пожарное депо	Тип I	13	Новое строительство	Вдоль ул.Калинина, бывшая база ВМФ, рядом с СТН Е2	2,33
ПЖ-8	Пожарное депо	Тип II	7	Новое строительство	Вдоль ул.Мензелинской, рядом с СТН Ж5	1,3
ПЖ-9	Пожарное депо	Тип I	8	Новое строительство	Вдоль ул.Сивашской, рядом с СТН Е5	1,75
ПЖ-11	Пожарное депо	Тип I	12	Новое строительство	Комплекс ПГТУ, вдоль ул.Профессора Дедюкина	2,2
ПЖ-12	Пожарное депо	Тип I	12	Новое строительство	СТН — Г8	2,2
ПЖ-13	Пожарное депо	Тип I	8	Новое строительство	СТН — Д5	1,75
ПЖ-14	Пожарное депо	Тип I	8	Новое строительство	СТН — Ж14	1,75
ПЖ-15	Пожарное депо	Тип I	8	Новое строительство	Вдоль кромки долины р.Ивы, ул. Краевода Волегова, рядом с СТН Ж8	1,75
ПЖ-16	Пожарное депо	Тип I	8	Новое строительство	Вдоль ул.Верхнекурьянской, рядом с СТН И26	1,75
ПЖ-17	Пожарное депо	Тип II	6	Новое строительство	Вдоль кромки долины р.Большой Мотовилихи, между СТН Ж6 и Ж7	1,2
ПЖ-18	Пожарное депо	Тип II	6	Новое строительство	Вдоль ул.Александра Щербакова, рядом с СТН Д7	2,39
ПЖ-19	Пожарное депо	Тип I	8	Новое строительство	Вдоль ул.Генерала Доватора, рядом с СТН Д6	1,75

1	2	3	4	5	6	7
ПЖ-20	Пожарное депо	Тип I	8	Новое строительство	Вдоль ул.Вильямса, рядом с СТН Е3	1,75
ПЖ-21	Пожарное депо	Тип II	7	Новое строительство	Вдоль ул.Портовой, рядом с СТН Ж4	1,3
ПЖ-22	Пожарное депо	Тип II	6	Новое строительство	СТН И22	1,2
ПЖ-23	Пожарное депо	Тип II	6	Новое строительство	В районе ул.Водозаборной и СТН И5	1,2
ПЖ-24	Пожарное депо	Тип I	8	Новое строительство	СТН — Г4	1,75
ПЖ-25	Пожарное депо	Тип I	12	Новое строительство	В районе ул.Ижевской, рядом с СТН Г-6	2,2
ПЖ-26	Пожарное депо	Тип I	12	Новое строительство	Вдоль кромки долины р.Данилихи, ул.Академика Курчатова, рядом с СТН Г5	2,2
ПЖ-27	Пожарное депо	Тип II	6	Новое строительство	Вдоль дороги на д.Жебреи, рядом с СТН И25	1,2
ПЖ-28	Пожарное депо	Тип II	6	Новое строительство	Вдоль Бродовского тракта и ул.Героев Хасана, рядом с СТН И8 и И15	1,2

6. Предложения, адресуемые органам федеральной государственной власти в отношении иных объектов капитального строительства — объектов федерального значения, приведены в таблице 38. Указанные предложения не являются положениями, утвержденными в составе настоящего Генерального плана.

Таблица 38

Индекс на схеме № 2	Объекты	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС
1	2	3	4	5
ТВ-1	Объекты теле- и радиовещания	Новое строительство	Проектирование и строительство новой многофункциональной телевизионной вышки	Территория, ограниченная ул.Крупской, ул.Макаренко, ул.Патриса Лумумбы и ул.Аркадия Гайдара

7. Предложения, адресуемые органам местного самоуправления, имеющим общую границу с городом Пермь, органам государственной власти Пермского края в отношении учета в документах территориального планирования предлагаемых зон размещения объектов капитального строительства инженерно-технической инфраструктуры муниципального и регионального значения, приведены в таблице 39. Указанные предложения не являются положениями, утвержденными в составе настоящего Генерального плана.

8. В таблице 39 цифры в графе 6 указывают на номер описания границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства — границ, указанных на схемах 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6.

9. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, указанных в таблице 39 в виде цифровых обозначений, содержится в таблице 40 в виде описания и, при необходимости, указания координат переломных точек линий, обозначающих такие границы.

Таблица 39

Индекс на схеме	Группы объектов	Объекты капитального строительства	Тип мероприятий	Описание мероприятий	Описание ЗПРОКС	Стоимость реализации мероприятий (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Г-236	Газопроводы высокого давления	Газопровод высокого давления до нового головного газорегуляторного пункта по ул.2-й Мулянской, 9	Новое строительство	Строительство газопровода высокого давления 1-й категории из поселка Красава до нового головного газорегуляторного пункта, планируемого к размещению по ул.2-й Мулянской, 9, протяженностью 0,95 км (за пределами границ города Перми)	148	-
К-4	Напорные коллекторы	Напорный коллектор главной насосной станции «Правый берег» (2-я нитка)	Новое строительство	Строительство 2-й нитки напорного коллектора, выполнение нормативных требований к КНС 1-й категории (диаметр 1000 мм, протяженность 4300 м)	64	130
К-7	Напорные коллекторы	Напорный коллектор от насосной станции РНС-3 (3-я нитка)	Новое строительство	Строительство 3-й нитки напорного коллектора для обеспечения производительности 225 тыс.куб.м в сутки, диаметр 1400 мм, протяженность 15 650 м (часть, расположенная за пределами границы города Перми)	66	470
Э-20	Л и н и и электропередачи	Воздушная линия электропередачи напряжением 220 кВ до электроподстанции «Соболи»	Новое строительство	Строительство ВЛ 220 кВ до ПС «Соболи», протяженностью на территории города Перми 21 км	268	60
Э-37	Л и н и и электропередачи	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Соболи — Владимирская-2»	Новое строительство	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Соболи — Владимирская-2» протяженностью 1х1 км	238	20
Э-43	Л и н и и электропередачи	Воздушно-кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Звезда — Машиностроитель»	Новое строительство	Строительство участка двухцепной воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Звезда — Машиностроитель», протяженностью 2х9 км (часть, расположенная за пределами границы города Перми)	256	285
Э-55	Л и н и и электропередачи	Воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ «ТЭЦ-9 — Водозабор-2»	Р е к о н - ст р у к ц и я по техническому состоянию	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ «ТЭЦ-9 — Водозабор-2», замена АС-70 на АС-120, протяженностью 26 км (часть, расположенная за пределами границы города Перми)	226	91

1	2	3	4	5	6	7
Э-58	Л и н и и электропередачи	Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ «КамГЭС — Дивья», «КамГЭС — Бобки — Дивья»	Р е к о н - структура по техническому состоянию	Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ «КамГЭС — Дивья», «КамГЭС — Бобки — Дивья», протяженностью 39 км (часть, расположенная за пределами границы города Перми)	270	414
Э-59	Л и н и и электропередачи	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ «ТЭЦ-9 — Машиностроитель», цепи 1, 2	Р е к о н - структура с увеличением пропускной способности	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «ТЭЦ-9 — Машиностроитель» (цепи 1, 2), замена провода АС-150 на АС-240, протяженностью 2х16 км (часть, расположенная за пределами границы города Перми)	271	300
Э-60	Л и н и и электропередачи	Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ «Машиностроитель — Оверята»	Р е к о н - структура с увеличением пропускной способности	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Машиностроитель — Оверята» с переходом через р.Каму, замена провода М-95 на АС-150, протяженностью 2х5 км (часть, расположенная за пределами границы города Перми)	272	30
К-25а	Напорные коллекторы	Напорные коллекторы от насосной станции «Хмели-2» до напорных коллекторов насосной станции РНС-3	Новое строительство	Строительство двух ниток напорных коллекторов (диаметр 500 мм, протяженность 1100 м)	88	20

10. Мероприятие с индексом Э-20, указанное в таблице 39, является предложением органам государственной власти Пермского края в отношении учета в документах территориального планирования предлагаемых зон размещения объектов капитального строительства инженерно-технической инфраструктуры регионального значения.

Глава 10. Дополнительные положения о границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства

1. Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной и инженерно-технической инфраструктуры, определенных в таблицах 21 — 39 в графе «Описание ЗПРОКС», представлено в таблице 40.

Таблица 40

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
1	Тр-126	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 36 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1827,3	Y1=-1050,2;
		X2=-1658,4	Y2=-1068,3;
		X3=-1926,6	Y3=-1033,9;
		X4=-2081,3	Y4=-988,2;
		X5=-2177,4	Y5=-980,1;
		X6=-2323,4	Y6=-992,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
2	Тр-12в	Граница зоны определяется окружностью радиусом 14 метров с центром, имеющим координаты: X1=-1658,4	Y1=-1068,3;
3	Тр-12г	Граница зоны определяется окружностью радиусом 70 метров с центром, имеющим координаты: X1=-2323,4	Y1=-992,4;
4	Тр-13б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 32 метра с центром, имеющим координаты: X1=-5500,6	Y1=1636,2;
5	Тр-13в	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 28 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек: X1=-5500,6 X2=-5478,8	Y1=1636,2; Y2=1802,8;
6	Тр-13г	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 28 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек: X1=-5312,2 X2=-5324,7 X3=-5331,7 X4=-5338,5 X5=-5352,5 X6=-5368,6 X7=-5432,7 X8=-5523,9 X9=-5548,7 X10=-5555,4 X11=-5555,9 X12=-5553,5 X13=-5550,3 X14=-5478,8 X15=-4598,8 X16=-4655,1 X17=-4705,4 X18=-4756,6 X19=-4847,9 X20=-4912,0 X21=-4957,6 X22=-5003,0 X23=-5047,0 X24=-5161,9 X25=-5266,3	Y1=2333,8; Y2=2328,1; Y3=2320,9; Y4=2309,2; Y5=2286,5; Y6=2261,2; Y7=2155,5; Y8=2005,1; Y9=1963,6; Y10=1949,7; Y11=1940,5; Y12=1932,6; Y13=1925,8; Y14=1802,8; Y15=2469,0; Y16=2459,6; Y17=2449,9; Y18=2439,6; Y19=2422,2; Y20=2409,4; Y21=2399,9; Y22=2391,9; Y23=2382,8; Y24=2364,0; Y25=2342,9;
7	Тр-14а	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 36 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек: X1=-4590,7 X2=-4581,7 X3=-4579,9 X4=-4579,9 X5=-4584,9	Y1=540,8; Y2=573,6; Y3=600,0; Y4=629,4; Y5=721,7;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X6=-5184,6	Y6=-362,9;
		X7=-5149,5	Y7=-323,9;
		X8=-5072,4	Y8=-240,3;
		X9=-5054,8	Y9=-221,1;
		X10=-5005	Y10=-169,5;
		X11=-4990,9	Y11=-153,3;
		X12=-4975,0	Y12=-131,9;
		X13=-4957,9	Y13=-103,8;
		X14=-4940,5	Y14=-75,3;
		X15=-4852,0	Y15=82,9;
		X16=-4739,5	Y16=282,7;
		X17=-4706,1	Y17=341,2;
		X18=-4665,1	Y18=413,8;
		X19=-4601,2	Y19=520,0;
		X20=-5267,0	Y20=-455,3;
		X21=-5322,9	Y21=-516,2;
		X22=-5332,1	Y22=-525,7;
		X23=-5342,3	Y23=-537,4;
		X24=-5351,8	Y24=-546,0;
		X25=-5359,9	Y25=-549,6;
		X26=-5372,2	Y26=-552,1;
		X27=-5386,3	Y27=-554,2;
		X28=-5427,5	Y28=-555,9;
		X29=-5461,7	Y29=-557,2;
		X30=-5533,6	Y30=-559,6;
		X31=-5621,0	Y31=-562,9;
		X32=-5714,2	Y32=-567,0;
		X33=-5788,5	Y33=-572,3;
8	Тр-14б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 33 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6104,7	Y1=-179,3;
		X2=-6114,5	Y2=-52,9;
		X3=-6114,5	Y3=-46,2;
		X4=-6116,8	Y4=-39,4;
		X5=-6119,4	Y5=-33,3;
		X6=-6129,5	Y6=-20,3;
		X7=-6132,6	Y7=-11,0;
		X8=-6143,8	Y8=74,9;
		X9=-6156,9	Y9=177,1;
		X10=-6171,7	Y10=303,8;
		X11=-6186,0	Y11=425,9;
		X12=-6198,5	Y12=527,0;
		X13=-6199,0	Y13=537,3;
		X14=-6198,6	Y14=544,8;
9	Тр-14в	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 33 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6104,7	Y1=-179,3;
		X2=-6108,3	Y2=-204,6;
X3=-6039,3	Y3=-286,6;		

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X4=-5788,5	Y4=-572,3;
10	Тр-15	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 42,5 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=2117,1	Y1=4540,1;
		X2=2105,4	Y2=4539,3;
		X3=2093,9	Y3=4537,4;
		X4=2083,8	Y4=4533,8;
		X5=2074,0	Y5=4528,4;
		X6=2064,2	Y6=4519,0;
		X7=2050,4	Y7=4500,8;
		X8=1912,3	Y8=4306,1;
		X9=1896,2	Y9=4284,0;
		X10=1886,6	Y10=4269,9;
		X11=1737,2	Y11=4026,9;
		X12=1733,3	Y12=4021,1;
		X13=1728,8	Y13=4015,3;
		X14=1724,5	Y14=4011,8;
		X15=1718,7	Y15=4008,6;
		X16=1712,4	Y16=4006,2;
		X17=1703,3	Y17=4003,7;
		X18=1674,7	Y18=3998,7;
		X19=1594,6	Y19=3982,4;
		X20=1584,0	Y20=3979,1;
		X21=1574,3	Y21=3974,5;
		X22=1563,9	Y22=3966,6;
11	Тр-16а	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 14 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1678,8	Y1=-1575,4;
		X2=-1691,7	Y2=-1395,9;
		X3=-1716,1	Y3=-1339,2;
		X4=-1773,6	Y4=-1330,3;
		X5=-1763,9	Y5=-1227,8;
		X6=-1794,9	Y6=-1103,3;
		X7=-1827,3	Y7=-1050,2;
12	Тр-16б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 14 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1658,4	Y1=-1068,3;
		X2=-1643,3	Y2=-1257,0;
		X3=-1614,6	Y3=-1359,5;
		X4=-1602,6	Y4=-1375,0;
13	Тр-17а	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 42,5 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-3107,4	Y1=-1926,9;
		X2=-3115,8	Y2=-1921,2;
		X3=-3121,6	Y3=-1914,7;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X4=-3127,3	Y4=-1903,8;
		X5=-3132,7	Y5=-1889,4;
		X6=-3188,0	Y6=-1652,1;
		X7=-3246,8	Y7=-1400,6;
		X8=-3275,3	Y8=-1278,9;
		X9=-3320,3	Y9=-1210,4;
14	Тр-17б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 42,5 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-3341,4	Y1=-2360,6;
		X2=-3315,3	Y2=-2313,6;
		X3=-3243,6	Y3=-2180,2;
		X4=-3107,4	Y4=-1926,9;
15	Тр-17в	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 49,5 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-3341,4	Y1=-2360,6;
		X2=-3309,5	Y2=-2378,1;
		X3=-3259,6	Y3=-2405,4;
		X4=-3209,2	Y4=-2433,2;
		X5=-3118,4	Y5=-2482,9;
		X6=-3107,3	Y6=-2488,7;
		X7=-3013,5	Y7=-2548,2;
		X8=-3003,1	Y8=-2645,7;
16	Тр-17д	Граница зоны определяется окружностью радиусом 47 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-3320,3	Y1=-1210,4;
17	Тр-17к	Граница зоны определяется окружностью радиусом 26,5 метра с центром, имеющим координаты:	
		X1=-2651,9	Y1=-5762,8;
18	Тр-19а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 49 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=2564,6	Y1=4958,3;
19	Тр-20в	Граница зоны определяется окружностью радиусом 26,5 метра с центром, имеющим координаты:	
		X1=-940,5	Y1=3135,7;
20	Тр-24	Граница зоны определяется окружностью радиусом 36 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-3563,8	Y1=1563,4;
21	Тр-25	Граница зоны определяется окружностью радиусом 56 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-2238,3	Y1=-909,7;
22	Тр-26	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25,5 метра с центром, имеющим координаты:	
		X1=26,2	Y1=1759;
23	Тр-28в	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 36 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1683,5	Y1=3854,7;
		X2=-1717,5	Y2=3782,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X3=-1728,3	Y3=3763,2;
		X4=-1741,2	Y4=3742,8;
		X5=-1757,4	Y5=3722,3;
		X6=-1773,4	Y6=3704,6;
		X7=-1795,0	Y7=3687,2;
		X8=-1821,9	Y8=3668,8;
		X9=-1859,1	Y9=3644,2;
		X10=-1918,2	Y10=3599,6;
		X11=-2040,7	Y11=3443,5;
24	Тр-28г	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 36 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2040,7	Y1=3443,5;
		X2=-2037,8	Y2=3361,4;
		X3=-2045,3	Y3=3279,3;
		X4=-2055,5	Y4=3157,4;
		X5=-2059,4	Y5=3132,6;
25	Тр-29	Граница зоны определяется окружностью радиусом 24,5 метра с центром, имеющим координаты:	
		X1=-209,2	Y1=2772,7;
26	Тр-30	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 14 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1637,6	Y1=-1580,3;
		X2=-1636,8	Y2=-1609,9;
		X3=-1637,3	Y3=-1635,9;
		X4=-1642,1	Y4=-1682,3;
		X5=-1649,1	Y5=-1712,5;
		X6=-1662,0	Y6=-1734,9;
		X7=-1692,4	Y7=-1769,6;
		X8=-1692,4	Y8=-1802,6;
		X9=-1682,3	Y9=-1842,0;
		X10=-1647,8	Y10=-1878,0;
		X11=-1597,5	Y11=-1967,1;
		X12=-1562,4	Y12=-2003,1;
		X13=-1492,6	Y13=-1998,5;
27	Тр-31	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 14 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1700,5	Y1=-1063,8;
		X2=-1714,5	Y2=-1033,6;
		X3=-1774,2	Y3=-890,1;
		X4=-1804,4	Y4=-773,6;
		X5=-1831,8	Y5=-742,6;
		X6=-1876,0	Y6=-496,0;
		X7=-1879,3	Y7=-548,6;
		X8=-1875,7	Y8=-665,8;
		X9=-1875,1	Y9=-673,5;
		X10=-1861,2	Y10=-710,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
28	Тр-32	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 14 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=277,0	Y1=1565,9;
		X2=285,8	Y2=1622,5;
		X3=281,1	Y3=1703,6;
		X4=259,7	Y4=1783,6;
		X5=249,6	Y5=1826,4;
		X6=232,6	Y6=1877,4;
		X7=221,2	Y7=1906,9;
		X8=211,3	Y8=1914,0;
		X9=196,0	Y9=1911,5;
		X10=175,9	Y10=1904,7;
29	Тр-34а	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 36 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-3003,1	Y1=-2645,7;
		X2=-2988,4	Y2=-2554,4;
		X3=-2885,6	Y3=-2325,3;
		X4=-2874,6	Y4=-2298,4;
		X5=-2840,6	Y5=-2207,8;
		X6=-2814,0	Y6=-2137,4;
		X7=-2790,9	Y7=-2085,9;
		X8=-2783,7	Y8=-2071,6;
		X9=-2763,5	Y9=-2031,6;
		X10=-2716,5	Y10=-1948,3;
		X11=-2693,8	Y11=-1906,9;
		X12=-2658,4	Y12=-1841,2;
		X13=-2626,3	Y13=-1779,2;
		X14=-2588,4	Y14=-1710,0;
		X15=-2562,0	Y15=-1660,9;
		X16=-2542,9	Y16=-1622,9;
		X17=-2524,0	Y17=-1586,6;
		X18=-2510,0	Y18=-1544,8;
		X19=-2492,0	Y19=-1464,4;
		X20=-2461,0	Y20=-1332,6;
		X21=-2452,4	Y21=-1296,5;
		X22=-2444,5	Y22=-1266,1;
		X23=-2438,0	Y23=-1242,0;
		X24=-2430,8	Y24=-1224,2;
		X25=-2405,6	Y25=-1167,0;
		X26=-2393,6	Y26=-1140,6;
		X27=-2382,1	Y27=-1113,0;
		X28=-2349,1	Y28=-1045,9;
		X29=-2334,9	Y29=-1016,3;
		X30=-2323,3	Y30=-992,3;
		X31=-2316,0	Y31=-978,6;
		X32=-2309,1	Y32=-965,5;
		X33=-2247,0	Y33=-834,8;
		X34=-2229,4	Y34=-798,3;
X35=-2208,1	Y35=-755,3;		

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X36=-2202,3	Y36=-744,6;
		X37=-2194,4	Y37=-731,2;
		X38=-2169,6	Y38=-701,8;
		X39=-2141,3	Y39=-664,7;
		X40=-2098,2	Y40=-614,9;
		X41=-2081,5	Y41=-597,3;
		X42=-2062,3	Y42=-581,8;
		X43=-2051,6	Y43=-575,4;
		X44=-2046,9	Y44=-572,5;
		X45=-2042,1	Y45=-569,6;
		X46=-2031,8	Y46=-563,9;
		X47=-2019,6	Y47=-558,2;
		X48=-2004,2	Y48=-551,5;
		X49=-1966,0	Y49=-535,0;
		X50=-1923,3	Y50=-515,7;
		X51=-1902,2	Y51=-507,4;
		X52=-1881,9	Y52=-498,5;
		X53=-1866,0	Y53=-491,8;
		X54=-1854,7	Y54=-486,3;
		X55=-1840,0	Y55=-478,1;
		X56=-1830,3	Y56=-470,8;
		X57=-1821,3	Y57=-462,7;
		X58=-1809,5	Y58=-449,7;
		X59=-1751,7	Y59=-383,4;
		X60=-1704,4	Y60=-331,1;
		X61=-1693,5	Y61=-320,1;
		X62=-1680,5	Y62=-307,6;
		X63=-1665,6	Y63=-293,7;
		X64=-1655,4	Y64=-284,5;
		X65=-1642,7	Y65=-273,6;
		X66=-1616,3	Y66=-250,4;
		X67=-1586,9	Y67=-222,9;
		X68=-1442,8	Y68=-179,3;
30	Тр-35	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 43 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-3355,6	Y1=-1012,0;
		X2=-3253,3	Y2=-1003,2;
		X3=-3133,3	Y3=-994,0;
		X4=-3015,7	Y4=-983,2;
		X5=-2925,5	Y5=-973,3;
		X6=-2882,3	Y6=-969,6;
		X7=-2837,6	Y7=-966,0;
		X8=-2786,4	Y8=-961,1;
		X9=-2746,3	Y9=-957,6;
		X10=-2709,8	Y10=-954,3;
		X11=-2692,5	Y11=-953,1;
		X12=-2672,1	Y12=-952,6;
		X13=-2629,4	Y13=-951,8;
		X14=-2580,6	Y14=-950,7;
		X15=-2561,4	Y15=-951,0;
		X16=-2546,5	Y16=-952,6;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X17=-2511,2	Y17=-958,8;
		X18=-2469,6	Y18=-966,5;
		X19=-2453,4	Y19=-969,6;
		X20=-2436,3	Y20=-973,1;
		X21=-2358,8	Y21=-994,5;
		X22=-2323,4	Y22=-992,4;
31	Тр-40	Граница зоны определяется окружностью радиусом 97 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-1656,6	Y1=-2386,4;
32	Тр-41	Граница зоны определяется окружностью радиусом 56,6 метра с центром, имеющим координаты:	
		X1=1159,1	Y1=-1091,4;
33	Тр-42	Граница зоны определяется окружностью радиусом 30 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=532,6	Y1=1112,3;
34	Тр-43	Граница зоны определяется окружностью радиусом 40 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-635,6	Y1=202,1;
35	Тр-44	Граница зоны определяется окружностью радиусом 30 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-97,0	Y1=704,7;
36	Тр-45	Граница зоны определяется окружностью радиусом 45 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-690,9	Y1=-326,1;
37	Тр-46	Граница зоны определяется окружностью радиусом 64 метра с центром, имеющим координаты:	
		X1=-1135,5	Y1=193,1;
38	Тр-48	Граница зоны определяется окружностью радиусом 20 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-1908,9	Y1=4544,3;
39	Тр-50а	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 50,75 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1789,9	Y1=-5996,5;
		X2=-1749,7	Y2=-5874,3;
		X3=-1746,5	Y3=-5791,1;
		X4=-1735,7	Y4=-5284,6;
		X5=-1734,2	Y5=-5204,4;
		X6=-1732,6	Y6=-5173,8;
		X7=-1729,8	Y7=-5154,5;
		X8=-1726,6	Y8=-5136,5;
		X9=-1721,7	Y9=-5120,9;
		X10=-1715,3	Y10=-5107,2;
		X11=-1708,3	Y11=-5093,2;
		X12=-1701,2	Y12=-5082,0;
		X13=-1690,1	Y13=-5068,6;
		X14=-1637,1	Y14=-5010,2;
		X15=-1590,8	Y15=-4962,9;
		X16=-1559,7	Y16=-4930,1;
		X17=-1532,3	Y17=-4901,2;
		X18=-1496,3	Y18=-4862,3;
		X19=-1477,0	Y19=-4843,3;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X20=-1462,7	Y20=-4828,0;
		X21=-1451,5	Y21=-4815,3;
		X22=-1444,1	Y22=-4806,0;
		X23=-1437,6	Y23=-4795,4;
		X24=-1430,9	Y24=-4780,4;
		X25=-1427,9	Y25=-4769,5;
		X26=-1425,4	Y26=-4754,9;
		X27=-1423,3	Y27=-4739,6;
		X28=-1421,3	Y28=-4726,0;
		X29=-1419,9	Y29=-4708,9;
		X30=-1419,7	Y30=-4699,4;
		X31=-1419,7	Y31=-4689,2;
		X32=-1421,3	Y32=-4676,2;
		X33=-1424,3	Y33=-4657,9;
		X34=-1428,7	Y34=-4634,3;
		X35=-1434,5	Y35=-4609,3;
		X36=-1440,0	Y36=-4587,4;
		X37=-1447,9	Y37=-4561,0;
		X38=-1453,7	Y38=-4544,9;
		X39=-1462,0	Y39=-4525,1;
		X40=-1470,0	Y40=-4501,3;
		X41=-1476,3	Y41=-4484,7;
		X42=-1480,7	Y42=-4463,6;
		X43=-1483,5	Y43=-4442,2;
		X44=-1485,7	Y44=-4423,3;
		X45=-1487,6	Y45=-4406,6;
		X46=-1489,9	Y46=-4386,2;
		X47=-1491,9	Y47=-4368,4;
		X48=-1491,9	Y48=-4354,0;
		X49=-1489,9	Y49=-4342,4;
		X50=-1485,4	Y50=-4330,3;
		X51=-1477,6	Y51=-4316,4;
		X52=-1446,3	Y52=-4279,1;
		X53=-1423,7	Y53=-4250,5;
		X54=-1400,0	Y54=-4225,3;
		X55=-1412,0	Y55=-4190,0;
		X56=-1413,4	Y56=-4176,3;
		X57=-1416,4	Y57=-4056,2;
		X58=-1416,9	Y58=-4033,5;
		X59=-1418,6	Y59=-4013,1;
		X60=-1420,9	Y60=-3996,6;
		X61=-1437,2	Y61=-3869,2;
		X62=-1442,9	Y62=-3814,6;
		X63=-1448,8	Y63=-3766,5;
		X64=-1453,3	Y64=-3722,6;
		X65=-1459,2	Y65=-3666,9;
		X66=-1464,6	Y66=-3622,1;
		X67=-1473,3	Y67=-3542,8;
		X68=-1477,7	Y68=-3505,0;
		X69=-1485,0	Y69=-3437,6;
		X70=-1491,1	Y70=-3395,3;
		X71=-1502,2	Y71=-3305,6;
		X72=-1510,8	Y72=-3240,3;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X73=-1512,9	Y73=-3225,7;
		X74=-1517,3	Y74=-3201,7;
		X75=-1522,0	Y75=-3175,7;
		X76=-1525,7	Y76=-3157,4;
		X77=-1524,4	Y77=-3065,3;
		X78=-1535,0	Y78=-2947,5;
		X79=-1540,8	Y79=-2883,5;
		X80=-1536,3	Y80=-2716,6;
		X81=-1530,1	Y81=-2513,0;
40	Тр-50б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 26 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-1530,1	Y1=-2513;
41	Тр-51а	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 34,8 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=9482,5	Y1=9146,3;
		X2=9859,0	Y2=8444,9;
		X3=10114,7	Y3=7937,1;
		X4=10180,0	Y4=7816,6;
		X5=10222,0	Y5=7751,6;
		X6=10249,9	Y6=7710,5;
		X7=10258,3	Y7=7700,4;
		X8=10307,0	Y8=7645,8;
		X9=10373,6	Y9=7614,7;
		X10=10476,9	Y10=7586,1;
42	Тр-51б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 34,8 метра по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=9482,5	Y1=9146,3;
		X2=9467,3	Y2=9157,0;
		X3=9457,4	Y3=9164,4;
		X4=9393,8	Y4=9212,6;
		X5=9359,9	Y5=9236,1;
		X6=9297,1	Y6=9283,3;
		X7=9263,2	Y7=9315,5;
		X8=9152,0	Y8=9427,7;
		X9=9106,5	Y9=9475,5;
		X10=9063,0	Y10=9521,3;
		X11=9025,0	Y11=9564,9;
		X12=8979,3	Y12=9626,8;
		X13=8894,8	Y13=9740,6;
		X14=8818,0	Y14=9844,1;
		X15=8804,1	Y15=9861,8;
		X16=8773,2	Y16=9900,9;
		X17=8744,6	Y17=9942,8;
		X18=8727,9	Y18=9966,0;
		X19=8674,9	Y19=10039,2;
		X20=8611,0	Y20=10125,2;
		X21=8564,0	Y21=10189,5;
		X22=8509,7	Y22=10264,0;
		X23=8462,7	Y23=10327,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X24=8418,2	Y24=10389,8;
		X25=8371,5	Y25=10453,0;
		X26=8325,7	Y26=10515,2;
		X27=8283,9	Y27=10572,2;
		X28=8245,5	Y28=10622,3;
		X29=8195,7	Y29=10691,1;
		X30=8155,1	Y30=10746,3;
		X31=8127,5	Y31=10783,6;
		X32=8112,9	Y32=10804,2;
		X33=8092,7	Y33=10832,5;
		X34=8097,1	Y34=10874,8;
		X35=8104,0	Y35=10974,4;
		X36=8109,6	Y36=11053,0;
		X37=8113,4	Y37=11107,4;
		X38=8114,5	Y38=11140,8;
		X39=8115,0	Y39=11200,7;
		X40=8115,0	Y40=11279,0;
		X41=8115,0	Y41=11421,7;
43	Тр-53а	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 29 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-515,9	Y1=5052,5;
		X2=-510,0	Y2=5060,2;
		X3=-487,7	Y3=5100,6;
		X4=-475,5	Y4=5118,5;
		X5=-466,9	Y5=5130,5;
		X6=-415,2	Y6=5206,1;
		X7=-360,1	Y7=5283,3;
		X8=-346,2	Y8=5301,5;
		X9=-332,9	Y9=5316,8;
		X10=-321,6	Y10=5332,2;
		X11=-306,8	Y11=5351,6;
		X12=-289,4	Y12=5374,2;
		X13=-35,6	Y13=5764,3;
		X14=48,9	Y14=5903,3;
		X15=287,2	Y15=6295,1;
44	Тр-53б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 29 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=2107,6	Y1=7642,8;
		X2=1409,0	Y2=7514,9;
		X3=1130,0	Y3=7432,4;
		X4=812,7	Y4=7179,1;
		X5=287,2	Y5=6295,1;
45	Тр-53в	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 29 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=3772,1	Y1=6982,9;
		X2=3757,7	Y2=6983,6;
		X3=3728,1	Y3=6990,0;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X4=3586,6	Y4=7043,1;
		X5=3497,5	Y5=7079,6;
		X6=3421,0	Y6=7115,5;
		X7=3411,4	Y7=7118,9;
		X8=3373,1	Y8=7132,2;
		X9=3327,3	Y9=7152,5;
		X10=3235,7	Y10=7198,0;
		X11=3061,3	Y11=7247,8;
		X12=3062,5	Y12=7266,1;
		X13=3063,7	Y13=7295,8;
		X14=3063,5	Y14=7312,2;
		X15=3061,7	Y15=7326,2;
		X16=3056,3	Y16=7339,3;
		X17=3049,4	Y17=7357,7;
		X18=3045,5	Y18=7378,4;
		X19=3038,6	Y19=7401,8;
		X20=3033,4	Y20=7412,9;
		X21=3017,9	Y21=7443,8;
		X22=3001,2	Y22=7469,0;
		X23=2994,4	Y23=7483,1;
		X24=2984,8	Y24=7500,7;
		X25=2965,4	Y25=7533,8;
		X26=2959,7	Y26=7544,2;
		X27=2950,2	Y27=7564,6;
		X28=2940,3	Y28=7580,8;
		X29=2933,2	Y29=7592,6;
		X30=2863,7	Y30=7767,0;
		X31=2637,2	Y31=7734,3;
		X32=2107,6	Y32=7642,8;
46	Тр-53г	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 29 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1291,5	Y1=4949,3;
		X2=-544,5	Y2=5010,4;
		X3=-515,9	Y3=5052,5;
47	Тр-53д	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 29 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1342,6	Y1=4666,5;
		X2=-1291,5	Y2=4949,3;
48	Тр-54а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 40 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=13661,1	Y1=10950,6;
49	Тр-54б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 130 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-7259,8	Y1=9223,0;
50	Тр-55	Граница зоны определяется окружностью радиусом 93 метра с центром, имеющим координаты:	
		X1=-1409,3	Y1=-2977,3;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
51	Тр-58	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 18 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1164,7	Y1=-2964,2;
		X2=-1467,8	Y2=-2899,6;
		X3=-1540,8	Y3=-2883,5;
59	К-1	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 25 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1522,7	Y1=-259,3;
		X2=-1399,3	Y2=258,2;
		X3=-1491,4	Y3=628,5;
		X4=-1500,6	Y4=662,7;
		X5=-1505,8	Y5=694,4;
		X6=-1505,3	Y6=721,4;
		X7=-1497,2	Y7=744,0;
		X8=-1480,6	Y8=775,1;
		X9=-1428,7	Y9=894,0;
		X10=-1334,6	Y10=1094,2;
		X11=-1294,5	Y11=1249,9;
		X12=-1260,6	Y12=1302,5;
		X13=-1161,3	Y13=1460,6;
		X14=-1062,3	Y14=1626,8;
		X15=-982,5	Y15=1741,7;
		X16=-907,5	Y16=1883,8;
		X17=-876,7	Y17=1910,8;
		X18=-851,6	Y18=1919,4;
		X19=-822,0	Y19=1927,3;
X20=-804,7	Y20=1931,0;		
60	К-1а	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1798,7	Y1=-187,7;
		X2=-1697,7	Y2=-187,7;
		X3=-1600,7	Y3=-219,7;
		X4=-1522,7	Y4=-259,3;
61	К-1б	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1727,7	Y1=332,1;
		X2=-1593,4	Y2=359,5;
		X3=-1402,8	Y3=259,5;
62	К-1в	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-916,9	Y1=1978,6;
		X2=-994,9	Y2=1827,8;
		X3=-982,5	Y3=1741,7;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
63	К-2	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 50 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-804,7	Y1=1931,0;
		X2=-630,0	Y2=2434,7;
		X3=-520,9	Y3=2640,7;
64	К-4	Граница в Пермском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих канализационных коллекторов для сброса стоков с площадки биологических очистных сооружений в р.Каму, с возможным его расширением на 10 метров от осей крайних трубопроводов	
65	К-5	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-541,6	Y1=3643,1;
		X2=-539,1	Y2=3649,5;
		X20=-320,9	Y20=4380,2;
		X3=-532,9	Y3=3652,4;
		X4=-506,9	Y4=3716,5;
		X5=-501,1	Y5=3732,0;
		X6=-472,8	Y6=3773,4;
		X7=-474,0	Y7=3841,6;
		X8=-455,4	Y8=3882,1;
		X9=-392,9	Y9=3971,1;
		X10=-367,6	Y10=4069,2;
		X11=-358,8	Y11=4070,8;
		X12=-347,8	Y12=4096,3;
		X13=-347,0	Y13=4099,9;
		X14=-341,2	Y14=4137,9;
		X15=-366,8	Y15=4155,5;
		X16=-341,1	Y16=4196,5;
		X17=-307,1	Y17=4247,5;
X18=-280,2	Y18=4282,7;		
X19=-293,1	Y19=4357,1;		
66	К-7	Граница на территории муниципального образования город Пермь определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 50 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-5465,9	Y1=-6881,2;
		X2=-5440,0	Y2=-6837,1;
		X3=-5404,0	Y3=-6758,9;
		X4=-5340,2	Y4=-6641,7;
		X5=-5305,7	Y5=-6574,8;
		X6=-5255,4	Y6=-6484,6;
		X7=-5057,3	Y7=-6446,9;
		X8=-4779,5	Y8=-6309,6;
		X9=-4573,4	Y9=-6268,3;
		X10=-4003,5	Y10=-6158,6;
		X11=-3765,7	Y11=-6108,2;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X12=-3460,7	Y12=-6047,9;
		X13=-3431,3	Y13=-6040,5;
		X14=-3345,8	Y14=-6014,5;
		X15=-3363,2	Y15=-5933,5;
		X16=-3139,6	Y16=-5862,1;
		X17=-2804,8	Y17=-5747,8;
		X18=-2736,9	Y18=-5689,8;
		X19=-2694,3	Y19=-5638,0;
		X20=-2676,7	Y20=-5610,0;
		X21=-2658,3	Y21=-5335,2;
		X22=-2642,1	Y22=-5001,7;
		X23=-2634,9	Y23=-4908,9;
		X24=-2623,9	Y24=-4845,4;
		X25=-2612,4	Y25=-4791,5;
		X26=-2489,3	Y26=-4497,9;
		X27=-2472,3	Y27=-4460,1;
		X28=-2459,8	Y28=-4436,7;
		X29=-2449,1	Y29=-4422,8;
		X30=-2394,8	Y30=-4268,0;
		X31=-2380,7	Y31=-4231,9;
		X32=-2349,8	Y32=-4060,1;
		X33=-2335,7	Y33=-3963,1;
		X34=-2332,4	Y34=-3918,8;
		X35=-2331,6	Y35=-3874,4;
		X36=-2343,9	Y36=-3785,8;
		X37=-2362,8	Y37=-3721,3;
		X38=-2393,8	Y38=-3638,2;
		X39=-2434,7	Y39=-3553,6;
		X40=-2551,8	Y40=-3377,3;
		X41=-2594,1	Y41=-3312,3;
		X42=-2599,5	Y42=-3301,4;
		X43=-2511,4	Y43=-3247,4;
		X44=-2513,1	Y44=-3243,1;
		Граница в Пермском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих канализационных напорных коллекторов насосной станции РНС-3 с возможным его расширением на 15 метров от осей крайних трубопроводов	
67	К-8	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=4779,9	Y1=1166,1;
		X2=4788,2	Y2=1160,2;
		X3=5011,7	Y3=1486,8;
		X4=5102,8	Y4=1615,8;
		X5=5127,9	Y5=1676,8;
		X6=5153,9	Y6=1720,7;
		X7=5247,8	Y7=1829,6;
		X8=5365,7	Y8=1998,9;
		X9=5436,1	Y9=2106,5;
		X10=5523,2	Y10=2228,2;
		X11=5653,9	Y11=2424,2;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X12=5751,0	Y12=2565,5;
		X13=5857,8	Y13=2683,3;
		X14=5858,8	Y14=2696,3;
		X15=5866,0	Y15=2716,8;
		X16=5952,3	Y16=2741,7;
		X17=5961,3	Y17=2733,5;
		X18=6042,7	Y18=2767,6;
		X19=6045,7	Y19=2783,2;
		X20=6102,6	Y20=2791,8;
		X21=6231,8	Y21=2825,7;
		X22=6355,3	Y22=2838,8;
		X23=6600,7	Y23=2887,7;
		X24=6947,3	Y24=2952,1;
		X25=7147,8	Y25=3047,9;
		X26=7346,4	Y26=3170,5;
		X27=7467,2	Y27=3253,0;
		X28=7503,1	Y28=3304,3;
		X29=7526,7	Y29=3307,5;
		X30=7554,0	Y30=3341,9;
		X31=7650,0	Y31=3481,2;
		X32=7652,7	Y32=3503,6;
		X33=7695,6	Y33=3558,9;
		X34=7715,8	Y34=3583,4;
		X35=7931,4	Y35=3803,5;
		X36=8118,0	Y36=3834,1;
		X37=8130,8	Y37=3823,8;
		X38=8261,4	Y38=3928,9;
		X39=8509,7	Y39=4095,2;
		X40=8603,1	Y40=4146,0;
		X41=9011,0	Y41=4494,0;
		X42=9163,0	Y42=4616,6;
		X43=9201,9	Y43=4650,3;
68	К-9	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=1146,1	Y1=-4322,7;
		X2=1143,3	Y2=-4306,4;
		X3=1114,5	Y3=-4308,3;
		X4=1123,0	Y4=-4405,4;
		X5=1062,4	Y5=-4544,8;
		X6=949,7	Y6=-4751,4;
		X7=956,9	Y7=-4998,1;
		X8=927,9	Y8=-5144,2;
		X9=985,3	Y9=-5261,8;
		X10=921,7	Y10=-6285,4;
		X11=838,8	Y11=-6817,6;
		X12=1035,2	Y12=-6953,5;
		X13=1634,6	Y13=-8455,9;
		X14=2026,9	Y14=-8484,9;
		X15=2571,6	Y15=-9559,1;
		X16=2418,1	Y16=-9673,5;
		X17=2432,2	Y17=-9731,6;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X18=2436,7	Y18=-9979,8;
		X19=2514,6	Y19=-10227,6;
		X20=2528,9	Y20=-10575,3;
		X21=2549,6	Y21=-10679,7;
		X22=2584,6	Y22=-11291,1;
		X23=2554,1	Y23=-11555,4;
		X24=2503,7	Y24=-12641,7;
		X25=1213,3	Y25=-14636,3;
		X26=1013,8	Y26=-14823,6;
		X27=998,4	Y27=-14803,6;
69	К-10	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=189,9	Y1=-13645,1;
		X2=187,3	Y2=-13649,3;
		X3=224,2	Y3=-13670,4;
		X4=45,4	Y4=-13998,5;
		X5=12,7	Y5=-14048,2;
		X6=-27,5	Y6=-14105,6;
		X7=4,7	Y7=-14130,3;
		X8=269,6	Y8=-14313,8;
		X9=272,7	Y9=-14313,2;
		X10=383,7	Y10=-14381,9;
		X11=420,9	Y11=-14409,5;
		X12=355,4	Y12=-14499,7;
		X13=434,9	Y13=-14572,2;
		X14=458,6	Y14=-14598,1;
		X15=538,6	Y15=-14701,4;
		X16=590,8	Y16=-14762,7;
		X17=781,0	Y17=-14997,0;
		X18=775,0	Y18=-15007,7;
70	К-11	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1346,3	Y1=-7171,1;
		X2=-1410,3	Y2=-7139,7;
		X3=-1344,3	Y3=-6997,4;
		X4=-1298,3	Y4=-6887,1;
		X5=-1304,8	Y5=-6866,4;
		X6=-1271,0	Y6=-6801,7;
		X7=-1243,6	Y7=-6743,6;
		X8=-1224,1	Y8=-6647,8;
		X9=-1240,5	Y9=-6583,9;
		X10=-1244,1	Y10=-6575,6;
		X11=-1274,8	Y11=-6523,8;
		X12=-1272,7	Y12=-6511,8;
		X13=-1301,1	Y13=-6476,9;
		X14=-1342,4	Y14=-6393,1;
		X15=-1347,8	Y15=-6382,9;
		X16=-1652,8	Y16=-6111,5;
		X17=-1654,9	Y17=-6108,1;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X18=-1654,8	Y18=-6108,0;
		X19=-1767,9	Y19=-5955,0;
		X20=-1741,1	Y20=-5895,7;
		X21=-1739,2	Y21=-5807,6;
		X22=-1742,0	Y22=-5807,3;
		X23=-1741,7	Y23=-5808,1;
		X24=-1725,7	Y24=-5179,4;
		X25=-1721,8	Y25=-5144,3;
		X26=-1709,8	Y26=-5102,0;
		X27=-1688,7	Y27=-5072,0;
		X28=-1541,0	Y28=-4915,2;
		X29=-1547,1	Y29=-4910,5;
		X30=-1439,8	Y30=-4791,6;
71	К-12	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1140,7	Y1=3018,5;
		X2=-1160,0	Y2=2969,1;
		X3=-1442,4	Y3=3102,2;
		X4=-2355,8	Y4=3175,2;
72	К-13а	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2001,2	Y1=-4805,3;
		X2=-2000,6	Y2=-4805,6;
		X3=-1823,9	Y3=-4921,3;
		X4=-1804,8	Y4=-4911,8;
		X5=-1584,9	Y5=-4908,4;
		X6=-1536,7	Y6=-4906,9;
		X7=-1483,1	Y7=-4851,2;
		X8=-1429,6	Y8=-4790,9;
		X9=-1341,3	Y9=-4846,1;
		X10=-1299,1	Y10=-4876,9;
		X11=-1266,7	Y11=-4894,2;
		X12=-1149,9	Y12=-4915,2;
		X13=-1002,2	Y13=-4994,1;
		X14=-946,6	Y14=-5026,6;
		X15=-932,0	Y15=-5000,2;
73	К-13б	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-938,5	Y1=-4996,1;
		X2=-951,8	Y2=-5021,0;
		X3=-1000,9	Y3=-4992,2;
		X4=-1149,2	Y4=-4913,3;
		X5=-1266,2	Y5=-4892,9;
		X6=-1295,7	Y6=-4877,0;
		X7=-1337,9	Y7=-4846,8;
		X8=-1430,3	Y8=-4788,5;
		X9=-1483,7	Y9=-4849,2;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X10=-1537,6	Y10=-4904,8;
		X11=-1584,6	Y11=-4906,3;
		X12=-1750,0	Y12=-4909,7;
		X13=-1809,1	Y13=-4904,4;
		X14=-1822,4	Y14=-4910,5;
		X15=-1940,9	Y15=-4831,5;
		X16=-1997,7	Y16=-4795,6;
74	К-14	Граница определяется линией, ограничивающей контур, определяемый координатами переломных точек границы:	
		X1=-966,3	Y1=-4996,1;
		X2=-1013,1	Y2=-4974,7;
		X3=-988,4	Y3=-4901,5;
		X4=-955,6	Y4=-4901,9;
		X5=-929,2	Y5=-4905,4;
75	К-15	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1293,7	Y1=-2493,4;
		X2=-1289,9	Y2=-2480,8;
		X3=-1297,3	Y3=-2467,4;
		X4=-1273,3	Y4=-2410,9;
		X5=-1251,8	Y5=-2364,0;
		X6=-1238,9	Y6=-2315,0;
		X7=-1225,0	Y7=-2298,0;
		X8=-1217,7	Y8=-2297,1;
		X9=-1213,8	Y9=-2297,4;
		X10=-1195,4	Y10=-2224,8;
		X11=-1188,3	Y11=-2202,1;
		X12=-1186,2	Y12=-2193,7;
		X13=-1176,2	Y13=-2155,8;
		X14=-1151,7	Y14=-2081,3;
		X15=-1121,2	Y15=-1988,6;
		X16=-1116,3	Y16=-1972,4;
		X17=-1106,4	Y17=-1941,1;
		X18=-1099,6	Y18=-1935,9;
		X19=-1088,1	Y19=-1900,8;
		X20=-1059,7	Y20=-1810,9;
		X21=-1054,9	Y21=-1795,4;
		X22=-1062,2	Y22=-1784,6;
		X23=-1049,8	Y23=-1740,6;
		X24=-1046,9	Y24=-1736,7;
		X25=-1050,1	Y25=-1729,8;
		X26=-1053,3	Y26=-1728,8;
		X27=-1062,4	Y27=-1718,1;
		X28=-1092,1	Y28=-1708,1;
		X29=-1200,6	Y29=-1673,0;
		X30=-1209,5	Y30=-1668,6;
		X31=-1195,1	Y31=-1621,8;
		X32=-1178,4	Y32=-1568,4;
		X33=-1163,5	Y33=-1519,0;
		X34=-1153,7	Y34=-1490,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X35=-1150,8	Y35=-1486,7;
		X36=-1126,9	Y36=-1408,2;
		X37=-1107,0	Y37=-1345,1;
		X38=-1085,2	Y38=-1276,5;
		X39=-1078,6	Y39=-1257,6;
		X40=-1063,0	Y40=-1209,1;
		X41=-1043,7	Y41=-1148,6;
		X42=-1021,6	Y42=-1080,3;
		X43=-1000,0	Y43=-1012,1;
		X44=-983,9	Y44=-963,4;
		X45=-970,5	Y45=-919,1;
		X46=-952,8	Y46=-863,1;
		X47=-940,9	Y47=-863,9;
		X48=-915,7	Y48=-872,8;
		X49=-871,3	Y49=-888,2;
		X50=-816,1	Y50=-909,1;
		X51=-794,9	Y51=-914,1;
		X52=-786,9	Y52=-891,6;
		X53=-752,5	Y53=-803,0;
		X54=-723,1	Y54=-709,6;
		X55=-715,8	Y55=-691,2;
		X56=-685,4	Y56=-596,0;
		X57=-655,7	Y57=-502,1;
		X58=-644,3	Y58=-491,1;
		X59=-624,8	Y59=-424,4;
		X60=-605,9	Y60=-418,2;
		X61=-596,2	Y61=-390,1;
		X62=-584,8	Y62=-356,0;
		X63=-561,5	Y63=-283,2;
		X64=-560,9	Y64=-279,9;
		X65=-554,2	Y65=-262,7;
		X66=-550,2	Y66=-247,4;
		X67=-538,7	Y67=-212,0;
		X68=-527,6	Y68=-179,5;
		X69=-514,4	Y69=-140,9;
		X70=-492,4	Y70=-78,4;
		X71=-484,1	Y71=-54,7;
		X72=-488,5	Y72=-44,8;
		X73=-481,6	Y73=-26,8;
		X74=-466,4	Y74=15,5;
		X75=-458,1	Y75=22,0;
76	К-15а	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1293,7	Y1=-2493,4;
		X2=-1322,0	Y2=-2435,1;
		X3=-1369,2	Y3=-2345,4;
		X4=-1369,7	Y4=-2289,7;
		X5=-1377,8	Y5=-2271,1;
		X6=-1398,9	Y6=-2262,7;
		X7=-1396,9	Y7=-2254,0;
		X8=-1349,4	Y8=-2106,3;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X9=-1282,6	Y9=-1893,4;
		X10=-1241,2	Y10=-1762,0;
		X11=-1221,7	Y11=-1700,7;
		X12=-1213,3	Y12=-1670,1;
		X13=-1212,1	Y13=-1664,7;
		X14=-1183,2	Y14=-1573,5;
		X15=-1164,9	Y15=-1516,2;
		X16=-1156,1	Y16=-1486,9;
		X17=-1155,2	Y17=-1484,3;
		X18=-1153,7	Y18=-1478,8;
		X19=-1123,4	Y19=-1383,4;
		X20=-1088,4	Y20=-1275,0;
		X21=-1070,9	Y21=-1224,7;
		X22=-1033,6	Y22=-1110,2;
		X23=-1005,7	Y23=-1018,1;
		X24=-973,3	Y24=-915,5;
		X25=-947,9	Y25=-834,9;
		X26=-786,9	Y26=-891,6;
		X27=-771,3	Y27=-897,2;
		X28=-728,6	Y28=-768,8;
		X29=-634,5	Y29=-491,9;
		X30=-565,0	Y30=-282,6;
		X31=-557,1	Y31=-265,4;
		X32=-562,3	Y32=-256,4;
		X33=-544,2	Y33=-199,8;
		X34=-504,3	Y34=-87,5;
		X35=-475,0	Y35=-81,4;
		X36=-404,9	Y36=-104,8;
		X37=-342,4	Y37=-125,7;
		X38=-335,8	Y38=-125,1;
		X39=-321,6	Y39=-116,9;
		X40=-305,7	Y40=-74,4;
		X41=-297,3	Y41=-50,1;
		X42=-288,6	Y42=-22,1;
77	К-17	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=2735,3	Y1=4795,8;
		X2=2856,3	Y2=4820,9;
		X3=2885,1	Y3=4833,5;
		X4=2923,8	Y4=4850,7;
		X5=3140,3	Y5=4958,5;
		X6=3242,5	Y6=5013,4;
		X7=3522,6	Y7=5150,9;
		X8=3720,8	Y8=5155,9;
		X9=3977,7	Y9=5287,6;
		X10=4201,3	Y10=5345,0;
		X11=4531,0	Y11=5483,1;
		X12=4544,9	Y12=5523,0;
		X13=4543,4	Y13=5526,7;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
78	К-18а	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=2006,9	Y1=4261,8;
		X2=2009,8	Y2=4265,8;
		X3=2005,3	Y3=4268,6;
		X4=1970,3	Y4=4285,3;
		X5=1912,8	Y5=4205,1;
		X6=1861,9	Y6=4192,8;
		X7=1838,8	Y7=4150,3;
		X8=1848,1	Y8=4120,8;
		X9=1813,9	Y9=4060,4;
		X10=1772,0	Y10=4031,1;
		X11=1743,8	Y11=3995,3;
		X12=1573,5	Y12=3749,8;
		X13=1541,3	Y13=3706,6;
		X14=1511,5	Y14=3654,5;
		X15=1471,1	Y15=3594,4;
		X16=1431,8	Y16=3591,9;
		X17=1418,8	Y17=3572,3;
		X18=1369,7	Y18=3403,1;
		X19=1341,0	Y19=3358,2;
		X20=1336,7	Y20=3347,8;
		X21=1279,7	Y21=3266,5;
		X22=1255,7	Y22=3259,1;
		X23=1215,2	Y23=3243,2;
		X24=1092,1	Y24=3145,2;
		X25=1034,7	Y25=3105,3;
		X26=981,3	Y26=3085,1;
		X27=970,4	Y27=3087,5;
		X28=924,6	Y28=3051,2;
		X29=905,0	Y29=3038,7;
		X30=878,7	Y30=3014,9;
		X31=865,2	Y31=3016,3;
		X32=856,2	Y32=3025,0;
		X33=832,0	Y33=3056,4;
		X34=815,5	Y34=3046,8;
		X35=775,8	Y35=3037,9;
		X36=739,1	Y36=3012,2;
		X37=687,6	Y37=2987,3;
		X38=655,7	Y38=2977,6;
		X39=644,6	Y39=2971,6;
		X40=560,6	Y40=2814,4;
		X41=549,6	Y41=2784,5;
		X42=578,7	Y42=2771,9;
		X43=580,6	Y43=2716,8;
		X44=579,9	Y44=2619,4;
		X45=574,4	Y45=2492,3;
X46=572,3	Y46=2369,5;		
79	К-18	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=563,6	Y1=2367,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X2=574,5	Y2=2822,0;
		X3=607,8	Y3=2879,7;
		X4=633,4	Y4=2901,7;
		X5=682,8	Y5=2989,1;
		X6=796,3	Y6=3054,6;
		X7=909,5	Y7=3103,2;
		X8=1039,9	Y8=3114,5;
		X9=1217,8	Y9=3248,8;
		X10=1271,1	Y10=3285,8;
		X11=1347,6	Y11=3388,5;
		X12=1428,4	Y12=3558,9;
		X13=1455,2	Y13=3549,3;
		X14=1488,8	Y14=3605,1;
		X15=1593,1	Y15=3750,0;
		X16=1705,0	Y16=3918,2;
		X17=1750,0	Y17=3986,3;
		X18=1828,4	Y18=4004,5;
		X19=1836,8	Y19=4006,3;
		X20=1951,3	Y20=4200,7;
		X21=1962,7	Y21=4219,6;
		X22=1967,2	Y22=4220,4;
		X23=1976,2	Y23=4222,4;
		X24=1980,1	Y24=4227,1;
		X25=1986,7	Y25=4235,2;
		X26=1992,7	Y26=4242,6;
80	К-19	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1120,1	Y1=2075,0;
		X2=-1092,4	Y2=2060,3;
		X3=-1063,4	Y3=2054,1;
		X4=-1023,1	Y4=2033,4;
		X5=-983,1	Y5=2010,0;
		X6=-916,9	Y6=1978,6;
		X7=-871,1	Y7=1955,8;
		X8=-830,6	Y8=1926,3;
		X9=-812,3	Y9=1916,3;
		X10=-761,3	Y10=1892,2;
		X11=-720,8	Y11=1865,5;
		X12=-691,0	Y12=1838,0;
		X13=-689,9	Y13=1832,4;
		X14=-672,3	Y14=1821,1;
		X15=-655,7	Y15=1810,9;
		X16=-623,7	Y16=1799,7;
		X17=-548,9	Y17=1787,2;
		X18=-493,4	Y18=1760,9;
		X19=-467,8	Y19=1744,3;
		X20=-346,4	Y20=1685,4;
		X21=-238,7	Y21=1635,5;
		X22=-209,9	Y22=1625,2;
		X23=-204,4	Y23=1622,0;
		X24=-130,1	Y24=1586,7;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X25=-31,2	Y25=1535,2;
		X26=-21,8	Y26=1528,9;
		X27=-56,7	Y27=1462,5;
		X28=18,4	Y28=1421,0;
		X29=49,4	Y29=1406,4;
		X30=68,0	Y30=1399,5;
		X31=71,6	Y31=1388,9;
		X32=114,2	Y32=1364,2;
		X33=119,9	Y33=1360,9;
		X34=124,7	Y34=1358,3;
		X35=129,4	Y35=1355,8;
81	К-20а	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 25 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-520,9	Y1=2640,7;
		X2=-508,4	Y2=2657,4;
		X3=-491,0	Y3=2674,1;
		X4=-471,1	Y4=2687,8;
		X5=-449,3	Y5=2698,1;
		X6=-308,3	Y6=2742,2;
		X7=-287,4	Y7=2754,3;
		X8=-268,7	Y8=2769,6;
		X9=-252,7	Y9=2787,6;
		X10=-240,9	Y10=2806,0;
		X11=-138,1	Y11=2758,6;
		X12=324,9	Y12=2538,6;
		X13=340,9	Y13=2515,6;
		X14=351,9	Y14=2491,3;
		X15=369,1	Y15=2452,6;
		X16=390,9	Y16=2432,0;
		X17=501,1	Y17=2375,6;
		X18=531,3	Y18=2366,4;
		X19=559,5	Y19=2367,0;
		X20=563,6	Y20=2367,4;
82	К-20б	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 25 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-520,9	Y1=2640,7;
		X2=-428,2	Y2=2666,8;
		X3=-368,4	Y3=2638,0;
		X4=-333,5	Y4=2594,3;
		X5=-263,2	Y5=2552,2;
		X6=-182,7	Y6=2515,3;
		X7=-147,6	Y7=2492,2;
		X8=-102,5	Y8=2448,5;
		X9=220,5	Y9=2285,2;
		X10=271,2	Y10=2222,9;
		X11=299,6	Y11=2161,3;
		X12=370,4	Y12=2150,2;
		X13=470,6	Y13=2105,9;
		X14=561,9	Y14=2295,8;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X15=563,6	Y15=2367,4;
83	К-21	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 25 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-625,5	Y1=3643,2;
		X2=-665,9	Y2=3619,9;
		X3=-705,3	Y3=3583,8;
		X4=-780,7	Y4=3502,7;
		X5=-999,3	Y5=3045,1;
		X6=-1015,7	Y6=2982,5;
		X7=-1013,5	Y7=2948,3;
		X8=-1007,5	Y8=2928,7;
		X9=-995,8	Y9=2905,4;
		X10=-952,6	Y10=2871,7;
		X11=-565,3	Y11=2686,3;
		X12=-546,6	Y12=2671,2;
		X13=-520,9	Y13=2640,7;
84	К-22а	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=119,9	Y1=1360,9;
		X2=123,9	Y2=1362,8;
		X3=169,0	Y3=1339,2;
		X4=199,6	Y4=1323,4;
		X5=212,7	Y5=1317,3;
		X6=215,4	Y6=1315,6;
		X7=181,0	Y7=1251,9;
		X8=145,4	Y8=1189,1;
		X9=139,5	Y9=1173,2;
		X10=154,6	Y10=1165,6;
		X11=135,5	Y11=1134,2;
		X12=156,8	Y12=1122,5;
		X13=156,7	Y13=1101,6;
		X14=143,1	Y14=1074,7;
		X15=146,8	Y15=1063,9;
		X16=165,0	Y16=1052,5;
		X17=165,0	Y17=1052,8;
		X18=151,6	Y18=1012,8;
		X19=149,5	Y19=976,7;
		X20=149,7	Y20=976,9;
		X21=138,0	Y21=951,3;
		X22=126,5	Y22=953,9;
		X23=117,7	Y23=937,0;
		X24=119,8	Y24=931,0;
		X25=98,1	Y25=891,5;
		X26=112,9	Y26=852,9;
		X27=105,6	Y27=822,6;
		X28=110,9	Y28=818,1;
		X29=99,0	Y29=796,2;
		X30=124,5	Y30=780,8;
		X31=93,8	Y31=720,6;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X32=49,1	Y32=636,6;
		X33=2,3	Y33=549,7;
		X34=-22,8	Y34=503,1;
		X35=-57,4	Y35=438,4;
		X36=-64,1	Y36=428,5;
		X37=-83,0	Y37=394,6;
		X38=-104,1	Y38=355,9;
		X39=-134,2	Y39=306,6;
		X40=-167,1	Y40=245,1;
		X41=-204,6	Y41=175,1;
		X42=-233,9	Y42=115,1;
		X43=-237,3	Y43=108,7;
		X44=-250,3	Y44=86,1;
		X45=-251,9	Y45=83,0;
		X46=-269,0	Y46=33,3;
		X47=-276,1	Y47=12,0;
		X48=-288,6	Y48=-22,1;
		X49=-289,7	Y49=-22,0;
		X50=-292,9	Y50=-22,0;
		X51=-360,0	Y51=1,6;
		X52=-433,4	Y52=21,3;
		X53=-458,1	Y53=22,0;
85	К-226	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-292,9	Y1=-22,0;
		X2=-279,7	Y2=13,5;
		X3=-268,8	Y3=43,0;
		X4=-267,9	Y4=44,3;
		X5=-255,9	Y5=81,2;
		X6=-254,3	Y6=85,5;
		X7=-237,4	Y7=117,1;
		X8=-229,3	Y8=129,6;
		X9=-221,4	Y9=131,5;
		X10=-209,7	Y10=154,8;
		X11=-182,4	Y11=204,2;
		X12=-145,4	Y12=272,0;
		X13=-139,1	Y13=285,1;
		X14=-119,7	Y14=319,4;
		X15=-103,1	Y15=351,6;
		X16=-80,9	Y16=392,7;
		X17=-64,5	Y17=420,6;
		X18=-67,7	Y18=424,3;
		X19=-68,2	Y19=428,9;
		X20=-50,6	Y20=458,9;
		X21=-0,8	Y21=550,1;
		X22=46,4	Y22=638,1;
		X23=90,3	Y23=720,5;
		X24=90,9	Y24=723,4;
		X25=105,4	Y25=749,0;
		X26=122,8	Y26=781,7;
		X27=149,9	Y27=833,2;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X28=131,1	Y28=843,0;
		X29=118,4	Y29=849,6;
		X30=122,0	Y30=872,1;
		X31=102,3	Y31=901,5;
		X32=114,2	Y32=925,6;
		X33=108,5	Y33=949,0;
		X34=98,5	Y34=953,9;
		X35=103,5	Y35=962,7;
		X36=104,0	Y36=963,6;
		X37=122,9	Y37=1001,1;
		X38=117,6	Y38=1007,6;
		X39=122,7	Y39=1021,0;
		X40=108,8	Y40=1029,7;
		X41=131,6	Y41=1075,5;
		X42=92,7	Y42=1101,5;
		X43=109,4	Y43=1132,1;
		X44=109,0	Y44=1135,9;
		X45=128,3	Y45=1168,2;
		X46=107,7	Y46=1188,1;
		X47=104,5	Y47=1199,4;
		X48=102,6	Y48=1206,4;
		X49=100,6	Y49=1213,9;
		X50=111,5	Y50=1228,5;
		X51=130,3	Y51=1259,7;
		X52=132,2	Y52=1275,1;
		X53=133,3	Y53=1293,8;
		X54=133,1	Y54=1312,8;
		X55=117,7	Y55=1327,9;
		X56=121,0	Y56=1334,0;
		X57=130,0	Y57=1353,1;
		X58=129,4	Y58=1355,8;
86	К-23	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек	
		X1=-1430,2	Y1=-2189,3;
		X2=-1447,7	Y2=-2123,2;
		X3=-1466,1	Y3=-2051,2;
		X4=-1489,9	Y4=-1994,5;
		X5=-1515,4	Y5=-1954,4;
		X6=-1538,4	Y6=-1915,0;
		X7=-1555,0	Y7=-1868,9;
		X8=-1562,6	Y8=-1818,9;
		X9=-1569,5	Y9=-1736,3;
		X10=-1574,8	Y10=-1657,4;
		X11=-1579,2	Y11=-1611,3;
		X12=-1582,2	Y12=-1580,5;
		X13=-1574,4	Y13=-1559,3;
		X14=-1575,4	Y14=-1555,2;
		X15=-1585,1	Y15=-1510,0;
		X16=-1595,7	Y16=-1491,3;
		X17=-1600,4	Y17=-1475,9;
		X18=-1616,5	Y18=-1419,1;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X19=-1652,7	Y19=-1354,3;
		X20=-1665,7	Y20=-1332,2;
		X21=-1686,1	Y21=-1291,0;
		X22=-1685,4	Y22=-1224,5;
		X23=-1685,0	Y23=-1158,2;
		X24=-1685,5	Y24=-1088,5;
		X25=-1681,6	Y25=-1045,0;
		X26=-1675,6	Y26=-1027,2;
		X27=-1668,1	Y27=-1000,7;
		X28=-1651,3	Y28=-947,7;
		X29=-1648,7	Y29=-940,1;
		X30=-1629,1	Y30=-945,7;
		X31=-1600,6	Y31=-863,6;
		X32=-1585,5	Y32=-817,4;
		X33=-1592,0	Y33=-810,3;
		X34=-1600,0	Y34=-804,2;
		X35=-1605,4	Y35=-801,0;
		X36=-1603,5	Y36=-790,5;
		X37=-1590,5	Y37=-749,7;
		X38=-1579,8	Y38=-715,8;
		X39=-1575,3	Y39=-700,9;
		X40=-1560,7	Y40=-652,0;
		X41=-1548,3	Y41=-643,5;
		X42=-1539,2	Y42=-640,3;
		X43=-1516,6	Y43=-573,4;
		X44=-1494,4	Y44=-504,0;
		X45=-1491,8	Y45=-500,3;
		X46=-1480,4	Y46=-459,7;
		X47=-1461,8	Y47=-402,0;
		X48=-1442,6	Y48=-338,4;
		X49=-1423,6	Y49=-278,9;
		X50=-1413,0	Y50=-246,6;
		X51=-1394,2	Y51=-187,6;
		X52=-1384,5	Y52=-179,1;
		X53=-1362,6	Y53=-108,7;
		X54=-1342,6	Y54=-45,8;
		X55=-1326,5	Y55=6,6;
		X56=-1305,1	Y56=76,1;
		X57=-1280,7	Y57=153,6;
		X58=-1272,9	Y58=182,1;
		X59=-1271,4	Y59=188,0;
		X60=-1255,4	Y60=237,4;
		X61=-1256,8	Y61=243,0;
		X62=-1261,8	Y62=264,4;
		X63=-1269,6	Y63=297,5;
		X64=-1283,4	Y64=366,3;
		X65=-1295,3	Y65=422,8;
		X66=-1299,2	Y66=441,0;
		X67=-1311,8	Y67=503,7;
87	К-24	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1293,7	Y1=-2493,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X2=-1265,7	Y2=-2542,1;
		X3=-1218,4	Y3=-2658,0;
		X4=-1142,6	Y4=-2698,9;
		X5=-1146,5	Y5=-2711,3;
		X6=-1134,1	Y6=-2738,9;
		X7=-1095,9	Y7=-2745,3;
		X8=-1075,5	Y8=-2749,4;
		X9=-1023,1	Y9=-2759,8;
		X10=-999,6	Y10=-2764,6;
		X11=-922,2	Y11=-2783,4;
		X12=-817,1	Y12=-2805,1;
		X13=-795,5	Y13=-2810,1;
		X14=-719,0	Y14=-2824,0;
		X15=-656,4	Y15=-2836,8;
		X16=-565,2	Y16=-2853,5;
		X17=-572,9	Y17=-2897,2;
		X18=-586,4	Y18=-2960,2;
		X19=-605,7	Y19=-3054,7;
		X20=-610,7	Y20=-3078,9;
		X21=-628,3	Y21=-3156,0;
		X22=-645,6	Y22=-3218,6;
		X23=-654,2	Y23=-3295,3;
		X24=-663,0	Y24=-3360,6;
		X25=-662,7	Y25=-3456,9;
		X26=-668,3	Y26=-3521,7;
		X27=-690,8	Y27=-3619,7;
		X28=-717,7	Y28=-3702,3;
		X29=-730,1	Y29=-3741,4;
		X30=-747,0	Y30=-3866,5;
		X31=-763,0	Y31=-3894,2;
		X32=-766,1	Y32=-3899,6;
		X33=-766,7	Y33=-3902,3;
		X34=-705,9	Y34=-3952,3;
		X35=-653,4	Y35=-4015,2;
		X36=-660,2	Y36=-4054,1;
		X37=-673,2	Y37=-4117,5;
		X38=-681,6	Y38=-4150,0;
		X39=-708,5	Y39=-4274,1;
		X40=-712,0	Y40=-4285,6;
		X41=-716,2	Y41=-4304,3;
		X42=-726,3	Y42=-4343,3;
		X43=-742,2	Y43=-4413,9;
		X44=-765,9	Y44=-4494,0;
		X45=-823,7	Y45=-4513,5;
		X46=-825,5	Y46=-4607,9;
		X47=-885,5	Y47=-4745,9;
		X48=-945,0	Y48=-4830,4;
		X49=-931,0	Y49=-4924,1;
		X50=-928,1	Y50=-4944,0;
		X51=-922,7	Y51=-4946,8;
88	К-25а	Граница в Пермском районе Пермского края определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, соединяющей площадку канализационной насосной станции «Хмели» и напорные коллекторы насосной станции РНС-3	

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
89	К-28	Граница в Пермском районе Пермского края определяется техническим коридором канализационного дюкера через р.Каму с возможным его расширением на 25 метров от осей крайних трубопроводов	
90	К-32	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1997,7	Y1=-4795,6;
		X2=-2004,0	Y2=-4647,3;
		X3=-2000,0	Y3=-4556,8;
		X4=-2008,5	Y4=-4498,5;
		X5=-2047,8	Y5=-4178,5;
		X6=-2075,9	Y6=-3973,0;
		X7=-2321,9	Y7=-4002,0;
		X8=-2321,0	Y8=-3978,5;
		X9=-2316,0	Y9=-3874,8;
		X10=-2327,6	Y10=-3792,7;
		X11=-2380,8	Y11=-3632,3;
		X12=-2419,5	Y12=-3554,7;
		X13=-2579,0	Y13=-3308,9;
		X14=-2471,7	Y14=-3245,6;
		X15=-2522,6	Y15=-3126,0;
		X16=-2552,4	Y16=-3136,9;
		X	Y
91	Г-1а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=1889,1	Y1=-23877,8;
92	Г-2а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=2072,0	Y1=1083,6;
93	Г-2б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=1527,1	Y1=-717,0;
94	Г-3а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=8619,0	Y1=-77,0;
95	Г-4а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=11179,3	Y1=4532,2;
96	Г-4б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=9858,2	Y1=4254,6;
97	Г-4в	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=10520,1	Y1=3686,3;
98	Г-5а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=2206,6	Y1=6061,9;
99	Г-6а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=14135,1	Y1=888,6;
100	Г-7а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты:	

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X1=-7368,7	Y1=2554,0;
101	Г-8а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=1093,9	Y1=-14340,6;
102	Г-8б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=2028,5	Y1=-12592,6;
103	Г-9а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=7953,5	Y1=4830,0;
104	Г-10а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=3244,9	Y1=22568,0;
105	Г-10б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=3709,0	Y1=21672,2;
106	Г-10в	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=5116,4	Y1=22619,7;
107	Г-11а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=7330,3	Y1=8008,1;
108	Г-12а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=8789,8	Y1=2345,9;
109	Г-13а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=5662,2	Y1=6246,8;
110	Г-14а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=15683,6	Y1=4290,7;
111	Г-14б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=14403,4	Y1=4463,1;
112	Г-14в	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=13807,8	Y1=4375,4;
113	Г-15а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=1057,6	Y1=5075,1;
114	Г-16а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-4797,8	Y1=1612,6;
115	Г-17а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=9844,2	Y1=7690,0;
116	Г-18а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=192,2	Y1=-15552,6;
117	Г-18б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-957,5	Y1=-17088,1;
118	Г-18в	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-472,9	Y1=-16623,9;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
119	Г-19а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-5820,1	Y1=-4707,1;
120	Г-19б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-6109,8	Y1=-4231,3;
121	Г-19в	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-6006,8	Y1=-6123,1;
122	Г-20а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-3326,3	Y1=-552,6;
123	Г-21а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-6409,8	Y1=-5025,7;
124	Г-22а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-6271,2	Y1=-3478,5;
125	Г-22б	Граница зоны определяется окружностью радиусом 25 метров с центром, имеющим координаты: X1=-4979,5	Y1=-2560,5;
126	Г-23а	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты: X1=-1764,3	Y1=-5884,0;
127	Г-24	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты: X1=-6596,8	Y1=2129,2;
128	Г-1б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек: X1=1889,1 X2=2024,9 X3=2057,0 X4=2086,8 X5=2100,7 X6=2101,4 X7=2132,9 X8=2135,4 X9=2137,8 X10=2250,9	Y1=-23877,8; Y2=-23851,3; Y3=-23784,7; Y4=-23669,3; Y5=-23427,4; Y6=-23286,6; Y7=-23261,2; Y8=-22951,9; Y9=-22661,7; Y10=-22400,3;
129	Г-2в	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек: X1=2078,2 X2=3102,9 X3=3578,4 X1=2072,0 X2=2182,9 X3=2046,5 X4=2151,2 X5=2078,2	Y1=104,4; Y2=-208,9; Y3=-583,0; Y1=1083,6; Y2=1047,4; Y3=612,7; Y4=574,7; Y5=104,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X6=1893,0	Y6=-600,7;
		X7=1774,1	Y7=-576,9;
		X8=1655,8	Y8=-1120,4;
		X9=1437,7	Y9=-1016,5;
		X10=1527,1	Y10=-717,0;
130	Г-3б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=8618,9	Y1=-76,9;
		X2=8658,4	Y2=144,8;
		X3=8585,0	Y3=241,0;
		X4=8894,9	Y4=897,1;
		X5=8919,9	Y5=1817,5;
131	Г-4г	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=11179,2	Y1=4532,2;
		X2=11404,4	Y2=3982,6;
		X3=11508,1	Y3=3594,0;
132	Г-5б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=2206,6	Y1=6061,8;
		X2=2222,6	Y2=6074,8;
		X3=2045,2	Y3=6276,3;
		X4=2359,7	Y4=6533,9;
133	Г-6б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=14135,0	Y1=888,5;
		X2=14153,9	Y2=923,8;
134	Г-7б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-7368,6	Y1=2553,9;
		X2=-7384,5	Y2=2983,5;
135	Г-8в	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=2028,5	Y1=-12592,6;
		X2=2401,2	Y2=-12730,6;
136	Г-9б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=7953,5	Y1=4830,0;
		X2=7902,8	Y2=4445,3;
		X3=7921,0	Y3=2899,5;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X4=8065,3	Y4=1473,5;
137	Г-116	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=7330,3	Y1=8008,1;
		X2=7399,7	Y2=8113,6;
		X3=7601,5	Y3=8348,9;
138	Г-126	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=8789,8	Y1=2345,9;
		X2=8818,3	Y2=2378,1;
		X3=8842,5	Y3=2334,8;
		X4=8881,4	Y4=2096,1;
		X5=8740,2	Y5=1742,9;
139	Г-136	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=5662,2	Y1=6246,8;
		X2=5571,5	Y2=6439,0;
		X3=4952,4	Y3=6135,8;
		X4=4572,6	Y4=6007,0;
		X5=4052,3	Y5=5565,8;
		X6=3384,7	Y6=5204,1;
140	Г-14г	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=15683,6	Y1=4290,7;
		X2=15653,6	Y2=4216,8;
		X3=15621,5	Y3=4224,7;
		X4=15593,0	Y4=4151,2;
141	Г-14д	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=14403,4	Y1=4463,1;
		X2=14387,7	Y2=4089,6;
142	Г-14е	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=13807,8	Y1=4375,4;
		X2=13817,2	Y2=4006,6;
143	Г-156	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=1057,6	Y1=5075,1;
		X2=1044,9	Y2=5085,4;
		X3=1037,6	Y3=5112,7;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X4=1047,3	Y4=5142,1;
		X5=1022,5	Y5=5144,3;
		X6=1044,8	Y6=5187,4;
		X7=1097,7	Y7=5272,1;
144	Г-176	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=9844,2	Y1=7690,0;
		X2=9910,4	Y2=7947,7;
		X3=9712,1	Y3=8300,7;
		X4=9941,3	Y4=8567,9;
		X5=9526,4	Y5=9159,2;
		X6=9547,5	Y6=11000,8;
145	Г-18г	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=192,2	Y1=-15552,6;
		X2=281,7	Y2=-15617,0;
146	Г-18д	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-957,5	Y1=-17088,1
		X2=-728,8	Y2=-16861,9;
		X3=-692,5	Y3=-16923,6;
147	Г-18е	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-472,9	Y1=-16623,9;
		X2=-432,0	Y2=-16662,3;
148	Г-236	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2470,8	Y1=-6603,3;
		X2=-2017,0	Y2=-5877,6;
		X3=-1889,2	Y3=-5931,8;
		X4=-1825,9	Y4=-5922,9;
		X5=-1764,3	Y5=-5884,0;
		Граница в Пермском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих газопроводов с возможным его расширением на 10 м от оси трубопровода	
149	Г-26	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 25 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6889,8	Y1=3000,2;
		X2=-6703,1	Y2=3008,2;
		X3=-6703,3	Y3=2857,3;
		X4=-6695,2	Y4=2734,3;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X5=-6685,0	Y5=2554,8;
		X6=-6680,6	Y6=2481,0;
		X7=-6703,0	Y7=2479,4;
		X8=-6700,1	Y8=2293,9;
		X9=-6669,7	Y9=2296,8;
		X10=-6665,3	Y10=2197,3;
		X11=-6661,2	Y11=2125,5;
		X12=-6645,2	Y12=2125,7;
		X13=-6633,2	Y13=2125,8;
		X14=-6632,8	Y14=2116,9;
		X15=-6631,8	Y15=2097,8;
		X16=-6638,1	Y16=2097,8;
		X17=-6638,7	Y17=2097,1;
		X18=-6641,6	Y18=2097,1;
		X19=-6642,1	Y19=2097,6;
		X20=-6642,1	Y20=2099,3;
		X21=-6649,7	Y21=2101,0;
150	Г-27	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 25 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-9758,1	Y1=-4524,1;
		X2=-9749,4	Y2=-4523,0;
		X3=-9594,5	Y3=-4606,8;
		X4=-9565,0	Y4=-4621,8;
		X5=-9541,4	Y5=-4600,2;
		X6=-9510,9	Y6=-4570,8;
		X7=-9456,7	Y7=-4515,9;
		X8=-9402,2	Y8=-4483,1;
		X9=-9363,6	Y9=-4459,6;
		X10=-9324,9	Y10=-4437,9;
		X11=-9285,8	Y11=-4418,5;
		X12=-9247,7	Y12=-4397,0;
		X13=-9211,2	Y13=-4377,5;
		X14=-9171,5	Y14=-4355,3;
		X15=-9132,4	Y15=-4333,5;
		X16=-9110,5	Y16=-4320,8;
		X17=-9106,9	Y17=-4327,1;
		X18=-9063,4	Y18=-4302,2;
		X19=-9066,4	Y19=-4296,0;
		X20=-9053,1	Y20=-4289,1;
		X21=-9011,9	Y21=-4266,8;
		X22=-8999,6	Y22=-4260,3;
		X23=-8973,6	Y23=-4245,4;
		X24=-8933,5	Y24=-4223,6;
		X25=-8896,5	Y25=-4202,8;
		X26=-8856,4	Y26=-4181,1;
		X27=-8814,8	Y27=-4157,6;
		X28=-8779,3	Y28=-4136,5;
		X29=-8740,5	Y29=-4115,9;
		X30=-8702,1	30=-4096,0;
		X31=-8662,2	Y31=-4075,7;
		X32=-8639,7	Y32=-4061,9;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X33=-8606,4	Y33=-4044,2;
		X34=-8584,5	Y34=-4033,4;
		X35=-8578,2	Y35=-4029,7;
		X36=-8590,7	Y36=-3998,2;
		X37=-8569,7	Y37=-3966,2;
		X38=-8540,7	Y38=-3921,9;
		X39=-8517,9	Y39=-3887,8;
		X40=-8463,5	Y40=-3864,3;
		X41=-8406,3	Y41=-3954,3;
		X42=-8214,3	Y42=-3869,1;
		X43=-8109,2	Y43=-3891,6;
		X44=-7837,1	Y44=-3771,3;
		X45=-7821,1	Y45=-3695,4;
		X46=-7540,2	Y46=-3479,1;
		X47=-7202,1	Y47=-3514,9;
		X48=-6866,0	Y48=-2939,3;
		X49=-6826,4	Y49=-2958,2;
		X50=-6767,8	Y50=-2860,1;
		X51=-6762,4	Y51=-2861,7;
151	Г-4д	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=9858,2	Y1=4254,5;
		X2=9881,6	Y2=4294,6;
		X3=9791,0	Y3=4424,1;
		X4=9774,9	Y4=4500,0;
152	Г-4е	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=10520,1	Y1=3686,3;
		X2=10520,1	Y2=3661,0;
		X3=10401,9	Y3=3660,9;
		X4=10378,4	Y4=3445,6;
		X5=10387,3	Y5=3272,3;
153	Г-8г	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=1093,9	Y1=-14340,5;
		X2=952,7	Y2=-14035,4;
154	Г-16б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-4797,8	Y1=1612,6;
		X2=-4807,5	Y2=1571,4;
155	Г-19г	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6109,9	Y1=-4231,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X2=-5841,6	Y2=-4714,6;
		X3=-5830,5	Y3=-4734,7;
156	Г-19д	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6006,8	Y1=-6123,1;
		X2=-5857,9	Y2=-6267,6;
		X3=-5597,1	Y3=-6321,3;
		X4=-5603,9	Y4=-6237,1;
		X5=-5622,4	Y5=-6207,2;
157	Г-20б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-3326,3	Y1=-552,6;
		X2=-3336,0	Y2=-516,5;
158	Г-21б	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6409,8	Y1=-5025,7;
		X2=-6346,9	Y2=-5183,7;
159	Г-22в	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6271,2	Y1=-3478,5;
		X2=-6088,9	Y2=-3137,1;
160	Г-28	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-4979,5	Y1=-2560,5;
		X2=-4926,3	Y2=-2744,0;
		X3=-4708,3	Y3=-2678,7;
		X4=-4658,2	Y4=-2842,6;
		X5=-4674,0	Y5=-2908,6;
		X6=-4356,0	Y6=-3086,0;
161	Г-29	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=4174,8;	Y1=-8220,8;
		X2=4174,4;	Y2=-8238,4;
		X3=4205,2;	Y3=-8256,3;
		X4=4252,4;	Y4=-8256,5;
		X5=4252,4;	Y5=-8234,4;
162	Г-30	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=13009,4	Y1=9315,2;
		X2=13480,3	Y2=9458,8;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X3=13445,3	Y3=9578,1;
		X4=13526,3	Y4=9601,7;
163	Г-23г	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1761,0	Y1=-5397,2;
		X2=-1761,3	Y2=-5848,8;
		X3=-1764,3	Y3=-5884,0;
164	Г-31	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 25 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-9795,1	Y1=-5442,9;
		X2=-9740,6	Y2=-5387,2;
		X3=-9838,9	Y3=-5119,7;
		X4=-10009,3	Y4=-4967,2;
165	Г-32	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 25 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=5089,7	Y1=1642,7;
		X2=5072,3	Y2=1656,4;
		X3=5108,7	Y3=1712,1;
		X4=5106,8	Y4=1720,3;
		X5=4109,9	Y5=2656,0;
		X6=3462,4	Y6=3279,1;
		X7=3515,9	Y7=3338,2;
		X8=2709,1	Y8=4191,5;
		X9=2484,7	Y9=4431,9;
		X10=2617,8	Y10=4494,6;
		X11=2603,0	Y11=4526,7;
		X	Y
166	Т-55	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=4252,4	Y1=-8234,4;
167	Т-57	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=4151,1	Y1=6463,8;
168	Т-1	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2020,7	Y1=1318,2;
		X2=-2008,9	Y2=1342,3;
		X3=-2016,5	Y3=1346,1;
		X4=-2013,9	Y4=1352,0;
		X5=-2007,7	Y5=1348,9;
		X6=-1999,8	Y6=1365,9;
		X7=-1998,4	Y7=1369,0;
		X8=-1983,6	Y8=1402,9;
		X9=-1988,6	Y9=1405,3;
		X10=-1985,6	Y10=1412,3;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X11=-1980,5	Y11=1409,9;
		X12=-1966,6	Y12=1441,5;
169	T-2	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1630,9	Y1=4106,2;
		X2=-1635,4	Y2=4108,5;
		X3=-1636,6	Y3=4106,6;
		X4=-1641,9	Y4=4097,8;
		X5=-1642,9	Y5=4096,0;
		X6=-1643,0	Y6=4096,0;
		X7=-1708,8	Y7=4130,0;
		X8=-1714,6	Y8=4133,0;
		X9=-1797,6	Y9=4175,6;
		X10=-1803,1	Y10=4178,4;
		X11=-1883,4	Y11=4219,7;
		X12=-1885,3	Y12=4220,7;
		X13=-1886,3	Y13=4218,8;
		X14=-1897,1	Y14=4197,6;
		X15=-1907,2	Y15=4203,0;
		X16=-1911,5	Y16=4205,2;
		X17=-1950,1	Y17=4225,5;
		X18=-1952,5	Y18=4221,4;
		X19=-1963,5	Y19=4227,2;
		X20=-1961,2	Y20=4232,0;
		X21=-2023,6	Y21=4267,6;
		X22=-2014,8	Y22=4283,0;
		X23=-2056,2	Y23=4307,3;
		X24=-2055,0	Y24=4309,8;
		X25=-2054,0	Y25=4311,6;
		X26=-2044,6	Y26=4328,9;
		X27=-2097,6	Y27=4384,3;
		X28=-2093,5	Y28=4388,7;
		X29=-2096,4	Y29=4391,7;
		X30=-2100,8	Y30=4387,8;
		X31=-2123,4	Y31=4410,8;
		X32=-2124,8	Y32=4412,3;
		X33=-2139,9	Y33=4427,6;
		X34=-2141,3	Y34=4429,1;
		X35=-2167,8	Y35=4455,8;
		X36=-2147,1	Y36=4476,6;
		X37=-2146,4	Y37=4477,3;
		X38=-2147,0	Y38=4478,0;
		X39=-2163,0	Y39=4496,1;
170	T-3	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2025,2	Y1=1316,3;
		X2=-2034,5	Y2=1320,8;
		X3=-2038,4	Y3=1322,7;
		X4=-2163,3	Y4=1383,2;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X5=-2166,2	Y5=1384,6;
		X6=-2195,7	Y6=1398,2;
		X7=-2197,5	Y7=1399,0;
		X8=-2225,3	Y8=1409,3;
		X9=-2227,2	Y9=1410,1;
		X10=-2232,8	Y10=1412,5;
		X11=-2233,7	Y11=1412,9;
		X12=-2234,1	Y12=1412,0;
		X13=-2263,8	Y13=1347,2;
		X14=-2376,9	Y14=1399,4;
		X15=-2343,0	Y15=1469,9;
171	T-4	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-526,3	Y1=579,9;
		X2=-464,0	Y2=548,5;
		X3=-460,4	Y3=546,7;
		X4=-418,2	Y4=525,3;
		X5=-416,4	Y5=524,4;
		X6=-406,3	Y6=519,3;
		X7=-404,5	Y7=518,4;
		X8=-346,8	Y8=489,6;
		X9=-344,4	Y9=488,4;
		X10=-326,9	Y10=479,7;
172	T-5	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1682,3	Y1=1146,4;
		X2=-1718,6	Y2=1081,0;
		X3=-1720,8	Y3=1076,8;
		X4=-1775,5	Y4=976,6;
		X5=-1778,0	Y5=972,0;
		X6=-1797,3	Y6=934,5;
		X7=-1800,4	Y7=936,2;
		X8=-1802,5	Y8=932,2;
		X9=-1799,4	Y9=930,4;
		X10=-1802,7	Y10=923,9;
		X11=-1803,6	Y11=922,1;
		X12=-1810,5	Y12=908,6;
		X13=-1811,4	Y13=906,8;
		X14=-1816,5	Y14=897,1;
		X15=-1817,5	Y15=895,4;
		X16=-1826,6	Y16=879,3;
		X17=-1827,6	Y17=877,5;
		X18=-1830,5	Y18=871,8;
		X19=-1835,5	Y19=874,6;
		X20=-1841,1	Y20=862,9;
		X21=-1842,6	Y21=860,0;
		X22=-1869,0	Y22=805,8;
		X23=-1871,2	Y23=801,4;
		X24=-1894,3	Y24=755,1;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X25=-1891,3	Y25=753,4;
		X26=-1892,5	Y26=751,0;
		X27=-1895,5	Y27=752,7;
		X28=-1920,2	Y28=703,1;
		X29=-1923,0	Y29=697,8;
		X30=-1934,7	Y30=675,3;
		X31=-1936,0	Y31=672,8;
		X32=-1934,4	Y32=671,9;
		X33=-1918,6	Y33=662,6;
173	T-6	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1913,4	Y1=659,5;
		X2=-1913,4	Y2=659,5;
		X3=-1882,4	Y3=643,0;
		X4=-1880,9	Y4=642,1;
		X5=-1881,7	Y5=640,4;
		X6=-1890,3	Y6=624,2;
		X7=-1872,5	Y7=614,2;
		X8=-1896,4	Y8=571,8;
		X9=-1893,3	Y9=569,9;
		X10=-1897,2	Y10=563,0;
		X11=-1900,3	Y11=564,9;
		X12=-1922,7	Y12=525,1;
		X13=-1924,9	Y13=521,3;
		X14=-1940,3	Y14=494,1;
		X15=-1942,9	Y15=495,8;
		X16=-1946,8	Y16=488,7;
		X17=-1945,1	Y17=487,7;
		X18=-1944,2	Y18=487,1;
		X19=-1944,7	Y19=486,3;
		X20=-1957,2	Y20=464,1;
		X21=-1958,1	Y21=462,3;
		X22=-1980,2	Y22=423,2;
174	T-7	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1120,7	Y1=875,0;
		X2=-1113,3	Y2=889,4;
		X3=-1112,9	Y3=890,2;
		X4=-1112,0	Y4=889,8;
		X5=-1106,7	Y5=887,0;
		X6=-1105,8	Y6=886,5;
		X7=-1105,3	Y7=887,4;
		X8=-1080,5	Y8=932,9;
		X9=-1077,4	Y9=938,9;
		X10=-1049,2	Y10=993,6;
		X11=-1047,3	Y11=997,4;
		X12=-1019,1	Y12=1054,8;
		X13=-1035,7	Y13=1063,3;
		X14=-1038,9	Y14=1065,0;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X15=-1071,5	Y15=1081,9;
		X16=-1071,3	Y16=1082,3;
		X17=-1070,4	Y17=1084,1;
		X18=-1062,0	Y18=1099,8;
		X19=-1061,0	Y19=1101,6;
		X20=-1023,1	Y20=1172,2;
		X21=-1020,6	Y21=1176,9;
		X22=-996,5	Y22=1223,5;
		X23=-994,2	Y23=1227,8;
		X24=-982,7	Y24=1250,3;
		X25=-981,8	Y25=1252,1;
		X26=-971,4	Y26=1273,4;
		X27=-970,5	Y27=1275,2;
		X28=-963,7	Y28=1288,8;
		X29=-961,7	Y29=1292,6;
		X30=-935,1	Y30=1346,6;
		X31=-933,0	Y31=1350,9;
		X32=-926,8	Y32=1363,8;
		X33=-923,2	Y33=1361,9;
		X34=-921,4	Y34=1365,5;
		X35=-925,0	Y35=1367,5;
		X36=-906,9	Y36=1404,4;
		X37=-914,5	Y37=1408,6;
		X38=-914,6	Y38=1408,6;
		X39=-915,8	Y39=1409,2;
		X40=-913,9	Y40=1412,9;
		X41=-900,7	Y41=1437,9;
		X42=-903,6	Y42=1439,5;
		X43=-902,0	Y43=1442,6;
		X44=-899,1	Y44=1441,0;
		X45=-892,1	Y45=1455,6;
		X46=-891,2	Y46=1457,4;
		X47=-882,1	Y47=1476,9;
		X48=-881,7	Y48=1477,8;
		X49=-880,7	Y49=1477,4;
		X50=-877,0	Y50=1475,7;
		X51=-876,6	Y51=1476,5;
		X52=-854,5	Y52=1465,7;
		X53=-852,1	Y53=1471,1;
		X54=-848,6	Y54=1469,4;
		X55=-851,0	Y55=1464,0;
		X56=-810,8	Y56=1444,7;
		X57=-765,5	Y57=1487,9;
		X58=-762,6	Y58=1490,7;
		X59=-757,4	Y59=1496,2;
		X60=-753,0	Y60=1492,0;
		X61=-750,8	Y61=1494,6;
		X62=-755,1	Y62=1498,7;
		X63=-738,0	Y63=1519,3;
		X64=-735,5	Y64=1522,2;
		X65=-721,9	Y65=1538,0;
		X66=-717,4	Y66=1533,7;
		X67=-715,5	Y67=1536,0;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X68=-720,0	Y68=1540,3;
		X69=-704,5	Y69=1558,6;
		X70=-730,0	Y70=1581,4;
		X71=-723,0	Y71=1595,8;
175	Т-8	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2024,4	Y1=1309,8;
		X2=-2025,7	Y2=1306,7;
		X3=-2027,9	Y3=1301,8;
		X4=-2027,9	Y4=1301,8;
		X5=-2040,8	Y5=1274,0;
		X6=-2046,2	Y6=1276,6;
		X7=-2051,1	Y7=1265,9;
		X8=-2045,8	Y8=1263,1;
		X9=-2059,2	Y9=1234,3;
		X10=-2061,0	Y10=1230,3;
		X11=-2084,8	Y11=1177,7;
		X12=-2077,5	Y12=1174,1;
		X13=-2083,2	Y13=1161,5;
		X14=-2090,4	Y14=1165,1;
		X15=-2121,6	Y15=1096,1;
176	Т-9	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-867,9	Y1=-173,1;
		X2=-861,8	Y2=-175,0;
		X3=-859,9	Y3=-175,5;
		X4=-856,0	Y4=-176,7;
		X5=-853,1	Y5=-177,6;
		X6=-851,1	Y6=-178,2;
		X7=-852,8	Y7=-184,3;
		X8=-851,0	Y8=-184,9;
		X9=-849,1	Y9=-185,5;
		X10=-825,4	Y10=-192,6;
		X11=-824,4	Y11=-192,8;
		X12=-824,1	Y12=-191,9;
		X13=-822,6	Y13=-187,2;
		X14=-812,5	Y14=-190,2;
		X15=-808,9	Y15=-191,4;
		X16=-768,3	Y16=-204,3;
		X17=-770,1	Y17=-210,3;
		X18=-765,6	Y18=-211,8;
		X19=-763,8	Y19=-205,8;
		X20=-714,6	Y20=-222,5;
		X21=-709,5	Y21=-224,3;
		X22=-701,7	Y22=-227,1;
		X23=-720,3	Y23=-287,1;
		X24=-720,6	Y24=-288,1;
		X25=-719,6	Y25=-288,4;
		X26=-664,0	Y26=-308,5;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X27=-662,2	Y27=-302,9;
		X28=-658,9	Y28=-304,1;
		X29=-660,6	Y29=-309,6;
		X30=-610,6	Y30=-327,2;
		X31=-607,9	Y31=-328,2;
		X32=-594,8	Y32=-332,7;
		X33=-582,3	Y33=-296,3;
		X34=-576,7	Y34=-298,4;
		X35=-575,6	Y35=-294,9;
		X36=-581,1	Y36=-292,8;
		X37=-573,7	Y37=-271,2;
		X38=-573,3	Y38=-269,8;
		X39=-569,9	Y39=-270,9;
		X40=-487,0	Y40=-297,5;
		X41=-479,4	Y41=-300,0;
		X42=-392,5	Y42=-328,7;
		X43=-392,5	Y43=-328,7;
		X44=-389,2	Y44=-329,8;
		X45=-390,2	Y45=-333,0;
		X46=-392,0	Y46=-338,7;
		X47=-341,0	Y47=-356,0;
		X48=-339,7	Y48=-351,7;
		X49=-336,5	Y49=-352,8;
		X50=-337,8	Y50=-357,1;
		X51=-305,3	Y51=-368,0;
		X52=-302,6	Y52=-369,0;
		X53=-279,6	Y53=-376,2;
		X54=-278,5	Y54=-372,5;
		X55=-275,0	Y55=-373,7;
		X56=-276,1	Y56=-377,4;
		X57=-246,4	Y57=-388,3;
		X58=-246,4	Y58=-388,3;
		X59=-243,8	Y59=-389,1;
		X60=-234,5	Y60=-392,4;
		X61=-233,7	Y61=-390,0;
		X62=-231,6	Y62=-390,7;
		X63=-232,4	Y63=-393,1;
		X64=-212,0	Y64=-400,4;
		X65=-212,0	Y65=-400,5;
177	T-10	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=67,6	Y1=274,3;
		X2=41,9	Y2=227,8;
		X3=39,7	Y3=223,6;
		X4=-12,4	Y4=128,0;
		X5=-15,7	Y5=121,7;
		X6=-56,1	Y6=50,5;
		X7=-55,3	Y7=50,0;
		X8=-70,2	Y8=23,8;
		X9=-69,0	Y9=23,1;
		X10=-71,8	Y10=17,8;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X11=-73,0	Y11=18,6;
		X12=-88,6	Y12=-14,1;
		X13=-90,3	Y13=-19,4;
		X14=-96,8	Y14=-38,8;
		X15=-93,3	Y15=-40,1;
		X16=-94,3	Y16=-43,0;
		X17=-97,8	Y17=-41,8;
		X18=-108,9	Y18=-73,8;
		X19=-110,1	Y19=-77,5;
		X20=-121,7	Y20=-112,8;
		X21=-118,2	Y21=-114,0;
		X22=-119,1	Y22=-117,0;
		X23=-122,7	Y23=-115,7;
		X24=-140,4	Y24=-169,9;
		X25=-137,4	Y25=-171,0;
		X26=-138,4	Y26=-174,0;
		X27=-141,4	Y27=-172,9;
		X28=-151,8	Y28=-203,7;
		X29=-148,4	Y29=-204,9;
		X30=-151,8	Y30=-215,4;
		X31=-154,7	Y31=-219,6;
		X32=-156,3	Y32=-224,4;
		X33=-153,0	Y33=-225,6;
		X34=-165,3	Y34=-263,1;
		X35=-168,3	Y35=-262,0;
		X36=-169,2	Y36=-264,7;
		X37=-166,2	Y37=-265,8;
		X38=-195,1	Y38=-353,7;
		X39=-198,0	Y39=-352,7;
		X40=-198,8	Y40=-355,2;
		X41=-195,9	Y41=-356,3;
		X42=-209,3	Y42=-399,6;
178	T-12	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-866,5	Y1=775,6;
179	T-13	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-8377,8	Y1=-6450,9;
		X2=-8272,0	Y2=-6413,8;
		X3=-8270,1	Y3=-6413,1;
		X4=-8162,0	Y4=-6375,3;
		X5=-8160,0	Y5=-6374,6;
		X6=-8046,8	Y6=-6334,8;
		X7=-8044,9	Y7=-6334,1;
		X8=-7978,8	Y8=-6311,5;
		X9=-7972,7	Y9=-6309,3;
		X10=-7923,8	Y10=-6291,4;
		X11=-7923,4	Y11=-6290,2;
		X12=-7940,8	Y12=-6241,4;
		X13=-7941,4	Y13=-6239,5;
		X14=-8001,2	Y14=-6063,6;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек		
		X	Y	
		X15=-7957,4	Y15=-6043,2;	
		X16=-7955,5	Y16=-6042,4;	
		X17=-7847,4	Y17=-5992,9;	
		X18=-7845,6	Y18=-5992,1;	
		X19=-7739,4	Y19=-5943,9;	
		X20=-7737,6	Y20=-5943,1;	
		X21=-7627,9	Y21=-5894,1;	
		X22=-7626,0	Y22=-5893,3;	
		X23=-7528,0	Y23=-5849,2;	
		X24=-7522,5	Y24=-5846,8;	
		X25=-7499,8	Y25=-5836,6;	
		X26=-7446,6	Y26=-5813,8;	
		X27=-7349,2	Y27=-5824,8;	
		X28=-7267,5	Y28=-5834,5;	
		X29=-7250,9	Y29=-5825,6;	
		X30=-7198,4	Y30=-5796,7;	
		X31=-7196,7	Y31=-5795,7;	
		X32=-7167,5	Y32=-5779,8;	
		X33=-7170,6	Y33=-5773,6;	
		X34=-7163,4	Y34=-5769,7;	
		X35=-7160,3	Y35=-5775,9;	
		X36=-7132,8	Y36=-5760,9;	
		X37=-7124,2	Y37=-5756,2;	
		X38=-7072,1	Y38=-5729,0;	
		X39=-7038,6	Y39=-5711,0;	
		X40=-6963,2	Y40=-5669,8;	
		X41=-6961,5	Y41=-5668,9;	
		X42=-6893,1	Y42=-5632,3;	
		X43=-6858,7	Y43=-5613,2;	
		X44=-6857,0	Y44=-5612,2;	
		X45=-6772,3	Y45=-5563,9;	
		X46=-6749,6	Y46=-5551,2;	
		X47=-6736,0	Y47=-5543,0;	
		X48=-6733,0	Y48=-5546,0;	
		X49=-6725,0	Y49=-5538,5;	
		X50=-6728,0	Y50=-5535,0;	
		X51=-6690,3	Y51=-5499,5;	
		X52=-6567,0	Y52=-5382,1;	
		X53=-6570,3	Y53=-5377,8;	
		X54=-6564,0	Y54=-5371,6;	
		X55=-6559,6	Y55=-5375,5;	
		X56=-6512,6	Y56=-5327,6;	
		X57=-6510,9	Y57=-5325,9;	
		X58=-6500,6	Y58=-5315,4;	
		X59=-6498,4	Y59=-5312,9;	
		X60=-6408,2	Y60=-5231,5;	
180	Т-14	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:		
			X1=-5862,3	Y1=-4735,4;
			X2=-5843,7	Y2=-4731,4;
			X3=-5841,7	Y3=-4731,0;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X4=-5819,9	Y4=-4726,4;
		X5=-5818,0	Y5=-4726,0;
		X6=-5804,9	Y6=-4723,1;
		X7=-5806,2	Y7=-4716,8;
		X8=-5798,3	Y8=-4715,1;
		X9=-5797,1	Y9=-4721,4;
		X10=-5758,2	Y10=-4713,1;
		X11=-5754,7	Y11=-4712,3;
		X12=-5710,3	Y12=-4703,6;
		X13=-5710,8	Y13=-4700,9;
		X14=-5701,4	Y14=-4699,0;
		X15=-5701,0	Y15=-4701,6;
		X16=-5515,7	Y16=-4662,4;
		X17=-5509,5	Y17=-4661,0;
		X18=-5396,3	Y18=-4637,2;
		X19=-5390,0	Y19=-4635,9;
		X20=-5291,2	Y20=-4615,5;
		X21=-5283,8	Y21=-4613,9;
		X22=-5238,5	Y22=-4604,2;
		X23=-5182,7	Y23=-4504,0;
		X24=-5180,7	Y24=-4500,6;
		X25=-5120,0	Y25=-4391,7;
		X26=-5119,0	Y26=-4389,9;
		X27=-5110,8	Y27=-4375,3;
181	T-15	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2540,8	Y1=-2216,5;
		X2=-2466,6	Y2=-2097,5;
		X3=-2466,6	Y3=-2097,5;
		X4=-2463,4	Y4=-2092,5;
		X5=-2420,0	Y5=-2024,1;
		X6=-2416,8	Y6=-2019,0;
		X7=-2400,5	Y7=-1992,6;
		X8=-2426,0	Y8=-1939,5;
		X9=-2398,7	Y9=-1895,3;
		X10=-2398,7	Y10=-1895,3;
182	T-16	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-9808,8	Y1=-5149,1;
		X2=-9846,2	Y2=-5116,3;
		X3=-9852,5	Y3=-5124,1;
		X4=-9860,8	Y4=-5117,0;
		X5=-9854,5	Y5=-5109,0;
		X6=-9916,9	Y6=-5054,4;
		X7=-9917,6	Y7=-5053,7;
		X8=-9917,0	Y8=-5053,0;
		X9=-9853,0	Y9=-4983,6;
		X10=-9861,1	Y10=-4975,9;
		X11=-9853,5	Y11=-4967,7;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X12=-9845,5	Y12=-4975,5;
		X13=-9765,2	Y13=-4888,1;
		X14=-9772,0	Y14=-4881,3;
		X15=-9764,4	Y15=-4873,0;
		X16=-9757,6	Y16=-4879,7;
		X17=-9672,9	Y17=-4788,6;
		X18=-9680,8	Y18=-4781,0;
		X19=-9673,2	Y19=-4772,7;
		X20=-9665,2	Y20=-4780,3;
		X21=-9623,0	Y21=-4733,5;
183	T-17	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-9619,8	Y1=-4730,2;
		X2=-9579,8	Y2=-4688,0;
		X3=-9572,5	Y3=-4679,9;
		X4=-9572,4	Y4=-4678,9;
		X5=-9579,6	Y5=-4672,1;
		X6=-9580,0	Y6=-4671,5;
		X7=-9579,4	Y7=-4670,6;
		X8=-9574,0	Y8=-4664,6;
		X9=-9573,3	Y9=-4664,4;
		X10=-9572,7	Y10=-4664,5;
		X11=-9565,6	Y11=-4671,0;
		X12=-9564,9	Y12=-4670,9;
		X13=-9510,3	Y13=-4611,9;
		X14=-9503,4	Y14=-4604,6;
		X15=-9502,0	Y15=-4603,1;
		X16=-9491,8	Y16=-4592,2;
		X17=-9499,5	Y17=-4584,6;
		X18=-9492,5	Y18=-4577,1;
		X19=-9484,9	Y19=-4584,7;
		X20=-9434,0	Y20=-4533,6;
		X21=-9355,3	Y21=-4489,2;
		X22=-9355,1	Y22=-4488,3;
		X23=-9359,9	Y23=-4478,8;
		X24=-9359,6	Y24=-4477,9;
		X25=-9351,3	Y25=-4473,4;
		X26=-9350,7	Y26=-4473,8;
		X27=-9345,8	Y27=-4483,4;
		X28=-9345,0	Y28=-4483,6;
		X29=-9315,4	Y29=-4467,0;
		X30=-9233,2	Y30=-4423,3;
		X31=-9238,2	Y31=-4413,2;
		X32=-9229,4	Y32=-4408,3;
		X33=-9224,3	Y33=-4418,4;
		X34=-9223,2	Y34=-4417,7;
		X35=-9221,4	Y35=-4416,8;
		X36=-9118,1	Y36=-4360,3;
		X37=-9123,2	Y37=-4350,1;
		X38=-9114,5	Y38=-4345,3;
		X39=-9109,4	Y39=-4355,5;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X40=-9106,2	Y40=-4353,8;
		X41=-9104,5	Y41=-4352,8;
		X42=-9060,4	Y42=-4328,1;
		X43=-9058,6	Y43=-4327,1;
		X44=-9006,5	Y44=-4296,5;
		X45=-9011,7	Y45=-4286,7;
		X46=-9003,3	Y46=-4281,8;
		X47=-8998,1	Y47=-4291,6;
		X48=-8925,4	Y48=-4249,9;
		X49=-8890,5	Y49=-4231,1;
		X50=-8888,7	Y50=-4230,2;
		X51=-8876,2	Y51=-4223,5;
		X52=-8875,9	Y52=-4223,0;
		X53=-8875,9	Y53=-4222,3;
		X54=-8880,0	Y54=-4214,1;
		X55=-8880,0	Y55=-4213,3;
		X56=-8879,7	Y56=-4212,7;
		X57=-8871,7	Y57=-4208,4;
		X58=-8871,0	Y58=-4208,4;
		X59=-8870,5	Y59=-4208,8;
		X60=-8866,4	Y60=-4216,2;
		X61=-8865,5	Y61=-4216,7;
		X62=-8864,5	Y62=-4216,6;
		X63=-8812,5	Y63=-4188,5;
		X64=-8745,2	Y64=-4152,2;
		X65=-8744,9	Y65=-4151,7;
		X66=-8744,9	Y66=-4151,2;
		X67=-8748,5	Y67=-4144,4;
		X68=-8748,6	Y68=-4143,6;
		X69=-8748,1	Y69=-4143,1;
		X70=-8740,1	Y70=-4138,5;
		X71=-8739,4	Y71=-4138,6;
		X72=-8738,9	Y72=-4139,1;
		X73=-8735,1	Y73=-4146,1;
		X74=-8734,7	Y74=-4146,4;
		X75=-8734,0	Y75=-4146,5;
		X76=-8617,1	Y76=-4082,7;
		X77=-8615,3	Y77=-4081,7;
		X78=-8610,1	Y78=-4078,9;
		X79=-8582,7	Y79=-4103,4;
		X80=-8490,5	Y80=-4021,6;
		X81=-8424,2	Y81=-3992,5;
		X82=-8416,7	Y82=-3989,2;
		X83=-8365,2	Y83=-3966,8;
		X84=-8364,6	Y84=-3966,3;
		X85=-8364,6	Y85=-3965,5;
		X86=-8367,9	Y86=-3957,0;
		X87=-8367,8	Y87=-3956,3;
		X88=-8367,5	Y88=-3955,9;
		X89=-8360,0	Y89=-3952,6;
		X90=-8359,3	Y90=-3952,8;
		X91=-8358,9	Y91=-3953,3;
		X92=-8355,3	Y92=-3961,5;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X93=-8354,8	Y93=-3962,0;
		X94=-8353,9	Y94=-3962,0;
		X95=-8340,2	Y95=-3956,2;
		X96=-8338,4	Y96=-3955,4;
		X97=-8153,2	Y97=-3875,4;
		X98=-8152,7	Y98=-3875,7;
		X99=-8148,2	Y99=-3886,0;
		X100=-8147,9	Y100=-3886,4;
		X101=-8147,3	Y101=-3886,6;
		X102=-8146,6	Y102=-3886,5;
		X103=-8132,2	Y103=-3880,0;
		X104=-8131,8	Y104=-3879,7;
		X105=-8131,7	Y105=-3879,2;
		X106=-8131,8	Y106=-3878,7;
		X107=-8133,1	Y107=-3875,4;
		X108=-8133,2	Y108=-3875,0;
		X109=-8133,1	Y109=-3874,5;
		X110=-8132,5	Y110=-3874,2;
		X111=-8050,5	Y111=-3839,3;
		X112=-8000,2	Y112=-3817,9;
		X113=-7986,3	Y113=-3811,6;
		X114=-7985,7	Y114=-3811,5;
		X115=-7985,3	Y115=-3811,8;
		X116=-7982,6	Y116=-3816,9;
		X117=-7982,0	Y117=-3817,2;
		X118=-7981,4	Y118=-3817,3;
		X119=-7966,5	Y119=-3810,8;
		X120=-7966,3	Y120=-3810,4;
		X121=-7966,5	Y121=-3809,8;
		X122=-7968,8	Y122=-3805,1;
		X123=-7968,9	Y123=-3804,5;
		X124=-7968,5	Y124=-3804,1;
		X125=-7914,2	Y125=-3780,1;
		X126=-7912,4	Y126=-3779,3;
		X127=-7863,1	Y127=-3757,8;
		X128=-7862,5	Y128=-3757,7;
		X129=-7862,1	Y129=-3758,1;
		X130=-7857,9	Y130=-3767,3;
		X131=-7857,4	Y131=-3767,6;
		X132=-7857,0	Y132=-3767,5;
		X133=-7835,6	Y133=-3757,9;
		X134=-7835,3	Y134=-3757,6;
		X135=-7835,3	Y135=-3757,0;
		X136=-7838,5	Y136=-3748,9;
		X137=-7838,6	Y137=-3748,4;
		X138=-7838,2	Y138=-3748,1;
		X139=-7754,4	Y139=-3707,7;
		X140=-7752,8	Y140=-3706,6;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X141=-7723,0	Y141=-3679,5;
		X142=-7710,7	Y142=-3668,4;
		X143=-7705,4	Y143=-3673,9;
		X144=-7697,3	Y144=-3666,6;
		X145=-7702,3	Y145=-3660,8;
		X146=-7615,6	Y146=-3582,3;
		X147=-7610,6	Y147=-3587,9;
		X148=-7602,1	Y148=-3580,5;
		X149=-7607,0	Y149=-3574,5;
		X150=-7564,3	Y150=-3536,2;
		X151=-7531,9	Y151=-3507,0;
		X152=-7500,0	Y152=-3510,2;
		X153=-7420,7	Y153=-3520,5;
		X154=-7421,8	Y154=-3529,8;
		X155=-7414,5	Y155=-3530,8;
		X156=-7413,3	Y156=-3521,4;
		X157=-7384,1	Y157=-3524,4;
		X158=-7294,4	Y158=-3535,2;
		X159=-7295,4	Y159=-3544,5;
		X160=-7288,2	Y160=-3545,4;
		X161=-7287,0	Y161=-3536,0;
		X162=-7184,6	Y162=-3548,6;
		X163=-7154,9	Y163=-3499,1;
		X164=-7129,7	Y164=-3456,9;
		X165=-7122,5	Y165=-3460,8;
		X166=-7118,9	Y166=-3454,5;
		X167=-7130,1	Y167=-3448,2;
		X168=-7101,1	Y168=-3398,2;
		X169=-7100,1	Y169=-3396,5;
		X170=-7057,9	Y170=-3324,6;
		X171=-7054,2	Y171=-3320,8;
		X172=-7045,3	Y172=-3305,9;
		X173=-7044,3	Y173=-3304,2;
		X174=-7016,6	Y174=-3257,7;
		X175=-7015,6	Y175=-3256,0;
		X176=-7003,7	Y176=-3236,1;
		X177=-6993,2	Y177=-3242,0;
		X178=-6989,5	Y178=-3235,6;
		X179=-7002,0	Y179=-3228,1;
		X180=-6931,4	Y180=-3108,5;
		X181=-6920,2	Y181=-3114,8;
		X182=-6916,4	Y182=-3108,2;
		X183=-6927,4	Y183=-3101,9;
		X184=-6925,7	Y184=-3099,1;
		X185=-6924,4	Y185=-3096,8;
		X186=-6826,9	Y186=-2932,0;
		X187=-6826,9	Y187=-2932,0;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
184	Т-18	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-4135,0	Y1=-1900,2;
		X2=-4087,3	Y2=-1812,5;
		X3=-4084,7	Y3=-1807,7;
		X4=-4041,6	Y4=-1729,3;
		X5=-4038,7	Y5=-1724,1;
		X6=-3984,0	Y6=-1627,4;
		X7=-3979,1	Y7=-1621,9;
		X8=-3922,1	Y8=-1517,3;
		X9=-3918,7	Y9=-1511,1;
		X10=-3895,4	Y10=-1467,2;
		X11=-3893,3	Y11=-1463,4;
		X12=-3891,5	Y12=-1459,9;
		X13=-3887,8	Y13=-1453,3;
		X14=-3862,2	Y14=-1406,2;
		X15=-3861,8	Y15=-1405,3;
		X16=-3860,9	Y16=-1405,8;
		X17=-3850,0	Y17=-1412,0;
		X18=-3838,6	Y18=-1418,4;
		X19=-3834,2	Y19=-1420,9;
		X20=-3825,9	Y20=-1405,0;
		X21=-3852,9	Y21=-1389,7;
		X22=-3851,2	Y22=-1386,4;
		X23=-3848,7	Y23=-1381,7;
		X24=-3833,6	Y24=-1353,5;
		X25=-3820,1	Y25=-1328,6;
		X26=-3807,8	Y26=-1306,6;
		X27=-3796,7	Y27=-1287,2;
		X28=-3769,7	Y28=-1261,4;
		X29=-3765,2	Y29=-1257,1;
		X30=-3745,1	Y30=-1238,9;
		X31=-3681,6	Y31=-1233,9;
		X32=-3674,6	Y32=-1233,4;
		X33=-3669,5	Y33=-1233,0;
		X34=-3496,7	Y34=-1219,1;
		X35=-3491,2	Y35=-1218,6;
		X36=-3410,0	Y36=-1211,7;
		X37=-3403,6	Y37=-1211,3;
		X38=-3373,1	Y38=-1210,2;
		X39=-3281,2	Y39=-1207,1;
		X40=-3272,2	Y40=-1206,2;
		X41=-3174,7	Y41=-1198,1;
		X42=-3168,1	Y42=-1197,4;
		X43=-3003,5	Y43=-1181,0;
		X44=-2998,1	Y44=-1180,5;
		X45=-2905,0	Y45=-1172,3;
		X46=-2909,6	Y46=-1116,6;
		X47=-2910,0	Y47=-1111,2;
		X48=-2916,3	Y48=-1043,3;
X49=-2917,1	Y49=-1035,1;		

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X50=-2914,5	Y50=-1035,0;
		X51=-2902,3	Y51=-1034,8;
185	T-19	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-860,0	Y1=-1357,4;
		X2=-765,6	Y2=-1388,0;
186	T-23	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-3185,6	Y1=-5961,1;
		X2=-3172,6	Y2=-5957,0;
		X3=-3171,6	Y3=-5956,8;
		X4=-3171,8	Y4=-5955,7;
		X5=-3176,4	Y5=-5928,8;
		X6=-3176,7	Y6=-5926,9;
		X7=-3180,3	Y7=-5907,1;
		X8=-3180,7	Y8=-5905,1;
		X9=-3182,0	Y9=-5897,0;
		X10=-3162,2	Y10=-5890,6;
		X11=-3159,0	Y11=-5889,6;
		X12=-3159,0	Y12=-5889,6;
		X13=-3056,2	Y13=-5857,1;
		X14=-3049,7	Y14=-5855,1;
		X15=-2923,6	Y15=-5815,2;
		X16=-2918,8	Y16=-5813,6;
		X17=-2799,7	Y17=-5776,0;
		X18=-2757,6	Y18=-5745,6;
		X19=-2754,4	Y19=-5750,7;
		X20=-2745,4	Y20=-5744,3;
		X21=-2748,6	Y21=-5739,4;
		X22=-2707,9	Y22=-5710,5;
		X23=-2681,2	Y23=-5669,8;
		X24=-2686,0	Y24=-5666,3;
		X25=-2680,1	Y25=-5657,4;
		X26=-2675,3	Y26=-5660,9;
		X27=-2658,8	Y27=-5636,1;
187	T-24	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2655,9	Y1=-5631,7;
		X2=-2623,8	Y2=-5577,9;
		X3=-2617,8	Y3=-5533,3;
		X4=-2617,6	Y4=-5529,3;
		X5=-2609,4	Y5=-5350,3;
		X6=-2605,5	Y6=-5297,2;
		X7=-2601,6	Y7=-5232,5;
		X8=-2601,3	Y8=-5226,2;
		X9=-2598,7	Y9=-5181,4;
		X10=-2598,3	Y10=-5173,5;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X11=-2593,2	Y11=-5087,7;
188	T-25	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2592,8	Y1=-5081,4;
		X2=-2585,8	Y2=-4963,8;
		X3=-2585,5	Y3=-4959,0;
		X4=-2583,7	Y4=-4919,0;
		X5=-2578,6	Y5=-4845,6;
		X6=-2531,1	Y6=-4732,3;
		X7=-2528,7	Y7=-4726,7;
		X8=-2463,3	Y8=-4573,1;
		X9=-2457,5	Y9=-4575,4;
		X10=-2453,9	Y10=-4566,2;
		X11=-2460,2	Y11=-4563,4;
		X12=-2439,4	Y12=-4515,2;
		X13=-2433,5	Y13=-4501,5;
		X14=-2420,2	Y14=-4468,7;
		X15=-2426,7	Y15=-4465,7;
		X16=-2425,2	Y16=-4462,1;
		X17=-2418,7	Y17=-4465,1;
		X18=-2404,2	Y18=-4430,5;
		X19=-2384,4	Y19=-4385,8;
		X20=-2390,8	Y20=-4382,8;
		X21=-2389,1	Y21=-4379,1;
		X22=-2382,8	Y22=-4382,1;
		X23=-2365,4	Y23=-4341,1;
		X24=-2353,2	Y24=-4305,4;
		X25=-2359,9	Y25=-4303,0;
		X26=-2358,5	Y26=-4299,0;
		X27=-2351,9	Y27=-4301,4;
		X28=-2334,6	Y28=-4251,3;
		X29=-2322,2	Y29=-4218,0;
		X30=-2328,8	Y30=-4215,3;
		X31=-2327,4	Y31=-4211,5;
		X32=-2320,8	Y32=-4214,1;
		X33=-2306,0	Y33=-4174,3;
		X34=-2304,2	Y34=-4169,6;
		X35=-2297,1	Y35=-4141,9;
		X36=-2304,0	Y36=-4140,0;
		X37=-2302,9	Y37=-4135,8;
		X38=-2296,0	Y38=-4137,6;
		X39=-2286,1	Y39=-4098,1;
		X40=-2283,7	Y40=-4065,0;
		X41=-2291,0	Y41=-4064,4;
		X42=-2290,8	Y42=-4060,4;
		X43=-2283,5	Y43=-4061,0;
		X44=-2280,2	Y44=-4016,5;
		X45=-2285,3	Y45=-3979,1;
		X46=-2184,1	Y46=-3965,9;
		X47=-2183,4	Y47=-3972,6;
		X48=-2179,4	Y48=-3972,0;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X49=-2180,1	Y49=-3965,3;
		X50=-2120,2	Y50=-3956,9;
		X51=-2074,7	Y51=-3950,8;
		X52=-2082,7	Y52=-3887,9;
189	T-26	Граница зоны определяется окружностью радиусом 30 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-2171,2	Y1=-3360,1;
190	T-27	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=3065,7	Y1=4880,0;
		X2=3088,0	Y2=4831,4;
		X3=3001,1	Y3=4788,2;
		X4=2997,8	Y4=4795,6;
		X5=2988,5	Y5=4791,0;
		X6=2991,8	Y6=4783,6;
		X7=2934,9	Y7=4754,8;
		X8=2945,3	Y8=4734,1;
		X9=2922,5	Y9=4721,5;
		X10=2922,7	Y10=4719,9;
191	T-28	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=2920,1	Y1=4720,3;
		X2=2915,7	Y2=4729,6;
		X3=2853,4	Y3=4698,4;
		X4=2850,8	Y4=4704,0;
		X5=2845,4	Y5=4701,3;
		X6=2847,9	Y6=4695,8;
		X7=2814,9	Y7=4679,4;
		X8=2788,5	Y8=4637,4;
		X9=2715,8	Y9=4602,0;
		X10=2713,3	Y10=4607,2;
		X11=2706,8	Y11=4603,9;
		X12=2709,0	Y12=4599,0;
		X13=2641,4	Y13=4565,6;
		X14=2566,0	Y14=4529,2;
		X15=2568,5	Y15=4523,4;
		X16=2549,0	Y16=4514,0;
		X17=2543,8	Y17=4517,9;
		X18=2481,6	Y18=4488,1;
		X19=2467,2	Y19=4503,7;
		X20=2439,8	Y20=4533,5;
		X21=2435,9	Y21=4536,2;
		X22=2427,2	Y22=4542,6;
		X23=2421,0	Y23=4544,0;
		X24=2403,6	Y24=4551,6;
		X25=2395,0	Y25=4560,1;
		X26=2375,9	Y26=4545,5;
		X27=2365,9	Y27=4556,4;
		X28=2363,6	Y28=4558,8;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X29=2264,5	Y29=4663,6;
		X30=2260,0	Y30=4668,3;
		X31=2187,9	Y31=4744,2;
		X32=2165,3	Y32=4767,5;
		X33=2162,3	Y33=4770,5;
		X34=2146,6	Y34=4787,1;
		X35=2087,1	Y35=4760,0;
		X36=2056,7	Y36=4746,9;
		X37=2053,6	Y37=4754,7;
		X38=2044,9	Y38=4750,8;
		X39=2048,0	Y39=4743,0;
		X40=1986,2	Y40=4715,4;
		X41=1893,4	Y41=4739,2;
		X42=1895,4	Y42=4747,9;
		X43=1885,6	Y43=4750,4;
		X44=1883,6	Y44=4741,7;
		X45=1803,2	Y45=4762,3;
		X46=1797,1	Y46=4739,4;
		X47=1783,0	Y47=4744,1;
192	T-30	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=724,7	Y1=3185,9;
		X2=744,8	Y2=3158,6;
		X3=747,0	Y3=3160,5;
		X4=750,9	Y4=3155,3;
		X5=748,7	Y5=3153,5;
		X6=776,8	Y6=3116,4;
		X7=778,4	Y7=3114,2;
		X8=788,5	Y8=3100,1;
		X9=759,0	Y9=3077,6;
		X10=763,5	Y10=3072,3;
		X11=765,2	Y11=3070,3;
		X12=779,8	Y12=3053,1;
		X13=781,5	Y13=3051,1;
		X14=779,3	Y14=3049,5;
		X15=737,1	Y15=3024,2;
		X16=734,7	Y16=3028,8;
		X17=728,8	Y17=3025,6;
		X18=730,8	Y18=3021,1;
		X19=674,7	Y19=2993,5;
		X20=660,9	Y20=2963,1;
		X21=648,3	Y21=2968,0;
		X22=604,0	Y22=2881,0;
		X23=596,5	Y23=2884,9;
		X24=593,2	Y24=2877,7;
		X25=596,4	Y25=2876,1;
		X26=571,3	Y26=2822,5;
		X27=569,5	Y27=2818,7;
		X28=558,5	Y28=2794,5;
		X29=563,3	Y29=2792,2;
		X30=562,5	Y30=2790,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X31=557,8	Y31=2792,7;
		X32=547,9	Y32=2771,0;
		X33=568,2	Y33=2761,5;
		X34=566,9	Y34=2737,4;
		X35=566,8	Y35=2733,4;
		X36=566,7	Y36=2730,8;
		X37=559,9	Y37=2716,9;
		X38=561,6	Y38=2704,1;
		X39=564,2	Y39=2661,1;
		X40=567,8	Y40=2660,9;
		X41=567,7	Y41=2652,8;
		X42=564,3	Y42=2652,8;
		X43=563,3	Y43=2599,3;
		X44=563,2	Y44=2594,4;
		X45=562,9	Y45=2565,3;
		X46=566,1	Y46=2565,2;
		X47=566,1	Y47=2556,4;
		X48=563,2	Y48=2556,4;
		X49=563,2	Y49=2524,1;
		X50=562,9	Y50=2512,6;
		X51=561,7	Y51=2478,3;
		X52=564,9	Y52=2477,9;
		X53=564,6	Y53=2470,2;
		X54=561,4	Y54=2470,2;
		X55=560,4	Y55=2428,4;
		X56=560,0	Y56=2417,5;
		X57=559,5	Y57=2404,4;
		X58=562,5	Y58=2404,1;
		X59=562,3	Y59=2399,3;
		X60=559,2	Y60=2399,3;
		X61=558,4	Y61=2381,1;
		X62=558,3	Y62=2379,1;
		X63=558,0	Y63=2368,4;
		X64=550,9	Y64=2368,6;
		X65=549,5	Y65=2365,0;
193	T-31	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=11210,9	Y1=3810,7;
		X2=11198,9	Y2=3811,7;
		X3=11197,5	Y3=3859,9;
		X4=11165,6	Y4=3863,6;
		X5=11149,8	Y5=3881,7;
		X6=11136,4	Y6=3883,1;
		X7=11125,6	Y7=3884,2;
		X8=11122,1	Y8=3884,5;
		X9=11072,4	Y9=3889,2;
194	T-32	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=10571,1	Y1=4073,3;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X2=10489,2	Y2=4080,0;
		X3=10485,1	Y3=4080,4;
		X4=10419,8	Y4=4083,4;
		X5=10419,9	Y5=4086,9;
		X6=10414,9	Y6=4087,2;
		X7=10414,8	Y7=4083,6;
		X8=10381,3	Y8=4085,2;
		X9=10379,3	Y9=4085,3;
		X10=10344,0	Y10=4086,3;
195	T-33	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=9884,0	Y1=3950,7;
		X2=9977,3	Y2=4023,0;
		X3=9982,2	Y3=4026,8;
		X4=10040,8	Y4=4072,1;
196	T-34	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=11595,3	Y1=3665,7;
		X2=11551,5	Y2=3705,3;
		X3=11546,8	Y3=3699,8;
		X4=11540,9	Y4=3705,2;
		X5=11545,6	Y5=3710,6;
		X6=11463,5	Y6=3783,6;
		X7=11460,6	Y7=3786,1;
		X8=11433,6	Y8=3809,3;
		X9=11357,5	Y9=3810,4;
		X10=11357,4	Y10=3807,4;
		X11=11357,4	Y11=3805,4;
		X12=11357,4	Y12=3800,1;
197	T-35	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=11355,6	Y1=3797,6;
		X2=11336,2	Y2=3799,3;
		X3=11335,7	Y3=3793,4;
		X4=11330,7	Y4=3793,8;
		X5=11331,2	Y5=3799,7;
		X6=11260,2	Y6=3806,3;
		X7=11259,7	Y7=3800,3;
		X8=11254,7	Y8=3800,7;
		X9=11255,2	Y9=3806,7;
		X10=11214,2	Y10=3810,5;
198	T-36	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=11070,4	Y1=3893,0;
		X2=11073,0	Y2=3913,8;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X3=11038,5	Y3=3918,2;
		X4=11048,3	Y4=4008,9;
199	T-37	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=11048,8	Y1=4013,8;
		X2=11050,3	Y2=4026,5;
		X3=11034,3	Y3=4028,1;
		X4=11031,9	Y4=4028,3;
		X5=10938,5	Y5=4037,5;
		X6=10932,9	Y6=4038,1;
		X7=10863,4	Y7=4045,1;
		X8=10857,8	Y8=4045,6;
		X9=10759,6	Y9=4055,8;
		X10=10757,6	Y10=4056,0;
		X11=10663,8	Y11=4063,9;
		X12=10658,2	Y12=4064,5;
		X13=10577,0	Y13=4072,9;
200	T-38	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=11675,7	Y1=3565,1;
		X2=11664,9	Y2=3565,1;
		X3=11662,1	Y3=3565,1;
		X4=11627,7	Y4=3565,9;
		X5=11627,5	Y5=3560,0;
		X6=11623,4	Y6=3560,1;
		X7=11623,6	Y7=3566,1;
		X8=11597,5	Y8=3567,1;
		X9=11594,1	Y9=3567,2;
		X10=11566,3	Y10=3568,6;
		X11=11564,4	Y11=3523,3;
		X12=11558,9	Y12=3523,5;
		X13=11558,8	Y13=3519,6;
		X14=11564,2	Y14=3519,4;
		X15=11563,0	Y15=3490,6;
		X16=11562,9	Y16=3488,9;
		X17=11562,1	Y17=3462,0;
		X18=11556,7	Y18=3462,1;
		X19=11556,6	Y19=3458,0;
		X20=11562,0	Y20=3457,8;
		X21=11561,2	Y21=3433,7;
		X22=11561,1	Y22=3432,0;
		X23=11560,1	Y23=3397,5;
		X24=11507,7	Y24=3399,1;
		X25=11507,6	Y25=3394,8;
		X26=11503,2	Y26=3395,0;
		X27=11503,3	Y27=3399,3;
		X28=11464,6	Y28=3400,9;
201	T-39	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=1181,1	Y1=-14643,2;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X2=1203,2	Y2=-14613,4;
		X3=1196,5	Y3=-14608,4;
		X4=1203,2	Y4=-14599,2;
		X5=1210,1	Y5=-14604,1;
		X6=1249,8	Y6=-14549,7;
		X7=1289,2	Y7=-14489,3;
		X8=1282,8	Y8=-14485,6;
		X9=1289,1	Y9=-14474,8;
		X10=1295,9	Y10=-14478,8;
		X11=1335,2	Y11=-14416,9;
		X12=1374,8	Y12=-14355,5;
		X13=1367,7	Y13=-14350,9;
		X14=1374,2	Y14=-14340,5;
		X15=1381,6	Y15=-14345,2;
		X16=1421,8	Y16=-14282,0;
		X17=1460,9	Y17=-14221,6;
		X18=1460,7	Y18=-14220,6;
		X19=1454,9	Y19=-14216,6;
		X20=1454,6	Y20=-14215,7;
		X21=1459,9	Y21=-14206,5;
		X22=1461,0	Y22=-14206,1;
		X23=1467,0	Y23=-14209,8;
		X24=1468,1	Y24=-14209,5;
		X25=1508,8	Y25=-14146,2;
		X26=1547,5	Y26=-14085,5;
		X27=1541,1	Y27=-14081,4;
		X28=1547,4	Y28=-14071,4;
		X29=1554,0	Y29=-14075,5;
		X30=1594,2	Y30=-14013,1;
		X31=1633,6	Y31=-13951,5;
		X32=1626,0	Y32=-13946,4;
		X33=1632,8	Y33=-13935,5;
		X34=1640,5	Y34=-13940,5;
		X35=1719,8	Y35=-13817,2;
		X36=1713,4	Y36=-13812,7;
		X37=1720,9	Y37=-13801,4;
		X38=1727,4	Y38=-13805,5;
		X39=1767,2	Y39=-13742,7;
		X40=1806,8	Y40=-13681,0;
		X41=1801,0	Y41=-13677,3;
		X42=1807,5	Y42=-13666,6;
		X43=1813,8	Y43=-13670,4;
		X44=1827,5	Y44=-13649,4;
		X45=1853,6	Y45=-13608,4;
		X46=1893,6	Y46=-13546,7;
		X47=1886,4	Y47=-13541,9;
		X48=1892,8	Y48=-13531,8;
		X49=1899,7	Y49=-13536,1;
		X50=1941,8	Y50=-13470,0;
202	T-40	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=379,7	Y1=-20659,0;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X2=376,8	Y2=-20643,8;
		X3=376,4	Y3=-20642,1;
		X4=373,0	Y4=-20642,9;
		X5=208,6	Y5=-20678,2;
		X6=206,6	Y6=-20678,6;
		X7=150,8	Y7=-20690,6;
		X8=149,7	Y8=-20691,0;
		X9=149,5	Y9=-20692,2;
		X10=150,9	Y10=-20701,2;
		X11=150,8	Y11=-20702,4;
		X12=150,0	Y12=-20703,0;
		X13=133,7	Y13=-20706,5;
		X14=132,6	Y14=-20706,4;
		X15=132,2	Y15=-20705,5;
		X16=130,3	Y16=-20695,7;
		X17=129,7	Y17=-20694,9;
		X18=128,8	Y18=-20694,9;
		X19=101,4	Y19=-20701,1;
		X20=99,5	Y20=-20701,6;
		X21=76,7	Y21=-20707,0;
		X22=74,7	Y22=-20707,4;
		X23=30,7	Y23=-20717,0;
		X24=-9,0	Y24=-20532,7;
		X25=-9,4	Y25=-20530,7;
		X26=-69,6	Y26=-20243,5;
		X27=-70,0	Y27=-20241,6;
		X28=-99,1	Y28=-20101,7;
		X29=-99,5	Y29=-20099,8;
		X30=-112,2	Y30=-20039,6;
		X31=-118,9	Y31=-20041,1;
		X32=-120,4	Y32=-20034,1;
		X33=-113,6	Y33=-20032,6;
		X34=-138,0	Y34=-19915,9;
		X35=-131,6	Y35=-19914,5;
		X36=-134,0	Y36=-19903,3;
		X37=-140,3	Y37=-19904,7;
		X38=-152,5	Y38=-19846,1;
		X39=-152,9	Y39=-19844,1;
		X40=-172,5	Y40=-19750,1;
		X41=-180,4	Y41=-19713,9;
		X42=-180,8	Y42=-19711,9;
		X43=-227,5	Y43=-19500,0;
		X44=-248,8	Y44=-19398,7;
		X45=-249,2	Y45=-19396,8;
		X46=-278,9	Y46=-19254,6;
		X47=-243,3	Y47=-19244,4;
		X48=-283,8	Y48=-19061,5;
		X49=-284,3	Y49=-19059,6;
		X50=-344,4	Y50=-18776,6;
		X51=-346,2	Y51=-18768,4;
		X52=-377,6	Y52=-18623,6;
		X53=-378,0	Y53=-18621,7;
		X54=-397,0	Y54=-18533,6;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X55=-405,0	Y55=-18489,8;
		X56=-405,4	Y56=-18487,8;
		X57=-409,4	Y57=-18468,2;
203	T-41	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=114,2	Y1=-15877,8;
		X2=137,8	Y2=-15820,9;
		X3=131,3	Y3=-15817,9;
		X4=133,8	Y4=-15811,6;
		X5=140,0	Y5=-15814,3;
		X6=141,0	Y6=-15814,2;
		X7=142,0	Y7=-15813,5;
		X8=162,8	Y8=-15761,5;
		X9=163,2	Y9=-15760,9;
		X10=163,8	Y10=-15760,7;
		X11=180,9	Y11=-15762,1;
		X12=218,8	Y12=-15701,0;
		X13=212,3	Y13=-15696,6;
		X14=214,8	Y14=-15692,7;
		X15=221,4	Y15=-15696,8;
		X16=270,0	Y16=-15620,3;
		X17=263,6	Y17=-15616,0;
		X18=266,2	Y18=-15612,1;
		X19=272,6	Y19=-15616,1;
		X20=333,1	Y20=-15523,5;
		X21=326,6	Y21=-15519,2;
		X22=330,4	Y22=-15513,4;
		X23=337,0	Y23=-15517,6;
		X24=366,9	Y24=-15471,5;
		X25=445,7	Y25=-15427,2;
		X26=443,1	Y26=-15422,0;
		X27=455,0	Y27=-15415,5;
		X28=457,9	Y28=-15420,4;
		X29=493,4	Y29=-15400,7;
		X30=495,1	Y30=-15399,7;
		X31=501,5	Y31=-15396,1;
		X32=536,0	Y32=-15356,9;
		X33=531,6	Y33=-15352,9;
		X34=538,0	Y34=-15345,7;
		X35=542,4	Y35=-15349,2;
		X36=604,5	Y36=-15279,7;
		X37=600,7	Y37=-15276,3;
		X38=609,8	Y38=-15266,1;
		X39=613,8	Y39=-15269,4;
		X40=655,9	Y40=-15221,1;
		X41=630,8	Y41=-15199,6;
		X42=654,9	Y42=-15172,0;
		X43=658,7	Y43=-15175,1;
		X44=670,3	Y44=-15162,1;
		X45=666,6	Y45=-15158,7;
		X46=688,2	Y46=-15134,3;
		X47=692,5	Y47=-15129,5;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X48=727,7	Y48=-15089,1;
		X49=732,5	Y49=-15093,3;
		X50=744,0	Y50=-15080,0;
		X51=739,5	Y51=-15075,9;
		X52=794,1	Y52=-15015,1;
		X53=799,1	Y53=-15019,2;
		X54=810,5	Y54=-15006,0;
		X55=805,9	Y55=-15001,9;
		X56=847,4	Y56=-14954,7;
		X57=851,8	Y57=-14958,6;
		X58=863,7	Y58=-14944,9;
		X59=859,1	Y59=-14940,8;
		X60=884,1	Y60=-14912,0;
		X61=935,7	Y61=-14865,8;
		X62=940,2	Y62=-14870,5;
		X63=957,0	Y63=-14855,4;
		X64=952,5	Y64=-14850,3;
		X65=1031,9	Y65=-14780,5;
		X66=1032,3	Y66=-14780,5;
		X67=1032,6	Y67=-14780,7;
		X68=1036,1	Y68=-14784,8;
		X69=1036,5	Y69=-14785,1;
		X70=1037,0	Y70=-14785,1;
		X71=1048,7	Y71=-14775,0;
		X72=1048,9	Y72=-14774,4;
		X73=1048,7	Y73=-14773,8;
		X74=1045,4	Y74=-14769,7;
		X75=1045,1	Y75=-14769,3;
		X76=1045,3	Y76=-14768,8;
		X77=1110,9	Y77=-14711,7;
		X78=1111,4	Y78=-14711,6;
		X79=1111,8	Y79=-14711,8;
		X80=1115,0	Y80=-14715,5;
		X81=1115,4	Y81=-14715,6;
		X82=1115,9	Y82=-14715,5;
		X83=1128,3	Y83=-14704,5;
		X84=1128,5	Y84=-14704,0;
		X85=1128,4	Y85=-14703,5;
		X86=1125,4	Y86=-14699,7;
		X87=1125,2	Y87=-14699,2;
		X88=1125,5	Y88=-14698,9;
		X89=1166,0	Y89=-14663,7;
		X90=1179,9	Y90=-14644,8;
204	T-42	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=2259,8	Y1=-12159,7;
		X2=2259,8	Y2=-12180,7;
		X3=2243,0	Y3=-12180,6;
205	T-43	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2716,7	Y1=-17750,9;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X2=-2709,7	Y2=-17781,5;
		X3=-2709,8	Y3=-17782,4;
		X4=-2712,2	Y4=-17783,0;
		X5=-2712,6	Y5=-17783,6;
		X6=-2711,8	Y6=-17787,4;
		X7=-2711,1	Y7=-17787,8;
		X8=-2708,7	Y8=-17787,2;
		X9=-2708,2	Y9=-17788,1;
		X10=-2701,9	Y10=-17816,6;
206	Т-44	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2564,2	Y1=-17724,4;
		X2=-2564,0	Y2=-17725,9;
		X3=-2570,1	Y3=-17727,3;
		X4=-2560,5	Y4=-17790,9;
		X5=-2642,5	Y5=-17807,9;
		X6=-2643,2	Y6=-17804,3;
		X7=-2655,1	Y7=-17806,7;
		X8=-2654,4	Y8=-17810,4;
		X9=-2698,5	Y9=-17819,5;
207	Т-45	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-773,4	Y1=-16033,0;
		X2=-794,3	Y2=-16017,5;
		X3=-796,0	Y3=-16016,4;
		X4=-805,2	Y4=-16010,4;
		X5=-803,4	Y5=-16007,4;
		X6=-807,6	Y6=-16004,7;
		X7=-809,4	Y7=-16007,7;
		X8=-842,6	Y8=-15986,0;
208	Т-46	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=1296,0	Y1=-13076,9;
		X2=1290,3	Y2=-13086,3;
		X3=1269,1	Y3=-13072,9;
		X4=1255,9	Y4=-13093,6;
		X5=1252,1	Y5=-13090,9;
		X6=1249,6	Y6=-13094,8;
		X7=1253,5	Y7=-13097,4;
		X8=1244,4	Y8=-13111,8;
		X9=1242,8	Y9=-13114,3;
		X10=1224,0	Y10=-13144,2;
		X11=1219,8	Y11=-13141,3;
		X12=1217,7	Y12=-13144,6;
		X13=1222,0	Y13=-13147,6;
		X14=1196,9	Y14=-13187,6;
		X15=1195,0	Y15=-13190,8;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X16=1188,7	Y16=-13200,2;
		X17=1186,4	Y17=-13198,5;
		X18=1184,6	Y18=-13201,1;
		X19=1186,9	Y19=-13202,8;
		X20=1173,7	Y20=-13222,4;
209	Т-47	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=1171,6	Y1=-13224,9;
		X2=1171,0	Y2=-13226,0;
		X3=1169,3	Y3=-13224,9;
		X4=1152,8	Y4=-13249,5;
		X5=1156,9	Y5=-13252,3;
		X6=1155,4	Y6=-13254,5;
		X7=1151,4	Y7=-13251,7;
		X8=1112,2	Y8=-13312,5;
		X9=1117,4	Y9=-13316,2;
		X10=1115,6	Y10=-13319,0;
		X11=1110,4	Y11=-13315,3;
		X12=1086,7	Y12=-13351,9;
		X13=1085,5	Y13=-13353,7;
		X14=1069,6	Y14=-13378,5;
		X15=1073,6	Y15=-13381,4;
		X16=1072,2	Y16=-13383,6;
		X17=1068,1	Y17=-13380,8;
		X18=1022,3	Y18=-13452,0;
		X19=1027,2	Y19=-13455,4;
		X20=1025,4	Y20=-13458,1;
		X21=1020,5	Y21=-13454,8;
		X22=991,4	Y22=-13499,3;
210	Т-48	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=489,7	Y1=-15393,9;
		X2=477,4	Y2=-15377,0;
		X3=467,2	Y3=-15365,4;
		X4=467,0	Y4=-15365,1;
		X5=465,5	Y5=-15363,8;
		X6=462,0	Y6=-15361,1;
		X7=460,4	Y7=-15359,9;
		X8=437,2	Y8=-15343,1;
		X9=433,5	Y9=-15347,6;
		X10=431,4	Y10=-15346,0;
		X11=434,7	Y11=-15341,3;
		X12=406,8	Y12=-15320,5;
		X13=404,5	Y13=-15318,8;
		X14=366,0	Y14=-15290,6;
		X15=362,4	Y15=-15295,5;
		X16=359,6	Y16=-15293,5;
		X17=362,9	Y17=-15288,5;
		X18=310,2	Y18=-15249,9;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X19=302,0	Y19=-15244,0;
		X20=300,1	Y20=-15246,2;
		X21=291,3	Y21=-15239,3;
		X22=294,8	Y22=-15234,5;
		X23=287,3	Y23=-15229,0;
211	T-49	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=480,6	Y1=-15421,0;
212	T-61	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2396,2	Y1=-1891,4;
		X2=-2381,1	Y2=-1868,2;
		X3=-2364,5	Y3=-1879,0;
		X4=-2296,2	Y4=-1765,4;
		X5=-2292,5	Y5=-1759,3;
		X6=-2251,1	Y6=-1689,0;
		X7=-2232,8	Y7=-1572,7;
		X8=-2231,8	Y8=-1567,3;
		X9=-2226,0	Y9=-1532,1;
		X10=-2211,0	Y10=-1528,7;
		X11=-2207,4	Y11=-1527,9;
		X12=-2186,3	Y12=-1524,8;
		X13=-2185,3	Y13=-1524,6;
		X14=-2185,1	Y14=-1525,6;
		X15=-2183,3	Y15=-1533,5;
		X16=-2165,1	Y16=-1530,5;
		X17=-2163,5	Y17=-1520,8;
		X18=-2102,1	Y18=-1520,5;
		X19=-2091,4	Y19=-1520,1;
		X20=-2068,2	Y20=-1519,1;
		X21=-2067,3	Y21=-1436,3;
		X22=-2023,3	Y22=-1435,8;
		X23=-2008,7	Y23=-1387,2;
		X24=-2015,6	Y24=-1384,9;
		X25=-2014,5	Y25=-1381,4;
		X26=-2007,6	Y26=-1383,8;
		X27=-1994,3	Y27=-1338,7;
		X28=-1956,8	Y28=-1346,6;
		X29=-1953,8	Y29=-1347,3;
		X30=-1877,7	Y30=-1360,4;
		X31=-1871,9	Y31=-1361,5;
		X32=-1798,7	Y32=-1374,6;
		X33=-1771,6	Y33=-1378,9;
		X34=-1767,2	Y34=-1378,1;
		X35=-1766,5	Y35=-1378,0;
		X36=-1766,4	Y36=-1376,5;
		X37=-1758,4	Y37=-1332,1;
		X38=-1758,1	Y38=-1330,0;
		X39=-1756,2	Y39=-1330,3;
		X40=-1716,3	Y40=-1337,8;
		X41=-1715,3	Y41=-1338,0;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X42=-1714,8	Y42=-1338,9;
		X43=-1696,7	Y43=-1367,4;
		X44=-1696,2	Y44=-1368,2;
		X45=-1695,1	Y45=-1368,1;
		X46=-1666,4	Y46=-1364,1;
		X47=-1646,1	Y47=-1397,7;
		X48=-1634,3	Y48=-1392,6;
		X49=-1632,5	Y49=-1391,8;
		X50=-1595,9	Y50=-1375,3;
		X51=-1592,1	Y51=-1373,6;
		X52=-1592,1	Y52=-1373,6;
		X53=-1588,1	Y53=-1370,8;
		X54=-1586,5	Y54=-1369,6;
		X55=-1567,9	Y55=-1356,8;
		X56=-1566,3	Y56=-1355,6;
		X57=-1565,6	Y57=-1355,1;
		X58=-1496,2	Y58=-1378,0;
		X59=-1490,2	Y59=-1380,0;
		X60=-1427,0	Y60=-1400,3;
		X61=-1399,8	Y61=-1410,0;
		X62=-1397,2	Y62=-1402,0;
		X63=-1394,0	Y63=-1403,2;
		X64=-1396,5	Y64=-1411,2;
		X65=-1381,1	Y65=-1416,6;
		X66=-1355,6	Y66=-1424,9;
		X67=-1348,3	Y67=-1426,9;
		X68=-1346,4	Y68=-1427,5;
		X69=-1322,0	Y69=-1434,5;
		X70=-1317,1	Y70=-1421,5;
		X71=-1281,7	Y71=-1431,9;
		X72=-1281,6	Y72=-1431,9;
		X73=-1277,6	Y73=-1433,4;
		X74=-1276,2	Y74=-1429,2;
		X75=-1261,4	Y75=-1382,5;
		X76=-1259,9	Y76=-1377,8;
		X77=-1235,2	Y77=-1299,4;
		X78=-1233,5	Y78=-1294,0;
		X79=-1218,2	Y79=-1243,8;
213	T-62	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6165,4	Y1=-3123,4;
		X2=-6067,0	Y2=-3177,0;
		X3=-6061,5	Y3=-3180,0;
		X4=-6059,6	Y4=-3181,0;
		X5=-6057,8	Y5=-3181,9;
		X6=-5943,4	Y6=-3243,6;
		X7=-5938,6	Y7=-3246,2;
		X8=-5722,6	Y8=-3363,9;
		X9=-5717,5	Y9=-3366,8;
		X10=-5620,4	Y10=-3418,9;
		X11=-5612,7	Y11=-3423,1;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X12=-5607,2	Y12=-3426,1;
		X13=-5605,5	Y13=-3427,0;
		X14=-5587,5	Y14=-3436,7;
		X15=-5572,7	Y15=-3410,4;
		X16=-5570,9	Y16=-3406,6;
		X17=-5570,6	Y17=-3406,3;
		X18=-5494,4	Y18=-3269,2;
		X19=-5493,5	Y19=-3267,5;
		X20=-5491,3	Y20=-3263,6;
		X21=-5486,9	Y21=-3266,0;
		X22=-5480,1	Y22=-3253,8;
		X23=-5484,5	Y23=-3251,3;
		X24=-5453,3	Y24=-3204,6;
		X25=-5452,3	Y25=-3202,8;
		X26=-5430,3	Y26=-3161,9;
		X27=-5434,7	Y27=-3159,5;
		X28=-5428,5	Y28=-3148,0;
		X29=-5425,5	Y29=-3149,7;
		X30=-5405,3	Y30=-3115,1;
		X31=-5397,5	Y31=-3100,4;
		X32=-5396,6	Y32=-3098,7;
		X33=-5370,3	Y33=-3049,6;
		X34=-5374,7	Y34=-3047,2;
		X35=-5367,6	Y35=-3034,0;
		X36=-5363,2	Y36=-3036,3;
		X37=-5307,4	Y37=-2935,2;
		X38=-5311,8	Y38=-2932,8;
		X39=-5304,5	Y39=-2919,7;
		X40=-5300,1	Y40=-2922,1;
		X41=-5276,0	Y41=-2878,8;
		X42=-5275,0	Y42=-2877,1;
		X43=-5229,6	Y43=-2792,9;
		X44=-5234,9	Y44=-2790,0;
		X45=-5225,0	Y45=-2771,6;
		X46=-5219,7	Y46=-2774,4;
		X47=-5170,4	Y47=-2682,8;
214	T-63	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6828,5	Y1=-2885,4;
		X2=-6816,0	Y2=-2892,6;
		X3=-6796,4	Y3=-2857,5;
		X4=-6794,1	Y4=-2853,3;
		X5=-6791,1	Y5=-2855,2;
		X6=-6787,5	Y6=-2857,4;
		X7=-6751,7	Y7=-2795,7;
		X8=-6702,0	Y8=-2823,3;
		X9=-6698,8	Y9=-2825,1;
		X10=-6618,5	Y10=-2868,9;
		X11=-6613,0	Y11=-2871,9;
		X12=-6392,5	Y12=-2993,8;
		X13=-6388,2	Y13=-2996,2;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X14=-6174,4	Y14=-3112,7;
		X15=-6168,8	Y15=-3115,6;
		X16=-6061,4	Y16=-3173,2;
		X17=-6057,0	Y17=-3175,6;
		X18=-6051,6	Y18=-3178,5;
		X19=-6049,8	Y19=-3179,5;
		X20=-5946,6	Y20=-3235,4;
		X21=-5941,3	Y21=-3238,3;
		X22=-5726,1	Y22=-3354,9;
		X23=-5720,8	Y23=-3357,8;
		X24=-5640,0	Y24=-3401,6;
		X25=-5632,9	Y25=-3405,5;
		X26=-5589,2	Y26=-3429,1;
		X27=-5567,9	Y27=-3391,1;
		X28=-5565,6	Y28=-3386,8;
		X29=-5466,0	Y29=-3205,9;
		X30=-5463,6	Y30=-3201,5;
		X31=-5407,4	Y31=-3100,0;
		X32=-5405,4	Y32=-3096,2;
		X33=-5350,8	Y33=-2995,7;
		X34=-5348,2	Y34=-2990,9;
		X35=-5290,7	Y35=-2887,1;
		X36=-5288,9	Y36=-2883,7;
		X37=-5234,1	Y37=-2783,5;
		X38=-5231,4	Y38=-2778,3;
		X39=-5173,3	Y39=-2672,9;
215	T-64	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-4192,7	Y1=-1536,4;
		X2=-4229,0	Y2=-1516,8;
		X3=-4263,2	Y3=-1580,5;
		X4=-4297,8	Y4=-1561,6;
		X5=-4300,2	Y5=-1560,3;
		X6=-4321,6	Y6=-1548,6;
		X7=-4324,4	Y7=-1547,0;
		X8=-4323,0	Y8=-1544,3;
		X9=-4315,4	Y9=-1530,2;
		X10=-4314,2	Y10=-1528,1;
		X11=-4308,0	Y11=-1516,6;
		X12=-4315,0	Y12=-1512,1;
		X13=-4310,1	Y13=-1503,3;
		X14=-4308,9	Y14=-1501,1;
		X15=-4293,8	Y15=-1475,1;
		X16=-4339,3	Y16=-1450,3;
		X17=-4340,7	Y17=-1453,0;
		X18=-4349,8	Y18=-1448,0;
		X19=-4348,4	Y19=-1445,3;
		X20=-4385,0	Y20=-1425,2;
		X21=-4388,1	Y21=-1430,5;
		X22=-4392,7	Y22=-1427,8;
		X23=-4394,6	Y23=-1426,7;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X24=-4395,9	Y24=-1428,9;
		X25=-4480,5	Y25=-1587,4;
		X26=-4481,1	Y26=-1588,1;
		X27=-4483,1	Y27=-1592,8;
		X28=-4506,4	Y28=-1635,7;
		X29=-4501,0	Y29=-1638,8;
		X30=-4514,9	Y30=-1663,2;
		X31=-4519,7	Y31=-1660,6;
		X32=-4528,1	Y32=-1676,3;
		X33=-4530,6	Y33=-1680,7;
		X34=-4582,5	Y34=-1770,1;
		X35=-4584,9	Y35=-1774,6;
		X36=-4683,9	Y36=-1951,7;
		X37=-4686,9	Y37=-1957,5;
		X38=-4730,1	Y38=-2038,3;
		X39=-4731,7	Y39=-2041,2;
		X40=-4774,5	Y40=-2120,7;
		X41=-4777,2	Y41=-2127,8;
		X42=-4831,9	Y42=-2229,6;
		X43=-4833,8	Y43=-2233,3;
		X44=-4844,0	Y44=-2251,8;
		X45=-4822,2	Y45=-2326,0;
		X46=-4817,1	Y46=-2324,3;
		X47=-4812,4	Y47=-2340,5;
		X48=-4816,4	Y48=-2341,7;
		X49=-4800,8	Y49=-2395,9;
216	T-65	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2307,0	Y1=-2767,4;
		X2=-2303,0	Y2=-2779,4;
		X3=-2277,1	Y3=-2774,2;
		X4=-2272,0	Y4=-2773,5;
		X5=-2231,6	Y5=-2767,7;
		X6=-2232,6	Y6=-2759,7;
		X7=-2229,1	Y7=-2759,1;
		X8=-2228,0	Y8=-2767,1;
		X9=-2157,7	Y9=-2757,1;
		X10=-2160,2	Y10=-2739,9;
		X11=-2134,1	Y11=-2733,3;
		X12=-2105,6	Y12=-2714,0;
		X13=-2121,8	Y13=-2680,7;
		X14=-2123,1	Y14=-2678,1;
		X15=-2138,3	Y15=-2647,1;
		X16=-2128,9	Y16=-2641,6;
		X17=-2127,1	Y17=-2640,6;
		X18=-2104,7	Y18=-2627,8;
		X19=-2102,9	Y19=-2627,0;
		X20=-2093,0	Y20=-2622,1;
		X21=-2088,6	Y21=-2620,0;
		X22=-2054,4	Y22=-2602,9;
		X23=-2057,3	Y23=-2596,3;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X24=-2054,3	Y24=-2594,8;
		X25=-2051,2	Y25=-2601,6;
		X26=-1972,9	Y26=-2564,7;
		X27=-1976,0	Y27=-2557,5;
		X28=-1972,8	Y28=-2556,0;
		X29=-1969,8	Y29=-2563,1;
		X30=-1923,5	Y30=-2541,4;
		X31=-1920,5	Y31=-2540,0;
		X32=-1884,3	Y32=-2523,1;
		X33=-1883,4	Y33=-2522,7;
		X34=-1883,0	Y34=-2523,6;
		X35=-1868,1	Y35=-2557,8;
		X36=-1867,7	Y36=-2558,7;
		X37=-1866,8	Y37=-2558,3;
		X38=-1829,6	Y38=-2540,3;
		X39=-1831,7	Y39=-2535,3;
		X40=-1813,7	Y40=-2526,8;
		X41=-1811,6	Y41=-2531,8;
		X42=-1796,0	Y42=-2524,0;
		X43=-1775,4	Y43=-2514,2;
		X44=-1720,4	Y44=-2488,7;
		X45=-1722,6	Y45=-2483,4;
		X46=-1717,0	Y46=-2480,8;
		X47=-1714,9	Y47=-2486,1;
		X48=-1679,8	Y48=-2470,3;
		X49=-1676,9	Y49=-2469,0;
		X50=-1633,0	Y50=-2448,4;
		X51=-1634,9	Y51=-2443,8;
		X52=-1629,5	Y52=-2441,3;
		X53=-1627,5	Y53=-2445,9;
		X54=-1592,0	Y54=-2429,0;
		X55=-1569,9	Y55=-2495,4;
		X56=-1562,5	Y56=-2492,7;
		X57=-1561,2	Y57=-2496,6;
		X58=-1568,6	Y58=-2499,3;
		X59=-1546,3	Y59=-2567,4;
		X60=-1503,5	Y60=-2556,1;
		X61=-1497,4	Y61=-2554,5;
		X62=-1446,9	Y62=-2540,5;
		X63=-1443,9	Y63=-2539,6;
		X64=-1430,6	Y64=-2536,0;
		X65=-1428,6	Y65=-2535,6;
		X66=-1399,3	Y66=-2529,0;
		X67=-1397,3	Y67=-2528,6;
		X68=-1378,6	Y68=-2524,6;
		X69=-1378,0	Y69=-2530,3;
		X70=-1377,5	Y70=-2534,2;
		X71=-1373,8	Y71=-2534,1;
		X72=-1366,8	Y72=-2533,8;
		X73=-1364,8	Y73=-2533,8;
		X74=-1344,6	Y74=-2533,0;
		X75=-1342,6	Y75=-2533,0;
		X76=-1328,5	Y76=-2532,5;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X77=-1330,5	Y77=-2487,9;
		X78=-1288,2	Y78=-2473,3;
		X79=-1289,9	Y79=-2467,8;
		X80=-1286,9	Y80=-2466,7;
		X81=-1285,2	Y81=-2472,3;
		X82=-1257,7	Y82=-2463,6;
		X83=-1246,8	Y83=-2459,2;
217	T-70	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=10339,4	Y1=4086,4;
		X2=10213,5	Y2=4083,8;
218	T-71	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=11460,0	Y1=3401,1;
		X2=11401,4	Y2=3403,4;
		X3=11401,2	Y3=3398,2;
		X4=11394,4	Y4=3398,5;
		X5=11394,6	Y5=3403,6;
		X6=11332,1	Y6=3406,3;
		X7=11331,9	Y7=3401,6;
		X8=11327,9	Y8=3401,8;
		X9=11328,0	Y9=3406,6;
		X10=11298,7	Y10=3408,1;
		X11=11293,5	Y11=3408,3;
		X12=11271,5	Y12=3409,0;
		X13=11271,3	Y13=3403,6;
		X14=11266,9	Y14=3403,8;
		X15=11267,0	Y15=3409,3;
		X16=11240,9	Y16=3410,5;
		X17=11168,5	Y17=3337,9;
		X18=11164,5	Y18=3333,8;
		X19=11099,0	Y19=3264,7;
		X20=11095,7	Y20=3261,2;
		X21=11093,8	Y21=3259,2;
		X22=11064,4	Y22=3250,8;
		X23=11065,6	Y23=3246,0;
		X24=11061,7	Y24=3244,8;
		X25=11060,4	Y25=3249,7;
		X26=11033,5	Y26=3242,0;
		X27=10924,2	Y27=3242,6;
		X28=10918,5	Y28=3242,6;
		X29=10788,3	Y29=3242,6;
219	T-72	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=28,5	Y1=-20563,0;
		X2=32,0	Y2=-20580,4;
		X3=48,2	Y3=-20577,6;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X4=49,2	Y4=-20578,0;
		X5=65,0	Y5=-20651,4;
		X6=80,1	Y6=-20721,2;
		X7=75,0	Y7=-20722,6;
		X8=72,1	Y8=-20723,5;
		X9=72,5	Y9=-20725,1;
		X10=78,6	Y10=-20749,9;
		X11=83,1	Y11=-20772,7;
		X12=84,1	Y12=-20777,6;
		X13=88,7	Y13=-20798,8;
		X14=96,6	Y14=-20797,0;
		X15=99,4	Y15=-20810,4;
		X16=91,5	Y16=-20812,2;
		X17=113,9	Y17=-20916,6;
		X18=121,6	Y18=-20915,0;
		X19=124,6	Y19=-20930,1;
		X20=116,8	Y20=-20931,7;
		X21=128,7	Y21=-20991,0;
		X22=128,9	Y22=-20991,9;
		X23=121,1	Y23=-20993,7;
		X24=139,2	Y24=-21085,3;
		X25=147,0	Y25=-21083,5;
		X26=152,3	Y26=-21110,7;
		X27=181,6	Y27=-21105,2;
		X28=183,6	Y28=-21104,9;
		X29=207,1	Y29=-21100,3;
		X30=207,6	Y30=-21100,5;
		X31=211,8	Y31=-21121,1;
		X32=213,3	Y32=-21128,5;
		X33=223,3	Y33=-21177,1;
		X34=223,5	Y34=-21177,5;
		X35=224,0	Y35=-21177,6;
		X36=233,1	Y36=-21175,8;
		X37=233,5	Y37=-21175,9;
		X38=233,7	Y38=-21176,3;
		X39=235,6	Y39=-21185,5;
		X40=235,5	Y40=-21186,2;
		X41=235,0	Y41=-21186,7;
		X42=227,1	Y42=-21188,3;
		X43=226,5	Y43=-21188,6;
		X44=226,5	Y44=-21189,2;
		X45=252,2	Y45=-21310,5;
		X46=253,0	Y46=-21311,0;
		X47=260,6	Y47=-21309,4;
		X48=261,3	Y48=-21309,7;
		X49=263,4	Y49=-21319,8;
		X50=263,0	Y50=-21320,3;
		X51=255,3	Y51=-21322,1;
		X52=254,9	Y52=-21322,8;
		X53=281,9	Y53=-21449,5;
		X54=282,6	Y54=-21450,1;
		X55=289,0	Y55=-21448,9;
		X56=289,8	Y56=-21449,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X57=291,3	Y57=-21457,7;
		X58=290,9	Y58=-21458,4;
		X59=284,9	Y59=-21459,8;
		X60=284,2	Y60=-21460,4;
		X61=292,2	Y61=-21499,9;
		X62=314,4	Y62=-21604,9;
		X63=315,2	Y63=-21605,6;
		X64=322,1	Y64=-21604,2;
		X65=322,9	Y65=-21604,6;
		X66=324,7	Y66=-21613,8;
		X67=324,2	Y67=-21614,5;
		X68=317,5	Y68=-21616,0;
		X69=316,9	Y69=-21616,8;
		X70=330,7	Y70=-21681,6;
220	T-73	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1495,4	Y1=-19156,3;
		X2=-1505,5	Y2=-19159,8;
		X3=-1504,6	Y3=-19163,7;
		X4=-1509,4	Y4=-19165,0;
		X5=-1510,4	Y5=-19161,0;
		X6=-1563,4	Y6=-19174,5;
		X7=-1562,0	Y7=-19180,6;
		X8=-1571,3	Y8=-19183,1;
		X9=-1573,0	Y9=-19177,4;
		X10=-1621,0	Y10=-19190,0;
		X11=-1658,3	Y11=-19114,9;
		X12=-1663,6	Y12=-19117,7;
		X13=-1670,0	Y13=-19105,0;
		X14=-1664,7	Y14=-19102,3;
		X15=-1665,6	Y15=-19100,4;
		X16=-1667,8	Y16=-19095,9;
		X17=-1685,4	Y17=-19060,3;
		X18=-1699,1	Y18=-19032,9;
		X19=-1708,5	Y19=-19013,5;
		X20=-1786,0	Y20=-19027,4;
		X21=-1791,4	Y21=-18999,9;
		X22=-1800,9	Y22=-18952,9;
		X23=-1795,4	Y23=-18951,8;
		X24=-1797,1	Y24=-18941,8;
		X25=-1803,1	Y25=-18942,8;
		X26=-1808,0	Y26=-18919,2;
		X27=-1808,4	Y27=-18917,2;
		X28=-1826,6	Y28=-18829,8;
		X29=-1821,2	Y29=-18828,3;
		X30=-1823,2	Y30=-18818,8;
		X31=-1828,7	Y31=-18819,8;
		X32=-1852,7	Y32=-18704,5;
		X33=-1846,8	Y33=-18703,3;
		X34=-1848,8	Y34=-18693,6;
		X35=-1854,8	Y35=-18694,6;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X36=-1860,4	Y36=-18667,1;
		X37=-1860,8	Y37=-18664,8;
		X38=-1871,3	Y38=-18613,9;
		X39=-1889,3	Y39=-18618,2;
221	T-74	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1893,4	Y1=-18619,2;
		X2=-1940,5	Y2=-18630,4;
		X3=-1942,4	Y3=-18630,9;
		X4=-1943,7	Y4=-18631,2;
		X5=-1942,3	Y5=-18636,9;
		X6=-1952,2	Y6=-18639,3;
		X7=-1953,5	Y7=-18633,5;
		X8=-2005,8	Y8=-18646,0;
		X9=-2008,4	Y9=-18646,6;
		X10=-2053,0	Y10=-18657,3;
		X11=-2051,6	Y11=-18662,9;
		X12=-2061,3	Y12=-18665,4;
		X13=-2062,7	Y13=-18659,6;
		X14=-2143,6	Y14=-18678,7;
		X15=-2151,8	Y15=-18644,5;
		X16=-2159,2	Y16=-18612,7;
		X17=-2152,4	Y17=-18611,1;
		X18=-2154,8	Y18=-18601,4;
		X19=-2161,4	Y19=-18602,9;
		X20=-2187,7	Y20=-18488,0;
		X21=-2181,1	Y21=-18486,6;
		X22=-2183,3	Y22=-18476,8;
		X23=-2189,7	Y23=-18478,3;
		X24=-2214,2	Y24=-18372,2;
		X25=-2208,5	Y25=-18370,9;
		X26=-2210,8	Y26=-18361,3;
		X27=-2216,4	Y27=-18362,7;
		X28=-2231,2	Y28=-18298,5;
		X29=-2240,0	Y29=-18299,3;
		X30=-2243,6	Y30=-18299,6;
		X31=-2262,9	Y31=-18301,5;
		X32=-2280,7	Y32=-18304,9;
		X33=-2279,6	Y33=-18310,7;
		X34=-2289,5	Y34=-18312,7;
		X35=-2290,8	Y35=-18306,6;
		X36=-2321,0	Y36=-18312,4;
222	T-75	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1272,8	Y1=-17466,9;
		X2=-1323,8	Y2=-17518,4;
		X3=-1328,4	Y3=-17513,3;
		X4=-1335,8	Y4=-17520,8;
		X5=-1331,2	Y5=-17525,9;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X6=-1381,6	Y6=-17576,8;
		X7=-1384,5	Y7=-17579,7;
		X8=-1411,7	Y8=-17607,2;
		X9=-1415,8	Y9=-17602,8;
		X10=-1423,1	Y10=-17610,2;
		X11=-1419,0	Y11=-17614,6;
		X12=-1445,8	Y12=-17641,9;
		X13=-1485,1	Y13=-17680,8;
		X14=-1486,6	Y14=-17679,3;
		X15=-1489,9	Y15=-17675,8;
		X16=-1511,7	Y16=-17651,3;
		X17=-1516,9	Y17=-17655,9;
		X18=-1523,5	Y18=-17648,1;
		X19=-1518,5	Y19=-17643,5;
		X20=-1558,5	Y20=-17599,0;
		X21=-1562,0	Y21=-17602,0;
		X22=-1569,7	Y22=-17593,5;
		X23=-1566,3	Y23=-17590,4;
		X24=-1583,4	Y24=-17572,5;
		X25=-1586,7	Y25=-17569,1;
		X26=-1589,5	Y26=-17565,8;
		X27=-1593,4	Y27=-17560,4;
		X28=-1620,1	Y28=-17521,8;
		X29=-1625,4	Y29=-17526,0;
		X30=-1631,9	Y30=-17518,2;
		X31=-1627,0	Y31=-17513,8;
		X32=-1654,9	Y32=-17481,7;
		X33=-1657,7	Y33=-17478,3;
		X34=-1685,3	Y34=-17444,9;
		X35=-1687,8	Y35=-17447,2;
		X36=-1694,0	Y36=-17439,7;
		X37=-1691,6	Y37=-17437,4;
		X38=-1726,9	Y38=-17395,5;
223	T-76	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-213,8	Y1=-16429,3;
		X2=-216,1	Y2=-16427,3;
		X3=-212,4	Y3=-16423,5;
		X4=-210,1	Y4=-16420,6;
224	T-77	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-847,4	Y1=-15981,9;
		X2=-870,2	Y2=-15965,8;
		X3=-868,6	Y3=-15963,2;
		X4=-871,8	Y4=-15961,0;
		X5=-873,4	Y5=-15963,5;
		X6=-924,4	Y6=-15927,3;
		X7=-922,8	Y7=-15924,9;
		X8=-926,1	Y8=-15922,5;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X9=-927,8	Y9=-15925,0;
		X10=-951,6	Y10=-15908,1;
225	T-78	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 10 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=285,0	Y1=-15226,8;
		X2=259,4	Y2=-15207,6;
		X3=264,7	Y3=-15200,5;
		X4=260,9	Y4=-15197,7;
		X5=256,9	Y5=-15203,4;
		X6=221,3	Y6=-15177,1;
		X7=218,5	Y7=-15175,1;
		X8=168,2	Y8=-15139,5;
		X9=171,5	Y9=-15134,6;
		X10=168,7	Y10=-15132,8;
		X11=165,4	Y11=-15137,7;
		X12=119,0	Y12=-15104,6;
		X13=116,3	Y13=-15102,6;
		X14=82,9	Y14=-15078,6;
		X15=80,3	Y15=-15076,6;
		X16=40,5	Y16=-15047,6;
		X17=13,1	Y17=-15027,3;
		X18=16,6	Y18=-15022,4;
		X19=14,1	Y19=-15020,6;
		X20=10,6	Y20=-15025,4;
		X21=-22,8	Y21=-14999,8;
226	Э-55	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-10093,7	Y1=-5198,6;
		X2=-8563,8	Y2=-5402,7;
		X3=-8414,8	Y3=-6602,7;
		X4=-9364,3	Y4=-7785,6;
		Граница в Пермском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих линий электропередач с возможным его расширением на 15 метров по обе стороны осевой линии	
227	Э-22	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=13031,9	Y1=10403,1;
		X2=13087,7	Y2=10479,9;
228	Э-23	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=13085,3	Y1=10479,9;
229	Э-18	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2618,0	Y1=2191,8;
		X2=-2621,3	Y2=2366,1;
		X3=-3366,6	Y3=2545,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
230	Э-3	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-2618,4	Y1=2191,4;
231	Э-30	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-8076,1	Y1=-4758,9;
		X2=-8103,6	Y2=-4621,9;
		X3=-8138,9	Y3=-4555,4;
		X4=-8295,4	Y4=-4145,6;
		X5=-8365,5	Y5=-3973,6;
		X6=-8306,9	Y6=-3933,4;
		X7=-7775,7	Y7=-3706,0;
		X8=-7504,6	Y8=-3496,5;
		X9=-7180,5	Y9=-3524,5;
		X10=-7072,4	Y10=-3326,0;
		X11=-6966,6	Y11=-3302,3;
		X12=-6881,8	Y12=-3341,7;
232	Э-31	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-6881,8	Y1=-3341,7;
233	Э-32	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6842,2	Y1=-7135,6;
		X2=-6905,3	Y2=-7072,0;
		X3=-7019,3	Y3=-7023,6;
		X4=-7323,5	Y4=-6905,1;
		X5=-7325,7	Y5=-6640,6;
		X6=-7418,2	Y6=-6634,7;
		X7=-7520,8	Y7=-6626,7;
		X8=-7600,6	Y8=-6609,9;
		X9=-7674,7	Y9=-6584,7;
		X10=-7770,6	Y10=-6539,3;
		X11=-7869,9	Y11=-6469,9;
		X12=-8017,6	Y12=-6265,7;
		X13=-8024,9	Y13=-6247,4;
		X14=-8094,0	Y14=-6039,6;
		X15=-8457,9	Y15=-4948,5;
		X16=-8421,8	Y16=-4925,2;
X17=-8103,7	Y17=-4786,6;		
X18=-8004,4	Y18=-4968,7;		
X1=-6881,8	Y1=-3341,7;		
X2=-6962,2	Y2=-3280,0;		
X3=-7086,7	Y3=-3319,2;		
X4=-7184,4	Y4=-3505,0;		
X5=-7520,5	Y5=-3476,4;		
X6=-7812,3	Y6=-3699,1;		
X7=-8343,6	Y7=-3926,5;		
X8=-8397,9	Y8=-3977,9;		
X9=-8327,8	Y9=-4149,8;		

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X10=-8171,3	Y10=-4559,6;
		X11=-8136,0	Y11=-4626,1;
234	Э-33	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-5112,4	Y1=-4843,4;
		X2=-5326,1	Y2=-4999,9;
		X3=-5722,9	Y3=-5509,5;
235	Э-34	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-5112,3	Y1=-4843,4;
236	Э-35	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1304,3	Y1=-4896,8;
		X2=-1262,9	Y2=-4883,9;
		X3=-955,6	Y3=-4907,6;
		X4=-881,3	Y4=-4881,4;
		X5=-849,7	Y5=-4881,4;
237	Э-36	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-1305,7	Y1=-4896,0;
238	Э-37	Граница в Пермском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих линий электропередач, с возможным его расширением на 50 метров по обе стороны осевой линии	
239	Э-56	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-3157,3	Y1=-1434,0;
		X2=-3163,1	Y2=-1413,7;
		X3=-3209,5	Y3=-1426,3;
		X4=-3310,7	Y4=-1479,8;
		X5=-3458,1	Y5=-1598,9;
		X6=-3641,8	Y6=-1497,9;
		X7=-3838,7	Y7=-1388,8;
		X8=-4030,6	Y8=-1284,1;
		X9=-4082,2	Y9=-1268,0;
240	Э-17	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1531,7	Y1=494,2;
		X2=-1665,7	Y2=236,7;
		X3=-1911,5	Y3=182,9;
		X4=-1801,3	Y4=-138,8;
241	Э-2	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-1531,6	Y1=494,5;
242	Э-8	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1531,6	Y1=494,5;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X2=-1719,1	Y2=331,6;
		X3=-2576,5	Y3=837,7;
		X4=-3464,1	Y4=860,3;
		X5=-3444,8	Y5=1399,7;
		X6=-3728,4	Y6=1451,9;
		X7=-4501,1	Y7=1398,7;
243	Э-38	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-5342,7	Y1=5030,1;
		X2=-5368,2	Y2=5019,8;
		X3=-5396,9	Y3=5036,5;
		X4=-5577,4	Y4=5005,3;
		X5=-5616,2	Y5=4999,9;
244	Э-39	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-5342,5	Y1=5030,1;
245	Э-16	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1231,0	Y1=-288,7;
		X2=-1072,3	Y2=212,1;
		X3=-998,1	Y3=202,7;
246	Э-15	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-111,5	Y1=-611,4;
		X2=-154,3	Y2=-645,9;
		X3=-1231,0	Y3=-288,7;
		X4=-1389,1	Y4=-234,4;
		X5=-1397,4	Y5=-185,3;
		X6=-1827,4	Y6=-60,7;
		X7=-1860,2	Y7=-155,2;
247	Э-13	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-576,0	Y1=-1567,8;
		X2=-259,0	Y2=-609,0;
248	Э-14	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-114,8	Y1=-608,0;
		X2=-443,6	Y2=-1610,1;
		X3=-574,9	Y3=-1563,7;
249	Э-12	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X1=-1965,9	Y1=-1694,5;
		X2=-1967,4	Y2=-1764,1;
		X3=-2154,4	Y3=-1815,7;
		X4=-2169,6	Y4=-1985,5;
		X5=-2189,4	Y5=-2087,2;
		X6=-2273,3	Y6=-2059,7;
		X7=-2278,6	Y7=-2064,6;
		X8=-2682,4	Y8=-1843,9;
		X9=-2657,5	Y9=-1785,6;
		X10=-2681,1	Y10=-1604,1;
		X11=-2710,4	Y11=-1434,2;
		X12=-2710,1	Y12=-1269,6;
		X13=-2852,8	Y13=-1363,3;
		X14=-3063,8	Y14=-1405,5;
		X15=-3162,4	Y15=-1404,1;
		X16=-3244,0	Y16=-1428,6;
		X17=-3460,8	Y17=-1594,2;
		X18=-4082,2	Y18=-1268,0;
250	Э-1	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-2154,4	Y1=-1815,7;
251	Э-10а	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6842,2	Y1=-7135,6;
		X2=-6904,1	Y2=-7077,4;
		X3=-6959,6	Y3=-7061,6;
		X4=-7019,9	Y4=-7029,1;
		X5=-7328,9	Y5=-6910,1;
		X6=-7329,9	Y6=-6649,1;
		X7=-7520,8	Y7=-6632,8;
		X8=-7601,1	Y8=-6617,7;
		X9=-7677,4	Y9=-6590,8;
		X10=-7772,5	Y10=-6545,7;
		X11=-7876,2	Y11=-6483,4;
		X12=-8017,2	Y12=-6295,1;
		X13=-8577,1	Y13=-6492,5;
		X14=-9054,4	Y14=-6667,8;
		X15=-9366,3	Y15=-6409,8;
		X16=-10640,5	Y16=-7893,6;
		X17=-11187,1	Y17=-7562,1;
		X18=-11773,1	Y18=-7065,7;
252	Э-4	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-6842,5	Y1=-7135,4;
253	Э-40	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-1424,1	Y1=5882,2;
		X2=-1428,4	Y2=5872,5;
		X3=-1245,5	Y3=5768,0;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X4=-1205,6	Y4=6165,2;
		X5=-1080,5	Y5=6141,6;
		X6=-875,2	Y6=5962,4;
		X7=-411,8	Y7=5657,4;
		X8=-213,6	Y8=5527,9;
		X9=-145,6	Y9=5639,4;
		X10=-114,9	Y10=5614,5;
254	Э-41	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-1403,7	Y1=5880,4;
255	Э-106	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6842,2	Y1=-7135,6;
		X2=-6905,3	Y2=-7072,0;
		X3=-7019,3	Y3=-7023,6;
		X4=-7323,5	Y4=-6905,1;
		X5=-7325,7	Y5=-6640,6;
		X6=-7418,2	Y6=-6634,7;
		X7=-7520,8	Y7=-6626,7;
		X8=-7600,6	Y8=-6609,9;
		X9=-7674,7	Y9=-6584,7;
		X10=-7770,6	Y10=-6539,3;
		X11=-7869,9	Y11=-6469,9;
		X12=-8017,6	Y12=-6265,7;
		X13=-8632,6	Y13=-6471,2;
		X14=-9016,2	Y14=-6622,3;
		X15=-9310,1	Y15=-6367,8;
		X16=-9669,4	Y16=-6043,9;
		X17=-10238,6	Y17=-5552,7;
		X18=-10165,3	Y18=-5495,4;
256	Э-43	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-773,0	Y1=-4364,7;
		X2=-751,1	Y2=-4375,6;
		X3=-704,0	Y3=-4490,0;
		X4=-769,5	Y4=-4560,8;
		X5=-854,4	Y5=-4733,9;
		X6=-849,7	Y6=-4881,4;
		X7=-847,2	Y7=-4960,9;
		X8=-799,9	Y8=-5473,0;
		X9=-1037,5	Y9=-5962,9;
		X10=-1240,0	Y10=-6470,9;
		X11=-1658,4	Y11=-6825,2;
		X12=-1734,8	Y12=-6870,5;
		X13=-1749,7	Y13=-7089,8;
		X14=-2203,1	Y14=-6983,8;
		X15=-2215,3	Y15=-6994,2;
		Граница в Пермском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих линий электропередач с возможным его расширением на 15 метров по обе стороны осевой линии	

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
257	Э-57	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=14289,1	Y1=8565,9;
		X2=14266,2	Y2=8584,0;
		X3=14228,5	Y3=8651,4;
		X4=14190,0	Y4=8715,3;
		X5=14133,9	Y5=8799,1;
		X6=14091,6	Y6=8880,6;
258	Э-19	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=435,6	Y1=3729,8;
		X2=268,4	Y2=3811,3;
		X3=-172,3	Y3=4350,2;
		X4=-602,6	Y4=5050,0;
		X5=-1537,3	Y5=5033,3;
		X6=-3281,3	Y6=3461,0;
		X7=-3367,2	Y7=2539,1;
		X8=-3501,9	Y8=2369,6;
		X9=-4117,1	Y9=2310,1;
		X10=-4486,1	Y10=2065,3;
		X11=-4501,1	Y11=1398,8;
260	Э-7	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=3047,8	Y1=-12366,8;
		X2=2979,3	Y2=-12097,7;
		X3=2808,1	Y3=-11690,8;
261	Э-21	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров, с центром, имеющим координаты:	
		X1=3044,6	Y1=-12370,0;
262	Э-24	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=6845,5	Y1=11286,0;
263	Э-25	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=6838,9	Y1=10901,7;
264	Э-26	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-8765,4	Y1=11226,6;
		X2=-8148,1	Y2=11369,8;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
265	Э-27	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-8765,4	Y1=11221,8;
266	Э-28	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-2281,9	Y1=-226,1;
		X2=-2252,6	Y2=-169,1;
267	Э-29	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-2282,0	Y1=-226,3;
268	Э-20	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 50 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-9920,3	Y1=4104,2;
		X2=-9893,0	Y2=4279,5;
		X3=-9888,9	Y3=4738,8;
		X4=-9635,0	Y4=6079,9;
		X5=-9307,1	Y5=6021,4;
		X6=-8379,4	Y6=6475,1;
		X7=-7261,6	Y7=7573,9;
		X8=-4825,7	Y8=6414,9;
		X9=-3101,1	Y9=6836,9;
		X10=-2137,3	Y10=8711,1;
		X11=-304,1	Y11=9868,5;
		X12=109,1	Y12=10369,7;
		X13=494,3	Y13=10511,5;
		X14=668,1	Y14=10619,8;
		X15=2554,1	Y15=11321,6;
		X16=2638,3	Y16=11766,1;
		X17=3440,8	Y17=12067,3;
		X18=3647,1	Y18=12073,5;
		X19=5325,1	Y19=15073,3;
		X20=5548,3	Y20=15177,0;
		X21=5549,2	Y21=15472,6;
		X22=6054,7	Y22=16377,8;
		X23=6238,4	Y23=16437,1;
		X24=6333,6	Y24=16775,3;
		X25=8265,3	Y25=20367,7;
		X26=9954,4	Y26=20768,9;
		X27=10318,2	Y27=20718,6;
		X28=12425,9	Y28=21263,6;
		X29=12929,7	Y29=21004,2;
		X30=13920,6	Y30=21158,2;
		X31=15450,4	Y31=19917,9;
		X32=23382,5	Y32=20058,5;
270	Э-58	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=15598,0	Y1=9173,2;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X2=15514,5	Y2=9221,5;
		X3=15311,6	Y3=9258,9;
		X4=15208,7	Y4=9277,5;
		X5=15073,1	Y5=9288,8;
		X6=14987,7	Y6=9339,9;
		X7=14926,1	Y7=9376,9;
		X8=14854,8	Y8=9376,0;
		X9=14718,1	Y9=9373,8;
		X10=14660,4	Y10=9649,5;
		X11=14603,5	Y11=9920,2;
		X12=14565,0	Y12=10100,6;
		X13=14338,8	Y13=10074,8;
		X14=14110,7	Y14=10050,1;
		X15=13899,5	Y15=10027,1;
		X16=13700,2	Y16=10005,4;
		X17=13547,5	Y17=10096,3;
		X18=13376,3	Y18=10197,8;
		X19=13196,6	Y19=10305,1;
		X20=13044,3	Y20=10395,7;
		X21=12837,7	Y21=10519,3;
		X22=12605,4	Y22=10657,7;
		X23=12373,7	Y23=10795,6;
		X24=12195,6	Y24=10901,8;
		X25=12129,4	Y25=10941,0;
		X26=11931,6	Y26=11060,1;
		X27=11698,7	Y27=11010,3;
		X28=11434,0	Y28=10953,7;
		X29=11188,8	Y29=10901,4;
		X30=10942,7	Y30=10848,5;
		X31=10711,2	Y31=10799,0;
		X32=10460,3	Y32=10745,3;
		X33=10283,9	Y33=10709,3;
		X34=10034,2	Y34=10656,4;
		X35=9783,1	Y35=10603,0;
		X36=9604,4	Y36=10457,4;
		X37=9401,5	Y37=10292,8;
		X38=9289,0	Y38=10201,0;
		X39=9207,9	Y39=10135,0;
		X40=9045,3	Y40=10003,1;
		X41=8873,8	Y41=9863,9;
		X42=8929,7	Y42=9788,0;
		X43=9042,8	Y43=9634,8;
		X44=9159,8	Y44=9431,5;
		X45=9275,5	Y45=9228,7;
		X46=9395,5	Y46=9019,1;
		X47=9512,5	Y47=8816,1;
		X48=9617,0	Y48=8633,4;
		X49=9738,9	Y49=8420,6;
		X50=9855,7	Y50=8216,2;
		X51=9955,9	Y51=8041,8;
		X52=10000,8	Y52=7963,0;
		X53=10078,4	Y53=7827,1;
		X54=10189,6	Y54=7632,9;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X55=10267,5	Y55=7500,0;
		X56=10395,8	Y56=7323,1;
		X57=10524,6	Y57=7146,5;
		X58=10661,5	Y58=6960,2;
		X59=10674,0	Y59=6790,0;
		X60=10674,0	Y60=6785,5;
		Граница в Добрянском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих линий электропередач с возможным его расширением на 15 метров по обе стороны осевой линии	
271	Э-59	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-10342,5	Y1=-5385,7;
		X2=-10356,7	Y2=-5403,9;
		X3=-10431,2	Y3=-5334,0;
		X4=-10487,4	Y4=-5292,6;
		X5=-10723,6	Y5=-5089,3;
		X6=-10600,0	Y6=-4951,0;
		X7=-10483,2	Y7=-4800,2;
		X8=-10408,8	Y8=-4704,9;
		X9=-10335,5	Y9=-4610,9;
		X10=-10152,1	Y10=-4439,6;
		X11=-9984,0	Y11=-4282,6;
		X12=-9806,6	Y12=-4285,1;
		X13=-9627,7	Y13=-4288,6;
		X14=-9445,7	Y14=-4292,0;
		X15=-9238,2	Y15=-4317,8;
		X16=-8975,3	Y16=-4323,8;
		X17=-8766,0	Y17=-4348,3;
		X18=-8625,9	Y18=-4364,4;
		X19=-8429,1	Y19=-4471,8;
		X20=-8250,1	Y20=-4567,1;
		X21=-8098,7	Y21=-4646,8;
		X22=-7945,6	Y22=-4730,0;
		X23=-7818,1	Y23=-4797,6;
		X24=-7703,1	Y24=-4859,7;
		X25=-7546,4	Y25=-4943,1;
		X26=-7316,1	Y26=-5066,7;
		X27=-7058,6	Y27=-5204,9;
		X28=-6801,4	Y28=-5186,9;
		X29=-6587,5	Y29=-5172,5;
		X30=-6300,8	Y30=-5151,4;
		X31=-6014,3	Y31=-5275,9;
		X32=-5942,4	Y32=-5196,2;
		X33=-5841,1	Y33=-5272,3;
		X34=-5769,7	Y34=-5418,8;
		X35=-5717,0	Y35=-5522,7;
		X36=-5690,4	Y36=-5725,4;
		X37=-5645,3	Y37=-5908,0;
		X38=-5541,8	Y38=-5954,1;
		X39=-5591,7	Y39=-6092,7;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X40=-5620,1	Y40=-6242,3;
		X41=-5551,3	Y41=-6289,2;
		X42=-5464,4	Y42=-6351,6;
		X43=-5309,1	Y43=-6502,7;
		X44=-5170,8	Y44=-6639,8;
		X45=-5047,8	Y45=-6760,1;
		X1=-2246,3	Y1=-6984,6;
		X2=-2210,4	Y2=-6950,7;
		X3=-2189,3	Y3=-6964,6;
		X4=-2158,1	Y4=-6774,1;
		X5=-2129,7	Y5=-6609,1;
		X6=-2065,9	Y6=-6378,4;
		X7=-1831,7	Y7=-6156,8;
		X8=-1738,7	Y8=-5975,5;
		X9=-1622,2	Y9=-5749,5;
		X10=-1436,4	Y10=-5615,5;
		X11=-1380,6	Y11=-5475,3;
		X12=-1291,6	Y12=-5364,7;
		X13=-1247,2	Y13=-5284,7;
		X14=-1202,5	Y14=-5203,4;
		X15=-1142,0	Y15=-5058,8;
		X16=-1083,8	Y16=-4918,2;
		X17=-1058,2	Y17=-4891,8;
		X18=-997,1	Y18=-4895,5;
		X19=-956,7	Y19=-4893,5;
		X20=-923,0	Y20=-4847,8;
		X21=-860,1	Y21=-4724,3;
		X22=-789,7	Y22=-4562,1;
		X23=-740,4	Y23=-4488,3;
		X24=-765,9	Y24=-4385,3;
		X25=-777,3	Y25=-4375,3;
		Граница в Пермском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих линий электропередач с возможным его расширением на 15 метров по обе стороны осевой линии	
272	Э-60	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=6344,4	Y1=-15126,5;
		X2=6350,2	Y2=-15070,1;
		X3=6312,3	Y3=-14876,4;
		X4=6276,3	Y4=-14693,7;
		X5=6230,9	Y5=-14455,8;
		X6=6193,4	Y6=-14262,6;
		X7=6150,6	Y7=-14041,9;
		X8=6091,5	Y8=-13742,7;
		X9=6057,6	Y9=-13568,7;
		X10=6022,3	Y10=-13388,8;
		X11=6012,1	Y11=-13336,0;
		X12=6002,3	Y12=-13285,5;
		X13=5977,7	Y13=-13160,0;
		X14=5950,6	Y14=-13025,3;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X15=5943,1	Y15=-12985,0;
		X16=5914,4	Y16=-12843,4;
		X17=5879,6	Y17=-12664,9;
		X18=5843,4	Y18=-12480,1;
		X19=5807,9	Y19=-12296,8;
		X20=5770,2	Y20=-12107,0;
		X21=5686,0	Y21=-11928,7;
		X22=5602,1	Y22=-11751,6;
		X23=5583,2	Y23=-11711,6;
		X24=5518,9	Y24=-11575,2;
		X25=5498,0	Y25=-11530,5;
		X26=5402,2	Y26=-11327,9;
		X27=5343,3	Y27=-11202,1;
		X28=5275,5	Y28=-11059,7;
		X29=5173,8	Y29=-10843,3;
		X30=5102,2	Y30=-10689,8;
		X31=5022,1	Y31=-10519,0;
		X32=4947,4	Y32=-10357,7;
		X33=4800,8	Y33=-10203,5;
		X34=4572,3	Y34=-10150,0;
		X35=4356,0	Y35=-10099,1;
		X36=4139,3	Y36=-10048,4;
		X37=3978,5	Y37=-10031,1;
		X38=3830,3	Y38=-9997,0;
		X39=3633,8	Y39=-9950,4;
		X40=3497,2	Y40=-9917,9;
		X41=3323,4	Y41=-9876,7;
		X42=3169,3	Y42=-9839,7;
		X43=3021,8	Y43=-9805,5;
		X44=2857,0	Y44=-9767,2;
		X45=2735,6	Y45=-9738,4;
		X46=2668,7	Y46=-9706,1;
		X47=2461,3	Y47=-9523,5;
		X48=2412,8	Y48=-9352,7;
		X49=2332,1	Y49=-9140,8;
		X50=2264,2	Y50=-8969,7;
		X51=2167,7	Y51=-8774,2;
		X52=2086,8	Y52=-8615,3;
		X53=2000,9	Y53=-8447,8;
		X54=1918,1	Y54=-8284,9;
		X55=1841,2	Y55=-8137,1;
		X56=1757,3	Y56=-7971,6;
		X57=1672,6	Y57=-7802,6;
		X58=1597,4	Y58=-7653,0;
		X59=1523,8	Y59=-7505,0;
		X60=1441,7	Y60=-7341,4;
		X61=1262,0	Y61=-6982,4;
		X62=1205,4	Y62=-6871,9;
		X63=1105,1	Y63=-6668,7;
		X64=1034,9	Y64=-6528,4;
		X65=957,5	Y65=-6373,3;
		X66=758,5	Y66=-5996,1;
		X67=673,9	Y67=-5826,9;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X68=587,6	Y68=-5654,6;
		X69=500,8	Y69=-5475,8;
		X70=420,6	Y70=-5272,7;
		X71=393,6	Y71=-5011,7;
		X72=375,1	Y72=-4941,5;
		X73=327,1	Y73=-4943,6;
		X74=-714,0	Y74=-4804,4;
		X75=-841,2	Y75=-4734,7;
		X76=-756,6	Y76=-4567,2;
		X77=-679,2	Y77=-4492,7;
		X78=-749,1	Y78=-4340,7;
		X79=-768,3	Y79=-4337,0;
		Граница в Краснокамском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих линий электропередач с возможным его расширением на 15 метров по обе стороны осевой линии	
273	Э-48	Граница зоны определяется окружностью радиусом 50 метров с центром, имеющим координаты:	
		X1=-2000,0	Y1=827,7;
274	Э-44	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=7002,1	Y1=-20731,9;
		X2=6583,4	Y2=-20642,7;
		X3=6371,9	Y3=-20598,5;
		X4=5991,9	Y4=-19518,8;
		X5=6050,4	Y5=-18673,9;
		X6=4003,7	Y6=-19139,3;
		X7=3176,5	Y7=-19262,7;
		X8=2711,7	Y8=-19361,6;
		X9=2605,5	Y9=-19384,6;
		X10=2539,0	Y10=-19176,7;
		X11=2450,2	Y11=-18995,9;
		X12=2324,7	Y12=-18967,9;
		X13=2184,1	Y13=-18937,6;
		X14=2109,8	Y14=-18905,7;
		X15=1794,2	Y15=-18685,7;
		X16=1671,6	Y16=-18632,3;
		X17=1529,1	Y17=-18596,7;
		X18=944,6	Y18=-18342,1;
		X19=792,1	Y19=-18487,9;
		X20=629,1	Y20=-18643,5;
		X21=460,0	Y21=-18806,5;
		X22=174,4	Y22=-19076,9;
		X23=53,2	Y23=-18978,7;
		X24=-157,7	Y24=-19186,3;
		X25=-135,4	Y25=-19293,7;
		X26=-93,0	Y26=-19508,2;
		X27=-38,0	Y27=-19779,6;
		X28=13,7	Y28=-20037,4;
		X29=185,4	Y29=-20181,3;
		X30=213,9	Y30=-20374,1;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X31=183,2	Y31=-20520,8;
		X32=264,2	Y32=-20625,5;
		Граница в Краснокамском районе Пермского края определяется техническим коридором существующих линий электропередач с возможным его расширением на 15 метров по обе стороны осевой линии	
275	Э-50	Граница зоны определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=12309,9	Y1=2441,4;
		X2=12340,3	Y2=2426,2;
		X3=12459,3	Y3=2346,1;
		X4=12402,1	Y4=2248,6;
		X5=12401,2	Y5=1995,4;
		X6=12401,6	Y6=1768,0;
		X7=12172,2	Y7=1758,1;
		X8=11959,6	Y8=1749,2;
		X9=11734,6	Y9=1740,9;
		X10=11561,3	Y10=1943,3;
		X11=11395,5	Y11=2138,3;
		X12=11221,7	Y12=2341,6;
		X13=11146,3	Y13=2327,7;
		X14=10943,5	Y14=2291,4;
		X15=10714,8	Y15=2250,8;
		X16=10552,5	Y16=2220,8;
		X17=10283,5	Y17=2172,8;
		X18=10175,8	Y18=2154,7;
		X19=9875,1	Y19=2106,6;
		X20=9655,6	Y20=2071,2;
		X21=9421,6	Y21=2033,1;
		X22=9211,6	Y22=1998,8;
		X23=8974,3	Y23=1960,0;
		X24=8857,8	Y24=1941,7;
		X25=8725,1	Y25=1857,0;
		X26=8472,0	Y26=1903,8;
		X27=8236,0	Y27=1946,4;
		X28=7997,4	Y28=1988,0;
		X29=7803,9	Y29=1952,6;
		X30=7605,6	Y30=1917,4;
		X31=7432,8	Y31=1883,8;
		X32=7292,4	Y32=1765,0;
		X33=7097,9	Y33=1599,7;
		X34=6943,4	Y34=1473,0;
		X35=6723,7	Y35=1436,6;
		X36=6501,6	Y36=1397,0;
		X37=6273,1	Y37=1356,5;
		X38=6048,2	Y38=1316,2;
		X39=5827,9	Y39=1276,9;
		X40=5599,6	Y40=1237,4;
		X41=5520,3	Y41=1003,5;
		X42=5434,7	Y42=753,0;
		X43=5358,3	Y43=526,4;

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X44=5260,6	Y44=239,8;
		X45=5175,8	Y45=-8,6;
		X46=5076,7	Y46=-292,2;
		X47=5000,9	Y47=-510,9;
		X48=4852,5	Y48=-543,3;
		X49=4685,6	Y49=-577,8;
		X50=4689,1	Y50=-872,7;
		X51=4690,2	Y51=-1093,1;
		X52=4691,4	Y52=-1349,0;
		X53=4693,3	Y53=-1619,1;
		X54=4694,8	Y54=-1849,4;
		X55=4695,3	Y55=-2074,7;
		X56=4696,0	Y56=-2191,5;
		X57=4696,6	Y57=-2340,1;
		X58=4698,0	Y58=-2568,3;
		X59=4698,8	Y59=-2812,4;
		X60=4732,7	Y60=-3017,6;
		X61=4772,3	Y61=-3248,2;
		X62=4640,7	Y62=-3270,6;
		X63=4149,7	Y63=-3347,4;
		X64=3887,5	Y64=-3391,0;
		X65=3674,1	Y65=-3423,4;
		X66=3423,3	Y66=-3462,8;
		X67=3187,3	Y67=-3500,7;
		X68=2945,0	Y68=-3538,2;
		X69=2820,5	Y69=-3390,3;
		X70=2686,7	Y70=-3235,1;
		X71=2592,6	Y71=-3217,8;
		X72=2416,8	Y72=-3188,4;
		X73=2282,2	Y73=-3075,3;
		X74=2273,3	Y74=-3066,5;
276	Д-1	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 50 метрам:	
		X1=212.3	Y1=-447.9;
277	Д-3	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 100 метрам:	
		X1=188.7	Y1=2007.7;
278	Д-4	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 50 метрам:	
		X1=-1627.9	Y1=-1482.3;
279	Д-5	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 50 метрам:	
		X1=-1757.2	Y1=-1079.8;
280	Д-7	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 100 метрам:	
		X1=-219.2	Y1=4402.1;
281	Д-8	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 100 метрам:	

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X1=-698.9	Y1=4769.2;
282	Д-32	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 50 метрам:	
		X1=9999.7	Y1=7262.5;
283	Д-55	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 50 метрам:	
		X1=2556.7	Y1=4847.8;
284	Д-6	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 100 метрам:	
		X1=-1983.4	Y1=-591.9;
285	Д-33	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 100 метрам:	
		X1=-3399.8	Y1=-5851.5;
286	Д-33а	Граница определяется линией, ограничивающей окружность с центром, имеющим координаты, и радиусом, равным 50 метрам:	
		X1=-2082.0	Y1=-5926.6;
287	Р-1	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 25 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=10908,0	Y1=14036,0
		X2=10911,9	Y2=13958,8
		X3=10916,5	Y3=13868,0
		X4=10926,0	Y4=13768,0
		X5=10919,5	Y5=13692,0
		X6=10905,7	Y6=13681,7
		X7=10900,6	Y7=13656,8
		X8=10903,5	Y8=13636,0
		X9=10878,6	Y9=13596,6
		X10=10872,3	Y10=13600,3
		X11=10864,5	Y11=13579,1
		X12=10850,1	Y12=13549,3
		X13=10834,7	Y13=13529,4
		X14=10824,8	Y14=13520,4
		X15=10384,4	Y15=13522,5
		X16=10391,8	Y16=13669,8
		X17=10392,4	Y17=13680,9
		X18=10376,2	Y18=13726,5
		X19=10394,8	Y19=13768,6
		X20=10396,3	Y20=13861,2
		X21=10491,1	Y21=13890,3
		X22=10604,3	Y22=13944,0
		X23=10581,2	Y23=13963,1
		X24=10433,2	Y24=13918,9
		X25=10419,6	Y25=14363,4
		X26=10826,0	Y26=14366,5
		X27=10875,0	Y27=14336,0
		X28=10908,0	Y28=14036,0

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
288	Р-2	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-6472,3	Y1=5569,8
		X2=-6465,8	Y2=5584,6
		X3=-6458,0	Y3=5593,7
		X4=-6445,7	Y4=5599,2
		X5=-6414,3	Y5=5601,2
		X6=-6388,5	Y6=5598,9
		X7=-6351,0	Y7=5818,0
		X8=-6281,0	Y8=6226,7
		X9=-6263,6	Y9=6224,0
		X10=-5256,9	Y10=6072,1
		X11=-4189,0	Y11=5912,2
		X12=-4331,0	Y12=4971,0
		X13=-4334,0	Y13=4951,4
		X14=-5386,5	Y14=5141,8
		X15=-5459,7	Y15=4640,1
		X16=-5628,5	Y16=4675,6
		X17=-5613,6	Y17=4745,0
		X18=-5598,7	Y18=4741,8
		X19=-5595,2	Y19=4761,0
		X20=-5608,8	Y20=4764,6
		X21=-5600,0	Y21=4800,5
		X22=-5675,3	Y22=4819,1
		X23=-5691,0	Y23=4743,4
		X24=-5906,6	Y24=4787,4
		X25=-5963,8	Y25=4800,0
		X26=-6096,2	Y26=4826,6
		X27=-6107,8	Y27=4779,6
		X28=-6168,5	Y28=4792,6
		X29=-6186,2	Y29=4787,6
		X30=-6497,0	Y30=4865,2
		X31=-6461,7	Y31=5075,5
		X32=-6478,9	Y32=5085,3
		X33=-6511,3	Y33=5109,6
		X34=-6733,4	Y34=5156,5
		X35=-6733,4	Y35=5469,6
		X36=-6633,6	Y36=5469,6
		X37=-6583,2	Y37=5467,9
		X38=-6579,2	Y38=5473,6
		X39=-6576,7	Y39=5479,4
		X40=-6553,4	Y40=5504,3
		X41=-6538,7	Y41=5510,1
		X42=-6524,9	Y42=5512,4
		X43=-6491,1	Y43=5534,9
X44=-6472,3	Y44=5569,8		
289	Р-3	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=7242,7	Y1=-4385,0
		X2=7265,9	Y2=-4408,3

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
		X3=7258,0	Y3=-4240,5
		X4=7890,0	Y4=-4260,0
		X5=7934,0	Y5=-4352,0
		X6=7817,0	Y6=-4810,0
		X7=7646,0	Y7=-5075,0
		X8=7404,0	Y8=-5286,0
		X9=7272,2	Y9=-5206,8
		X10=7226,0	Y10=-5179,0
		X11=7291,0	Y11=-4931,0
		X12=7266,8	Y12=-4429,4
		X13=7234,9	Y13=-4397,7
		X14=7180,6	Y14=-4378,3
		X15=7044,1	Y15=-4318,7
		X16=7056,0	Y16=-4308,0
		X17=7185,4	Y17=-4364,6
		X18=7242,7	Y18=-4385,0
290	P-4	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=2369,9	Y1=14200,6
		X2=2388,8	Y2=14267,6
		X3=2394,4	Y3=14375,9
		X4=2366,5	Y4=14403,8
		X5=2363,4	Y5=14490,7
		X6=2449,4	Y6=14481,5
		X7=2521,0	Y7=14734,5
		X8=2842,8	Y8=14604,0
		X9=2914,3	Y9=14645,1
		X10=2983,0	Y10=14598,1
		X11=3036,5	Y11=14580,0
		X12=3056,4	Y12=14574,1
		X13=3155,3	Y13=14494,9
		X14=3209,4	Y14=14496,3
		X15=3220,5	Y15=14465,2
		X16=3220,8	Y16=14442,3
		X17=3338,7	Y17=14347,8
		X18=3222,7	Y18=14322,5
		X19=3101,5	Y19=14336,0
		X20=3006,6	Y20=14284,6
		X21=3022,3	Y21=14206,4
		X22=2824,1	Y22=14139,6
		X23=2587,2	Y23=14131,8
		X24=2533,6	Y24=14140,9
X25=2369,9	Y25=14200,6		
291	P-5	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-12874,1	Y1=8042,4
		X2=-12874,1	Y2=8352,8
		X3=-13446,9	Y3=8352,8
		X4=-13446,9	Y4=8042,4
X5=-12874,1	Y5=8042,4		

Номер описания ЗПРОКС	Индекс объекта на схемах	Описание границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ЗПРОКС) с координатами переломных точек	
		X	Y
292	P-6	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=12350,3	Y1=3036,7
		X2=12350,3	Y2=3668,7
		X3=12982,3	Y3=3668,7
		X4=12982,3	Y4=3036,7
		X5=12350,3	Y5=3036,7
293	P-7	Граница определяется линией, ограничивающей полосу, имеющую ширину 15 метров по обе стороны осевой линии, определяемой координатами переломных точек:	
		X1=-12937,8	Y1=5560,7
		X2=-12765,01	Y2=5525,9
		X3=-12829,4	Y3=5438,0
		X4=-12874,2	Y4=5429,8
		X5=-12993,6	Y5=5407,9
		X6=-13080,6	Y6=5366,4
		X7=-13152,5	Y7=5378,7
		X8=-13342,5	Y8=5416,3
		X9=-13463,5	Y9=5402,9
		X10=-13700,0	Y10=5448,2
		X11=-13736,4	Y11=5564,7
		X12=-13730,6	Y12=5618,3
		X13=-13710,8	Y13=5719,0
		X14=-13555,1	Y14=5687,1
X15=-12937,8	Y15=5560,7		

2. Номера описаний границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 52 — 58 содержатся в таблице 40-С специального раздела.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению
Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 205

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СХЕМАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Глава 11. Состав схем территориального планирования

1. Схема 1. Функциональное зонирование.
2. Схема 2. Сводная схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3. Схема 2.1. Развитие улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры (первый и второй этапы — 2011–2016 годы и 2017–2022 годы и на перспективу).
4. Схема 2.1.1. Виды улиц и дорог по назначению.
5. Схема 2.1.2. Виды улиц и дорог по размещению в планировочной структуре города.
6. Схема 2.2. Сводная схема развития сети объектов инженерно-технического обеспечения (первый и второй этапы — 2011–2016 годы и 2017–2022 годы).
7. Схема 2.2.1. Развитие сети объектов водоснабжения (первый и второй этапы — 2011–2016 годы и 2017–2022 годы).
8. Схема 2.2.2. Развитие сети объектов водоотведения (первый и второй этапы — 2011–2016 годы и 2017–2022 годы).
9. Схема 2.2.3. Развитие сети объектов газоснабжения (первый и второй этапы — 2011–2016 годы и 2017–2022 годы).
10. Схема 2.2.4. Развитие сети объектов теплоснабжения (первый и второй этапы — 2011–2016 годы и 2017–2022 годы).
11. Схема 2.2.5. Развитие сети объектов электроснабжения (первый и второй этапы — 2011–2016 годы и 2017–2022 годы).
12. Схема 2.2.6. Развитие сети объектов дождевой канализации (первый и второй этапы — 2011–2016 годы и 2017–2022 годы).

13. Схема 3. Границы зон и территорий распространения ограничений — зон с особыми условиями использования территорий, а также территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Глава 12. Общие положения в отношении схем территориального планирования

1. На схемах территориального планирования настоящего Генерального плана утверждены:

1) границы зон — границы функциональных зон и границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

2) параметры зон — параметры функциональных зон и параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

2. В схемах Генерального плана понятия «функциональные зоны» и «границы функциональных зон» используются в соответствии с определениями пунктов 21 и 22 главы 2 первой части настоящего Генерального плана.

3. Подготовка схемы № 2.2.1 и обращение со схемой № 2.2.1, отображающей зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и мероприятий по развитию объектов водоснабжения, регулируется законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4. В соответствии с федеральным законодательством установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения на схемах Генерального плана создает правовые основания для осуществления действий по резервированию, изъятию недвижимости для муниципальных нужд (в случае наличия необходимости и применительно к размещению объектов капитального строительства, определенных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации), а именно правовые основания для последовательного осуществления следующих действий:

1) подготовки документации по планировке территории в установленных границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе для уточнения трассы прохождения линейных объектов и уточнения их характеристик, установления красных линий);

2) принятия решений об изъятии соответствующих земельных участков для муниципальных нужд — решений, подготавливаемых на основе документации по планировке территории, точно определившей необходимые параметры планируемых к размещению объектов и существующие земельные участки, расположенные на месте размещения будущих объектов, создаваемых для муниципальных нужд.

5. На схемах территориального планирования могут отображаться следующие предложения:

1) предложения, которые могут адресоваться органам власти Российской Федерации, Пермского края, соседних муниципальных образований, — предложения, которые не подлежат утверждению Пермской городской Думой, но которые могут ею утверждаться отдельным пунктом решения об утверждении Генерального плана в качестве рекомендаций соответствующим уполномоченным органам города Перми обеспечить соответствующие действия по реализации предложений, отображенных на схемах Генерального плана. Такими предложениями могут быть:

а) предложения об изменении зон и/или мест размещения линейных объектов капитального строительства регионального, федерального значения либо предложения об упразднении таких объектов, в случаях, обосновываемых необходимостью соблюдения требований законодательства;

б) предложения о перебазировании объектов капитального строительства федерального значения, расположенных вне границ города Перми, функционирование которых сопряжено с фактом наличия зон с особыми условиями использования территорий, перекрывающих территорию городского округа и затрудняющих его нормальное развитие в соответствии с требованиями законодательства в части соблюдения технических регламентов безопасности;

2) предложения об изменении санитарно-защитных зон соответствующих производственных предприятий — изменения, связанные:

а) с постановкой задачи подготовки предложений о внесении изменений в ПЗЗ в части состава видов разрешенного использования недвижимости применительно к соответствующим территориальным зонам;

б) с приданием расположенным в таких зонах предприятиям статуса объектов, не соответствующих ПЗЗ, объектов, регулирование использования которых осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации и частями 8–10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) с наступлением последствий, которые могут возникнуть в связи с указанными изменениями, в том числе в виде добровольных действий правообладателей недвижимости по уменьшению класса вредности предприятий, их профилированию или перебазированию.

6. Планирование размещения объектов капитального строительства обеспечивается функциональными органами администрации города Перми действиями по образованию новых земельных участков, в том числе:

1) посредством упразднения существующих земельных участков в результате их изъятия для муниципальных нужд;

2) объединением существующих земельных участков с вновь образуемыми из состава неразграниченных государственных земель земельных участков;

3) в целях строительства и реконструкции объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается изъятие земельных участков —

объектов, для которых в Генеральном плане определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (в схемах 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 и в таблице 40);

4) в целях строительства и реконструкции объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых не допускается изъятие земельных участков — объектов, для которых в Генеральном плане определены функциональные зоны и планирование размещения которых осуществляется посредством:

а) определения в таблицах 2, 4, 7, 8 целевых и расчетных показателей применительно к соответствующим функциональным зонам — стандартным территориям нормирования (которые одновременно являются границами зон планируемого размещения указанных объектов капитального строительства);

б) подготовки и реализации программ развития объектов капитального строительства местного значения соответствующих видов — программ, определяющих (в случае необходимости) действия по увеличению площади существующих земельных участков за счет их объединения с вновь образуемыми из состава неразграниченных государственных земель земельных участков, либо объединения с приобретаемыми за средства муниципального бюджета земельными участками в соответствии с гражданским законодательством;

в) подготовки и реализации программ развития объектов капитального строительства местного значения соответствующих видов (без определения целевых и расчетных показателей в Генеральном плане) — программ, определяющих (в случае необходимости) действия по увеличению площади существующих земельных участков за счет их объединения с вновь образуемыми из состава неразграниченных государственных земель земельных участков либо объединения с приобретаемыми за средства муниципального бюджета земельными участками в соответствии с гражданским законодательством.

7. Планирование размещения объектов дорожного сервиса — зданий, строений, сооружений, иных объектов, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств) осуществляется в границах полос отвода автомобильных дорог, в соответствии с пунктами 13 и 15 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Границы полос отвода автомобильных дорог (красные линии) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации определяются в документации по планировке территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог, определенных Генеральным планом.

8. Планирование размещения, строительство и реконструкция объектов капитального строительства регионального и федерального значения осуществляется посредством подготовки в составе Генерального плана соответствующих предложений (не утверждаемых с утверждением Генерального плана), адресуемых Российской Федерации, Пермскому краю, муниципальным образованиям, имеющим общую границу с границей города Перми (схемы 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 и таблицы 36–39).

9. Схемы территориального планирования выполнены в местной системе координат, атрибутивные и географические данные внесены в базы данных платформы геоинформационной системы ArcGIS (ESRI).

Глава 13. Схемы территориального планирования в составе Генерального плана города Перми

Схемы территориального планирования представлены в виде отдельных листов с отображением графической информации в масштабе 1:25000.

Схемы см. на стр. 429

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ ГОРОДА**Глава города Перми
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**23.12.2010№ 220**О сложении полномочий Главы города Перми и возложении
временно исполнения полномочий Главы города Перми**

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 05.08.2000 № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.12.2010 № 2449, указом губернатора Пермского края от 14.12.2010 № 104, статьи 54.2 Устава города Перми

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с переходом на работу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации слагаю с себя полномочия Главы города Перми по собственному желанию 23.12.2010.

2. До избрания Главы города Перми в установленном законодательством порядке с 24.12.2010 возложить исполнение полномочий Главы города Перми временно на первого заместителя председателя Пермской городской Думы Сапко Игоря Вячеславовича.

И.Н.Шубин

**Глава города Перми
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**23.12.2010№ 225**О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми
сотрудников филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»**

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2 (в ред. от 01.11.2008 № 153),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми за профессионализм, большой личный вклад в развитие электроэнергетики города Перми и в связи с профессиональным праздником - Днем энергетика сотрудников филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»:

Абрамову Елену Николаевну, заместителя начальника отдела капитального строительства производственного отделения Центральные электрические сети,

Артемьева Игоря Юрьевича, начальника местной службы релейной защиты, автоматики и измерений производственного отделения Пермские городские электрические сети,

Деденко Дмитрия Леонидовича, заместителя начальника отдела капитального строительства производственного отделения Пермские городские электрические сети,

Кокорева Андрея Александровича, начальника управления технологического присоединения,

Хайруллина Ильдара Джавдетовича, заместителя директора по капитальному строительству.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми Зеленину Л.В.

И.Н.Шубин



Глава города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2010

№ 226

О материальном поощрении Базаровой В.Е., Зинченко Н.Н., Калининой Л.А., Коровушкиной А.М., Ларионова Ю.Ю.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.09.2006 № 251 «Об утверждении Положения о материальном поощрении жителей города Перми», на основании решения комиссии по материальному поощрению жителей города Перми от 09.12.2010 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За значительные достижения в области спорта, прославившие город Пермь, осуществить материальное поощрение в виде единовременной выплаты денежных средств из бюджета города Перми:

Базаровой Веры Евгеньевны, фигуристки, участника XXI зимних Олимпийских игр, в размере 287500 (двести восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей,

Зинченко Натальи Николаевны, спортсменки Женской футбольной команды «Звезда-2005», в размере 1725000 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч) рублей,

Калининой Людмилы Александровны, участника XXI зимних Олимпийских игр, тренера по фигурному катанию, в размере 2300000 (два миллиона триста тысяч) рублей,

Коровушкиной Анны Михайловны, спортсменки Женской футбольной команды «Звезда-2005», в размере 1725000 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч) рублей,

Ларионова Юрия Юрьевича, фигуриста, участника XXI зимних Олимпийских игр, в размере 287500 (двести восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

2. Главе администрации города Перми рассмотреть возможность выделения денежных средств из резервного фонда администрации города Перми.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.Н.Шубин



Глава города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2010

№ 227

О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 14.12.2007 № 186 «О стипендиях Главы города Перми «Спортивные надежды»

В целях оптимизации деятельности комиссии по присуждению стипендии Главы города Перми «Спортивные надежды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Перми от 14.12.2007 № 186 «О стипендии Главы города Перми «Спортивные надежды» изменения:

1.1 пункт 5.9 Положения о присуждении стипендии Главы города Перми «Спортивные надежды» изложить в редакции:

«5.9. Организацию работы Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии из числа представителей комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми, который:

5.9.1 обеспечивает приглашение членов Комиссии на заседания и формирует пакеты документов для членов Комиссии;

5.9.2 оформляет протоколы заседаний Комиссии, решения Комиссии.»;

1.2 состав Комиссии по присуждению стипендии Главы города Перми «Спортивные надежды» изложить в редакции:
«Председатель:
Кочурова Надежда Григорьевна - заместитель главы администрации города Перми
Заместитель председателя:
Курилова Анастасия Александровна – исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми
Секретарь:
Иванова Ольга Олеговна – главный специалист сектора по управлению подведомственными учреждениями комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми
Члены:
Белова Галина Борисовна – профессор кафедры общей и социальной педагогики ГОУ ВПО «Пермский государственный педагогический университет» (по согласованию),
Грибанов Алексей Анатольевич – председатель комитета Пермской городской Думы по социальной политике, депутат Пермской городской Думы,
Демидова Эльвира Евгеньевна – начальник сектора по управлению подведомственными учреждениями комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми,
Ивашов Петр Михайлович – заместитель председателя Пермской краевой организации общественно-государственного объединения всероссийского спортивного общества «Динамо» (по согласованию),
Минин Анатолий Владимирович – заместитель председателя комитета, начальник отдела по планированию и развитию комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми,
Полторац Оксана Валерьевна – начальник управления общественных отношений аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми,
Родина Ирина Викторовна – Заслуженный мастер спорта по самбо, многократная чемпионка мира и Европы по самбо, чемпионка Европы по дзюдо, участница Олимпийский игр (по согласованию),
Снычева Марина Станиславовна – начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы Агентства по спорту и физической культуре Пермского края (по согласованию),
Чухланцев Александр Васильевич – генеральный директор ИРО ПКО ВОИ ХСП «Спартак» (по согласованию)».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми Зеленину Л.В.

И.Н.Шубин



Глава города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2010

№ 228

О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 13.10.2006 № 15 «Об утверждении состава комиссии по материальному поощрению жителей города Перми»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в состав комиссии по материальному поощрению жителей города Перми, утвержденный постановлением Главы города Перми от 13.10.2006 № 15, изменения:
 - исключить из состава комиссии Шубина И.Н.;
 - включить в состав комиссии Сапко Игоря Вячеславовича, временно исполняющего полномочия Главы города Перми, председателем.
- Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми Зеленину Л.В.

И.Н.Шубин



Глава города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2010

№ 229

О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 24.03.2008 № 26 «Об утверждении состава Общественного совета по топонимике при Главе города Перми»

В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Общественного совета по топонимике при Главе города Перми, утвержденный постановлением Главы города Перми от 24.03.2008 № 26, изменения:

1.1 исключить из состава совета Шубина И.Н.;

1.2 включить в состав совета по топонимике Сапко Игоря Вячеславовича, временно исполняющего полномочия Главы города Перми, председателем.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми Зеленину Л.В.

И.Н.Шубин



Глава города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2010

№ 230

О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 14.12.2007 № 189 «О Градостроительном совете при Главе города Перми»

В целях оптимизации деятельности Градостроительного совета при Главе города Перми и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Градостроительного совета при Главе города Перми, утвержденный постановлением Главы города Перми от 14.12.2007 № 189, изменения:

1.1. исключить из состава совета Шубина И.Н., Черепанова А.Ю., Гонцову Е.Н., Горчаковскую Л.Н., Орлова Е.Ю., Бочковскую Д.В.

1.2. включить в состав совета:

Кусакина Владимира Александровича, доцента кафедры архитектурного проектирования ГОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова», членом совета, (по согласованию),

Кострова Виктора Ивановича, члена Союза архитекторов России, членом совета, (по согласованию),

Маховикова Анатолия Юрьевича, временно исполняющего обязанности главы администрации города Перми, членом совета,

Мильграма Бориса Леонидовича, министра культуры Пермского края, членом совета, (по согласованию),

Потеряхину Юлию Михайловну, главного специалиста отдела градостроительства архитектурно-планировочного управления администрации города Перми, секретарем совета,

Савостьянову Светлану Михайловну, директора государственного краевого учреждения культуры «Краевой центр охраны памятников», членом совета, (по согласованию),

Ширяеву Лилию Николаевну, заместителя главы администрации города Перми, заместителем председателя совета,

Якимова Михаила Ростиславовича, доцента ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет», членом совета, (по согласованию).

2. До избрания Главы города Перми в установленном порядке полномочия председательствующего на Градостроительном совете при Главе города Перми возложить на Маховикова Анатолия Юрьевича, временно исполняющего обязанности главы администрации города Перми.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми Зеленину Л.В.

И.Н.Шубин



Глава города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2010

№ 231

О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»:

12.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Рабочая,19 (общественный центр микрорайона Светлый Дзержинского района),

13.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская,58 (администрация Свердловского района города Перми, актовый зал),

18.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Орджоникидзе,96 (общественный центр «Энергия»),

19.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Уральская,36 (администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал),

20.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Мира,15 (администрация Индустриального района города Перми, актовый зал),

25.01.2011 в 18.00 час. по адресу: г.Пермь, ул.Кировоградская,33 (администрация Кировского района города Перми, актовый зал),

26.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Александра Щербакова,33 (МУК «Дворец культуры им.А.С.Пушкина»),

2. Опубликовать проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми» (далее – проект решения) согласно приложению.

3. Продолжительность проведения публичных слушаний составляет 70 дней со дня опубликования проекта решения и размещения постановления о назначении публичных слушаний на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь в сети Интернет до дня размещения заключения о результатах публичных слушаний на указанном сайте.

4. Администрации города Перми, Комиссии по землепользованию и застройке города Перми обеспечить:

4.1 размещение проекта решения, постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь в сети Интернет;

4.2 организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения;

4.3 в течение срока проведения публичных слушаний организацию и проведение мероприятий по доведению до населения, профессионального сообщества информации о содержании проекта решения;

4.4 соблюдение требований законодательства, правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;

4.5 информирование населения, профессионального сообщества о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по проекту решения;

4.6 размещение демонстрационных материалов (экспозиция) проекта решения по адресам:

ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города Перми,

ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми,

ул.Кирова,57, администрация Ленинского района города Перми,

ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми,

ул.Мира,15, администрация Индустриального района города Перми,

ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми,

ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;

4.7. своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение его на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь в сети Интернет.

5. Заинтересованные лица вправе в течение двух месяцев со дня опубликования проекта решения представить свои предложения и замечания к проекту решения, рассматриваемому на публичных слушаниях, в Комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, кабинет № 101.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на администрацию города Перми.

7. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ширяеву Л.Н.

И.Н.Шубин



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Главы города Перми
от 23.12.2010 № 231

Проект вносится администрацией города Перми

Пермская городская Дума РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос-сийской Федерации, статьей 41 Устава города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143:

1.1. включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 территорию в границах земельного участка по улице Большевикской,35 с кадастровым номером 59:01:4410118:0008 в Ленинском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 1.1 к настоящему решению, в ст.49.1. согласно приложению № 1.2 к настоящему решению;

1.2. включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 территорию земельного участка по улице Петропавловской,25а с кадастровым номером 59:01:4418021:0006 в Ленинском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 2.1 к настоящему решению, в ст.49.1. согласно приложению № 2.2 к настоящему решению;

1.3. включить в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4 территорию земельного участка по улице Кабаи, 11 в Свердловском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 3.1 к настоящему решению, в ст.49.2. согласно приложению № 3.2 к настоящему решению;

1.4. включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше Ж-1 территорию в границах земельного участка по улице Клары Цеткин,16а в Свердловском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 4.1 к настоящему решению, в ст.49.2. согласно приложению № 4.2 к настоящему решению;

1.5. включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше Ж-1 территорию в границах земельного участка по улице Чердынской,40 с кадастровым номером 59:01:4416016:14 Индустриального района города Перми в ст.49 согласно приложению № 5.1 к настоящему решению, в ст.49.3. согласно приложению № 5.2 к настоящему решению;

1.6. установить территориальную зону производственно-коммунальных объектов IV класса вредности ПК-4 на территории в границах участка по улице 2-ой Теплопроводной,3 в Индустриальном районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 6.1 к настоящему решению, в ст.49.3. согласно приложению № 6.2 к настоящему решению;

1.7. включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше Ж-1 территорию в границах участков по улице Баумана,24 с кадастровыми номерами 59:01:4410607:23, 59:01:4410607:25 в Индустриальном районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 7.1 к настоящему решению, в ст.49.3. согласно приложению № 7.2 к настоящему решению;

1.8. включить в границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 территорию в границах земельного участка с кадастровым номером 59:01:4415032:36 по улице Углеуральской,23 Дзержинского района города Перми в ст.49 согласно приложению № 8.1 к настоящему решению, в ст.49.4. согласно приложению № 8.2 к настоящему решению;

1.9. включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 территорию в границах земельного участка по улице Рабочей,9 Дзержинского района города Перми в ст.49 согласно приложению № 9.1 к настоящему решению, в ст.49.5. согласно приложению № 9.2 к настоящему решению;

1.10. установить территориальную зону коллективных садов, садово-огородных и дачных участков Р-3 для территории в границах участка № 14 с кадастровым номером 59:01:3710364:007 северо-западнее района очистных сооружений Чусовского водозабора в Орджоникидзевском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 10.1 к настоящему решению, в ст.49.5. согласно приложению № 10.2 к настоящему решению;

1.11. установить территориальную зону коллективных садов, садово-огородных и дачных участков Р-3 для территории в границах земельных участков СНТ «Садовый кооператив № 29» с кадастровыми номерами 59:01:3510325:1, 59:01:3510325:2, 59:01:3510325:3 в Орджоникидзевском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 11.1 к настоящему решению, в ст.49.6. согласно приложению № 11.2 к настоящему решению;

1.12. включить в границы территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4 территорию в границах земельного участка с кадастровым номером 59:01:3211560:71 по улице 5-ой Линии,1а Мотовилихинского района города Перми в ст.49 согласно приложению № 12.1 к настоящему решению, в ст.49.6. согласно приложению № 12.2 к настоящему решению;

1.13. включить в границы территориальной зоны смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и мно-гоквартирными домами Ж-3 территорию в границах земельного участка по улице Днепроvской,34 Мотовилихинского района города Перми в ст.49 согласно приложению № 13.1 к настоящему решению, в ст.49.6. согласно приложению № 13.2 к настоящему решению;

1.14. установить территориальную зону коллективных садов, садово-огородных и дачных участков Р-3 для территории, включая земельный участок коллективного сада № 4, с кадастровым номером 59:01:4219182:175 юго-восточнее жилого района Висим Мотовилихинского района города Перми в ст.49 согласно приложению № 14.1 к настоящему решению, в ст.49.6. согласно приложению № 14.2 к настоящему решению;

1.15. установить территориальную зону многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше - Ж-1 для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:169 по улице Веры Фигнер,2 в Мотовилихинском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 15.1 к настоящему решению, в ст.49.6. согласно приложению № 15.2 к настоящему решению;

1.16. включить в границы территориальной зоны смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и мно-гоквартирными домами Ж-3 территорию в границах земельных участков по улице Северной,80, 82, 84, 86, 88, 90 в Мотовилихинском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 16.1 к настоящему решению, в ст.49.6. согласно приложению № 16.2 к настоящему решению;

1.17. установить территориальную зону многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше - Ж-1 для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:0366 в жилом районе Ива Мотовилихинского района города Перми в ст.49 согласно приложению № 17.1 к настоящему решению, в ст.49.6. согласно приложению №17.2 к настоящему решению;

1.18. включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше – Ж-1 территорию в границах земельного участка по улице Буксирной,10 в Кировском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 18.1 к настоящему решению, в ст.49.7. согласно приложению №18.2 к настоящему решению;

1.19. включить в границы территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV класса вредности ПК-4 территорию в границах земельного участка по улице Автозаводской,9а в Кировском районе города Перми в ст.49 согласно приложению № 19.1 к настоящему решению, в ст.49.7. согласно приложению № 19.2 к настоящему решению;

1.20. установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) для территории в границах земельных участков по улице Кировоградской,68, 70, 70а, 70б, 70в в Кировском районе города Пер-

ми в ст.49 согласно приложению № 20.1 к настоящему решению, в ст.49.7. согласно приложению № 20.2 к настоящему решению;

1.21. абзац 79 статьи 52.1. после слов «(районные и городские)» дополнить словами «суды»;

1.22. статью 52.1.:

после слов «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» дополнить абзацем 227:

«объекты религиозного назначения»,

после слов «стоянки и гаражи, в том числе встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные, подземные» дополнить абзацем 254:

«объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно стоящие здания теплодымокамеры и учебной башни)»;

1.23. статью 52.2.

после слов «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» дополнить абзацем 83:

«объекты религиозного назначения»,

после слов «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» дополнить абзацем 130:

«объекты религиозного назначения»;

1.24. статью 52.3. после слов «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» дополнить абзацами 41, 81, 121, 159, 201:

«объекты религиозного назначения»;

1.25. статью 52.6. после слов «спортивные сооружения» дополнить абзацем 33:

«объекты религиозного назначения»,

после слов «линейных объектов, на отдельном земельном участке» дополнить абзацем 117:

«объекты религиозного назначения»,

после слов «линейных объектов, на отдельном земельном участке» дополнить абзацем 143:

«объекты религиозного назначения»;

1.26. в абзаце 165 статьи 52.6. слова «линии электропередач» исключить;

1.27. главу 17 дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«ТОП-1. Территории общего пользования – скверы, бульвары.

Использование территории:

зеленые насаждения,

вспомогательные строения, малые архитектурные формы, бассейны, фонтаны и инфраструктура для отдыха,

мемориалы,

игровые площадки,

временные павильоны общественного питания,

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и бытового обслуживания населения,

общественные туалеты,

площадки для выгула собак,

стоянки легковых автомобилей, в том числе встроенные, пристроенные, многоэтажные подземные и надзем-

ные,

диспетчерский пункт электротранспорта.

ТОП-2. Территории общего пользования – набережные, пляжи.

Использование территории:

набережные,

пляжи,

зеленые насаждения,

пассажирские причалы, причалы маломерных судов,

вспомогательные строения набережных и пляжей,

малые архитектурные формы, бассейны, фонтаны и инфраструктура для отдыха,

спортзалы, фитнес, сауны,

спортплощадки,

игровые площадки для детей,

площадки для выгула собак,

прокат игрового и спортивного инвентаря,

комплексы аттракционов, бильярдные,

компьютерные игры, интернет-кафе,

танцплощадки, дискотеки,

летние театры и эстрады,

тиры,

объекты общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны),

павильоны розничной торговли и бытового обслуживания населения, киоски, лоточная торговля,

аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
участковые пункты милиции,
общественные туалеты,
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы),
стоянки легковых автомобилей, в том числе встроенные, пристроенные, многоэтажные подземные и надземные,
диспетчерский пункт электротранспорта».

3. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

5. Администрации города Перми в соответствии с требованиями ст.10, 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» передать в Управление Росреестра по Пермскому краю сведения о территориальных зонах.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории города.

Глава города Перми

И.Н.Шубин

Приложения см. на стр. 409



Глава города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2010

№ 232

О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми сотрудников муниципального учреждения «Пермская городская служба спасения»

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2 (в ред. от 01.11.2008 № 153),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми за профессионализм при оказании помощи населению в чрезвычайных и экстремальных ситуациях и в связи с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации сотрудников муниципального учреждения «Пермская городская служба спасения»:

Бахматова Михаила Сергеевича, спасателя 1 класса,

Грибанова Ивана Владимировича, водителя спецавтомобиля,

Николаева Юрия Геннадьевича, спасателя 2 класса,

Плотникова Алексея Викторовича, спасателя 1 класса, командира группы оперативного реагирования № 1, старшину водолазной станции,

Тихомирова Алексея Николаевича, директора.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми Зеленину Л.В.

Временно исполняющий
полномочия Главы города Перми

И.В.Сапко



Глава города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 233

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул.Адмирала Ушакова, ул.Каляева, ул.Волгодонской, ул.5-й Каховской, ул.Калинина, ул.Танцорова, ул.Капитанской, ул.Юнг Прикамья, ул.Сокольской, ул.Светлогорской, 19 жилого района Нижняя Курья Кировского района города Перми

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16.02.2011 в 18.30 час. публичные слушания на тему «Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Адмирала Ушакова, ул.Каляева, ул.Волгодонской, ул.5-й Каховской, ул.Калинина, ул.Танцорова, ул.Капитанской, ул.Юнг Прикамья, ул.Сокольской, ул.Светлогорской, 19 жилого района Нижняя Курья Кировского района города Перми» по адресу: 614135, г.Пермь, ул.Кировоградская, 33.

2. Администрации города Перми обеспечить:

2.1 организацию и проведение публичных слушаний;

2.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний;

2.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;

2.4 размещение документации (экспозиция) по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614135, г.Пермь, ул.Киро-воградская, 33;

2.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

2.6 размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь.

3. Заинтересованные лица вправе до 15.02.2011 представить свои предложения и замечания по теме публичных слушаний в департамент планирования и развития территории города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15, каб.101 и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Кировского района города Перми по адресу: 614135, г.Пермь, ул.Кировоградская, 33.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на департамент планирования и развития территории города Перми.

5. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ширяеву Л.Н.

Временно исполняющий
полномочия Главы города Перми

И.В.Сапко



Глава города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 234

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Мильчакова, ул.Тавричанской, ул.Челюскинцев, ул.Столбовой Дзержинского района города Перми

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15.02.2011 в 18.30 час. публичные слушания на тему «Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Мильчакова, ул.Тавричанской, ул.Челюскинцев, ул.Столбовой Дзержинского района города Перми» по адресу: 614087, г.Пермь, ул.Рабочая,19.

2. Администрации города Перми обеспечить:

2.1 организацию и проведение публичных слушаний;

2.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний;

2.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;

2.4 размещение документации (экспозиция) по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85;

2.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

2.6 размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь.

3. Заинтересованные лица вправе до 14.02.2011 представить свои предложения и замечания по теме публичных слушаний в департамент планирования и развития территории города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Дзержинского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на департамент планирования и развития территории города Перми.

5. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ширяеву Л.Н.

Временно исполняющий
полномочия Главы города Перми

И.В.Сапко

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**23.12.2010№ 899**Об утверждении Порядка возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях поддержки**

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 352-ПК «О краевой целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008–2011 годы», постановлением администрации города Перми от 12 августа 2009 г. № 536 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Перми на 2009–2012 годы», в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Перми, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях поддержки.

2. Определить департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми уполномоченным органом по возмещению части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях поддержки.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Вр.и.о.главы администрации города Перми

А.Ю.Маховиков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 23.12.2010 № 899

**ПОРЯДОК
возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств)
по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства
в приоритетных отраслях поддержки****I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях поддержки (далее – Порядок) определяет основные цели, условия и порядок возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам поручительства в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 16 февраля 2010 г. № 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», Закона Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 352-ПК «О краевой целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008–2011 годы», постановления администрации города Перми от 12 августа

2009 г. № 536 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Перми на 2009–2012 годы».

1.2. Возмещение части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с настоящим Порядком в пределах средств бюджета Пермского края, переданных в бюджет города Перми.

1.3. Целью возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) является обеспечение условий в целях привлечения для субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых ресурсов с использованием гарантий (поручительств) организаций, учрежденных для целей и задач поддержки малого и среднего предпринимательства.

1.4. В Порядке используются следующие термины и определения:

уполномоченный орган – департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми (далее – Департамент);

субъект малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) – хозяйствующий субъект, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, отнесенный в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому предприятию, в том числе к микропредприятию, и среднему предприятию, зарегистрированному и осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования город Пермь.

Поручитель – Региональный гарантийный фонд.

Финансовая организация – коммерческий банк;

Заемщик – СМСП, обратившийся в Финансовую организацию с целью получения кредита;

возмещение затрат по Договору поручительства – компенсация части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в случае соответствия Заемщика условиям настоящего Порядка.

II. Условия возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для СМСП в приоритетных отраслях

2.1. Возмещение части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для СМСП в приоритетных отраслях поддержки (далее – возмещение затрат) по Договору поручительства осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка.

2.2. Возмещение затрат предоставляется Заемщикам, обратившимся в Финансовую организацию с целью получения кредита в приоритетных отраслях поддержки малого и среднего предпринимательства, установленных правовыми актами органов государственной власти Пермского края (производственная и инновационная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, социальная сфера (в том числе здравоохранение, образование), торговля, общественное питание, сфера бытовых услуг, ремесленная деятельность), не имеющим задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

2.3. Возмещению подлежат затраты, связанные с оплатой части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для СМСП по Договорам поручительства. Возмещение затрат по Договорам поручительства предоставляется СМСП одновременно из расчета 90% от произведенных СМСП затрат по Договору поручительства.

2.4. Средства направляются на возмещение части затрат Заемщиков, связанных с выплатой вознаграждения по Договорам поручительства между Заемщиками и Финансовыми организациями, обеспечивающими исполнение обязательств по кредитным договорам, заключенным на срок не более 5 лет.

2.5. Возмещение затрат предоставляется Заемщикам по Договорам поручительства, заключенным не ранее 01 января 2009 г.

III. Порядок подачи и рассмотрения заявок на возмещение затрат

3.1. Департамент размещает объявление о приеме заявок на возмещение затрат на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь и в средствах массовой информации за 05 календарных дней до окончания приема заявлений.

3.2. Для рассмотрения вопроса о возмещении затрат Заемщик представляет в Департамент следующие документы:

3.2.1. заверенную Финансовой организацией и руководителем Заемщика копию кредитного договора;

3.2.2. заверенную Финансовой организацией копию Договора поручительства по кредитному договору;

3.2.3. заверенную Заемщиком копию Договора поручительства;

3.2.4. заверенные Финансовой организацией и руководителем Заемщика копии платежных поручений, либо копии приходно-кассовых ордеров, подтверждающих оплату по Договору поручительства;

- 3.2.5. справку из налогового органа на последующую отчетную дату об отсутствии у СМСП просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- 3.2.6. справку об отсутствии задолженности перед Поручителем об оплате по Договору поручительства;
- 3.2.7. заверенную Заемщиком копию свидетельства о государственной регистрации Заемщика (внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее 06 месяцев до момента подачи заявления;
- 3.2.8. заверенные Заемщиком копии учредительных документов;
- 3.2.9. заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе;
- 3.2.10. заверенный Заемщиком документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени юридического лица.
- 3.3. Департамент обеспечивает прием и регистрацию заявлений на получение возмещения затрат в журнале «Учет заявлений на возмещение затрат» с присвоением номера, проставлением даты и времени приема. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Отметка о поступлении заявления оформляется на втором экземпляре заявления, возвращаемом заявителю.
- 3.4. Представление Заемщиком документов, не удовлетворяющих требованиям пункта 3.2 настоящего Порядка, влечет отказ в возмещении затрат.
- 3.5. Возмещение затрат производится в пределах выделенных средств из бюджета Пермского края, в связи с чем при недостаточности средств по поступившим заявлениям, возмещение затрат осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.

IV. Порядок возмещения затрат

- 4.1. Департамент осуществляет проверку представленных Заемщиком в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка документов и принимает решение о возмещении затрат в течение 02 рабочих дней с момента получения документов.
- 4.2. В течение 05 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении затрат Департамент направляет Заемщику уведомление о возмещении затрат по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с проектом договора о возмещении части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях поддержки (далее - Договор), заключаемого между Департаментом и Заемщиком;
- 4.3. Заемщик в течение 05 рабочих дней с момента получения уведомления о возмещении затрат в течение 03 дней представляет подписанный сторонами Договор в Департамент.
- 4.4. Возмещение Заемщикам затрат осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения Департаментом подписанного Договора на расчетный счет, открытый Заемщиками в Финансовых организациях.
- 4.5. В случае принятия отрицательного решения Департамент в течение 03 рабочих дней направляет в СМСП уведомление об отказе в возмещении затрат с указанием причин.

V. Порядок учета контроля и отчетности

- 5.1. Сведения о СМСП-получателе денежных средств вносятся в Реестр СМСП-получателей денежных средств в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о возмещении затрат.
- 5.2. Учет расходования предоставленных денежных средств ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Перми. Отчетность по использованию денежных средств представляется в Департамент. Порядок представления отчетности об использовании денежных средств устанавливается Договором.
- 5.3. Целевое использование денежных средств и порядок контроля за их расходованием регламентируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и правовыми актами города Перми.
- 5.4. Департамент осуществляет финансовый контроль за использованием денежных средств в части обеспечения целевого использования и своевременного возврата бюджетных средств, а также представления отчетности об использовании бюджетных средств.
- 5.5. Департамент вправе запрашивать от СМСП-получателя денежных средств расчетные, финансовые и иные документы, подтверждающие целевое использование предоставленных бюджетных средств, контроля за исполнением обязательств по Договору.
- 5.6. СМСП-получатели денежных средств обязаны в течение сроков, указанных в Договоре представлять по требованию Департамента или уполномоченного им лица документы, необходимые для контроля за целевым использованием денежных средств.
- 5.7. В случае использования денежных средств не по целевому назначению СМСП-получатели денежных средств несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Перми, а также Договором.

5.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателями денежных средств условий, установленных законами и иными правовыми актами, регулирующими соответствующие правоотношения, настоящим Порядком и Договором, признается нецелевым использованием бюджетных средств и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Организация работы по взысканию денежных средств в случае нецелевого использования, а также по привлечению лиц, допустивших нецелевое использование и иные нарушения исполнения обязательств по Договору, осуществляется Департаментом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Перми.

Приложение 1
к Порядку возмещения части стоимости
предоставленных гарантий (поручительств)
по кредитам для субъектов малого и среднего
предпринимательства в приоритетных
отраслях поддержки

Начальнику департамента промышленной
политики, инвестиций и предпринимательства администрации
города Перми

От _____
(Ф.И.О. предпринимателя или наименование организации)

ИНН _____

Банковские реквизиты: _____

Контактный телефон: _____

Дата рождения: _____ Адрес: _____

Паспорт (серия, номер): _____

Выдан (дата, кем): _____

ЗАЯВЛЕНИЕ на возмещение затрат

Я, _____,
(Ф.И.О. предпринимателя или Ф.И.О. руководителя предприятия)

прошу возместить затраты по Договору поручительства от _____ № _____, заключенному с Региональным
гарантийным фондом, в целях обеспечения обязательств по кредитному договору от _____ № _____, заклю-
ченному между _____ и _____

_____ в сумме _____ руб. _____ коп. (_____ руб. _____ коп.)

(сумма прописью)

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

« ___ » _____ 20 ___ г.

(подпись) М.П.

Приложение 2
к Порядку возмещения части стоимости
предоставленных гарантий (поручительств)
по кредитам для субъектов малого и среднего
предпринимательства в приоритетных
отраслях поддержки

УВЕДОМЛЕНИЕ о возмещении затрат

1. Получатель _____

2. Юридический адрес получателя _____

3. Сфера деятельности _____

4. Условия привлечения Заемщиком денежных средств по кредитному договору:

4.1. Общая сумма кредита _____ руб. _____ коп.

4.2. Срок привлечения _____ мес.

4.3. Процентная ставка по кредиту _____ %.

5. Сумма затрат, уплаченных Региональному гарантийному фонду по Договору поручительства _____ руб. _____ коп.

6. Сумма возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам (90% суммы затрат, уплаченных Региональному гарантийному фонду по Договору поручительства) _____ руб. _____ коп.

Приложение: проект договора на ___ л. в ___ экз.

Начальник департамента промышленной
политики, инвестиций и предпринимательства
администрации города Перми

ДОГОВОР №

**о возмещении части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам
для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях поддержки**

г.Пермь _____ «___» _____ 20__ год

Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми,
именуемый в дальнейшем Департамент, в лице _____, действующего на основании положения
о Департаменте, с одной стороны, и _____,

(Ф.И.О. предпринимателя или наименование организации)

именуемый в дальнейшем Получатель, в лице _____,
действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Департамент обеспечивает безвозмездное и безвозвратное перечисление денежных средств в пределах средств бюджета Пермского края, переданных в бюджет города Перми, в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам (кредитам) путем возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) в соответствии с Порядком возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях поддержки, утвержденным постановлением администрации города Перми от _____ № _____ (далее – Порядок), привлеченному по договору от «___» _____ 20__ года № _____, заключенному между Получателем и _____ (далее – Финансовая организация) в размере _____ (далее – возмещение затрат), а Получатель обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим договором.

1.2. Условиями возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) являются:

1.2.1. регистрация и осуществление деятельности Получателя в городе Перми;

1.2.2. обращение субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в Финансовую организацию с целью получения кредита в приоритетных отраслях поддержки малого и среднего предпринимательства (производственная и инновационная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, социальная сфера (в том числе здравоохранение, образование), торговля и общественное питание, сфера бытовых услуг, ремесленная деятельность), не имеющим задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

1.2.3. представление в Департамент документов, оформленных в соответствии с Порядком.

1.3. Размер предоставляемого возмещения затрат по Договорам поручительства, касающихся кредитных договоров, предоставляется СМСП одновременно из расчета 90% произведенных СМСП затрат по Договору поручительства и составляет _____ (_____) руб.

цифрами прописью

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Получатель обязан представить в Департамент необходимые документы об исполнении настоящего договора в сроки, определенные Департаментом в требовании о представлении документов.

2.2. Получатель имеет право:

2.2.1. принимать участие в совещаниях и других мероприятиях, связанных с реализацией настоящего договора;

2.2.2. при надлежащем выполнении обязательств по настоящему договору запрашивать информацию о сроках перечисления денежных средств.

2.3. Департамент обязан:

2.3.1. осуществить перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора;

2.3.2. в течение срока действия настоящего договора проводить проверки выполнения условий возмещения части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для СМСП в приоритетных отраслях поддержки;

2.3.3. оказывать консультационную помощь по вопросам, связанным с реализацией настоящего договора.

III. Порядок возмещения затрат

Возмещение затрат осуществляется в пределах средств бюджета Пермского края, переданных в бюджет города Перми на финансирование расходов по возмещению части стоимости предоставленных гарантий (поручительств) по кредитам для СМСП в приоритетных отраслях поддержки.

IV. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Департамента о возмещении затрат Получателю действуют до 30 декабря 2010 г.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения условий возмещения затрат Получатель обязан возратить предоставленные денежные средства в бюджет города Перми в порядке, установленном действующим законодательством.

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Прочие условия

6.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны разрешают все споры путем переговоров.

6.3. Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, Стороны передают урегулирование споров на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

6.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах.

6.5. Любые изменения и дополнения настоящего договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

VII. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Департамент

Получатель

Адрес: 614000 г.Пермь, ул.Сибирская,27 ИНН
5902292819 КПП 590201001
УФК по Пермскому краю (департамент финансов
администрации города Перми, департамент
промышленной политики, инвестиций
и предпринимательства
администрации города Перми
л/с 02951010171), в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому краю г.Пермь
БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006

Начальник департамента промышленной политики,
инвестиций и предпринимательства администрации города
Перми

_____ (_____)
М.П.

_____ (_____)
М.П.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2010

№ 900

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 06.03.2009 № 111 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 02 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1061, администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 06 марта 2009 г. № 111 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009–2011 годы» (в ред. от 22.04.2009 № 219, от 01.10.2009 № 650, от 02.07.2010 № 392) следующие изменения:

- 1.1. в наименовании слова «на 2009–2011 годы» исключить;
- 1.2. в пункте 1 слова «на 2009–2011 годы» исключить.

2. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 06 марта 2009 г. № 111 (в ред. от 22.04.2009 № 219, от 01.10.2009 № 650, от 02.07.2010 № 392), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 24.12.2010 № 900

**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми»**

Паспорт Программы

Наименование программы	долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» (далее – Программа)
Инициатор Программы	депутаты Пермской городской Думы
Заказчик Программы	заместитель главы администрации города Перми
Основание для разработки Программы	решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 301 «О рекомендациях администрации города Перми по исполнению решения Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2008 год и на период до 2010 года», решение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Перми от 30.05.2008
Исполнитель Программы	управление социальной политики администрации города Перми
Соисполнители Программы	комитет социальной защиты населения администрации города Перми, департамент образования администрации города Перми, комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, комитет по молодежной политике администрации города Перми, управление здравоохранения администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми
Описание проблем, решаемых с помощью Программы	в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация отдыха детей в каникулярное время относится к вопросам местного значения. Организация каникулярного времени детей – одна из составляющих социального благополучия горожан. Задача муниципалитета – обеспечение необходимых условий для эффективного, безопасного, содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления
	здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей, социальную адаптацию. В последние годы в городе Перми наблюдается неблагоприятная динамика показателей заболеваемости детского населения. Всего 7% детей, проживающих в городе, имеют первую группу здоровья (то есть практически здоровы), 66% детей имеют какие-либо функциональные отклонения, более 25% детей имеют хроническую патологию (дети-инвалиды и так далее). В настоящее время сохраняется тенденция к сокращению количества загородных оздоровительных учреждений. Корни этой проблемы уходят в 90-е годы, когда происходила бесконтрольная продажа и перепрофилирование данных учреждений балансодержателями. Не уделялось внимания улучшению материально-технической базы загородных учреждений, их модернизации и благоустройству, более 60% данных учреждений функционируют с 60-70-х годов. Частично проблема организации оздоровления, отдыха и занятости детей решается через организованный выезд детей за пределы Пермского края и организованный семейный отдых. Очевидно, что необходимы меры по стимулированию отдельных категорий населения в оздоровлении своих детей. Пристального внимания требует организация отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в особой заботе государства. В связи с этим в Программе определены приоритетные категории детей (несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации), для которых в первоочередном порядке предоставляются путевки в различные организованные формы отдыха, оздоровления и занятости: дети, находящиеся в социально опасном положении, дети группы риска (дети, состоящие на внутри-школьном учете), дети-инвалиды, дети, проживающие в малоимущих семьях, дети, находящиеся под опекой и проживающие в приемных семьях (с 01.01.2010 полномочия по организации отдыха детей данной категории переданы на региональный уровень).

	Программа направлена на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 13, 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части организации отдыха детей в каникулярное время, организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе. Настоящая Программа ориентирована на детей в возрасте 7–17 лет (включительно)					
Обоснование участия муниципального образования город Пермь	вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Перми остается в числе наиболее значимых городских социальных приоритетов и требует решения программными методами					
Цели и задачи реализации Программы	цель – обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми. Задачи: 1. Повышение количества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми. 2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости. 3. Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных муниципальных оздоровительных лагерей (в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей) с последующей передачей их в концессию					
Сроки реализации Программы	2009–2013 годы					
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета города Перми составляет 371494,7 тыс.руб., из них по годам реализации: 2009 г. – 52752,9 тыс.руб.; 2010 г. – 72736,9 тыс.руб., (кроме этого – 1,7 тыс.руб. – остаток 2009 г.); 2011 г. – 76153,3 тыс.руб.; 2012 г. – 82425,3 тыс.руб.; 2013 г. – 87426,3 тыс.руб. Объем дополнительного финансирования мероприятий Программы (средства федерального и краевого бюджетов и внебюджетные средства) составляет 539919,4 тыс.руб., из них по годам реализации: 2009 г. – 4043,1 тыс.руб.; 2010 г. – 172733,5 тыс.руб.; 2011 г. – 118923,0 тыс.руб.; 2012 г. – 121278,0 тыс.руб.; 2013 г. – 122941,8 тыс.руб.					
Целевые показатели Программы	оценочный показатель	изменение оценочного показателя				
		2009	2010	2011	2012	2013
	охват детей приоритетных категорий организованными формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное время (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	охват детей - учащихся общеобразовательных учреждений города Перми (7–17 лет (включительно) различными формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное время (%)	не менее 96%	не менее 96%	не менее 96%	не менее 96%	не менее 96%
	снижение уровня детской преступности в каникулярное время (%)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	повышение эффективности оздоровления (%)	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0
Ожидаемые социально-экономические результаты Программы	функциональное эффективной системы оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, позволяющей: повысить адресность оказываемой услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей; обеспечить стопроцентный охват детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости; сохранить уровень охвата детей организованными формами оздоровления, отдыха и занятости					

Финансирование долгосрочной целевой программы

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.), в том числе					Показатели результативности выполнения Программы								
		всего	2009 год	остатки неиспользованных ассигнований 2009 года	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача № 1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми															
1.1. Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству в каникулярное время	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	7	7	7	7	7
1.2. Контроль деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных заседаний координационного совета	ед.	7	7	7	7	7
1.3. Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных проверок	шт.	6	6	6	6	6
1.4. Организация работы по ведению персонифицированного учета детей города Перми	УСП	350,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	количество учетных операций	шт.	8	8	8	8	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5. Осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и требований (проведение дезинфекции, дезинсекции)	ДО	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество подготовленных лагерей	шт.	6	0	0	0	0
1.6. Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для начальников и директоров лагерей (педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей)	УСП, ДО	1295,0	220,0	0,0	220,0	286,5	284,0	282,8	количество участников обучающего семинара	чел.	200	200	200	200	200
1.7. Осуществление допрофессиональной подготовки вожатых	КМП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество обученных специалистов	чел.	100	100	100	100	100
1.8. Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей в период каникул	УВД (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных лекций	шт.	470	470	470	470	470
1.9. Проведение «горячей линии» по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных «горячих линий»	шт.	5	5	не реже 1 раза в месяц (май-август)	не реже 1 раза в месяц (май-август)	0
1.10. Проведение заключительного мероприятия по итогам летней оздоровительной кампании	УСП	510,0	200,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных мероприятий	шт.	1	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.11. Освещение мероприятий организации каникулярной занятости детей города Перми в средствах массовой информации	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество публикаций	шт.	5	5	не реже 1 раза в месяц в летний период	не реже 1 раза в месяц в летний период	16
1.12. Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул	УСП, КФКС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных мероприятий	шт.	1	1	1	1	1
1.13. Проведение фестиваля спорта для детей и подростков, занимающихся на спортивных площадках по месту жительства	КФКС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных фестивалей	шт.	1	1	1	1	1
1.14. Участие в городском конкурсе социально значимых проектов по оказанию услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей среди некоммерческих организаций, общественных объединений, территориальных общественных самоуправлений, учреждений дополнительного образования детей и подростков	УСП	1000,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	количество победителей в номинациях	ед.	4	5	0	0	0
1.15. Проведение фестиваля спорта среди детей-инвалидов	КФКС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных фестивалей	шт.	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.16. Административная деятельность по осуществлению государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей	УСП, КСЗН	1384,1*	0,0	0,0	1384,1*	0,0	0,0	0,0	доля освоения средств субвенций	%	0	100	0	0	0
1.17. Передача имущества государственного комплекса загородных муниципальных лагерей в концессию	УСП, ДО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество переданных лагерей	шт.	0	0	4	0	0
Итого по задаче № 1:		4639,1	1090,0	0,0	2485,8	356,5	354,0	352,8							
Бюджет города Перми		3255,0	1090,0	0,0	1101,7	356,5	354,0	352,8							
Средства бюджета Пермского края		1384,1*	0,0	0,0	1384,1*	0,0	0,0	0,0							
Средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Задача № 2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий															
2.1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей приоритетных категорий (100% оплата услуг за счет средств бюджета города Перми), в том числе:	УСП, ДО, КФКС, УЗ, КМП	17299,4	17299,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	12947	10631	0	0	0
2.1.1. Детей из опеку-ских и приемных семей:	УСП	5221,1	5221,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество детей	чел.	1654	0	0	0	0
2.1.1.1. На базе заго-родных муниципальных лагерей, в лагерях труда и отдыха, в по-ходах и сплавах, в про-фильных отрядах, в выездных профиль-ных лагерях, в лагерях дневного пребывания	ДО	5187,8	5187,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	1554	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1.2. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	100	0	0	0	0
2.1.2. Детей, находящихся в социально опасном положении, в т.ч. состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних:	ДО, УСП	2455,0	2455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	1800	0	0	0	0
2.1.2.1. На базе загородных муниципальных лагерей, в лагерях труда и отдыха, в походах и сплавах, в профильных отрядах, в выездных профильных лагерях, в лагерях дневного пребывания	ДО	2166,6	2166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей	чел.	1135	0	0	0	0
2.1.2.2. В трудовых «Отрядах мэра»	КМП, ТО	221,8	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	214	0	0	0	0
	Дзержинский район	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	33	0	0	0	0
	Индустриальный район	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	33	0	0	0	0
	Кировский район	36,8	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	34	0	0	0	0
	Ленинский район	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	9	0	0	0	0
Мотовилихинский район	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	36	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Орджоникидзевский район	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	39	0	0	0	0
	Свердловский район	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	30	0	0	0	0
2.1.2.3. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	200	0	0	0	0
2.1.3. Детей группы риска:	ДО, КФКС	4315,1	4315,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	общее количество детей	чел.	3000	0	0	0	0
2.1.3.1. На базе загородных муниципальных оздоровительных лагерей, в лагерях труда и отдыха, в походах и сплавах, в профильных отрядах, в выездных профильных лагерях, в лагерях дневного пребывания	ДО	4248,5	4248,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей	чел.	2800	0	0	0	0
2.1.3.2. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	200	0	0	0	0
2.1.4. Детей из малоимущих семей:	УСП, ДО	5114,7	5114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	общее количество детей	чел.	5024	0	0	0	0
2.1.4.1. На базе загородных муниципальных оздоровительных лагерей, в лагерях труда и отдыха, в походах и сплавах, в профильных отрядах, в выездных профильных лагерях, в лагерях дневного пребывания	ДО	5048,1	5048,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей	чел.	2421	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.4.2. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	200	0	0	0	0
2.1.4.3. В загородных оздоровительных лагерях	УСП	0,0*	0,0**	0,0	0,0**	0,0**	0,0**	0,0**	количество оздоровленных детей	чел.	184	0	0	0	0
2.1.5. Детей-инвалидов:	УЗ, ДО	193,5	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	общее количество детей	чел.	928	0	0	0	0
2.1.5.1. На базе медицинских учреждений	УЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	678	0	0	0	0
2.1.5.2. В лагерях дневного пребывания	ДО	193,5	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	250	0	0	0	0
2.2. Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УСП, КСЗН, ДО, КФКС, КМП, ТО, УЗ	582482,8	23606,6	0,0	2429846	97322,2	105951,7	112617,7	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей, не менее	чел.	68462	62223	56276	56514	56630
		336140,3	19563,5	0,0	71635,2	75796,8	82071,3	87073,5							
		90398,9*	0,0*	0,0	90398,9*	0,0*	0,0*	0,0*							
		22731,9**	4043,1**	0,0	46722**	46722**	46722**	46722**							
		133211, 7***	0,0***	0,0	76278, 3***	16853, 2***	19208, 2***	20872, 0***							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.1. В загородных муниципальных оздоровительных лагерях (школьники: 60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства; дети сотрудников загородных лагерей: 80% из средств бюджета города Перми и 20% - внебюджетные средства), лагеря труда и отдыха, походы и сплавы (60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства), профильные спортивные отряды (лагеря дневного пребывания), профильные отряды, лагеря дневного пребывания	ДО	12518,4	12518,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	16639	0	0	0	0
2.2.2. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	1266,9	1266,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	3800	0	0	0	0
2.2.3. Загородные муниципальные оздоровительные лагеря для учащихся спортивных школ города Перми (60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства)	КФКС	2500,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	471	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.4. Загородные оздоровительные лагеря:	УСП, КСЗН	343255,8	0,0	1,7	170030,5	51910,2	58333,1	62982,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	14625	3773	4011	4127
		158908,6		1,7	35805,9	37199,8	41398,9	44504,0							
		59962,3*			29962,3*	0,0	0,0	0,0							
		124384,9***			74262,3***	14710,4***	16934,2***	18478,0***							
2.2.4.1. Для детей приоритетных категорий (100% оплата услуг за счет средств бюджета города Перми)	УСП, КСЗН	62218,8	0,0	0,0	14300,0	15134,2	15997,6	16787,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	1100	1100	1100	1100
2.2.4.1.1. Для детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних	УСП, КСЗН	19796,8	0,0	0,0	4550,0	4815,4	5090,1	5341,3	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	350	350	350	350
2.2.4.1.2. Для детей из малоимущих семей	УСП	21134,8	0,0	0,0	5200,0	5503,4	5090,1	5341,3	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	400	400	350	350
2.2.4.1.3. Для детей группы риска	УСП, КСЗН	21287,2	0,0	0,0	4550,0	4815,4	5817,4	6104,4	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	350	350	400	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.6.1.4. Для детей-инвалидов	ДО	1308,9 202,5 405,0*	0,0	0,0	607,5 202,5 405,0*	218,1	234,3	249,0	количество отдохнувших детей	чел.	0	250	250	250	250
2.2.6.1.5. Для детей из опекунских и приемных семей	ДО	3822,1 591,3 1182,6*	0,0	0,0	1773,9 591,3 1182,6*	636,9	684,1	727,2	количество отдохнувших детей	чел.	0	730	730	730	730
2.2.6.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	ДО	64597,5 9993,8 19987,6*	0,0	0,0	29981,4 9993,8 19987,6*	10764,4	11561,7	12290,0	количество отдохнувших детей	чел.	0	12338	12338	12338	12338
2.2.6.3. Для учащихся специализированных спортивных школ города Перми	КФКС	7853,5 1215,0 2430,0*	0,0	0,0	3645,0 1215,0 2430,0*	1308,7	1404,6	1494,2	количество отдохнувших детей	чел.	0	1500	1500	1500	1500
2.2.7. Лагеря труда и отдыха	ДО	8435,5	0,0	0,0	1890,0	2035,5	2186,1	2323,9	количество отдохнувших детей	чел.	0	2700	2700	2700	2700
2.2.7.1. Для детей приоритетных категорий	ДО	4686,4	0,0	0,0	1050,0	1130,8	1214,5	1291,1	количество отдохнувших детей	чел.	0	1500	1500	1500	1500
2.2.7.1.1. Для детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних	ДО	593,5	0,0	0,0	133,0	143,2	153,8	163,5	количество отдохнувших детей	чел.	0	190	190	190	190
2.2.7.1.2. Для детей из малоимущих семей	ДО	1655,9	0,0	0,0	371,0	399,6	429,1	456,2	количество отдохнувших детей	чел.	0	530	530	530	530
2.2.7.1.3. Для детей группы риска	ДО	2030,8	0,0	0,0	455,0	490,0	526,3	559,5	количество отдохнувших детей	чел.	0	650	650	650	650
2.2.7.1.4. Для детей из опекунских и приемных семей	ДО	406,2	0,0	0,0	91,0	98,0	105,3	111,9	количество отдохнувших детей	чел.	0	130	130	130	130
2.2.7.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	ДО	3749,1	0,0	0,0	840,0	904,7	971,6	1032,8	количество отдохнувших детей	чел.	0	1200	1200	1200	1200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.8. Профильные отряды	ДО	8725,6	0,0	0,0	1955,0	2105,5	2261,3	2403,8	количество занятых детей	чел.	0	1150	1150	1150	1150
2.2.8.1. Для детей приоритетных категорий	ДО	7587,5	0,0	0,0	1700,0	1830,9	1966,3	2090,3	количество занятых детей	чел.	0	1000	1000	1000	1000
2.2.8.2. Для детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних	ДО	348,9	0,0	0,0	78,2	84,2	90,4	96,1	количество занятых детей	чел.	0	46	46	46	46
2.2.8.3. Для детей из малоимущих семей	ДО	1896,9	0,0	0,0	425,0	457,7	491,6	522,6	количество занятых детей	чел.	0	250	250	250	250
2.2.8.4. Для детей группы риска	ДО	4931,9	0,0	0,0	1105,0	1190,1	1278,1	1358,7	количество занятых детей	чел.	0	650	650	650	650
2.2.8.5. Для детей из опекунских и приемных семей	ДО	409,8	0,0	0,0	91,8	98,9	106,2	112,9	количество занятых детей	чел.	0	54	54	54	54
2.2.8.6. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	ДО	1138,1	0,0	0,0	255,0	274,6	295,0	313,5	количество занятых детей	чел.	0	150	150	150	150
2.2.9. Организация трудовой занятости несовершеннолетних	КМП, ТО, ЦЗН (по со-гласованию)	82180,5	7321,3	0,0	17672,2	18747,4	19071,5	19368,1	количество занятых детей	чел.	7552	10656	11140	11140	11140
		59448,6	3278,2	0,0	13000,0	14075,2	14399,3	14695,9							
		22731,9**	4043,1**	0,0	4672**	4672**	4672**	4672**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кировский район	5538,8	0,0	0,0	1340,6	1370,2	1400,3	1427,7		чел.	0	685	685	685	685
	Ленинский район	1932,6	0,0	0,0	467,8	478,1	488,6	498,1		чел.	0	239	239	239	239
	Мотовилихинский район	8953,8	0,0	0,0	1954,7	2284,4	2334,5	2380,2		чел.	0	998	1142	1142	1142
	Орджоникидзевский район	5355,4	0,0	0,0	1163,3	1368,3	1398,2	1425,6		чел.	0	594	684	684	684
	Свердловский район	9130,0	0,0	0,0	2210,6	2258,4	2307,8	2353,2		чел.	0	1129	1129	1129	1129
	поселок Новые Ляды	332,3	0,0	0,0	81,1	82,0	83,8	85,4		чел.	0	41	41	41	41
	КМП ГО	8494,6	3278,2	0,0	1380,5	1236,9	1279,9	1319,1		чел.	3377	466	466	466	466
	Дзержинский район	406,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Индустриальный район	561,0	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Кировский район	430,2	430,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Ленинский район	323,0	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Мотовилихинский район	609,0	609,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
2.2.9.3. Трудовые «Отряды мэра»									количество участников, не менее						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Орджоникидзевский район	334,0	334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Свердловский район	602,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	поселок Новые Ляды	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
2.2.9.4. Организация трудовой занятости несовершеннолетних	ЦЗН (по согласованию)	22731,9**	4043,1**	0,0	4672,2**	4672,2**	4672,2**	4672,2**	количество занятых детей	чел.	4175	4756	4756	4756	4756
2.2.10. Спортивно-досуговые площадки	КФКС, ТО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	0	6435	6435	6435	6435
2.2.10.1. Для детей приоритетных категорий	КФКС, ТО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	0	1300	1300	1300	1300
2.2.10.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	КФКС, ТО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	0	5135	5135	5135	5135
2.2.11. Оздоровление детей на базе медицинских учреждений	УЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	8230	8230	8230	8230	8230
2.2.11.1. Для детей-инвалидов	УЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	678	678	678	678	678
2.2.11.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	7552	7552	7552	7552	7552
Итого по задаче № 2, в том числе:		599782,2	40906,0	1,7	2429846	97322,2	105951,7	112617,7							
Средства бюджета города Перми		353439,7	36862,9	1,7	71635,2	75796,8	82071,3	87073,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Средства бюджета Пермского края		90398,9*	0,0	0,0	90398,9*	0,0*	0,0*	0,0*							
Средства федерального бюджета		22731,9**	4043,1**	0,0	46722**	46722**	46722**	46722**							
Внебюджетные средства		133211,7***	0,0	0,0	76278,3***	16853,2***	19208,2***	20872,0***							
Задача № 3: Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных муниципальных оздоровительных лагерей (в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей)															
3.1. Проведение капитального и текущего ремонтов загородных муниципальных оздоровительных лагерей	ДО	9500,0	9500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество подготовленных лагерей	шт.	4	0	0	0	0
3.1.1. «Буревестник»: капитальный ремонт наружных сетей канализации, текущий ремонт зданий	ДО	1740,0	1740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	1	0	0	0	0
3.1.2. «Юность»: текущий ремонт АПС и ОПС, текущие ремонты электропроводки, водогрейных котлов	ДО	679,0	679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	1	0	0	0	0
3.1.3. «Чайка»: ремонт кровли клуба и корпусов, текущий ремонт очистных сооружений, проведение электро-монтажных работ	ДО	970,0	970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	1	0	0	0	0
3.1.4. «Звездный»: разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационного коллектора	ДО	6111,0	6111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	1	0	0	0	0
3.2. Проведение капитального и текущего ремонтов загородных учреждений дополнительного образования детей	ДО	5300,0	5300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество подготовленных учреждений	шт.	1	0	0	0	0
3.2.1. «Восхождение»: ремонт уличных умывальников и ногмоек, ремонт двух стальных корпусов	ДО	465,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.2. «Центр дополнительного образования детей по физической культуре, спорту, здоровью-сбережению»: капитальный и текущий ремонт здания столовой, ремонт АПС и ОПС в столовой и административном корпусе	ДО	4835,0	4835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1	0	0	0	0
Итого по задаче № 3, в том числе:		14800,0	14800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Бюджет города Перми		14800,0	14800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Всего по Программе, в том числе:		911414,1	56796,0	1,7	245470,4	195076,3	203703,3	210368,1							
Бюджет города Перми		371494,7	52752,9	1,7	72736,9	76153,3	82425,3	87426,3							
Средства бюджета Пермского края		383975,8*	0,0	0,0	91783,0*	97397,6*	97397,6*	97397,6*							
Средства федерального бюджета		22731,9**	4043,1**	0,0	4672,2**	4672,2**	4672,2**	4672,2**							
Внебюджетные средства		133211,7***	0,0	0,0	76278,3***	16853,2***	19208,2***	20872,0***							

* средства бюджета Пермского края

** средства федерального бюджета (ЦЗН)

*** внебюджетные средства (средства родителей)

Сокращения, используемые в тексте:

УСП – управление социальной политики администрации города Перми;

ДО – департамент образования администрации города Перми;

КМП – комитет по молодежной политике администрации города Перми;

КФКС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми;

КСЗН – комитет социальной защиты населения администрации города Перми;

УЗ – управление здравоохранения администрации города Перми;

ЦЗН – Государственное учреждение Центр занятости населения города Перми Пермского края;

ТО – территориальные органы администрации города Перми;

АПС – автоматизированная противопожарная сигнализация;

ОПС – охранно-пожарная сигнализация.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2010

№ 901

**О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 01.06.2010 № 292
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от форм собственности
на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников
данных хозяйствующих субъектов»**

На основании Закона Пермского края от 30 августа 2010 г. № 677-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Пермском крае» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 01 июня 2010 г. № 292 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от форм собственности на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов» (в ред. от 25.06.2010 № 361, от 03.09.2010 № 531) следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям»;

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям.»

2. Внести в Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 июня 2010 г. № 292 (в ред. от 25.06.2010 № 361, от 03.09.2010 № 531), следующие изменения:

2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям определяет цели, условия, критерии отбора:

хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и некоммерческих организаций на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций,

хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих на своем балансе имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций.»;

2.2. наименование раздела 2 дополнить словами «и некоммерческих организаций»;

2.3. в пункте 2.1 после слов «хозяйствующим субъектам» дополнить словами «, некоммерческим организациям»;

2.4. в пункте 2.1.1 после слов «хозяйствующего субъекта» дополнить словами «, некоммерческой организации»;

2.5. в пункте 2.1.2 после слов «хозяйствующие субъекты» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

2.6. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям:

допустившим ранее нецелевое использование средств бюджета города Перми и не восстановившим их в доход бюджета города Перми;

не вернувшим излишне перечисленные субсидии в доход бюджета города Перми;

не представившим ранее отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников и (или) на оздоровление детей в загородном детском оздоровительном лагере, находящемся на балансе Получателя субсидии, в установленный в Порядке срок.»;

2.7. наименование раздела 3 дополнить словами «и некоммерческим организациям»;

2.8. раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам и некоммерческим организациям для возмещения части затрат:

на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря детям работников хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации в возрасте от 7 до 15 лет включительно, зарегистрированных на территории города Перми;

на оздоровление детей работников хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации в возрасте от 7 до 15 лет включительно, зарегистрированных на территории города Перми, в загородном детском оздоровительном лагере, находящемся на балансе хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации.»;

2.9. в пункте 4.1 после слов «хозяйствующим субъектам» дополнить словами «, некоммерческим организациям»;

2.10. пункт 4.1¹ изложить в следующей редакции:

«4.1.¹ Субсидии хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям предоставляются:

при условии отсутствия задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи) как до, так и после возникновения затрат на приобретение путевок и (или) на оздоровление детей;

в случае наличия задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по фактически понесенным расходам на приобретение путевок и (или) на оздоровление детей.»;

2.11. в пункте 4.2 после слов «хозяйствующие субъекты» дополнить словами «, некоммерческие организации»;

2.12. пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:

«4.2.1. в 2010 году:

до возникновения затрат в течение 35 календарных дней после вступления в силу настоящего Порядка;

по факту понесенных расходов некоммерческие организации, хозяйствующие субъекты и некоммерческие организации, имеющие на своем балансе имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, с 20 по 25 декабря.»;

2.13. пункт 4.3.4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3.4.3. копии документов, подтверждающих понесенные расходы хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации на приобретение путевки (копии договоров, платежных документов и т.п.) и (или) подтверждающих нахождение загородного детского оздоровительного лагеря в составе и на балансе хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации.»;

2.14. дополнить пунктом 4.3.4.5 следующего содержания:

«4.3.4.5. справка о регистрации по месту жительства или копия паспорта на ребенка старше 14 лет.»;

2.15. в пункте 4.4 после слов «хозяйствующими субъектами» дополнить словами «, некоммерческими организациями»;

2.16. в пункте 4.4.1 после слов «хозяйствующего субъекта» дополнить словами «, некоммерческой организации»;

2.17. в пункте 5.1.2 после слов «хозяйствующего субъекта» дополнить словами «, некоммерческой организации»;

2.18. в пункте 5.2 после слов «хозяйствующему субъекту» дополнить словами «, некоммерческой организации»;

2.19. в пункте 5.2.1 после слов «хозяйствующего субъекта» дополнить словами «, некоммерческой организации»;

2.20. в пункте 5.3 после слов «хозяйствующим субъектом» дополнить словами «, некоммерческой организацией»;

2.21. пункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:

«5.3.2. включение в заявку детей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории города Перми, и (или) возраст детей не соответствует возрасту, указанному в разделе 3 настоящего Порядка.»;

2.22. в пункте 5.4 первое предложение изложить в следующей редакции: «5.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии (далее - договор) между КСЗН и хозяйствующим субъектом, некоммерческой организацией по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.»;

2.23. в пункте 5.5 после слов «у хозяйствующего субъекта» дополнить словами «, некоммерческой организации»;

2.24. в пункте 5.6 после слов «хозяйствующих субъектов» дополнить словами «, некоммерческих организаций» в соответствующем падеже;

2.25. в пункте 5.7 после слов «хозяйствующим субъектом» дополнить словами «, некоммерческой организацией»;

2.26. в пункте 5.8 после слов «хозяйствующим субъектом» дополнить словами «, некоммерческой организацией»;

2.27. в пункте 5.9.1 после слов «хозяйствующий субъект» дополнить словами «, некоммерческая организация»;

2.28. в пункте 5.9.2 после слов «хозяйствующему субъекту» дополнить словами «, некоммерческой организации» в соответствующем падеже;

2.29. в пункте 5.9.3 после слов «хозяйствующим субъектом» дополнить словами «, некоммерческой организацией»;

2.30. пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Хозяйствующий субъект, некоммерческая организация, получившие субсидию до возникновения расходов на приобретение путевок, представляют до 01 ноября текущего года в КСЗН отчет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих понесенные расходы на приобретение путевок (копии договоров, платежных документов и т.п.) и (или) подтверждающих нахождение загородного детского оздоровительного лагеря в составе и на балансе хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, копий отрывных талонов к путевкам, справок о регистрации по месту жительства детей или копий паспортов на детей старше 14 лет.»;

2.31. в пункте 6.2 после слов «хозяйствующему субъекту» дополнить словами «, некоммерческой организации»;

2.32. в пункте 6.3 после слов «хозяйствующий субъект» дополнить словами «, некоммерческая организация»;

2.33. в приложении 1:

2.33.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Заявка на предоставление субсидии хозяйствующему субъекту (за исключением субсидии государственному (муниципальному) учреждению) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческой организации»;

2.33.2. первое предложение изложить в следующей редакции: «Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации города Перми от _____ № _____, заявитель _____ согласен представить на рассмотрение документы с целью получения субсидии хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям:

на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников;

на оздоровление детей работников в загородном детском оздоровительном лагере, находящемся на балансе заявителя.»;

2.33.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Количество детей работников хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, для которых запланировано приобретение путевок (приобретены путевки) в загородные детские оздоровительные лагеря и (или) запланировано оздоровление (осуществлено оздоровление) в загородном детском оздоровительном лагере, находящемся на балансе заявителя в соответствии с заявлениями работников, _____ человек.»;

2.33.4. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Объем средств хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, запланированных (затраченных) на приобретение путевок и (или) на оздоровление детей _____.»;

2.33.5. в пункте 3 показатель КП заменить на показатель КД:

«КД - количество детей работников хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, для которых запланировано приобретение путевок (приобретены путевки) в загородные детские оздоровительные лагеря и (или) запланировано оздоровление (осуществлено оздоровление) в загородном детском оздоровительном лагере, находящемся на балансе заявителя (нужное подчеркнуть)»;

2.34. в приложении 2:

2.34.1. наименование изложить в следующей редакции: «Договор о предоставлении субсидии _____»;

(хозяйствующий субъект, некоммерческая организация)

2.34.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат Получателя субсидии на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников Получателя субсидии и (или) на оздоровление детей Получателя субсидии в загородном детском оздоровительном лагере, находящемся на балансе Получателя субсидии, в соответствии с прилагаемым списком детей работников по утвержденной форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.»;

2.34.3. пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:

«4.1.4. представить Уполномоченному органу отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат (отчет о произведенных затратах) на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников и (или) на оздоровление детей в загородном детском оздоровительном лагере, находящемся на балансе Получателя субсидии по форме и в сроки, установленные постановлением администрации города Перми от _____ № _____ «_____» _____.»;

2.35. в приложении 3:

2.35.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников и (или) на оздоровление детей в загородном детском оздоровительном лагере, находящемся на балансе _____»;

(полное наименование хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)

в 20__ году»;

2.35.2. в наименовании графы 9 таблицы после слов «хозяйствующего субъекта» дополнить словами «, некоммерческой организации»;

2.35.3. сноску изложить в следующей редакции:

«* Копии документов, подтверждающих расходы получателя субсидии на приобретение путевок и (или) подтверждающих нахождение загородного детского оздоровительного лагеря в составе и на балансе получателя субсидии: (перечислить), копии отрывных талонов к путевкам в количестве _____, справка о регистрации по месту жительства, копия паспорта детей старше 14 лет в количестве _____ прилагаются.»;

2.36. в приложении 4:

2.36.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Отчет о произведенных затратах на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников и (или) на оздоровление детей в загородном детском оздоровительном лагере, находящемся на балансе _____ в 20__ году»;

(полное наименование хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)

2.36.2. в наименовании графы 8 таблицы после слов «хозяйствующего субъекта» дополнить словами «, некоммерческой организации»;

2.36.3. сноску изложить в следующей редакции:

«* Копии документов, подтверждающих расходы получателя субсидии на приобретение путевок и (или) подтверждающих нахождение загородного детского оздоровительного лагеря в составе и на балансе получателя субсидии: (перечислить), копии отрывных талонов к путевкам в количестве _____, справку о регистрации по месту жительства, копию паспорта детей старше 14 лет в количестве _____ прилагаются.»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2010 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

Вр.и.о.главы администрации города Перми

А.Ю.Маховиков



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2010

№ 902

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 13.09.2007 № 379 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми»

В соответствии с решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 210 «О департаменте имущественных отношений администрации города Перми и департаменте земельных отношений администрации города Перми», от 29 января 2008 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема имущества в муниципальную собственность города Перми из других форм собственности», постановлением администрации города Перми от 22 февраля 2008 г. № 130 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 13 сентября 2007 г. № 379 (в ред. от 08.07.2008 № 633, от 21.07.2009 № 468), следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Постоянно действующая комиссия по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми создается постановлением администрации города Перми с целью упорядочения рассмотрения поступающих в администрацию города Перми обращений о приеме в муниципальную собственность города Перми объектов жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения из других форм собственности

и подготовки соответствующих рекомендаций департаменту имущественных отношений администрации города Перми.»;

1.2. пункт 1.2 признать утратившим силу;

1.3. в пункте 2.1.1 слова «главе администрации города» заменить словами «департаменту имущественных отношений администрации города Перми».

2. Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 13 сентября 2007 г. № 379 (в ред. от 08.07.2008 № 633, от 21.07.2009 № 468), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Вр.и.о.главы администрации города Перми

А.Ю.Маховиков

Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 24.12.2010 № 902

СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми

Председатель:

Агеев

Виктор Геннадьевич

- заместитель главы администрации города Перми

Заместитель председателя:

Толмачева

Людмила Александровна

- начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми

Секретарь:

Куклина

Ольга Генриховна

- главный специалист отдела информационного
сопровождения департамента имущественных
отношений администрации города Перми

Члены комиссии:

Владыкин

Андрей Александрович

- заместитель начальника отдела инфраструктуры
администрации Мотовилихинского района
города Перми

Ефремов

Андрей Алексеевич

- первый заместитель главы администрации
Орджоникидзевского района города Перми

Кац

Анатолий Яковлевич

- первый заместитель главы администрации
поселка Новые Ляды

Копырин

Сергей Леонидович

- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Ленинского района
города Перми

Минх

Фаина Алексеевна

- начальник управления жилищных отношений
администрации города Перми

Мухачев Андрей Александрович	- исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Дзержинского района города Перми
Налбандян Петр Анатольевич	- заместитель главы администрации Свердловского района города Перми
Неганов Владимир Михайлович	- первый заместитель главы администрации Индустриального района города Перми
Нецветаев Константин Валерьевич	- директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» (по согласованию)
Румянцев Павел Иванович	- заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми
Скрипкин Алексей Игоревич	- начальник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2010

№ 903

Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории, ограниченной ул.Сеченова, ул.Сочинской, ул.Докучаева в жилом районе Акулова Дзержинского района города Перми

На основании статей 8, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания территории, ограниченной ул.Сеченова, ул.Сочинской, ул.Докучаева в жилом районе Акулова Дзержинского района города Перми, от 03 декабря 2010 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 10 декабря 2010 г. № 89 администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории, ограниченной ул.Сеченова, ул.Сочинской, ул.Докучаева в жилом районе Акулова Дзержинского района города Перми (шифр 2030Т-02/2010-ПП и 2030Т-02/2010-ПМ) (далее – проект планировки в части установления красных линий и проект межевания территории).
2. Департаменту планирования и развития территории города Перми обеспечить размещение настоящего постановления, проекта планировки в части установления красных линий и проекта межевания территории:
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь.
3. Функциональным подразделениям, функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки в части установления красных линий и проектом межевания территории.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления, проекта планировки в части установления красных линий и проекта межевания территории в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ширяеву Л.Н.

Вр.и.о.главы администрации города Перми

А.Ю.Маховиков



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2010

№ 904

О приобретении в муниципальную собственность здания павильона «Бар», расположенного на территории Парка культуры и отдыха «Балатово» в Индустриальном районе города Перми

В соответствии с Порядком возмездного приобретения недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) в муниципальную собственность города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2008 г. № 111, решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 204 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 27.04.2010 № 15-д «Об утверждении Перечня объектов индивидуально определенного недвижимого имущества, планируемого к приобретению в муниципальную собственность города Перми в 2010 году» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приобрести в муниципальную собственность города Перми нежилое 1-этажное здание павильона «Бар» общей площадью 232,9 кв.м (лит.Ы (Г13), расположенное на территории Парка культуры и отдыха «Балатово» в Индустриальном районе города Перми общей стоимостью 5061000 (пять миллионов шестьдесят одна тысяча) руб., принадлежащее на праве собственности Волкову И.В. (далее – имущество), в рамках мероприятий по реконструкции Парка культуры и отдыха «Балатово».

2. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми в установленном порядке заключить с Волковым И.В. договор купли-продажи имущества.

3. Департаменту финансов администрации города Перми увеличить бюджетные ассигнования по бюджетным инвестициям, выделенным на Парк культуры и отдыха «Балатово» за счет экономии по приобретению земельных участков для строительства зоопарка, после внесения соответствующих изменений в постановления администрации города Перми от 05 декабря 2008 г. № 1167 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми», от 28 ноября 2009 г. № 899 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство зоопарка».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Агеева В.Г.

Вр.и.о.главы администрации города Перми

А.Ю.Маховиков



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2010

№ 906

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, постановления администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1061 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы», утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 декабря 2008 г. № 1173 (в ред. от 30.04.2009 № 237, от 02.11.2009 № 760, от 25.06.2010 № 360, от 22.09.2010 № 579), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:

1.1.1. в строке «Цель и задачи Программы, важнейшие целевые показатели» цифры «179,84» заменить цифрами «178,62», цифры «42,0» заменить цифрами «38,3»;

1.1.2. строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования	2009 год – 165504,609 тыс.руб., 2010 год – 55267,563 тыс.руб., в том числе остатки бюджетных ассигнований на 01 января 2010 г. – 47972,739 тыс.руб., 2011 год – 53278,347 тыс.руб., в том числе остатки бюджетных ассигнований на 01 января 2010 г. – 19612,562 тыс.руб. Всего: 206465,218 тыс.руб. – средства бюджета города Перми
-----------------------------------	--

1.1.3. в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «179,84» заменить цифрами «178,62», цифры «42,0» заменить цифрами «38,3»;

1.2. в разделе 2 в четвертом абзаце цифры «179,84» заменить цифрами «178,62», цифры «42,0» заменить цифрами «38,3»;

1.3. раздел 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.4. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Финансовое обеспечение

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Перми.

Программа рассчитана на период 2009-2011 годов и предусматривает детальную корректировку программных мероприятий на очередной год и плановый период по итогам результатов предыдущих лет.

Объемы финансирования из бюджета города Перми:

2009 год – 165504,609 тыс.руб.,

2010 год – 55267,563 тыс.руб., в том числе остатки бюджетных ассигнований на 01 января 2010 г. – 47972,739 тыс.руб.,

2011 год – 53278,347 тыс.руб., в том числе остатки бюджетных ассигнований на 01 января 2010 г. – 19612,562 тыс.руб.

Всего: 206465,218 тыс.руб. – средства бюджета города Перми.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Южакова С.Н.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 27.12.2010 № 906

3. Система программных мероприятий

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)										Показатели результативности выполнения Программы				
		в том числе, по годам										наименование показателя	ед. изм.	в том числе, по годам		
		всего по программе, план	план на 2009 год	2010		2011		всего	остаток ассигнований на 01.01.2010	план на 2010 год	план на 2011 год			2009	2010	2011
всего	остаток ассигнований на 01.01.2010			план на 2010 год	остаток ассигнований на 01.01.2010	план на 2011 год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Разработка проектной документации по строительству газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми																
1.1. Разработка проектной документации газопроводов для газификации микрорайонов индивидуальной застройки города Перми																
1.1.1	микрорайон Крым	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	1750,000	1750,000	1194,608	1194,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,50	0	0	2,50	0
1.1.2	поселок Костарево	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	1154,419	1154,419	491,945	491,945	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,80	0	0	1,80	0
1.1.3	микрорайон Язовая	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	3150,000	3150,000	2602,277	2602,277	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,50	0	0	4,50	0
1.1.4	микрорайон Верхняя Курья	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	2299,513	2299,513	1188,372	1188,372	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,60	0	0	3,60	0
1.1.5	микрорайон Средняя Курья	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	9098,889	9098,889	5087,364	5087,364	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,70	0	0	14,70	0
1.1.6	микрорайон Налимиха	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	4575,753	4575,753	2235,806	2235,806	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,50	0	0	8,50	0
1.1.7	микрорайон Заозерье	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	4534,978	4534,978	2243,661	2243,661	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,00	0	0	6,00	0
1.1.8	микрорайон Сошпоселок	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	2078,235	2078,235	951,977	951,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,60	0	0	3,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.9	микрорайон Новополоский Индустриального района		878,214	878,214	403,268	403,268	0,000	0,000	0,000	0,000			1,10	0	1,10	0
1.1.10	микрорайон Гайва		875,285	875,285	451,234	451,234	0,000	0,000	0,000	0,000			1,70	0	1,70	0
1.1.11	микрорайон Запруд		273,135	273,135	150,747	150,747	0,000	0,000	0,000	0,000			0,30	0	0,30	0
1.1.12	микрорайон Домостроительный		1050,000	1050,000	0,000	0,000	0,000	945,000	945,000	0,000			1,50	0	1,50	0
1.1.13	микрорайон Нагорный		1756,601	1756,601	758,696	758,696	0,000	0,000	0,000	0,000			2,30	0	2,30	0
1.1.14	деревня Верхняя Васильевка		1923,594	1923,594	888,534	888,534	0,000	0,000	0,000	0,000			3,00	0	3,00	0
1.1.15	микрорайон Верхняя Мостовая		2770,000	2770,000	1892,224	1892,224	0,000	0,000	0,000	0,000			4,00	0	4,00	0
1.1.16	микрорайон Макарята Индустриального района		1050,000	1050,000	804,055	804,055	0,000	0,000	0,000	0,000			1,50	0	1,50	0
1.1.17	микрорайон Балатово Индустриального района		932,248	932,248	429,373	429,373	0,000	0,000	0,000	0,000			1,90	0	1,90	0
1.1.18	микрорайон Липовая Гора		329,300	329,300	163,207	163,207	0,000	0,000	0,000	0,000			0,65	0	0,65	0
1.1.19	микрорайон Центральный Кировского района		321,364	321,364	155,271	155,271	0,000	0,000	0,000	0,000			0,50	0	0,50	0
1.1.20	микрорайон Возники Кировского района	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	1917,604	1917,604	911,853	911,853	0,000	0,000	0,000	0,000			2,50	0	2,50	0
1.1.21	деревня Ширяха		2474,863	2474,863	1068,813	1068,813	0,000	0,000	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	км	3,20	0	3,20	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.22	микрорайон Новые Ляды		9893,337	9893,337	3815,690	3815,690	0,000	0,000	0,000	0,000			17,00	0	17,00	0
1.1.23	Индустриальный район: ул.Заливная, ул.Дивьянская, ул.2-я Калиновая, ул.Гамовская		1868,314	1868,314	1141,313	1141,313	0,000	0,000	0,000	0,000			2,60	0	2,60	0
1.1.24	микрорайон Верхние Муллы Индустриального района		1374,572	1374,572	608,054	608,054	0,000	0,000	0,000	0,000			1,90	0	1,90	0
1.1.25	Свердловский район: ул.Нейвинская, ул.2-я Нейвинская, ул.3-я Нейвинская, ул.4-я Нейвинская, ул.Ординская		1050,000	1050,000	804,055	804,055	0,000	0,000	0,000	0,000			1,50	0	1,50	0
1.1.26	микрорайон Камский		1924,656	1924,656	777,346	777,346	0,000	0,000	0,000	0,000			4,80	0	4,80	0
1.1.27	микрорайон 3-й Увал		549,763	549,763	175,557	175,557	0,000	0,000	0,000	0,000			1,54	0	1,54	0
1.1.28	поселок Голованово		1917,604	1917,604	911,853	911,853	0,000	0,000	0,000	0,000			2,50	0	2,50	0
1.1.29	микрорайон Плотинка		546,477	546,477	172,271	172,271	0,000	0,000	0,000	0,000			1,20	0	1,20	0
1.1.30	микрорайон Налимха (III очередь строительства)	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	5082,500	0,000	965,675	0,000	965,675	4116,825	0,000	4116,825			10,70	0	0	10,70
1.1.31	микрорайон Верхняя Курья (III очередь строительства)		540,000	0,000	162,000	0,000	162,000	378,000	0,000	378,000			2,50	0	0	2,50
1.1.32	микрорайон Кошарово (III очередь строительства)		1102,500	0,000	330,750	0,000	330,750	771,750	0,000	771,750			2,10	0	0	2,10
1.1.33	микрорайон Верхние Муллы Индустриального района (III очередь строительства)		650,000	0,000	195,000	0,000	195,000	455,000	0,000	455,000			2,00	0	0	2,0
	Итого		71693,718	64318,718	34092,849	32439,424	1653,425	6666,575	945,000	5721,575			119,69	0,0	102,39	17,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2. Разработка проектной документации уличных газопроводов для газификации микрорайонов индивидуальной застройки города Перми по программным мероприятиям, не завершённым в 2008 году																	
1.2.1	поселок ГольиМыс		1081,920	1081,920	431,126	431,126	0,000	0,000	0,000	0,000		6,00	0	6,00	0		
	поселок Ко-старево, в том числе: ул.Обросова, ул.Казанская, ул.Балканская, ул.Сарапульская, ул.Лифановская	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	1223,460	1223,460	337,060	337,060	0,000	0,000	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	3,50	0	3,50	0		
1.2.2																	
1.2.3	совхоз Моговильхинский, микрорайон Центральный (газификация не проводилась)	структуры администрации города Перми	625,100	625,100	226,049	226,049	0,000	0,000	0,000	0,000		3,50	0	3,50	0		
1.2.4	поселок Верхняя Курья, в том числе: ул.Днепровская, ул.Ладожская		707,700	707,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3,00	3,00	0	0	0	
1.2.5	микрорайон Вышка I, в том числе: ул.Огородникова (четная сторона до ул.Челябинской, нечетная сторона с № 25 до ул.Ленинградской), ул.Труда с № 3 по № 19, ул. Харьковская (от ул.Калгановской до ул. Рыльева), ул.Мостовая, ул.Козловская, ул.Ленинградская с № 18 по № 25 (от ул. Огородникова до ул.Калгановской), ул.Пороховая, ул.Кирпичная, ул.Рыльева с № 11 по № 29	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	700,000	700,000	256,403	256,403	0,000	0,000	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	1,90	0	1,90	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.6	микрорайон Язюва, все улицы (газификация не проводилась, магистральный газопровод принадлежит ООО «Стройиндустрия»)	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	932,327	932,327	0,000	0,000	0,000	932,327	932,327	0,000		6,00	6,00	0	6,00	0
1.2.7	микрорайон Запруд, в том числе: ул.Крайпрудская	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	842,599	842,599	30,600	30,600	0,000	811,999	811,999	0,000	проект газопровода на количество км	1,20	1,20	0	1,20	0
1.2.8	микрорайон Вышка II, в том числе: ул.Новгородская 1я, ул.Новгородская 2я, ул.Новгородская 3я, ул.Новгородская 4я, ул.Новгородская 5я, ул.Новгородская 6я, ул.Искорская, ул.Степная, ул.Целинная, ул.Пороховая	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	1189,660	1189,660	640,464	640,464	0,000	549,197	549,197	0,000		4,77	4,77	0	4,77	0
1.2.9	жилой район Налимха, в том числе: реконструкция существующих газопроводов - 3,5 км; внутренние квартальные, в том числе: ул.Фруктовая, ул.Грушевая, ул.Золотистая, ул.Налимхинская, ул.Черногорская	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	1736,840	1736,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	9,30	9,30	9,30	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.10	микрорайон Крым, в том числе: ул.Котельничская		205,590	205,590	63,526	63,526	0,000	0,000	0,000	0,000		0,21	0	0,21	0	
1.2.11	поселок Голованово, в том числе: 1. газопровод низкого давления (подземный переход) через: ул.Бенгальскую, ул.Яблоневую, ул.Рябиновую, ул.Сиреневую, ул.Луговую, ул.Прохладную 2. газопровод высокого давления по ул.Пузырева		694,688	694,688	594,800	594,800	0,000	99,888	99,888	0,000		1,60	0	1,60	0	
1.2.12	микрорайон Заозерье, в том числе: ул.Байдарочная, ул.Шлопочная		729,820	729,820	222,784	222,784	0,000	0,000	0,000	0,000		2,00	0	2,00	0	
1.2.13	поселок Голованово, в том числе: ул.Ленина, ул.Северная, ул.Зеленая, ул.Набережная, ул.Новая, пер.Клубный, ул.Молодежная	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	1254,120	1254,120	370,739	370,739	0,000	0,000	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	4,00	0	4,00	0	
1.2.14	микрорайон Домостроительный, в том числе: ул. Домостроительная		268,800	268,800	99,951	99,951	0,000	0,000	0,000	0,000		0,55	0	0,55	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.15	поселок Чапаевский, в том числе: ул. Чапаева, ул. Трактористов, ул. Новогодняя, ул. Пархоменко, пер. Еловский 2-й, пер. Еловский 3-й, ул. Логовая, ул. Белорусская		1273,440	1273,440	381,116	381,116	0,000	0,000	0,000	0,000			1,00	0	1,00	0
1.2.16	деревня Казанцево, в том числе: ул. Казанцевская 1-я, ул. Казанцевская 2-я, ул. Казанцевская 3-я, ул. Селивановская		580,510	580,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,30	1,30	0	0
1.2.17	деревня Субботино, в том числе: ул. Субботинская 1-я, ул. Субботинская 2-я, ул. Субботинская 3-я, ул. Субботинская 4-я, ул. Субботинская 5-я, ул. М. Субботинская 1-я, ул. М. Субботинская 2-я	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	1072,120	1072,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	проект газопровода на количество км		2,20	2,20	0	0
1.2.18	ул. 1-я Гиринская (микрорайон Нагорный)		594,160	594,160	212,134	212,134	0,000	0,000	0,000	0,000			1,00	0	1,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2.19	ул.Песочная микрорайона Верхняя Васильевка	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	430,710	430,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,40	0,40	0	0	
1.2.20	жилой дом по ул.Бушмакина, 4 Орджоникидзевского района		191,590	191,590	57,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				0,40	0	0,40	0
1.2.21	ул.Генерала Вагутина, ул.Волоколамская, ул.Краснодонская микрорайона Кислотные дачи. Ул.Заозерская, ул.2-я Пароходная микрорайона Соцоселок Орджоникидзевского района		1024,800	1024,800	286,014	286,014	0,000	0,000	0,000	0,000		км	3,10	0	3,10	0	
1.2.22	микрорайон Архиерейка Мотовилихинского района		819,000	819,000	299,588	299,588	0,000	0,000	0,000	0,000			2,00	0	2,00	0	
	Итого		18178,954	18178,954	4509,524	4509,524	0,000	2393,411	2393,411	0,000			58,93	16,20	42,7	0	
	Итого по задаче 1		89872,672	82497,672	38602,373	36948,948	1653,425	9059,986	3338,411	5721,575			178,62	16,20	145,1	17,3	
2. Строительство газопроводов по разработанной проектной документации в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, осуществление авторского надзора за строительством газопроводов																	
2.1. Строительство улочных и межпоселковых газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, осуществление авторского надзора за строительством газопроводов																	
2.1.1	микрорайон Центральный (совхоз Мотовилихинский)	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	11264,995	11264,995	1520,185	1520,185	0,000	0,000	0,000	0,000			5,1	0	5,1	0	
2.1.2	микрорайон Новобродовский		18113,984	18113,984	1839,833	1839,833	0,000	16274,151	16274,151	0,000				3,1	0	3,1	0
2.1.3	микрорайон Вышка-1		7730,934	7730,934	4694,119	4694,119	0,000	0,000	0,000	0,000				4,5	0	4,5	0
2.1.4	микрорайон Наглимеха		20181,247	0,000	3637,201	3637,201	0,000	3637,201	16544,046	0,000	16544,046			10,0	0,0	10,0	0
2.1.5	микрорайон Канцанцево		1893,853	0,000	315,105	315,105	0,000	314,105	1579,748	0,000	1579,748			1,3	0,0	1,3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в газопроводы, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования										договоры на услуги за техническое присоединение к коммунальным сетям	6	4	1	1	
										договоры на аренду земельных участков под объектами капитального строительства, линейные объекты	7	4	2	1	
										договоры на проведение изыскательских работ	шт. 5	1	3	1	
										договоры на первичный пуск газа в газопроводы	3	0	3	0	
										договоры на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования	3	0	3	0	
Итого по задаче 3		8719,027	3691,739	2976,526	2969,654	6,872	5020,416	0,000	5020,416						
Всего по Программе		206465,218	165504,609	55267,563	47972,739	7294,824	53278,347	19612,562	33665,785						



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2010

№ 908

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2003 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 21 мая 2008 г. № 413 «О Положении об изменении типа существующего муниципального учреждения города Перми» администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 171» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми.

2. Департаменту образования администрации города Перми в установленном порядке:

2.1. выступить от имени администрации города Перми учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми;

2.2. подготовить, согласовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми и утвердить новую редакцию устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми;

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми и контроль за своевременным представлением в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.4. назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми и заключить с ним трудовой договор;

2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми;

2.6. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 171» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 171» г.Перми;

2.8. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;

2.9. произвести все юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми, в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 171» г.Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:

4.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми во временное распоряжение;

4.2. при непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 171» г.Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г.Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и департаменту образования администрации города Перми в течение 02 рабочих дней.

5. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 171» г.Перми после внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц представить:

5.1. в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления;

5.2. в департамент имущественных отношений администрации города Перми не позднее 10 рабочих дней с момента официального опубликования настоящего постановления перечень имущества стоимостью менее 50 тыс. руб., передаваемого учреждению на праве оперативного управления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2010

№ 909

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий администрации города Перми по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

В соответствии с пунктами 14, 16 статьи 33 Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий администрации города Перми по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.

2. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 г. и применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств приняты решения о предоставлении им субсидий из бюджета города Перми с учетом положений пункта 8 решения Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми» (в ред. от 23.10.2007 № 247, от 27.11.2007 № 275, от 26.02.2008 № 35, от 24.06.2008 № 207, от 23.09.2008 № 303, от 28.04.2009 № 76, от 23.06.2009 № 131, от 25.08.2009 № 170, от 22.09.2009 № 203, от 24.11.2009 № 267, от 25.02.2010 № 27, от 24.08.2010 № 114, от 28.09.2010 № 145).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации города Перми Чугарину Е.А.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2010 № 909

ПОРЯДОК
осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий
администрации города Перми по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
и финансового обеспечения их осуществления

I. Порядок осуществления муниципальным бюджетным
учреждением полномочий администрации города Перми
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме

1.1. Настоящий Порядок регулирует процесс осуществления муниципальным бюджетным учреждением (далее - учреждение) полномочий администрации города Перми в лице функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения (далее - учредитель) на основании постановления администрации города Перми, по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

1.2. Публичными обязательствами администрации города Перми в целях настоящего Порядка являются расходные обязательства города Перми перед физическим лицом, подлежащие исполнению учреждениями от имени учредителя в денежной форме в установленном соответствующим нормативным правовым актом города Перми размере или имеющие установленный порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (далее - публичные обязательства).

1.3. Учредитель, в ведении которого находятся соответствующие учреждения, представляет в департамент финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов) для согласования информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств (далее - информация), полномочия по исполнению которых будут осуществляться подведомственными учреждениями.

Информация представляется вместе с документами, необходимыми для составления проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми, и в сроки, определенные Регламентом подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

В информации указываются:

- правовое основание возникновения публичного обязательства;
- вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
- размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом;
- категория получателей.

1.4. Департамент финансов в течение 10 рабочих дней со дня поступления согласовывает информацию или при наличии замечаний возвращает с указанием причин, послуживших основанием для возврата.

1.5. Учредитель в течение 05 рабочих дней со дня утверждения ему в установленном порядке как главному распорядителю бюджетных средств соответствующих бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств принимает правовой акт об осуществлении учреждением (учреждениями) полномочий по исполнению публичных обязательств, информация об исполнении которых согласована с департаментом финансов.

1.6. В правовом акте учредителя указываются:

- 1.6.1. публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых передаются учредителем учреждению;
- 1.6.2. права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий учредителем;
- 1.6.3. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением переданных учредителем полномочий;
- 1.6.4. порядок проведения учредителем контроля за осуществлением учреждением переданных учредителем полномочий;
- 1.6.5. реквизиты отдела платежей управления казначейства департамента финансов администрации города Перми (далее - управление казначейства), где будет обслуживаться лицевой счет, предназначенный для отражения операций по переданным полномочиям, открытый учредителю как получателю бюджетных средств.

1.7. В течение 02 рабочих дней учредитель направляет в учреждение копию правового акта.

1.8. Учреждение в течение 05 рабочих дней со дня получения копии правового акта учредителя представляет в управление казначейства документы, необходимые для открытия лицевого счета, указанного в пункте 1.6.5 настоящего Порядка, учредителю как получателю бюджетных средств, в порядке, установленном департаментом финансов. Основанием для открытия указанного лицевого счета является копия правового акта учредителя.

**II. Порядок финансового обеспечения
осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий
администрации города Перми по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме**

2.1. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий учредителя по исполнению публичных обязательств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

2.2. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств от имени учредителя на основании платежных документов, представленных в управление казначейства.

2.3. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств учреждением от имени учредителя осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов в отношении получателей средств бюджета города Перми.

2.4. Учреждение представляет учредителю отчетность об исполнении публичных обязательств в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получателями бюджетных средств.

2.5. Информация об осуществлении учреждением полномочий учредителя по исполнению публичных обязательств отражается в отчете о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, представляемом учреждением в порядке и по форме, установленными учредителем.



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.12.2010

№ 910

**О создании муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми путем изменения типа
существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад № 49» г.Перми**

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2003 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 21 мая 2008 г. № 413 «О Положении об изменении типа существующего муниципального учреждения города Перми» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми.

2. Департаменту образования администрации города Перми в установленном порядке:

2.1. выступить от имени администрации города Перми учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми;

2.2. подготовить, согласовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми и утвердить новую редакцию устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми;

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми и контроль

за своевременным представлением в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.4. назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми и заключить с ним трудовой договор;

2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми;

2.6. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми;

2.8. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;

2.9. произвести все юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми, в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:

4.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми во временное распоряжение;

4.2. при непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и департаменту образования администрации города Перми в течение 02 рабочих дней.

5. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми после внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц представить:

5.1. в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления;

5.2. в департамент имущественных отношений администрации города Перми не позднее 10 рабочих дней с момента официального опубликования настоящего постановления перечень имущества стоимостью менее 50 тыс. руб., передаваемого учреждению на праве оперативного управления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2010

№ 911

О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.1-ой Красноармейской, ул.Максима Горького в жилом районе Николая Островского Свердловского района города Перми (квартал № 163)

В соответствии со статьями 46.1–46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы города Перми от 21 августа 2008 г. № 110 «О развитии застроенных территорий Свердловского района города Перми», постановлением администрации города Перми от 15 августа 2008 г. № 785 «О развитии застроенной территории, ограниченной ул.1-ой Красноармейской, ул.Максима Горького в жилом районе Николая Островского Свердловского района города Перми (квартал № 163)» администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.1-ой Красноармейской, ул.Максима Горького в жилом районе Николая Островского Свердловского района города Перми (квартал № 163), начальную цену предмета открытого аукциона и сумму задатка для участия в открытом аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории.

2. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми до 10 марта 2011 г. организовать и провести в установленном порядке открытый аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.1-ой Красноармейской, ул.Максима Горького в жилом районе Николая Островского Свердловского района города Перми (квартал № 163), площадью 3544,596 кв.м.

3. Управлению жилищных отношений администрации города Перми заключить договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.1-ой Красноармейской, ул.Максима Горького в жилом районе Николая Островского Свердловского района города Перми (квартал № 163), площадью 3544,596 кв.м с победителем открытого аукциона.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Южакова С.Н.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2010 № 911

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.1-ой Красноармейской, ул.Максима Горького в жилом районе Николая Островского Свердловского района города Перми (квартал № 163), начальная цена предмета открытого аукциона, сумма задатка для участия в открытом аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории

1. Начальная цена права на заключение договора – 590000 (пятьсот девяносто тысяч) руб.
2. Сумма задатка – 118000 (сто восемнадцать тысяч) руб.
3. Существенные условия договора:

№	Согласно статье 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации	Утверждаемые существенные условия
1	2	3
1	Сведения о местоположении и площади застроенной территории	территория, ограниченная ул.1-ой Красноармейской, ул.Максима Горького в жилом районе Николая Островского Свердловского района города Перми (квартал № 163), площадью 3544,596 кв.м
2	Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции	многоквартирные жилые дома по адресам: ул.Максима Горького,86; ул.Максима Горького,86а; ул.1-ая Красноармейская,9а
3	Цена права на заключение договора	определяется по результатам аукциона. Начальная цена 590000 руб.
4	Обязательства лица, заключившего договор с администрацией города Перми (далее – Застройщик)	
4.1	Подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования (при их отсутствии – в соответствии с утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры), максимальные сроки подготовки таких документов	подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и расчетными показателями обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденными постановлением Главы города Перми от 30 июня 2008 г. № 75, до 01.07.2012
4.2	Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома	уплатить собственникам выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, земельные участки, находящиеся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования до 31.12.2011
4.3	Осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, максимальные сроки осуществления строительства	осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки территории до 31.12.2014
4.4	Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, максимальные сроки выполнения указанного обязательства	осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с выданными техническими условиями до 31.12.2014
4.5	Указать виды объектов, предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность, условия и сроки такой передачи	передать безвозмездно в муниципальную собственность города Перми после окончания строительства в течение 1 месяца объекты, указанные в технических условиях

1	2	3
5	Обязательства администрации города Перми	
5.1	Утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования (при их отсутствии - в соответствии с утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры), максимальные сроки выполнения указанного обязательства	утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным регламентом и расчетными показателями обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденными постановлением Главы города Перми от 30.06.2008 № 75 по результатам публичных слушаний в течение 2 месяцев после представления проекта планировки территории, включая проект межевания застроенной территории
5.2	Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, максимальные сроки выполнения указанного обязательства	принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в течение 3 месяцев с момента подписания договора
5.3	Предоставить указанному лицу, заключившему договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, максимальные сроки выполнения указанного обязательства	после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1–4.2 настоящих существенных условий договора, предоставить Застройщику без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, по его выбору бесплатно в собственность или аренду земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, в течение 1 месяца с момента представления Застройщиком полного пакета документов, необходимого для принятия решения о предоставлении земельного участка
6	Срок договора	договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока реализации договора до полного исполнения сторонами обязательств
7	Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора	стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Застройщиком сроков, предусмотренных пунктами 4.1–4.5 настоящих существенных условий договора, администрация города Перми вправе взыскать с Застройщика неустойку в размере 5000 руб. за каждый день просрочки. При нарушении сроков, предусмотренных пунктами 4.1–4.2 настоящих существенных условий договора, более чем на 6 месяцев администрация города Перми вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор без возмещения Застройщику затрат, понесенных последним во исполнение настоящего договора. За нарушение сроков, предусмотренных пунктами 5.1–5.3 настоящих существенных условий договора, Застройщик вправе взыскать с администрации города Перми неустойку в размере 5000 руб. за каждый день просрочки

1	2	3
8	Способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления	в целях обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору Застройщик представляет администрации города Перми банковскую гарантию или заключает договор страхования своей ответственности по договору. Обеспечение исполнения договора представляется на сумму 4000000 руб. В случае продления срока договора Застройщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или договор страхования. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Застройщиком своих обязательств по договору, Застройщик обязуется в течение 10 банковских дней представить администрации города Перми иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения в размере, указанном в договоре



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2010

№ 912

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 09.04.2010 № 173 «О мерах по организации общественных работ и реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в городе Перми в 2010 году»

На основании протокола заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в Пермском крае от 09.11.2010 администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав городской Межведомственной комиссии по реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в городе Перми в 2010 году, утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 апреля 2010 г. № 173, следующие изменения:

1.1. дополнить раздел «Заместитель председателя» позицией следующего содержания:

«Агеев Виктор Геннадьевич - заместитель главы администрации города Перми, заместитель председателя»;

1.2. дополнить раздел «Члены комиссии» позициями следующего содержания:

«Салахиева Эльвира Гапьяновна - заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю – заместитель главного судебного пристава Пермского края (по согласованию)

Чугайнов Вячеслав Александрович - начальник отдела по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Пермском крае (по согласованию)

Чугарина - начальник департамента финансов администрации города Перми
Елена Александровна
Ширяев - заместитель руководителя Управления
Олег Владимирович Федеральной налоговой службы России
по Пермскому краю (по согласованию);

1.3. исключить Амбражевича М.Л., Березина А.А., Разинскую Е.В., Уханова Н.Б., Перевалову Т.С.

2. Внести изменения в Положение о городской Межведомственной комиссии по реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в городе Перми в 2010 году, утвержденное постановлением администрации города Перми от 09 апреля 2010 г. № 173, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемый План работы городской Межведомственной комиссии по реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в города Перми в 2010 году, на I квартал 2011 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за главой администрации города Перми.

И.о. главы администрации города Перми

И.В.Гончаров

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2010 № 912

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской Межведомственной комиссии по реализации мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда в городе Перми
в 2010 году

I. Общие положения

Городская Межведомственная комиссия по реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в городе Перми в 2010 году (далее – Комиссия), создана в соответствии с действующим законодательством, регулирующим вопросы невыплаты заработной платы, организации общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу, с целью предотвращения социальной напряженности в городе Перми.

II. Статус и состав Комиссии

Комиссия является коллегиальным органом, работающим под председательством главы администрации города Перми.

В состав Комиссии могут входить представители работодателей, надзорных органов, территориальных органов исполнительных органов государственной власти Российской Федерации в Пермском крае, территориальных и функциональных органов администрации города Перми.

Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Перми.

III. Задачи Комиссии

Задачи Комиссии:

отбор, утверждение проектов в рамках реализации на территории города Перми мероприятий Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2009 г. № 976-п (далее – Программа);

рассмотрение вопросов о распределении и перераспределении субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов на осуществление расходов по реализации мероприятий Программы между территориальными органами администрации города Перми;

рассмотрение отчетов территориальных органов администрации города Перми о реализации мероприятий по организации общественных работ на территории города Перми в рамках Программы;

утверждение технических заданий по проектам в рамках организации общественных работ в городе Перми в 2010 году;

организация совместных действий, направленных на выявление фактов невыплаты заработной платы и социальной напряженности в городе Перми;

разработка мероприятий, направленных на обеспечение эффективного механизма регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений;

обеспечение эффективной занятости населения.

IV. Права комиссии

Комиссия имеет право в пределах своей компетенции:

запрашивать в установленном законом порядке у органов государственной и муниципальной власти, а также организаций документы, информацию, справочные материалы, необходимые для работы Комиссии;

приглашать в установленном порядке на заседания Комиссии и заслушивать руководителей заинтересованных организаций по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии;

привлекать в случае необходимости независимых экспертов, консультантов для участия в работе Комиссии.

V. Председатель Комиссии

Председатель Комиссии:

осуществляет общее руководство работой Комиссии;

ведет заседания;

определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

назначает дату заседания Комиссии;

подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие документы Комиссии;

поручает на время своего отсутствия исполнение обязанностей председателя заместителю председателя Комиссии;

осуществляет другие функции в пределах компетенции.

VI. Секретарь Комиссии

Секретарь Комиссии:

осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии;

формирует повестку очередного заседания Комиссии;

3

составляет список приглашенных;

обеспечивает явку членов Комиссии и приглашенных;

обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;

оформляет протоколы заседаний Комиссии, обеспечивает их хранение в установленном порядке.

VII. Регламент работы Комиссии

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний по утвержденному плану работы. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

Члены Комиссии обязаны лично присутствовать на заседании Комиссии. В работе Комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать руководители территориальных органов администрации города Перми.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии открытым голосованием. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2010 № 912

ПЛАН
работы городской Межведомственной комиссии по реализации мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда в городе Перми
в 2010 году, на I квартал 2011 года

№	Наименование мероприятия	Ориентировочная дата заседания комиссии	Ответственный исполнитель
1	Заслушивание руководителей предприятий и организаций: ФГУП «Машзавод им.Ф.Э.Дзержинского»; ООО «Пермавтотранс»; ООО «Пермский абразивный завод»	27.01.2011	департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми
2	Заслушивание руководителей предприятий и организаций: ЗАО «Трест Спецстрой»; ОАО «Тепличный комбинат «Муллинский»; ООО «Ростэк. Управление подрядных работ»	24.02.2011	департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми
3	Заслушивание руководителей предприятий и организаций: ФЛ ФГУП «РНЦ «Прикладная химия»; ООО «Литмашпро»	31.03.2011	департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2010

№ 913

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2003 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 21 мая 2008 г. № 413 «О Положении об изменении типа существующего муниципального учреждения города Перми» администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 326» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми.

2. Департаменту образования администрации города Перми в установленном порядке:

2.1. выступить от имени администрации города Перми учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми;

2.2. подготовить, согласовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми и утвердить новую редакцию устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми;

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми и контроль за своевременным представлением в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.4. назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми и заключить с ним трудовой договор;

2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми;

2.6. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 326» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 326» г.Перми;

2.8. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;

2.9. произвести все юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми, в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 326» г.Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:

4.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми во временное распоряжение;

4.2. при непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 326» г.Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 326» г.Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и департаменту образования администрации города Перми в течение 02 рабочих дней.

5. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 326» г.Перми представить в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2010

№ 914

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2003 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 21 мая 2008 г. № 413 «О Положении об изменении типа существующего муниципального учреждения города Перми» администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми.

2. Департаменту образования администрации города Перми в установленном порядке:

2.1. выступить от имени администрации города Перми учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми;

2.2. подготовить, согласовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми и утвердить новую редакцию устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми;

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми и контроль за своевременным представлением в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.4. назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми и заключить с ним трудовой договор;

2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми;

2.6. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми;

2.8. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;

2.9. произвести все юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми, в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:

4.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми во временное распоряжение;

4.2. при непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка

- детский сад № 397» г.Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и департаменту образования администрации города Перми в течение 02 рабочих дней.

5. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 397» г.Перми представить в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 915

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 01.06.2010 № 291 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми в каникулярное время 2010 года»

В целях повышения эффективности распределения путевок в загородные оздоровительные лагеря для приоритетных категорий детей за счет средств бюджета города Перми администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 01 июня 2010 г. № 291 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми в каникулярное время 2010 года» (в ред. от 08.12.2010 № 844), дополнив пунктом 7.2¹ следующего содержания:

«7.2¹. заключить соглашения с исполнительными органами государственной власти Пермского края и территориальными органами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации в Пермском крае о передаче путевок в загородные оздоровительные лагеря с их последующей реализацией среди приоритетных категорий детей;».

2. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23 июня 2010 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 916

О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2003 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 21 мая 2008 г. № 413 «О Положении об изменении типа существующего муниципального учреждения города Перми» администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми.

2. Департаменту образования администрации города Перми в установленном порядке:

2.1. выступить от имени администрации города Перми учредителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми;

2.2. подготовить, согласовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми и утвердить новую редакцию устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми;

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми и контроль за своевременным представлением в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.4. назначить руководителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми и заключить с ним трудовой договор;

2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми;

2.6. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 6» г.Перми;

2.8. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;

2.9. произвести все юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми, в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 6» г.Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:

4.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми во временное распоряжение;

4.2. при непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 6» г.Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г.Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и департаменту образования администрации города Перми в течение 02 рабочих дней.

5. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 6» г.Перми представить в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 917

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2003 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 21 мая 2008 г. № 413 «О Положении об изменении типа существующего муниципального учреждения города Перми» администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 404» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми.

2. Департаменту образования администрации города Перми в установленном порядке:

2.1. выступить от имени администрации города Перми учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми;

2.2. подготовить, согласовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми и утвердить новую редакцию устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми;

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми и контроль за своевременным представлением в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.4. назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми и заключить с ним трудовой договор;

2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми;

2.6. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 404» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 404» г.Перми;

2.8. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;

2.9. произвести все юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми, в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 404» г.Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:

4.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми во временное распоряжение;

4.2. при непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 404» г.Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г.Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и департаменту образования администрации города Перми в течение 02 рабочих дней.

5. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 404» г.Перми после внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц представить:

5.1. в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления;

5.2. в департамент имущественных отношений администрации города Перми не позднее 10 рабочих дней с момента официального опубликования настоящего постановления перечень имущества стоимостью менее 50 тыс. руб., передаваемого учреждению на праве оперативного управления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 918

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2003 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 21 мая 2008 г. № 413 «О Положении об изменении типа существующего муниципального учреждения города Перми» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 384» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми.

2. Департаменту образования администрации города Перми в установленном порядке:

2.1. выступить от имени администрации города Перми учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми;

2.2. подготовить, согласовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми и утвердить новую редакцию устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми;

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми и контроль за своевременным представлением в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.4. назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми и заключить с ним трудовой договор;

2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми;

2.6. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 384» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 384» г.Перми;

2.8. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;

2.9. произвести все юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми, в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 384» г.Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:

4.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми во временное распоряжение;

4.2. при непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 384» г.Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г.Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и департаменту образования администрации города Перми в течение 02 рабочих дней.

5. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 384» г.Перми после внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц представить:

5.1. в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления;

5.2. в департамент имущественных отношений администрации города Перми не позднее 10 рабочих дней с момента официального опубликования настоящего постановления перечень имущества стоимостью менее 50 тыс. руб., передаваемого учреждению на праве оперативного управления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 919

О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2003 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 21 мая 2008 г. № 413 «О Положении об изменении типа существующего муниципального учреждения города Перми» администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми.

2. Департаменту образования администрации города Перми в установленном порядке:

2.1. выступить от имени администрации города Перми учредителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми;

2.2. подготовить, согласовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми и утвердить новую редакцию устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми;

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми и осуществить контроль за своевременным представлением учреждением в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.4. назначить руководителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми и заключить с ним трудовой договор;

2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми;

2.6. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» г.Перми;

2.8. обеспечить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;

2.9. произвести все юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми, в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» г.Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:

4.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми во временное распоряжение;

4.2. при непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» г.Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г.Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и департаменту образования администрации города Перми в течение 02 рабочих дней.

5. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 2» г.Перми после внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц представить:

5.1. в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления;

5.2. в департамент имущественных отношений администрации города Перми не позднее 10 рабочих дней с момента официального опубликования настоящего постановления перечень имущества стоимостью менее 50 тыс. руб., передаваемого учреждению на праве оперативного управления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 920

О преобразовании Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 338 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Перми», от 22 декабря 2009 г. № 307 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности города Перми в 2010 году и Перечня объектов муниципальной собственности города Перми, планируемых к приватизации в 2011 году» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать открытое акционерное общество «Комбинат школьного питания» Кировского района с уставным капиталом в размере 110000 (сто десять тысяч) руб., состоящим из 110000 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, путем преобразования Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания».

2. Доля принадлежащих муниципальному образованию город Пермь акций открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района в общем количестве составляет 100 (сто) процентов.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Устав открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района;

3.2. имущественный комплекс Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания», подлежащий приватизации;

3.3. балансовую стоимость активов имущественного комплекса Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания», подлежащих приватизации;

3.4. количественный состав совета директоров.

4. Назначить членом совета директоров и его председателя до первого общего собрания акционеров.

5. Утвердить ревизором открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района до первого общего собрания акционеров Стомаченко Наталью Владимировну, начальника отдела по работе с предприятиями департамента имущественных отношений администрации города Перми.

6. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:

6.1. выступить единственным учредителем открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района от имени муниципального образования город Пермь;

6.2. внести в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района имущественный комплекс Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания», подлежащий приватизации;

6.3. назначить Цыплякову Асю Амировну генеральным директором открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района до первого общего собрания акционеров;

6.4. осуществлять полномочия собственника по управлению акциями открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района.

7. Поручить директору Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания»:

7.1. в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале реорганизации путем преобразования Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания» в открытое акционерное общество «Комбинат школьного питания» Кировского района;

7.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, размещать в средствах массовой информации, публикующих данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации;

7.3. совместно с департаментом имущественных отношений администрации города Перми произвести процедуру реорганизации путем преобразования Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания» в открытое акционерное общество «Комбинат школьного питания» Кировского района и выполнить иные юридические действия, связанные с реорганизацией.

8. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района:

8.1. в трехдневный срок со дня регистрации открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми:

копию свидетельства о государственной регистрации открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района;

оригинал Устава открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района;

8.2. в трехдневный срок со дня государственной регистрации выпуска акций открытого акционерного общества «Комбинат школьного питания» Кировского района представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми необходимые учетные документы объекта учета для внесения в Единый реестр муниципальной собственности города Перми.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

10. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 29.12.2010 № 920

**КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
совета директоров**

Председатель:

Агеев

- заместитель главы администрации города Перми

Виктор Геннадьевич

Заместитель председателя:

Толмачева

- начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми

Людмила Александровна

Члены:	
Арекеева	- начальник управления по развитию потребительского рынка администрации города Перми
Ахсо Юрьевна	
Климова	- начальник планово-экономического департамента администрации города Перми
Наталья Павловна	
Меденникова	- и.о. заместителя начальника департамента –
Светлана Валентиновна	начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города Перми

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Перми
от 29.12.2010 № 920

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Комбинат школьного питания» Кировского района

г.Пермь,
2010 г.

Открытое акционерное общество «Комбинат школьного питания» Кировского района (далее - Общество) создано путем преобразования Пермского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Пермской городской Думы от 22 декабря 2009 г. № 307 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности города Перми в 2010 году и Перечня объектов муниципальной собственности города Перми, планируемых к приватизации в 2011 году» и является коммерческой организацией.

1. Наименование, место нахождения и срок действия Общества

- 1.1. Единственным акционером Общества является администрация города Перми в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Комбинат школьного питания» Кировского района.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Комбинат школьного питания» Кировского района.
- 1.4. Место нахождения Общества: 614113, г.Пермь, ул.Ласьвинская, дом 32.
- 1.5. Общество создается без ограничения срока действия.

2. Цели и виды деятельности Общества

- 2.1. Основными целями деятельности Общества является получение прибыли и распределение прибыли между акционерами Общества.
- 2.2. В соответствии с целями создания Общества основными видами деятельности Общества является: изготовление продукции собственного производства, ее реализация и организация потребления;

производство кулинарных и кондитерских изделий, теста с реализацией их через буфеты школьных столовых и посредством уличной торговли;

реализация покупных товаров в ассортименте, соответствующем его типу и наценочной категории.

Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в Уставе. Общество также может совершать любые сделки и осуществлять любые виды деятельности, не предусмотренные Уставом, но не противоречащие действующему законодательству.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения лицензии в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Обществу могут принадлежать здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, денежные средства и иное имущество в соответствии с целями его деятельности.

3.3. Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных взносов его учредителей (акционеров), доходов, получаемых от оказания услуг, выполнения работ, реализации услуг, ценных бумаг, от использования интеллектуальной собственности и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как и акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.11. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.13. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4. Права акционеров Общества

4.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица.

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, которые могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5. Порядок отчуждения акций и выкуп акций Обществом

5.1. Акционер может отчуждать свои акции полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам. Акции могут быть приобретены самим Обществом.

При отчуждении акций третьему лицу остальные акционеры Общества и Общество не имеют преимущественного права на их приобретение.

Отчуждение акций третьим лицам возможно только после полной их оплаты.

5.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.3. В случае неполной оплаты акций, размещенных при учреждении Общества в течение 1 (одного) года, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала.

5.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.5. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа.

5.6. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 5.5 настоящего Устава.

5.7. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении данного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

5.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций, и указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения данных акций.

6. Консолидация и дробление акций Общества

6.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

6.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

7. Уставный капитал Общества.

Оплата акций и иных ценных бумаг Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 110000 (сто десять тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости 110000 обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции – 1 руб. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.

7.2. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется решением об учреждении Общества, а дополнительных акций – решением об их размещении.

7.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

8. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества

8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

8.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

8.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

8.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, используемом для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества или даты публикации сообщения потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

8.8. Общество не имеет право выпускать акции для покрытия убытков, связанных с деятельностью Общества.

9. Реестр акционеров Общества

9.1. Держателем реестра акционеров Общества является Общество или по решению общего собрания акционеров, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц, не позднее 03 дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен более короткий срок внесения записи.

9.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 05 дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

9.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

9.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой Общества.

10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений по итогам года может составлять не менее 5 % от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской

проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на момент регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.5. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае если Общество в разумный срок не уменьшит свой уставный капитал, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление требования обязать Общество уменьшить размер его уставного капитала, вправе предъявить в суд такое требование.

11. Распределение прибыли Общества. Дивиденды

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет города Перми (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение.

11.2. В соответствии с решением общего собрания акционеров из чистой прибыли происходит пополнение фондов Общества, а остаток прибыли может по решению общего собрания акционеров распределяться между акционерами Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций. Часть прибыли, распределяемая между акционерами и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом. Общество вправе по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и/или по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата может быть осуществлена: платежным поручением, почтовым переводом и наличными деньгами.

11.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

12. Органы управления и контроля Общества

12.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

12.2. Органами управления Общества являются:

12.2.1. Общее собрание акционеров.

12.2.2. Совет директоров.

12.2.3. Единоличный исполнительный орган (далее – генеральный директор).

12.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор.

12.4. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 02 месяца и не позднее чем через 06 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров принимаются решения по вопросам избрания совета директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

13.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.

14. Решение общего собрания акционеров

14.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества.

14.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 15.1.1-15.1.3, 15.1.5, 15.1.17 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

14.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. По требованию акционера Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что такое лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.7. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

15. Компетенция общего собрания акционеров

15.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

15.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

15.1.2. Реорганизация Общества.

15.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

15.1.4. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

15.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

15.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

15.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

15.1.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

15.1.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

15.1.10. Утверждение аудитора Общества.

15.1.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года.

15.1.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

15.1.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

15.1.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

15.1.15. Дробление и консолидация акций.

15.1.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.1.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.1.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.1.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

15.1.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

15.1.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16. Совет директоров

16.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

16.2. Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

16.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.4. Совет директоров избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.2 настоящего Устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если количество членов совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим Уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

16.6. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов совета директоров. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. Если полномочия членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны члены совета директоров, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Полномочия члена совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с момента получения Обществом заявления об отставке.

16.8. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

16.9. Совет директоров вправе определять позицию Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров перечень, по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:

16.9.1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

16.9.2. Реорганизация или ликвидация дочерних и зависимых обществ.

16.9.3. Внесение изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятие учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции.

16.9.4. Определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ.

16.9.5. Определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций.

16.9.6. Увеличение (уменьшение) уставного капитала дочерних и зависимых обществ.

16.9.7. Совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами.

16.9.8. Принятие решения об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций.

16.9.9. Совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ.

16.9.10. Выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с Обществом.

16.9.11. Утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении.

16.9.12. Совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами.

16.10. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

Члены правления не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров.

16.11. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов совета директоров.

Функции председателя совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

16.12. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором.

16.13. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора или акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

16.14. Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) с учетом возможности представления членами совета директоров письменных мнений и путем заочного голосования.

Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов совета директоров. Если кворума для проведения заседания совета директоров нет, то заседание не проводится и переносится на более поздний срок.

Если количество членов совета директоров становится менее половины избранных членов совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами Общества не установлено иное.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

16.15. Порядок организации работы совета директоров определяется в соответствии с положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

17. Компетенция совета директоров Общества

17.1. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

17.1.1. Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества.

17.1.2. Утверждение по предложению правления направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также порядка взаимодействия Общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации указанных направлений и планов.

17.1.3. Утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества.

17.1.4. Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.1.5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

17.1.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

17.1.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.1.8. Подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в Устав Общества, для рассмотрения на общем собрании акционеров.

17.1.9. Подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются общим собранием акционеров.

17.1.10. Подготовка предложений общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

17.1.11. Назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора.

17.1.12. Определение условий и заключение договора с генеральным директором.

17.1.13. Контроль за эффективностью деятельности генерального директора.

17.1.14. Определение размера выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций.

17.1.15. Принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на генерального директора.

17.1.16. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

17.1.17. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядку их выплаты.

17.1.18. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества.

17.1.19. Выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества.

17.1.20. Утверждение по представлению генерального директора финансово-хозяйственного плана, определяющего в том числе планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества.

17.1.21. Определение порядка формирования фондов Общества.

17.1.22. Использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, а также утверждение годового отчета об использовании средств фондов.

17.1.23. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества.

17.1.24. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.1.25. Одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.1.26. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе залог), связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

17.1.27. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

17.1.28. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

17.1.29. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

17.1.30. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.1.31. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.1.32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы генеральному директору для принятия решения.

18. Исполнительные органы Общества

18.1. Исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

18.2. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

18.3. Исполнительный орган организует выполнение решений совета директоров и общего собрания акционеров.

18.4. Исполнительный орган образуется сроком на 3 года. Если срок полномочий исполнительного органа (генерального директора) истек, но совет директоров не образовал новый исполнительный орган, то генеральный директор, срок полномочия которого истек, продолжает исполнять функции исполнительного органа в качестве исполняющего обязанности до образования советом директоров нового исполнительного органа.

18.5. Исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами

Общества и трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или иным лицом, уполномоченным советом директоров.

18.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

19. Генеральный директор

19.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров положения об исполнительных органах Общества.

19.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров.

19.3. Применение мер ответственности и поощрения генерального директора осуществляется советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным Обществом с генеральным директором. Согласование предоставления генеральному директору отпуска осуществляется председателем совета директоров.

19.4. Генеральный директор:

19.4.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19.4.2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами.

19.4.3. Назначает своих заместителей.

19.4.4. Организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров.

19.4.5. Совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции.

19.4.6. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, а также выдает доверенности должностным лицам Общества.

19.4.7. Ежегодно представляет совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества.

19.4.8. Представляет на утверждение совету директоров организационную структуру Общества.

19.4.9. Утверждает штатное расписание и лимиты фондов заработной платы, заключает трудовые договоры с работниками Общества.

19.4.10. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией полномочий, отнесенных настоящим Уставом к компетенции генерального директора.

19.4.11. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19.5. Генеральный директор обязан:

19.5.1. Исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества.

19.5.2. Не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения общим собранием акционеров, советом директоров, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

19.5.3. Не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества.

19.5.4. Уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества.

19.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

19.7. Организация документооборота осуществляется в порядке, установленном генеральным директором.

19.8. В отсутствие генерального директора полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет лицо, назначенное генеральным директором.

20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор на срок до очередного годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров ревизору в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

20.2. К компетенции ревизора, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», относятся:

20.2.1. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

20.2.2. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.

20.2.3. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров.

20.2.4. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.

20.2.5. Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

20.2.6. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией.

20.2.7. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров и генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям общего собрания акционеров.

20.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также по инициативе ревизора, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера.

20.4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить по требованию ревизора документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.5. Ревизор не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

21. Аудитор

21.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

22. Учет, отчетность, документы

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. По решению совета директоров дополнительно в Обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.

22.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается ревизионной комиссией и (или) независимым аудитором.

22.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

22.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, а также своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы и сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор.

22.5. Общество обязано хранить следующие документы:

22.5.1. Решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества, Устав Общества, изменения, внесенные в Устав Общества, утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке.

22.5.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе.

22.5.3. Внутренние документы Общества.

22.5.4. Положения о филиалах и представительствах Общества.

22.5.5. Годовые отчеты.

22.5.6. Документы бухгалтерского учета.

22.5.7. Документы бухгалтерской отчетности.

22.5.8. Протоколы общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, ревизионной комиссии.

22.5.9. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

22.5.10. Отчеты независимых оценщиков.

22.5.11. Списки аффилированных лиц Общества.

22.5.12. Заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

22.5.13. Копии решений, принимаемых органами управления дочерних и зависимых обществ, годовую бухгалтерскую и иную отчетность дочерних и зависимых обществ, информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность этих обществ.

22.5.14. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительных органов Общества.

22.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.5 настоящего Устава, в том числе содержащие сведения, составляющие государственную тайну, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

23. Ликвидация и реорганизация

23.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

23.2. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральными законами от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 05 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

23.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

23.4. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

23.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления о реорганизации или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе требовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

23.6. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

23.7. Общество ликвидируется в следующих случаях:

по решению общего собрания акционеров;

по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации;

по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами России.

23.8. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Обществом, при принудительной – ликвидационная комиссия назначается судом.

23.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

23.10. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

23.11. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов в соответствии с порядком, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», распределяются ликвидационной комиссией между акционерами Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством.

23.12. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на муниципальное хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в муниципальное учреждение «Архив города Перми».

Передача и упорядочение осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивного законодательства.

23.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 29.12.2010 № 920

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
активов имущественного комплекса Пермского муниципального унитарного
предприятия общественного питания «Комбинат школьного питания»,
подлежащих приватизации

№	Наименование актива	Стоимость по состоянию на 01.01.2010, тыс.руб.
1	2	3
1	Стоимость чистых активов	110,0
1.1	Стоимость активов (сумма п. 1.1.1-1.1.12)	1290,0
1.1.1	Нематериальные активы (строка баланса 110)	0,0
1.1.2	Основные средства (строка баланса 120)	111,0
1.1.3	Незавершенное строительство (строка баланса 130)	0,0
1.1.4	Доходные вложения в материальные ценности (строка баланса 135)	0,0
1.1.5	Долгосрочные финансовые вложения (строка баланса 140)	0,0
1.1.6	Отложенные налоговые активы (строка баланса 145)	0,0
1.1.7	Прочие внеоборотные активы	0,0
1.1.8	Запасы (строка баланса 210)	495,0
1.1.9	Налог на добавленную стоимость (строка баланса 220)	0,0
1.1.10	Дебиторская задолженность (строка баланса 230, 240)	631,0
1.1.11	Денежные средства (строка баланса 260)	53,0
1.1.12	Прочие оборотные активы (строка баланса 270)	0,0
1.2	Стоимость пассивов (сумма п. 1.2.1-1.2.6)	1180,0
1.2.1	Долгосрочные обязательства (строка баланса 590)	0,0
1.2.2	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам (строка баланса 610)	0,0
1.2.3	Кредиторская задолженность (строка баланса 620)	1180,0
1.2.4	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (строка баланса 630)	0,0
1.2.5	Резервы предстоящих расходов и платежей (строка баланса 650)	0,0
1.2.6	Прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства (строки баланса 520, 660)	0,0
1.3	Стоимость чистых активов (п.1.1 – п.1.2)	110,0
2	Стоимость земельного участка, подлежащего приватизации	0,0
2.1	Площадь земельного участка (кв.м)	0,0
2.2	Ставка земельного налога (руб./кв.м)	0,0
2.3	Установленная кратность ставки земельного налога – 5	0,0
2.4	Стоимость земельного участка	0,0
3	Стоимость объектов, не подлежащих приватизации, исключается из стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия	0,0

1	2	3
4	Итого балансовая стоимость активов предприятия, подлежащих приватизации (п.1.3 + п.2.4 - п.3), тыс.руб.	110,0
5	Уставный капитал открытого акционерного общества, тыс.руб.	110,0
6	Количество именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих уставный капитал (шт.)	110000
7	Номинальная стоимость одной акции (руб.)	1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 29.12.2010 № 920

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Пермского муниципального унитарного предприятия общественного
питания «Комбинат школьного питания», подлежащий приватизации

1. Основные средства

№	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации при наличии)	Кадастровый (условный) номер	Площадь, га	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5	6
1. Земельные участки					0,0
2. Объекты природопользования					0,0

№	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5

1.1. Здания (помещения в зданиях)

1	Нежилое помещение по ул.Закамской,56	59 БВ 123262 27.02.2009	51	55061,0
	Итого			55061,0

1.2. Сооружения

№	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5

1.3. Транспортные средства

1.4. Передаточные устройства, машины и оборудование				
1	Водонагреватель	2006	43	526,73
2	Водонагреватель	2006	44	666,19

3	Электрокипятильник	2007	41	944,48
4	Электрокипятильник	2007	42	944,48
5	Кипятильник КНЭ-100-01	2008	54	4880,44
6	Микроволновая печь ROLSEN-MS	2008	52	1735,44
7	Кипятильник КНЭ-100-01	2008	55	4880,44
8	Морозильный ларь	2005	40	4005,06
	Итого			18583,26

1.5. Инструмент**1.6. Вычислительная техника**

1	Системный блок m ATX 300 W Celeron 326	2005	38	3683,40
2	Монитор LSDLG 1717S	2005	39	2455,95
3	Компьютер	2009	40	16657,20
4	Монитор TFT Samsung	2009	45	5740,0
5	Монитор TFT Yiewsonic YA-916-2	2009	46	5392,80
6	Принтер HP Laser Jet P 1005	2008	47	3504,88
	Итого			37434,23

1.7. Производственный и хозяйственный инвентарь**1.8. Прочие****2. Нематериальные активы**

№	Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.)	Наименование, дата и номер документа о регистрации актива	Дата постановки на учет МУП	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010,
				руб.
1	2	3	4	5
2.1. Патенты				0,00
2.2. Товарные знаки				0,00
2.3. Прочие				0,00

3. Оборудование к установке

№	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5
				0,00

4. Вложения во внеоборотные активы

№	Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1 – 4.2)	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3
4.1. Строительство объектов основных средств		
		0,00
4.2. Приобретение объектов основных средств		
		0,00
4.3. Приобретение нематериальных активов		

1	2	3
		0,00
4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо		
		0,00
4.5. Приобретение взрослых животных		
		0,00
4.6. Прочие		
		0,00

5. Доходные вложения в материальные ценности

6. Производственные запасы

№	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3
6.1. Сырье и материалы		
1	Мука	15575,0
2	Сахарный песок	238029,30
3	Мучные изделия	8845,0
4	Крупа рис	19861,80
5	Крупа греча	6934,20
6	Крупа перловая	226,80
7	Крупа манная	1273,0
8	Крупа геркулес	316,0
9	Горох	864,0
10	Молоко сухое	6080,0
11	Чай развесной	4275,18
12	Соль	1361,60
13	Томатная паста	3262,0
14	Молоко сгущенное	7773,0
15	Мясо говядина	54330,50
16	Клюква свежая	9674,30
17	Сухофрукты	8048,16
18	Курага	11602,50
19	Курица полуфабрикат	7850,0
20	Капуста свежая	481,95
21	Морковь	1035,20
22	Картофель свежий	2877,0
23	Лук репка	892,80
24	Масло сливочное	9955,0
25	Масло растительное	4657,76
26	Шиповник сушеный	17820,0
27	Сыр голландский	5980,0
28	Кисель фруктовый	1118,40
29	Чеснок	979,0
	Итого	451980,04
6.2. Топливо		
6.3. Животные на выращивании и откорме		
6.4. Материалы, переданные в переработку		
6.5. Прочие		

7. Затраты на производство

№	Вид затрат	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3
7.1. Основное производство		
		0,0
7.2. Вспомогательные производства		
		0,0
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства		
		0,0
7.4. Расходы на продажу		
		0,0
7.5. Прочие		
	Транспортные затраты	43000,0
	Итого	43000,0

8. Готовые изделия

№	Наименование, вид товара (продукции)	Ед. измерения	Количество	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5
8.1. Товары				
8.2. Готовая продукция				
8.3. Расходы будущих периодов				

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 0,0 руб.

10. Денежные средства

10.1. Касса – 53000,0 руб.

10.2. Переводы в пути – 0,0 руб.

№	Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3
10.3. Расчетные счета		
		53000
10.4. Валютные счета		
		0,00
10.5. Специальные счета в банках		
		0,00

11. Финансовые вложения

№	Вид вложений	Наименование эмитента	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5	6
11.1. Акции, доли, паи					
					0,00

1	2	3	4	5	6
11.2. Вклады по договору простого товарищества					
					0,00
11.3. Долговые ценные бумаги					
					0,00
11.4. Предоставленные займы					
					0,00
11.5. Прочие					
					0,00

12. Дебиторская задолженность

№	Наименование дебитора	Основание возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5
12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				
				0,00
12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				
1	МОУ СОШ № 1			20127,16
2	МОУ СОШ № 14			10328,57
3	МОУ СОШ № 19			3202,48
4	МОУ СОШ № 27			2614,73
5	МОУ СОШ № 63			9193,37
6	МАОУ СОШ № 64			41,35
7	МОУ СОШ № 65			67,81
8	МОУ СОШ № 70			22199,56
9	МОУ СОШ № 71			11074,94
10	МОУ СОШ № 83			4473,76
11	МАОУ СОШ № 119			18925,22
12	МОУ СОШ № 121			14622,51
13	Все школы			13,11
14	МОУ ООШ № 73			73026,34
15	ГКОУ «Детский дом № 3»			152,01
16	МОУ «Гимназия № 6»			2830,80
17	МОУ СОШ № 1			13040,28
18	МОУ СОШ № 14			18628,40
19	МОУ СОШ № 19			22106,85
20	МОУ СОШ № 27			13365,31
21	МОУ СОШ № 63			25429,71
22	МАОУ СОШ № 64			30588,92
23	МОУ СОШ № 65			12915,29
24	МОУ СОШ № 70			11866,72
25	МОУ СОШ № 71			19655,19
26	МОУ СОШ № 83			8496,96
27	МАОУ СОШ № 119			23518,98
28	МОУ СОШ № 121			23429,54
29	МОУ ООШ № 73			10012,38
30	МОУ ВСОШ № 3			306,78
31	МОУ Гимназия № 6			5796,40
32	Расчеты по социальному страхованию			198730,22
	Итого			630781,65

13. Прочие активы

№	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3
		0,0

14. Долгосрочные обязательства

№	Наименование кредитора	Основание возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5
14.1. Кредиты				
				0,00
14.2. Займы				
				0,00
14.3. Прочие				
				0,00

15. Краткосрочные обязательства

№	Наименование кредитора	Основание возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5
15.1. Кредиты				
				0,0
15.2. Займы				
				0,0
15.3. Кредиторская задолженность				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками			230209,18
1	ИП Кучеров Н.А.			38,90
2	ИП Толстогузова Г.А.			78080,41
3	ОАО «Покровский хлеб»			16591,82
4	ЧП Мурыгин Ю.В.			49,50
5	ИП Самедов Ч.Ф.			11541,00
6	ООО «УралПродРесурс»			73507,55
7	ИП Плотников М.И.			50400,0
	Задолженность перед персоналом предприятия			748962,35
1	Заостровцева В.В.			2752,72
2	Мечакова М.В.			3556,41
3	Плешкова Г.А.			4836,55
4	Войнерович А.А.			3593,22
5	Глазунова Е.А.			7205,0
6	Маурина О.В.			2359,5
7	Климова Н.П.			4542,29
8	Онянова Л.С.			5904,50
9	Сычева Р.А.			1823,13
10	Ичетовкина Н.Я.			14239,85
11	Скрябина Л.В.			6946,35

1	2	3	4	5
12	Филягин А.А.			5144,79
13	Иванова Е.В.			6715,34
14	Зайкова Е.А.			4027,28
15	Переина И.М.			3571,87
16	Чунарев М.О.			5173,66
17	Бажанова Л.А.			9723,17
18	Дементьева В.Я.			2753,34
19	Суходолова Т.М.			3628,19
20	Гилева О.Л.			5072,12
21	Чемоданова М.Н.			5855,50
22	Шистерова Н.А.			6728,07
23	Лещенко А.А.			9694,73
24	Голдина С.В.			7730,30
25	Кульчитская Т.В.			9884,87
26	Гуляева П.А.			4706,73
27	Мошева Ю.В.			9380,40
28	Дерюшова А.С.			832,56
29	Бажанова Е.А.			4813,50
30	Никонова Р.Ф.			2792,17
31	Егорова Р.П.			7646,84
32	Золотухина Н.Н.			3046,48
33	Власова Н.Л.			1497,35
34	Якубович И.Ю.			5576,35
35	Мушакова Ф.М.			7294,83
36	Собянина О.А.			1091,81
37	Каравашкова Г.С.			4351,03
38	Подоров Р.П.			4106,19
39	Мамедова Н.В.			10287,96
40	Прохорова Н.М.			9510,22
41	Гостева Н.А.			6108,55
42	Мальцева Т.Г.			15372,65
43	Щекотова Н.А.			1056,01
44	Рачева Р.П.			3205,91
45	Сычева Л.П.			3259,12
46	Зайкова Г.З.			8106,04
47	Татарина Е.А.			5245,94
48	Томилова О.Н.			9418,27
49	Мелехина У.К.			10 791,29
50	Столяров В.Ю.			10594,11
51	Косвинцева Т.А.			10946,43
52	Швецов С.И.			1579,20
53	Пицунова И.В.			7681,29
54	Столярова О.Л.			8921,99
55	Подорова Л.А.			19273,18
56	Гагарина Е.Н.			20883,43
57	Порошина Л.А.			20241,50
58	Пантюшина О.А.			16953,86
59	Коновалова И.В.			8418,91
60	Черепанова З.В.			8015,64
61	Подкина Н.И.			15791,24
62	Савельева Г.Г.			6001,82
63	Федосеева Л.Б.			10831,15
64	Шачкова Е.Б.			9198,92
65	Елина В.И.			14426,89

1	2	3	4	5
66	Ермакова Л.В.			11137,15
67	Ершова В.М.			9168,02
68	Сапожникова Г.Н.			19074,49
69	Петрова Л.И.			11241,55
70	Коваленко Т.Г.			8660,87
71	Будина Т.П.			18578,52
72	Лобанова Г.П.			8525,59
73	Пислегина О.В.			8330,0
74	Евдокимова Н.М.			9231,15
75	Щепетова Т.И.			20824,68
76	Алешкина Р.Н.			7312,71
77	Лопатина В.Д.			12945,72
78	Анисимова С.В.			15283,18
79	Григорьева Х.К.			13189,07
80	Хадеева Г.Р.			13202,13
81	Баканина Л.А.			11058,29
82	Казакова Т.Ю.			10451,52
83	Климовских И.Ф.			13801,28
84	Волкова А.А.			7053,42
85	Царегородцева Д.Н.			10943,76
86	Петракова Н.Г.			5593,92
87	Баранова Н.В.			6612,55
88	Цыплякова А.А.			24022,28
	Задолженность по налогам и сборам в том числе:			95170
1	Единый налог на вмененный доход			5364
2	Подоходный налог			89806
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами в том числе:			105824
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФРФ на выплату страховой части трудовой пенсии			92605
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФРФ на выплату накопительной части трудовой пенсии			12784
3	Страховые взносы от несчастных случаев			435
15.4. Прочие				
				0,0

16. Прочие (непросроченные) обязательства

№	Контрагент (наименование, адрес)	Основание возникновения	Дата исполнения	Размер обязательства, руб.
		3		
1	2	3	4	5
16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей				
				0,00
16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей				
				0,00
16.3. Иные				
				0,00

17. Иные ценности

№	Наименование	Основание (договор аренды и т.п.)	Срок пользования/ хранения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.01.2010, руб.
1	2	3	4	5
17.1. Арендованные основные средства				
				0,00
17.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение				
				0,00
17.3. Материалы, принятые в переработку				
				0,00
17.4. Товары, принятые на комиссию				
				0,00
17.5. Оборудование, принятое для монтажа				
				0,00
17.6. Прочие				
				0,00



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 921

**Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий)
и проекта межевания территории, ограниченной ул.Патриса Лумумбы, ул.Аркадия Гайдара,
ул.Ушинского, ул.Крупской, ул.Пушкарской, ул.Старцева, бульваром Гагарина в жилом районе
Городские Горки Мотовилихинского района города Перми**

На основании статей 8, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания территории, ограниченной ул.Патриса Лумумбы, ул.Аркадия Гайдара, ул.Ушинского, ул.Крупской, ул.Пушкарской, ул.Старцева, бульваром Гагарина в жилом районе Городские Горки Мотовилихинского района города Перми, от 10 августа 2010 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 18 августа 2010 г. № 54 администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории, ограниченной ул.Патриса Лумумбы, ул.Аркадия Гайдара, ул.Ушинского, ул.Крупской, ул.Пушкарской, ул.Старцева, бульваром Гагарина в жилом районе Городские Горки Мотовилихинского района города Перми (шифр 171-07/2009-ПП и 171-07/2009-ПМ) (далее – проект планировки в части установления красных линий и проект межевания территории).

2. Департаменту планирования и развития территории города Перми обеспечить размещение настоящего постановления, проекта планировки в части установления красных линий и проекта межевания территории:

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь.

3. Функциональным подразделениям, функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки в части установления красных линий и проектом межевания территории.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления, проекта планировки в части установления красных линий и проекта межевания территории в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ширяеву Л.Н.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров

Приложения см. на стр. 447



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 922

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1167 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1061 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 декабря 2008 г. № 1167 (в ред. от 01.10.2009 № 661, от 12.11.2009 № 846, от 25.11.2009 № 904, от 24.02.2010 № 69, от 17.05.2010 № 265, от 20.09.2010 № 564, от 14.10.2010 № 687, от 22.10.2010 № 714, от 01.11.2010 № 742, от 16.12.2010 № 865), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку:

Объемы и источники финансирования	2009 год – 160975,97 тыс.руб.; 2010 год – 264199,026 тыс.руб.; 2011 год – 159600,0 тыс.руб.; 2012 год – 148600,0 тыс.руб. Объем средств из бюджета города Перми на 2009–2012 годы составляет 733374,996 тыс.руб.
-----------------------------------	--

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования	2009 год – 160975,97 тыс.руб.; 2010 год – 269260,026 тыс.руб.; 2011 год – 159600,0 тыс.руб.; 2012 год – 148600,0 тыс.руб. Объем средств из бюджета города Перми на 2009–2012 годы составляет 738435,996 тыс.руб.
-----------------------------------	--

1.2. в разделе 3:

1.2.1. строку 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2. Внесение изменений в технические паспорта комплексного благоустройства мест массового отдыха жителей города Перми при изменении элементов объекта (в соответствии с приложением 3 к настоящей Программе)	территориальные органы администрации города Перми	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	количество измененных технических паспортов комплексного благоустройства мест массового отдыха жителей города Перми	шт.	0	0	4	5	3
---	---	-----	-----	-----	-------	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---

1.2.2. строки:

2.6. Благоустройство мест массового отдыха жителей города Перми		575500,796	118623,070	13716,838	232237,326	117967,0	106673,4							
2.6.1. Реконструкция и создание мест массового отдыха жителей города Перми с привлечением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми (в соответствии с приложением 4 к Программе):		542807,217	98382,067	13417,340	231284,75	106467,0	106673,4							
2.6.1.1. парк культуры и отдыха «Балатово»	муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов»	38129,35	0,0	0,0	38129,35	0,0	0,0	количество частично благоустроенных объектов	шт.	0	0	1	0	0

изложить в следующей редакции:

2.6. Благоустройство мест массового отдыха жителей города Перми		580561,796	118623,070	13716,838	237298,326	117967,0	106673,4							
2.6.1. Реконструкция и создание мест массового отдыха жителей города Перми с привлечением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми (в соответствии с приложением 4 к Программе):		547868,217	98382,067	13417,340	236345,75	106467,0	106673,4							
2.6.1.1. парк культуры и отдыха «Балатово» в том числе:		43190,35	0,0	0,0	43190,35	0,0	0,0							
реконструкция парка культуры и отдыха «Балатово»	муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов»	38129,35	0,0	0,0	38129,35	0,0	0,0	количество частично благоустроенных объектов	шт.	0	0	1	0	0

выкуп нежилого 1-этажного здания павильона «Бар» на территории парка культуры и отдыха «Балатово»	ДИО	5061,0	0,0	0,0	5061,0	0,0	0,0	количество приобретенных зданий	шт.	0	0	1	0	0
---	-----	--------	-----	-----	--------	-----	-----	---------------------------------	-----	---	---	---	---	---

1.2.3. строки:

Итого по задаче 2		721778,096	153479,070	13716,838	264099,026	155600,0	148600,0							
Всего		733374,996	160975,97	13716,838	264199,026	159600,0	148600,0							

изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 2		726839,096	153479,070	13716,838	269160,026	155600,0	148600,0							
Всего		738435,996	160975,97	13716,838	269260,026	159600,0	148600,0							

1.3. в разделе 4:

1.3.1. в абзаце шестом слова «составляет 733374,996 тыс.руб.» заменить словами «составляет 738435,996 тыс.руб.»;

1.3.2. таблицу изложить в следующей редакции:

	Период (год)	Сумма (тыс.руб.)
Бюджет	2009 (план)	160975,97
Бюджет	2010 (остатки неиспользованных ассигнований 2009 года)	13716,838
	2010 (план)	269260,026
Бюджет	2011	159600,0
Бюджет	2012	148600,00
Всего		738435,996

1.4. в приложении 2 строку 3 изложить в следующей редакции:

3	Сквер им.Дзержинского	99,89	250,0	299,498	0,0	0,0	дорожки, памятник Ф.Э.Дзержинскому, газоны, цветники, ограждение, малые архитектурные формы
---	-----------------------	-------	-------	---------	-----	-----	---

1.5. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.6. в приложении 4:

1.6.1. строку:

1. Парк культуры и отдыха «Балатово»	2009-2015	2000,0	0,0	0,0	0,0	41701,45	38129,4	0,0	0,0	38129,4	0,0	0,0	2015
--------------------------------------	-----------	--------	-----	-----	-----	----------	---------	-----	-----	---------	-----	-----	------

изложить в следующей редакции:

1. Парк культуры и отдыха «Балатово»	2009-2013	2000,0	0,0	0,0	0,0	43190,35	43190,35	0,0	0,0	43190,35	0,0	0,0	2015
--------------------------------------	-----------	--------	-----	-----	-----	----------	----------	-----	-----	----------	-----	-----	------

1.6.2. строку «Всего» изложить в следующей редакции:

Всего		18481,453	299,498	952,576	11500,0	623054,483	547868,217	98382,067	13417,34	236345,75	110967,0	106673,4	
-------	--	-----------	---------	---------	---------	------------	------------	-----------	----------	-----------	----------	----------	--

2. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 29.12.2010 № 922

**Содержание и паспортизация
мест массового отдыха (парки, сады, скверы)
жителей города Перми в 2009–2012 годах**

№	Наименование исполнителя	Количество объектов, шт.	Объем финансирования из бюджета города Перми, в том числе по годам, тыс.руб.			
			2009 план	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Комитет по культуре, муниципальные автономные учреждения					
	Парки, в том числе:	3	8103,65	11135,30	8027,10	8910,1
	Парк поселения «Сад им.А.М.Горького»	1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Территориальные органы администрации города Перми, в том числе:					
2.1	Администрация Дзержинского района города Перми					
	Сады и скверы, в том числе:	5	4542,0	5001,6	6408,70	7113,6
	паспортизация садов и скверов	2	0,0	105,0	0,0	0,0
2.2	Администрация Индустриального района города Перми					
	Парки и сад	3	3374,0	3684,80	4145,50	4601,4
2.3	Администрация Кировского района города Перми					
	Сады и скверы	6	3412,0	3443,40	3873,80	4300,0
2.4	Администрация Ленинского района города Перми					
	Сады и скверы	7	3353,5	4700,0	6012,70	6828,1
2.5	Администрация Мотовилихинского района города Перми					
	Парк, сады и скверы, в том числе:	5	2998,0	2483,40	2715,10	3013,8
	паспортизация садов и скверов	1	0,0	70,0	0,0	0,0
2.6	Администрация Орджоникидзевского района города Перми					
	Парк и скверы	5	2176,0	2780,20	3127,70	3471,7
2.7	Администрация Свердловского района города Перми					
	Скверы	3	1605,00	1980,30	2588,10	2872,8
2.8	Администрация поселка Новые Ляды					
	Сквер	1	211,00	652,70	734,30	815,1
	Итого по паркам, садам и скверам	38	29775,15	35861,7	37633,0	41926,6



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 923

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 14.10.2009 № 693 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Перми»

В целях приведения нормативных правовых актов города Перми в соответствие с действующим законодательством администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 14 октября 2009 г. № 693, следующие изменения:

1.1. в приложении 1:

1.1.1. в разделе 2 графу 3 строки 5 дополнить словами «заведующий молочной кухней, заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра)»;

1.1.2. в разделе 3:

1.1.2.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

4	4-й квалификационный уровень	Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилактических учреждений; старший провизор:	3605	3904	4199	4527
		имеющий ученую степень кандидата наук	3904	4199	4527	4871
		имеющий ученую степень доктора наук.	4199	4527	4871	5245
		Старший врач скорой медицинской помощи:	3904	4199	4527	4871
		имеющий ученую степень кандидата наук	4199	4527	4871	5245
		имеющий ученую степень доктора наук	4527	4871	5245	5941

1.1.2.2. в примечании пункт 6 дополнить словами «, врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому»;

1.1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Должность специалиста, отнесенного ко второму квалификационному уровню	Должностные оклады
Социальный работник	1889-2530

5.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

№	Квалификационные уровни	Должности специалистов, отнесенные к квалификационным уровням	Должностные оклады
1	1-й квалификационный уровень	Инструктор-методист по лечебной физкультуре, специалист по социальной работе	2530-3904
2	2-й квалификационный уровень	Биолог, зоолог, энтомолог, медицинский психолог, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, химик-эксперт учреждения здравоохранения	2530-4199

Примечание: специалистам, допущенным в установленном порядке к медицинской деятельности, занимающим врачебные и провизорские должности, в том числе руководителей, устанавливается доплата к должностному окладу в размере 8 % за ученую степень кандидата медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук, 16 % за ученую степень доктора медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук.»

1.1.4. дополнить разделами 10,11 следующего содержания:

«10. Профессиональные квалификационные группы должностей педагогических работников образования

10.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

№	Квалификационный уровень	Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням	Должностные оклады								
			без предъявления требований к стажу работы	стаж педагогической работы от 2 до 5 лет	стаж педагогической работы от 5 до 10 лет	стаж педагогической работы свыше 10 лет	стаж педагогической работы свыше 20 лет	вторая квалификационная категория	первая квалификационная категория	высшая квалификационная категория	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1-й квалификационный уровень	Музыкальный руководитель									
		имеющий начальное профессиональное образование	2091	2295	2530	2778	2778	3046	3605	3904	
		имеющий среднее профессиональное образование	2295	2530	2778	3046	3046	3341	3605	3904	
		имеющий высшее профессиональное образование	2530	2778	3046	3341	3341	3341	3605	3904	
2	2й квалификационный уровень	Педагогорганизатор									
		имеющий среднее профессиональное образование	2295	2530	2778	2778	2778	3605	3904	4199	
		имеющий высшее профессиональное образование	2530	2778	3046	3341	3341	3605	3904	4199	
3	3й квалификационный уровень	Воспитатель									
		имеющий среднее профессиональное образование	2295	2530	2778	3046	3046	3605	3904	4199	
		имеющий высшее профессиональное образование	2530	2778	3046	3341	3605	3605	3904	4199	
4	3й квалификационный уровень	Педагогпсихолог									
		и м е ю щ и й высшее профессиональное образование	2530	2778	3046	3341	3341	3605	3904	4199	
4 5	4й квалификационный уровень	Учительдефектолог, логопед									
		и м е ю щ и й высшее профессиональное образование	2530	2778	3046	3341	3605	3605	3904	4199	

10.2. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

№	Квалификационные уровни	Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням	Должностные оклады								
			без предъявления требований к стажу работы	стаж педагогической работы от 2 до 5 лет	стаж педагогической работы от 5 до 10 лет	стаж педагогической работы свыше 10 лет	стаж педагогической работы свыше 20 лет	вторая квалификационная категория	первая квалификационная категория	высшая квалификационная категория	
	1-й квалификационный уровень	Заведующий структурным подразделением									
		имеющие высшее профессиональное образование	2935	3222	3533	3876	4182	4182	4529	4871	

11. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах

11.1. Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Квалификационный уровень	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад
2-й квалификационный уровень	Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны	2530

1.2. в приложении 3 в таблице пункта 1.1 в графе 2 строки 4.2 слова «пп.4.1-4.2.» заменить словами «п.4.1»;

1.3. в приложении 4:

1.3.1. в пункте 1.1 абзац пятый дополнить словами «сохраняются надбавки с учетом стажа непрерывной работы в выездных бригадах»;

1.3.2. в пункте 1.3 слова «В размере» заменить словами «Надбавки выплачиваются в размере»;

1.3.3. дополнить пунктом 1.3¹ следующего содержания:

«1.3¹. Надбавки выплачиваются в размере 30 % должностного оклада за первые три года и 10 % за последующие два года непрерывной работы, но не выше 40 % должностного оклада врачам-терапевтам цеховых врачебных участков, среднему медицинскому персоналу цеховых врачебных участков и домов сестринского ухода.»;

1.3.4. в пункте 1.4 слова «В размере» заменить словами «Надбавки выплачиваются в размере»;

1.3.5. в пункте 2.1.4 первый абзац изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Работникам, указанным в пунктах 1.1-1.4 настоящего приложения, без каких-либо условий и ограничений.»;

1.3.6. в пункте 2.2.1 четвертый абзац изложить в следующей редакции:

«после прекращения временной инвалидности при болезни, вызвавшей увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в пунктах 1.1-1.4 настоящего приложения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям.»;

1.3.7. в пункте 2.2.2:

1.3.7.1. второй абзац изложить в следующей редакции:

«со дня увольнения из учреждений здравоохранения и с должностей, указанных в пунктах 1.1-1.4 настоящего приложения, после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.»;

1.3.7.2. третий абзац изложить в следующей редакции:

«после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в международных организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, указанных в пунктах 1.1-1.4 настоящего приложения.»;

1.3.8. в пункте 2.2.5 седьмой абзац изложить в следующей редакции:

«женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), уволившимся с работы по собственному желанию из учреждений, подразделений, должностей, указанных в пунктах 1.1-1.4 настоящего приложения, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 924

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми

В соответствии с Законом Пермского края от 30 августа 2010 г. № 667-ПК «О прекращении осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий, по составлению протоколов об административных правонарушениях» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 августа 2009 г. № 547 «Об утверждении составов городской и районных административных комиссий города Перми (Пермского городского округа);

от 17 ноября 2009 г. № 875 «О внесении изменений в постановление администрации города от 19.08.2009 № 547 «Об утверждении составов городской и районных административных комиссий города Перми (Пермского городского округа);»;

от 24 декабря 2009 г. № 1021 «О внесении изменений в постановление администрации города от 19.08.2009 № 547 «Об утверждении составов городской и районных административных комиссий города Перми (Пермского городского округа);»;

от 18 февраля 2010 г. № 65 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.08.2009 № 547 «Об утверждении составов городской и районных административных комиссий города Перми (Пермского городского округа);»;

от 12 мая 2010 г. № 252 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.08.2009 № 547 «Об утверждении составов городской и районных административных комиссий города Перми (Пермского городского округа);»;

от 23 июня 2010 г. № 338 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.08.2009 № 547 «Об утверждении составов городской и районных административных комиссий города Перми (Пермского городского округа);»;

от 03 сентября 2010 г. № 530 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.08.2009 № 547 «Об утверждении составов городской и районных административных комиссий города Перми (Пермского городского округа);».

2. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гончарова И.В.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2010

№ 928

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 30 ноября 2010 г. № 189 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми» администрация города Перми **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 08 мая 2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» (в ред. от 25.10.2007 № 449, от 29.12.2007 № 560, от 26.05.2008 № 436, от 30.06.2008 № 608, от 04.08.2008 № 734, от 13.08.2008 № 765, от 24.03.2009 № 156, от 06.04.2009 № 189, от 22.04.2009 № 223, от 31.08.2009 № 560, от 01.10.2010 № 605) следующие изменения:

- 1.1. в наименовании слово «размещении,» заменить словами «обеспечении размещения,»;
- 1.2. в пункте 1 слово «размещении,» заменить словами «обеспечении размещения,»;
- 1.3. в пункте 2 слова «планово-экономического департамента» исключить;
- 1.4. признать пункты 4, 5, 6, 7 утратившими силу.

2. Внести изменения в Порядок взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь, утвержденный постановлением администрации города Перми от 08 мая 2007 г. № 157 (в ред. от 25.10.2007 № 449, от 29.12.2007 № 560, от 26.05.2008 № 436, от 30.06.2008 № 608, от 04.08.2008 № 734, от 13.08.2008 № 765, от 24.03.2009 № 156, от 06.04.2009 № 189, от 22.04.2009 № 223, от 31.08.2009 № 560, от 01.10.2010 № 605), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации города Перми Чугарину Е.А.

И.о.главы администрации города Перми

И.В.Гончаров

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 29.12.2010 № 928

ПОРЯДОК
взаимодействия участников системы муниципального заказа
при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле
за исполнением муниципального заказа муниципального образования
город Пермь

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ), решения Пермской городской Думы от 26 декабря 2006 г. № 334 «Об утверждении Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми» (далее - Решение № 334).

1.2. Настоящий Порядок определяет взаимодействие участников системы муниципального заказа в процессе формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь.

II. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Подведомственный заказчик – казенное учреждение, находящееся в ведении соответствующего главного распорядителя бюджетных средств, бюджетное учреждение, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет соответствующий функциональный (территориальный) орган администрации города Перми.

2.2. Отраслевой сводный план муниципального заказа - документ, содержащий информацию о годовой потребности главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для удовлетворения нужд заказчиков, сроках и способах размещения заказа, сформированный в соответствии с утвержденным бюджетом города Перми.

2.3. Иные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 94-ФЗ и Решением № 334.

III. Функции уполномоченных органов

3.1. Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению муниципального заказа для заказчиков (далее - Уполномоченный орган) осуществляет следующие функции:

3.1.1. разработку и утверждение методических рекомендаций и типовых форм документов в сфере формирования и размещения муниципального заказа;

3.1.2. консультирование заказчиков по вопросам формирования и размещения муниципального заказа;

3.1.3. участие в организации обучения муниципальных служащих, специалистов, в обязанности которых входит проведение процедур размещения муниципального заказа;

3.1.4. мониторинг формирования, размещения и исполнения муниципального заказа;

3.1.5. формирование сводной отчетности о размещении муниципального заказа;

3.1.6. анализ эффективности системы муниципального заказа и выработка рекомендаций по ее совершенствованию;

3.1.7. администрирование автоматизированной информационной системы «АЦК-Муниципальный заказ» (далее - АЦК-Муниципальный заказ);

3.1.8. формирование сводного плана муниципального заказа на очередной финансовый год и плановый период;

3.1.9. создание и обеспечение деятельности конкурсных (аукционных) комиссий по видам товаров, работ, услуг;

3.1.10. согласование конкурсной документации и документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка;

3.1.11. размещение муниципального заказа на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для заказчиков в соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке;

3.1.12. размещение муниципального заказа на выбор специализированной организации;

3.1.13. организация дополнительного размещения на Интернет-сайте, определенном Уполномоченным органом (далее – сайт города Перми), информации о размещении муниципального заказа в соответствии с настоящим Порядком;

3.1.14. организация взаимодействия заказчиков с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по созданию, ведению, развитию и обслуживанию официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – официальный сайт), операторами электронных площадок.

3.2. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере размещения муниципального заказа (далее – Уполномоченный орган по контролю) выполняет следующие функции:

3.2.1. осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Порядка;

3.2.2. анализ документов о проведении конкурса и открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) и признании его несостоявшимся в соответствии с настоящим Порядком.

IV. Порядок взаимодействия заказчиков и Уполномоченного органа при формировании муниципального заказа

4.1. Порядок взаимодействия заказчиков и Уполномоченного органа при формировании сводного плана муниципального заказа:

4.1.1. планы муниципального заказа, отраслевые сводные планы муниципального заказа, сводный план муниципального заказа формируются в текущем году на очередной финансовый год и плановый период;

4.1.2. формирование планов муниципального заказа начинается одновременно с началом работы над составлением проекта бюджета города Перми;

4.1.3. планы муниципального заказа формируются на основе нужд заказчиков и в пределах объемов финансовых средств, рассчитываемых в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

4.1.4. план муниципального заказа формируется подведомственным заказчиком и представляется соответствующему главному распорядителю бюджетных средств (органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя) в срок, установленный главным распорядителем бюджетных средств (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя);

4.1.5. отраслевой сводный план муниципального заказа формируется главным распорядителем бюджетных средств на основании планов муниципального заказа подведомственных заказчиков и представляется в Уполномоченный орган не позднее 25 августа текущего года;

4.1.6. форма плана муниципального заказа и форма отраслевого сводного плана муниципального заказа устанавливаются Уполномоченным органом и доводятся до соответствующих заказчиков не позднее 01 июня текущего года. Планы представляются в Уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях;

4.1.7. сводный план муниципального заказа формируется Уполномоченным органом на основании отраслевых сводных планов муниципального заказа не позднее 25 сентября текущего года.

4.2. Порядок взаимодействия при утверждении сводного плана муниципального заказа:

4.2.1. сформированные планы муниципального заказа, отраслевые сводные планы муниципального заказа, сводный план муниципального заказа уточняются на основе утвержденного бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период;

4.2.2. план муниципального заказа уточняется и утверждается подведомственным заказчиком и представляется соответствующему главному распорядителю бюджетных средств (органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя) в течение 10 дней с даты получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств (доведения объемов финансового обеспечения исполнения муниципального задания);

4.2.3. отраслевой сводный план муниципального заказа уточняется и утверждается главным распорядителем бюджетных средств (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) на основании утвержденных планов муниципального заказа подведомственных заказчиков и представляется Уполномоченному органу в течение 20 дней с даты получения подведомственными заказчиками уведомлений о лимитах бюджетных обязательств (доведения объемов финансового обеспечения исполнения муниципального задания);

4.2.4. сводный план муниципального заказа уточняется Уполномоченным органом на основании утвержденных отраслевых сводных планов муниципального заказа в течение 45 дней с даты получения подведомственными заказчиками уведомлений о лимитах бюджетных обязательств (доведения объемов финансового обеспечения исполнения муниципального задания);

4.2.5. внесение изменений в сводный план муниципального заказа осуществляется Уполномоченным органом на основании изменений в план муниципального заказа подведомственного заказчика (и соответствующих изменений в отраслевой сводный план муниципального заказа) в течение 10 календарных дней с даты получения изменений.

V. Порядок взаимодействия при обеспечении размещения муниципального заказа

5.1. Размещение заказа путем проведения торгов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг главными распорядителями бюджетных средств (органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя) для подведомственных заказчиков не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка.

5.2. Размещение заказа без проведения торгов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг главными распорядителями бюджетных средств (органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя) для подведомственных заказчиков не допускается.

5.3. Заказчики, Уполномоченный орган вправе осуществлять размещение заказа на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения совместных торгов в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 631 «Об утверждении Положения о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов».

5.4. Заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для функциональных подразделений администрации города Перми выступает администрация города Перми. От имени администрации города Перми при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для функциональных подразделений администрации города Перми действуют лица, уполномоченные в установленном порядке.

5.5. Согласование конкурсной (аукционной) документации:

5.5.1. для заказчика необходимым условием начала размещения заказа путем проведения торгов является согласование Уполномоченным органом извещения о проведении открытого конкурса (аукциона), конкурсной (аукционной) документации заказчика в соответствии с пунктом 5.6.2 настоящего Порядка.

При необходимости внесения изменений в извещение о проведении открытого конкурса (аукциона), конкурсную (аукционную) документацию заказчик обязан согласовать указанные изменения, а также извещение об отказе от проведения открытого конкурса (аукциона) с Уполномоченным органом.

В случае если предмет конкурса (аукциона) носит межведомственный характер и входит в полномочия иных функциональных и (или) территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, заказчик обязан направить извещение о проведении открытого конкурса (аукциона), конкурсную (аукционную) документацию (изменения в извещение о проведении открытого конкурса (аукциона), конкурсную (аукционную) документацию) в соответствующие территориальные, функциональные органы и (или) функциональные подразделения администрации города Перми для предварительного согласования предмета конкурса (аукциона).

При размещении заказа на поставку товара, начальная (максимальная) цена единицы которого превышает один миллион рублей, заказчик вместе с конкурсной (аукционной) документацией обязан представить в Уполномоченный орган пояснительную записку о требованиях к техническим и функциональным характеристикам товара. Требования к форме и содержанию пояснительной записки устанавливаются Уполномоченным органом;

5.5.2. срок согласования извещения о проведении открытого конкурса (аукциона), конкурсной (аукционной) документации (изменений в извещение о проведении открытого конкурса (аукциона), конкурсную (аукционную) документацию) Уполномоченным органом не может превышать 02 рабочих дней. Срок предварительного согласования извещения о проведении открытого конкурса (аукциона), конкурсной (аукционной) документации (изменений в извещение о проведении открытого конкурса (аукциона), конкурсную (аукционную) документацию) каждым функциональным, территориальным органом, функциональным подразделением администрации города Перми в соответствии с пунктом 5.5.1 настоящего Порядка не может превышать 02 рабочих дней.

5.6. Взаимодействие заказчиков, Уполномоченного органа, Уполномоченного органа по контролю с Конкурсными (аукционными) комиссиями по видам товаров, работ, услуг:

5.6.1. функции конкурсной комиссии, аукционной комиссии, определенные Федеральным законом № 94-ФЗ, при размещении муниципального заказа заказчиками, Уполномоченным органом путем проведения торгов (за исключением размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) не более трех миллионов рублей, открытого конкурса на право заключить контракт на создание произведения литературы или искусства, исполнения, а также размещения муниципального заказа путем проведения совместных торгов, в случае если в числе заказчиков, проводящих совместные торги, присутствуют государственные заказчики и (или) муниципальные заказчики иных муниципальных образований) осуществляются исключительно Конкурсными (аукционными) комиссиями по видам товаров, работ, услуг, созданными Уполномоченным органом.

Конкурсная (аукционная) комиссия по видам товаров, работ, услуг, на которую возлагается выполнение функций в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ и настоящим Порядком, определяется Уполномоченным органом для каждого конкурса (аукциона) при согласовании конкурсной (аукционной) документации в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка;

5.6.2. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса, дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливаются соответствующим заказчиком по согласованию с Уполномоченным органом для каждого конкурса, аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) более трех миллионов рублей. Указанные в настоящем пункте даты устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ и графиком, утвержденным Уполномоченным органом;

5.6.3. заказчик, при размещении заказа которого Конкурсная (аукционная) комиссия по видам товаров, работ, услуг выполняет свои функции, обеспечивает присутствие своего представителя, не являющегося членом Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, на всех заседаниях Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг (за исключением случаев размещения муниципального заказа Уполномоченным органом). В случае если заказчик заключил контракт (договор) со специализированной организацией, функции представителя заказчика может выполнять представитель специализированной организации. Указанный представитель заказчика (специализированной организации):

представляет Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг в письменной форме за подписью руководителя заказчика результаты анализа заявок на участие в конкурсе (аукционе) на соответствие требованиям конкурсной (аукционной) документации и выводы о возможности допуска или отказа в допуске к участию в конкурсе (аукционе) участников размещения заказа;

представляет Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг в письменной форме за подписью руководителя заказчика результаты предварительной оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

5.6.4. после завершения заседания Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе передаются представителю заказчика (специализированной организации), указанному в пункте 5.6.3 настоящего Порядка, либо представителю Уполномоченного органа - члену соответствующей Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, в случае если размещение заказа осуществляется Уполномоченным органом. В период между заседаниями Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг заявки на участие в конкурсе, поданные участниками размещения заказа, хранятся у соответствующего заказчика (Уполномоченного органа, в случае если размещение заказа осуществляется Уполномоченным органом) и представляются им на все заседания Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг.

5.6.5. заказчик (Уполномоченный орган) проводит анализ заявок на участие в конкурсе (аукционе) на соответствие требованиям конкурсной (аукционной) документации и предварительную оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Результаты анализа на соответствие требованиям конкурсной (аукционной) документации, предварительной оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе доводятся до сведения соответствующей Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном пунктом 5.6.3 настоящего Порядка. Указанные в настоящем пункте результаты не являются обязательными для Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг. Конкурсная (аукционная) комиссия по видам товаров, работ, услуг осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе (аукционе), оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ;

5.6.6. в случае если Конкурсной (аукционной) комиссией по видам товаров, работ, услуг принято решение о привлечении экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе (аукционе) и (или) оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, оплата услуг экспертов осуществляется соответствующим заказчиком при наличии бюджетных ассигнований в смете доходов и расходов;

5.6.7. координация взаимодействия Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг и заказчиков осуществляется представителем Уполномоченного органа - членом соответствующей Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг либо ответственным секретарем Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг;

5.6.8. Уполномоченный орган из числа своих работников назначает ответственных секретарей Конкурсных (аукционных) комиссий по видам товаров, работ, услуг. Ответственный секретарь Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг является членом комиссии. Ответственный секретарь:

оформляет протоколы заседаний Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, осуществляет иные организационно-технические функции по обеспечению деятельности Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг;

анализирует заявки на участие в конкурсе (аукционе) на соответствие требованиям конкурсной (аукционной) документации и представляет Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг результаты анализа и выводы о возможности допуска или отказа в допуске к участию в конкурсе (аукционе) участников размещения заказа;

осуществляет предварительную оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе и представляет результаты Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг;

координирует взаимодействие Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг и заказчиков;

5.6.9. по итогам заседания Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг председатель Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг может направить в Уполномоченный орган по контролю информацию о нарушении законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов в случае, если в конкурсной (аукционной) документации и (или) действиях (бездействии) заказчика содержатся признаки такого нарушения;

5.6.10. в случае, предусмотренном пунктом 5.6.9 настоящего Порядка, Уполномоченный орган по контролю проводит внеплановую проверку в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ.

5.7. Информационное обеспечение:

5.7.1. заказчики, Уполномоченный орган, специализированная организация размещают информацию о размещении муниципального заказа на официальном сайте в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ;

5.7.2. заказчики, специализированная организация одновременно с размещением информации о размещении заказа на официальном сайте направляют в Уполномоченный орган информацию о размещении муниципального заказа, предусмотренную Федеральным законом № 94-ФЗ, для организации ее размещения на сайте города Перми. Заказчики также направляют в Уполномоченный орган сведения о контрактах, заключенных по итогам размещения заказа. Порядок представления информации, указанной в настоящем пункте, устанавливается Уполномоченным органом;

5.7.3. документы и информационные сообщения о размещении муниципального заказа, размещаемые на официальном сайте и сайте города Перми:

должны соответствовать типовым формам и методическим рекомендациям, утвержденным Уполномоченным органом; должны быть подписаны (утверждены) руководителями заказчика, Уполномоченного органа и согласованы в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка.

Документы и информационные сообщения, подлежащие размещению на сайте города Перми, представляются в Уполномоченный орган ежедневно до 17.00 час.

5.8. Обеспечение размещения заказа Уполномоченным органом:

5.8.1. Уполномоченный орган обеспечивает размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков в соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке. Заказчики не могут размещать заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенных в указанном перечне;

5.8.2. заказчики направляют в Уполномоченный орган сведения о торгах, относящиеся к товару (работе, услуге), размещение заказа на поставку (выполнение, оказание) которого осуществляется Уполномоченным органом. Требования к форме и содержанию сведений о торгах устанавливаются Уполномоченным органом. Указанные сведения направляются в Уполномоченный орган не позднее чем за 20 календарных дней до начала квартала, в котором планируется соответствующее размещение заказа;

5.8.3. Уполномоченный орган при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков направляет заказчикам экземпляры протоколов заседаний Конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, составленных при размещении муниципального заказа Уполномоченным органом, не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующих протоколов;

5.8.4. заказчики передают победителю соответствующего конкурса (аукциона) протокол, указанный в пункте 5.8.3 настоящего Порядка и проект контракта в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ.

5.9. Взаимодействие заказчиков и Уполномоченного органа по контролю при согласовании размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

5.9.1. в случае если в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ заказчик принял решение направить документы о проведении конкурса (аукциона) и признании его несостоявшимся (далее - документы о несостоявшемся конкурсе (аукционе)) в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти Пермского края, заказчик обязан для анализа направить документы о несостоявшемся конкурсе (аукционе) в Уполномоченный орган по контролю. Пакет направляемых документов о несостоявшемся конкурсе (аукционе) формируется заказчиком в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 03 мая 2006 г. № 124 «Об утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)». Документы о несостоявшемся конкурсе (аукционе) направляются заказчиком в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти Пермского края после согласования указанных документов Уполномоченным органом по контролю;

5.9.2. Уполномоченный орган по контролю анализирует документы о несостоявшемся конкурсе (аукционе) в течение 10 рабочих дней с даты их представления заказчиком. В случае представления заказчиком неполного пакета документов о несостоявшемся конкурсе (аукционе), а также представления указанных документов в случаях, когда возможность согласования заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не предусмотрена Федеральным законом № 94-ФЗ, Уполномоченный орган по контролю возвращает заказчику документы о несостоявшемся конкурсе (аукционе) с указанием причин отказа в согласовании.

VI. Порядок контроля за исполнением муниципального заказа

6.1. Контроль за исполнением муниципального заказа осуществляется путем контроля за исполнением контрактов.

6.2. Первичный контроль за исполнением контракта осуществляют заказчики, заключившие соответствующий контракт.

6.3. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за исполнением контрактов подведомственными заказчиками. Регламенты и процедуры контроля определяются главными распорядителями бюджетных средств.

6.4. Контрольно-ревизионное управление департамента финансов администрации города Перми в рамках своей компетенции осуществляет контроль за исполнением муниципального заказа при проведении плановых и внеплановых ревизий и проверок.

6.5. Уполномоченный орган по контролю в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ осуществляет контроль за соблюдением заказчиками, Уполномоченным органом, Конкурсными (аукционными) комиссиями по видам товаров, работ, услуг, конкурсными (аукционными) комиссиями, котировочными комиссиями, специализированной организацией законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказа и настоящего Порядка.

VII. Порядок взаимодействия при формировании отчетности о размещении и исполнении муниципального заказа

7.1. Отчет о размещении и исполнении муниципального заказа формируется подведомственным заказчиком ежеквартально и представляется соответствующему главному распорядителю бюджетных средств в срок, установленный главным распорядителем бюджетных средств.

7.2. Отраслевой сводный отчет о размещении и исполнении муниципального заказа формируется главным распорядителем бюджетных средств ежеквартально на основании отчетов о размещении и исполнении муниципального заказа подведомственных заказчиков и представляется Уполномоченному органу до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7.3. Форма отчета о размещении и исполнении муниципального заказа, форма отраслевого сводного отчета о размещении и исполнении муниципального заказа на очередной финансовый год устанавливаются Уполномоченным органом и доводятся до соответствующих заказчиков не позднее 01 декабря текущего года. Отчеты представляются в Уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях.

7.4. Сводный отчет о размещении и исполнении муниципального заказа формируется Уполномоченным органом ежеквартально на основании отраслевых сводных отчетов о размещении и исполнении муниципального заказа в течение 30 дней со дня окончания отчетного квартала и представляется главе администрации города Перми.

7.5. Главные распорядители бюджетных средств представляют в Уполномоченный орган сведения о размещении муниципального заказа по форме, утвержденной Федеральной службой государственной статистики. Указанные сведения представляются на бумажном и электронном носителях ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7.6. Заказчики представляют в Уполномоченный орган по контролю информацию:

о привлечении уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти должностных лиц заказчиков к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов с приложением копий постановлений о назначении административного наказания (о прекращении производства по делу об административном правонарушении). Указанная информация представляется не позднее 10 календарных дней со дня вынесения соответствующего постановления;

копии судебных актов (решений, определений, постановлений) об обжаловании действий (бездействия) заказчиков, предписаний уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти об устранении нарушений Федерального закона № 94-ФЗ, о признании торгов недействительными. Указанная информация представляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

7.7. Уполномоченный орган представляет в Уполномоченный орган по контролю информацию о привлечении уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти членов Конкурсных (аукционных) комиссий по видам товаров, работ, услуг к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов с приложением копий постановлений о назначении административного наказания (о прекращении производства по делу об административном правонарушении). Указанная информация представляется не позднее 10 календарных дней со дня вынесения соответствующего постановления.

**VIII. Обеспечение размещения муниципального заказа с использованием
АЦК-Муниципальный заказ**

8.1. Взаимодействие участников системы муниципального заказа при размещении муниципального заказа с использованием АЦК-Муниципальный заказ осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

8.2. Документы, созданные заказчиками, Уполномоченным органом, Конкурсными (аукционными) комиссиями по видам товаров, работ, услуг, конкурсными (аукционными) комиссиями, котировочными комиссиями в электронной форме с использованием АЦК-Муниципальный заказ и предусмотренные Федеральным законом № 94-ФЗ, формируются также в письменной форме и утверждаются (подписываются) в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ.

8.3. Методическое сопровождение работы в АЦК-Муниципальный заказ осуществляется Уполномоченным органом.

**ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ**



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА**

21.12.2010

№ СЭД-01-07-321

**О внесении изменений в распоряжение главы администрации Свердловского района
города Перми от 10.09.2010 №СЭД-01-07-138 « Об утверждении ведомственной
целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми»**

В соответствии с Уставом города Перми, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств по соответствующим мероприятиям Программы:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие Свердловского района города Перми», утвержденную распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 10 сентября 2010 г. № СЭД-01-07-138 (в редакции распоряжений главы администрации Свердловского района города Перми от 28.10.2010 № СЭД-01-07-222, от 24.11.2010 № СЭД-01-07-266), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования	2011 год – 340028,848 тыс.руб.; 2012 год - 357821,7 тыс. руб.; 2013 год - 376307,9 тыс. руб.; Всего: 1074158,448 тыс. руб. Источник - средства бюджета города Перми»
-----------------------------------	--

1.2. в разделе 2 «В области жилищно-коммунального хозяйства» строки:

2.1.Проведение мероприятий по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Администрация Свердловского района города Перми	1695,8	354,8	1341,0	0	0	Количество объектов	ед/кв.м	144/ 17,2	27/4,0	108/11,7	0	0
Итого по пункту 2		1695,8	354,8	1341,0	0	0							

изложить в следующей редакции:

2.1.Проведение мероприятий по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Администрация Свердловского района города Перми	1696,0	354,8	1341,2	0	0	Количество объектов	ед/кв.м	161/11	27/4,0	134/7	0	0
Итого по пункту 2		1696,0	354,8	1341,2	0	0							

1.3. в разделе 7 «В области общественных отношений» строки:

7.3. Создание условий и организация работы общественных центров	Администрация Свердловского района города Перми	8667,9	4053,1	1435,1	1541,3	1638,4	Количество общественных центров	ед/кв.м.		5	5	5	5
Итого по пункту 7		24670,0	7649,7	5334,0	5683,4	6002,9							

изложить в следующей редакции:

7.3. Создание условий и организация работы общественных центров	Администрация Свердловского района города Перми	10570,448	4053,1	3337,648	1541,3	1638,4	Количество общественных центров	ед/кв.м.		5	7	5	5
Итого по пункту 7		26572,548	7649,7	7236,548	5683,4	6002,9							

1.4. строку:

Всего по ВЦП района	1324304,1	252048,4	338126,1	357821,7	376307,9								
---------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

изложить в следующей редакции:

Всего по ВЦП района	1331162,583	257004,135	340028,848	357821,7	376307,9								
---------------------	-------------	------------	------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2011 года.

3. Общему отделу администрации района обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

В. И. Петенко



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

21.12.2010

№ СЭД-01-07-322

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 02.11.2009 № 766 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми на 2010-2012 годы»

В соответствии с Уставом города Перми, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств по соответствующим мероприятиям ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми на 2010-2012 годы»:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие Свердловского района города Перми на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением администрации города Перми от 02 ноября 2009 г. № 766 (в ред. постановлений администрации города Перми от 24.12.2009 № 1025, от 31.12.2009 № 1063, распоряжений главы администрации Свердловского района города Перми от 11.03.2010 № 83, от 31.05.2010 № 216, от 29.06.2010 № 288, от 23.08.2010 № СЭД-01-07-109, от 30.09.2010 № СЭД-01-07-176, от 27.10.2010 № СЭД-01-07-220, от 24.11.2010 № СЭД-01-07-265), следующие изменения:

1.1. в разделе 3.3 «В области внешнего благоустройства»:

1.1.1. строку 3.3.1 изложить в следующей редакции:

3.3.1. Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в пределах административных границ	МБУ «Благоустройство Свердловского района»	166784,437	48209,537	55742,7	62832,2	Площадь отремонтированных автомобильных дорог	кв.м	76903,4	94396	76533,1	76533,1
--	--	------------	-----------	---------	---------	---	------	---------	-------	---------	---------

1.1.2. строку 3.3.3 изложить в следующей редакции:

3.3.3. Содержание автомобильных дорог местного значения в пределах адми- нистративных границ	МБУ «Благоустройство Свердловского района»	488601,523	116395,123	179139,0	193067,4	Площадь дорог, приведен- ных в нор- мативное состояние	кв.м	2721775	2788933	3113758,2	3113758,2
---	---	------------	------------	----------	----------	---	------	---------	---------	-----------	-----------

1.2. в плане-графике ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми на 2010-2012 годы» на 2010 год:

1.2.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

1.1.1.	Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в пределах административных границ	МБУ «Благоустройство Свердловского района»	с 15.03.2010 по 15.11.2010	Площадь	кв.м	94396	48209,537
--------	---	--	----------------------------	---------	------	-------	-----------

1.2.2. строки:

Итого по мероприятию 1.1.	X	X	X	X	48899,06
Итого по задаче № 1	X	X	X	X	48899,06

изложить в следующей редакции:

Итого по мероприятию 1.1.	X	X	X	X	48209,537
Итого по задаче № 1	X	X	X	X	48209,537

1.2.3. строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:

3.1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения в пределах административных границ	МБУ «Благоустройство Свердловского района»	с 01.01.2010 по 31.12.2010	Площадь	кв.м	2788933	116395,123
--------	---	--	----------------------------	---------	------	---------	------------

1.2.4. строки:

Итого по мероприятию 3.1.	X	X	X	X	115705,6
Итого по задаче № 3	X	X	X	X	115705,6

изложить в следующей редакции:

Итого по мероприятию 3.1.	X	X	X	X	116395,123
Итого по задаче № 3	X	X	X	X	116395,123

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Общему отделу администрации района обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

В.И.Петенко



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

22.12.2010

№ СЭД-01-05-199

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие Дзержинского района города Перми на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением администрации города Перми от 01.12.2009 №925

В целях обеспечения исполнения мероприятий и эффективного использования средств бюджета города Перми в области земельных отношений, внешнего благоустройства, экологии и природопользования:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие Дзержинского района города Перми на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением администрации города Перми от 01 декабря 2009 г. № 925 (в ред. постановления админи-

изложить в следующей редакции:

Цель 3. Приведение улично- дорожной сети в соответствии с потребностями жителей города		635929,707	119390,807	160609,700	172436,600	183492,600									
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2.2. строку:

Задача № 3.1. Приведение состояния и типа покры- тия улично- дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями		587090,107	119390,807	135129,700	149077,000	183492,600									
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

изложить в следующей редакции:

Задача № 3.1. Приведение состояния и типа покры- тия улично- дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями		635929,707	119390,807	160609,700	172436,600	183492,600									
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2.3. строки:

Мероприятие № 3.1.1. Содержание авто- мобильных дорог общего пользования	МБУ «Благо- устройство Кировского района»	472 588,800	72100,600	113 785,400	126 642,200	160060,600	площадь автомо- бильных дорог, в отно- шении которых осущест- вляется текущее содержа- ние	кв.м.		2751560,0	2809266,24	2809266,24	2809266,24
Мероприятие № 3.1.2. Ремонт авто- мобильных дорог общего пользования		26967,707	26967,707				площадь текущего ремонта автомо- бильных дорог	кв.м.		105375,8	20943,4	25419,6	85935,90

изложить в следующей редакции:

Мероприятие № 3.1.1. Содержание авто- мобильных дорог общего поль- зования	МБУ «Благо- устройство Кировского района»	521428,400	72100,600	139265,400	150001,800	160060,600	площадь автомо- бильных дорог, в отно- шении которых осущест- вляется текущее содержа- ние	кв.м.		2751560,0	2809266,24	2809266,24	2809266,24
Мероприятие № 3.1.2. Ремонт авто- мобильных дорог общего пользования		26967,707	26967,707				площадь текущего ремонта автомо- бильных дорог	кв.м.		105375,8	84892,0	84761,0	85935,90

1.2.4. строки:

Задача № 5.1. Создание упорядоченной сети автостоянок на территории района		226,400	67,100	57,300	48,400	53,600	доля само-вольно организованных автостоянок в общем количестве автостоянок открытого типа	%		40	28	16	0
Мероприятие № 5.1.1 Демонтаж автостоянок открытого типа, несоответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, размещенных на территории района	администрация Кировского района города Перми	226,400	67,100	57,300	48,400	53,600	количество демонтированных объектов	ед.	22	5	7	5	5

изложить в следующей редакции:

Задача № 5.1. Создание упорядоченной сети автостоянок на территории района		226,400	67,100	57,300	48,400	53,600	доля само-вольно организованных автостоянок в общем количестве автостоянок открытого типа	%		45	32	19	0
Мероприятие № 5.1.1 Демонтаж автостоянок открытого типа, несоответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, размещенных на территории района	администрация Кировского района города Перми	226,400	67,100	57,300	48,400	53,600	количество демонтированных объектов	ед.	27	10	7	5	5

1.2.5. строку:

Мероприятие № 6.1.1. Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций	администрация Кировского района города Перми	148,800	65,300	26,000	27,800	29,700	количество демонтируемых рекламных конструкций	ед.	108	6	34	34	34
--	--	---------	--------	--------	--------	--------	--	-----	-----	---	----	----	----

изложить в следующей редакции:

Мероприятие № 6.1.1. Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций	администрация Кировского района города Перми	148,800	65,300	26,000	27,800	29,700	количество демонтируемых рекламных конструкций	ед.	138	36	34	34	34
--	--	---------	--------	--------	--------	--------	--	-----	-----	----	----	----	----

1.2.6. строку:

Итого	849076,226	184329,726	200155,800	213812,600	250778,100								
-------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

изложить в следующей редакции:

Итого	897915,826	184329,726	225635,800	237172,200	250778,100								
-------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2011 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Желткову М.Л.

А.М.Николаев

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Вр.и.о. главы администрации
города Перми
_____ А.Ю.Маховиков
« ____ » декабря 2010 года

График проведения приемов граждан по личным вопросам руководством администрации города Перми в январе 2011 года

№	Руководитель	Дата	Время	Ответственные
1.	Маховиков А.Ю.	последняя пятница месяца	16.00 каб.124	Сотникова Н.Ю.
2.	Кочурова Н.Г.	последняя среда месяца	16.00 каб.124	Богданова А.Н.
3.	Ширяева Л.Н.	третий вторник месяца	14.00 каб. 428	Зонова М.А.
4.	Гончаров И.В.	третья среда месяца	16.00 каб. 205	Деменев Б.А.
5.	Южаков С.Н.	первая среда месяца	15.00 каб. 124	Ражина Н.А.
6.	Агеев В.Г.	последняя пятница месяца	11.00 каб. 124	Коровина Т.И.
7.	Чугарина Е.А.	первый вторник месяца	17.00 каб. 324	Чухрова А.В.
8.	Анисимова Е.Л.	третья пятница месяца	16.00 каб. 124	Каменских С.В.

Справки по тел.: 212-43-32

График проведения приемов граждан по личным вопросам руководителями территориальных органов администрации города Перми в январе 2011 года

№	Администрация района	Глава администрации района	Дата и время проведения	Ответственный за организацию личного приема	Справки по телефону
1.	Администрация Дзержинского района	Субботин Игорь Александрович	1-й и 3-й вторник месяца с 17.00 до 19.00	Кисляницына К.В.	233-14-80
2.	Администрация Индустриального района	Сапунов Александр Алексеевич	1-й и 3-й вторник месяца с 17.00 до 19.00	Корепанова Л.В.	227-93-95
3.	Администрация Кировского района	Николаев Анатолий Михайлович	1-й и 3-й вторник месяца с 17.00 до 19.00	Лобанова К.В.	282-80-01
4.	Администрация Ленинского района	Шеин Виктор Валерианович	1-й и 3-й вторник месяца с 17.00 до 19.00	Волегова Т.П.	212-07-17
5.	Администрация Мотовилихинского района	Мальцев Сергей Витальевич	1-й и 3-й вторник месяца с 17.00 до 19.00	Макшакова О.В.	260-46-04
6.	Администрация Орджоникидзевого района	Королева Лидия Владимировна	1-й и 3-й вторник месяца с 17.00 до 19.00	Блинова Н.Г.	263-46-80

7.	Администрация Свердловского района	Петенко Владислав Игоревич	1-й и 3-й вторник месяца с 17.00 до 19.00	Ткаченко С.В.	241-27-99
8.	Администрация поселка Новые Ляды	Миселевич Григорий Валентинович	1-й и 3-й вторник месяца с 17.00 до 19.00	Коневцева Н.И.	295-86-46

**График проведения прямых телефонных линий
руководством администрации города Перми с населением в январе 2011 года**

№	Руководитель	Дата	Время, № телефона	Тематика
1.	Агеев Виктор Геннадьевич – заместитель главы администрации города	последняя среда месяца	16.00 – 17.00 Тел. 212-43-32	- управление муниципальным имуществом - вопросы потребительского рынка
2.	Гончаров Игорь Владимирович – заместитель главы администрации города	второй четверг месяца	16.00 – 17.00 Тел. 212-43-32	- общественная безопасность - вопросы экологии
3.	Кочурова Надежда Григорьевна – заместитель главы администрации города	последний четверг месяца	16.00 – 17.00 Тел.212-43-32	- социальная защита - образование - здравоохранение - культура и спорт
4.	Чугарина Елена Александровна – и.о. заместителя главы администрации города	первый вторник месяца	16.00 – 17.00 Тел. 212-43-32	- бюджет - стратегия - размещение муниципального заказа
5.	Ширяева Лилия Николаевна – заместитель главы администрации города	третий четверг месяца	14.00 – 15.00 Тел. 212-43-32	- строительство - вопросы землепользования
6.	Южаков Сергей Николаевич – заместитель главы администрации города	вторая среда месяца	16.00-17.00 Тел. 212-43-32	- расселение ветхого жилья - вопросы развития инфраструктуры - вопросы транспорта

**График проведения прямых телефонных линий
руководителями территориальных органов администрации
города Перми с населением январе 2011 года**

№	Наименование администрации района	Руководитель	Номер телефона	Дата и время проведения
1.	Администрация поселка Новые Ляды	Миселевич Григорий Валентинович	295-86-46	1-й понедельник месяца с 12.00 до 13.00
2.	Администрация Дзержинского района	Субботин Игорь Александрович	233-14-80	3-й четверг месяца с 16.00 до 17.00
3.	Администрация Индустриального района	Сапунов Александр Алексеевич	227-93-44	3-й понедельник месяца с 11.00 до 12.00
4.	Администрация Кировского района	Николаев Анатолий Михайлович	282-80-01	2-й вторник месяца с 10.00 до 11.00
5.	Администрация Ленинского района	Шеин Виктор Валерианович	212-07-17	2-й вторник месяца с 17.00 до 18.00
6.	Администрация Мотовилихинского района	Мальцев Сергей Витальевич	260-27-16	2-й вторник месяца с 16.00 до 17.00
7.	Администрация Орджоникидзевского района	Королева Лидия Владимировна	263-46-80	3-й понедельник месяца с 11.00 до 12.00
8.	Администрация Свердловского района	Петенко Владислав Игоревич	241-27-99	4-й четверг месяца с 16.00 до 17.00

**График проведения прямых телефонных линий
руководителями функциональных органов и подразделений администрации
города Перми с населением в январе 2011 года**

Наименование подразделения	Руководитель	Номер телефона	Дата и время проведения
Департамент образования	Гаджиева Людмила Анатольевна	212-70-50	последний четверг месяца с 10.00 до 12.00
Департамент имущественных отношений	Толмачева Людмила Александровна	212-43-32	2-я среда месяца с 17.00 до 18.00
Департамент земельных отношений	Ярославцев Андрей Геннадьевич	212-46-78	2-й четверг месяца с 17.00 до 18.00
Департамент общественной безопасности	Марголин Сергей Николаевич	212-43-12	последний вторник месяца с 16.00 до 18.00
Департамент дорог и транспорта	Дорошенко Ростислав Олегович	212-18-91	последний четверг месяца с 16.00 до 17.00
Департамент планирования и развития территории города	Окулов Сергей Геннадьевич	212-62-84	последняя пятница месяца с 10.00-до 11.00
Управление по развитию потребительского рынка	Арекеева Ахсо Юрьевна	212-51-05	2-й вторник месяца с 14.00 до 15.00
Управление жилищно- коммунального хозяйства	Куликов Александр Львович	212-29-55	3-й понедельник месяца с 15.00 до 16.00
Управление здравоохранения	Плотников Вадим Павлович	233-06-66	3-я среда месяца с 10.00 до 11.00
Управление внешнего благоустройства	Уханов Николай Борисович	212-62-80	последняя пятница месяца с 15.00 до 16.00
Управление по экологии и природопользованию	Галанова Антонина Александровна	210-99-91	4-й понедельник месяца с 15.00 до 16.00
Управление жилищных отношений	Минх Фаина Алексеевна	212-55-86	последний четверг месяца с 10.00 до 11.00
Управление развития коммунальной инфраструктуры	Скрипкин Алексей Игоревич	212-29-55	3-й четверг месяца с 16.00 до 17.00
Управление социальной политики	Былинкина Валентина Геннадьевна	212-30-39	2-я среда месяца с 17.00 до 18.00
Архитектурно-планировочное управление	Горюнов Олег Валентинович	212-72-57	3-й вторник месяца с 14.00 до 15.00
Комитет по культуре	Федорова Любовь Николаевна	212-81-63	последний вторник месяца с 10.00 до 12.00
Комитет социальной защиты населения	Канзепарова Ирина Вакильевна	212-88-86	2-й вторник месяца с 10.00 до 12.00
Комитет по молодежной политике	Хузин Евгений Ильдусович	210-12-61	последний четверг месяца с 16.00 до 18.00
Комитет по физической культуре и спорту	Курилова Анастасия Александровна	212-60-79	2-й четверг месяца с 10.00 до 12.30
МУ «Архив города Перми»	Кокаровцева Ирина Анатольевна	235-28-18	1-й вторник месяца с 11.00 до 12.00

И.о. руководителя аппарата
администрации города Перми

Е.Л.Анисимова

**Сообщение о назначении публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Перми»**

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми» граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

Публичные слушания состоятся по адресам:

12.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Рабочая,19 (общественный центр микрорайона Светлый Дзержинского района),

13.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская,58 (администрация Свердловского района города Перми, актовый зал),

18.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Орджоникидзе,96 (общественный центр «Энергия»),

19.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Уральская,36 (администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал),

20.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Мира,15 (администрация Индустриального района города Перми, актовый зал),

25.01.2011 в 18.00 час. по адресу: г.Пермь, ул.Кировоградская,33 (администрация Кировского района города Перми, актовый зал),

26.01.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, ул.Александра Щербакова,33 (МУК «Дворец культуры им.А.С.Пушкина»).

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний, а также получить необходимую информацию можно по адресу: 614000, ул.Сибирская,15, кабинет № 111, номер телефона 212 80 44, на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru.

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены в течение двух месяцев со дня опубликования проекта решения в Комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, кабинет № 101.

**Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии с п.2.9. решения Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260 информирует
о предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством**

№	Площадь земельного-го участка (ориентировочная) (кв.м)	Местоположение земельного участка	Лицо, которому предоставляется земельный участок	Цели использования предоставляемого земельного участка	Право, на котором предоставляется земельный участок	Срок, на который предоставляется земельный участок
Индустриальный район						
1	1260	г.Пермь, западнее жилого дома по ул.1-я Андроновская,54	Югов В.А. Югова В.П.	Для благоустройства территории	Аренда	4 года 11 месяцев
2	576	г.Пермь, северо-западнее строения по ул.Нефтяников,27	ООО «Трест № 7»	Для благоустройства территории	Аренда	4 года 11 месяцев
Орджоникидзевский район						
3	594	г.Пермь, западнее жилого дома по ул.Белозерская,26	Потемкин А.А.	Под автостоянку	Аренда	4 года 11 месяцев
Мотовилихинский район						
4	19675	г.Пермь, ул.Красная площадь	Администрация Мотовилихинского района	Под сад имени Якова Свердлова	Безвозмездное (срочное) пользование	364 дня

5	330	г.Пермь, ул.5-я Линия,33	Хафизова О.М.	Для увеличения ранее предостав- ленного под жи- лой дом земельно- го участка	Собствен- ность	-
Кировский район						
6	673	г.Пермь, ул.Комаринская,31	Хаснуллин Е.П.	Под площадку для отдыха с элемен- тами озеленения	Аренда	4 года 11 месяцев
7	400	г.Пермь, западнее жилого дома по ул.Липатова,22	Кузнецов В.О.	Под автостоянку	Аренда	4 года 11 месяцев

Указанная информация носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка.

**Выборы депутатов Пермской городской Думы пятого созыва
13 марта 2011 года
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на выборах представительных органов муниципальных образований в Пермском крае
Пермский край, г. Пермь**

по состоянию на 9.00 часов 30 декабря 2010 года

одномандатный избирательный округ № 1

№ п/п	Персональные данные кандидата	Принадлежность к общественному объединению	Субъект выдвижения	Дата выдвижения	Основание регистрации (для подписей - число)	Дата и номер постанов. о выбыт. за-рег. канд.	Признак избрания
1	Пупырев Сергей Иванович, дата рождения 6 августа 1961 года, образование высшее, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84, учитель истории и обществоведения, место жительства Пермский край, г. Пермь		самовыдвижение	22.12.2010			

одномандатный избирательный округ № 3

№ п/п	Персональные данные кандидата	Принадлежность к общественному объединению	Субъект выдвижения	Дата выдвижения	Основание регистрации (для подписей - число)	Дата и номер постанов. о выбыт. за-рег. канд.	Признак избрания
1	Леушканова Лариса Раисовна, дата рождения 7 февраля 1976 года, образование высшее, ООО «Диас», директор, место жительства Пермский край, г. Пермь		самовыдвижение	22.12.2010			

одномандатный избирательный округ № 5

№ п/п	Персональные данные кандидата	Принадлежность к общественному объединению	Субъект выдвижения	Дата выдвижения	Основание регистрации (для подписей - число)	Дата и номер постанов. о выбыт. за-рег. канд.	Признак избрания
1	Панина Галина Павловна, дата рождения 30 сентября 1956 года, образование среднее специальное, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, место жительства Пермский край, г. Пермь		самовыдвижение	22.12.2010			

одномандатный избирательный округ № 14

№ п/п	Персональные данные кандидата	Принадлежность к общественному объединению	Субъект выдвижения	Дата выдвижения	Основание регистрации (для подписей - число)	Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.	Дата и номер постанов. о выдв. за-рег. канд.	Признак избрания
1	Третьих Светлана Алексеевна, дата рождения 16 апреля 1966 года, образование высшее профессиональное, ООО «Морион-Мед-Маркет», директор, место жительства Пермский край, г. Пермь		самовыдвижение	27.12.2010				
2	Афлатонов Олег Робертович, дата рождения 2 декабря 1955 года, образование высшее профессиональное, ООО «Пермская сетевая компания», главный инженер, место жительства Пермский край, г. Пермь		самовыдвижение	28.12.2010				

одномандатный избирательный округ № 25

№ п/п	Персональные данные кандидата	Принадлежность к общественному объединению	Субъект выдвижения	Дата выдвижения	Основание регистрации (для подписей - число)	Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.	Дата и номер постанов. о выдв. за-рег. канд.	Признак избрания
1	Прохоров Сергей Иванович, дата рождения 10 марта 1966 года, образование высшее, Открытое Акционерное Общество «Совместное предприятие «Волмаг РК», директор по корпоративному управлению, место жительства Пермский край, г. Пермь		Самовыдвижение	24.12.2010				



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000. Тел. (342) 212-76-70, факс 212-76-70

E-mail: gik@perm.permregion.ru, <http://www.duma.perm.ru>

ОКПО 55039064, ОГРН 1045900070171, ИНН 5902292583

Решение № 63/13

г. Пермь

30.12.2010 г.

Об исключении кандидата из списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае

На основании абзаца 3 части 14 статьи 33 Закона Пермского края № 525-ПК от 09.11.2009 года «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», в связи с отсутствием заверенной уполномоченным представителем Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае копии паспорта Шилоносова О.В., выдвинутого в составе списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 24,

комиссия РЕШИЛА:

1. Исключить Шилоносова Олега Владимировича из списка кандидатов в депутаты Пермской городской Думы пятого созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае по одномандатному избирательному округу № 24.
2. Разместить настоящее решение на сайте Пермской городской Думы в разделе «Избирательная комиссия».
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на заместителя председателя комиссии Алаева И.Ю.

Председатель комиссии

М.И.Ощепкова

Секретарь комиссии

Е.Е.Фагмиева



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000. Тел. (342) 212-76-70, факс 212-76-70

E-mail: gik@perm.permregion.ru, <http://www.duma.perm.ru>

ОКПО 55039064, ОГРН 1045900070171, ИНН 5902292583

Решение № 64/13

г. Пермь

30.12.2010 г.

О заверении списка кандидатов в депутаты Пермской городской Думы пятого созыва

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию города Перми Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае по выдвижению списка кандидатов в депутаты Пермской городской Думы пятого созыва по одномандатным избирательным округам, на основании абзаца 3 части 13, части 17 статьи 33 Закона Пермского края № 525-ПК от 09.11.2009 года «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»,

комиссия РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Пермской городской Думы пятого созыва, выдвинутых Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае, по одномандатным избирательным округам.
2. Направить настоящее решение с копиями заверенного списка в территориальные избирательные комиссии административных районов города Перми.
3. Разместить решение на сайте Пермской городской Думы в разделе «Избирательная комиссия».
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на заместителя председателя комиссии Алаева И.Ю.

Председатель комиссии

М.И.Ощепкова

Секретарь комиссии

Е.Е.Фагмиева

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул.Адмирала Ушакова, ул.Каляева, ул.Волгодонской, ул.5-й Каховской, ул.Калинина, ул.Танцорова, ул.Капитанской, ул.Юнг Прикамья, ул.Сокольской, ул.Светлогорской, 19 жилого района Нижняя Курья Кировского района города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях на тему «Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Адмирала Ушакова, ул.Каляева, ул.Волгодонской, ул.5-й Каховской, ул.Калинина, ул.Танцорова, ул.Капитанской, ул.Юнг Прикамья, ул.Сокольской, ул.Светлогорской, 19 жилого района Нижняя Курья Кировского района города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен проект планировки и проект межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

Публичные слушания состоятся 16.02.2011 в 18.30 час. по адресу: 614135, г.Пермь, ул.Кировоградская,33.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний можно в холле администрации Кировского района города Перми по адресу: 614135, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, получить необходимую информацию – в департаменте планирования и развития территории города Перми по адресу: ул.Сибирская,15, каб.112, телефон 212 16 81, ознакомиться с постановлением о проведении публичных слушаний – на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru и в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены до 15.02.2011 в департамент планирования и развития территории города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Кировского района города Перми по адресу: 614135, г.Пермь, ул.Кировоградская,33.

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Мильчакова, ул.Тавричанской, ул.Челюскинцев, ул.Столбовой Дзержинского района города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях на тему «Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Мильчакова, ул.Тавричанской, ул.Челюскинцев, ул.Столбовой Дзержинского района города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен проект планировки и проект межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

Публичные слушания состоятся 15.02.2011 в 18.30 час. по адресу: 614087, г.Пермь, ул.Рабочая,19.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний можно в холле администрации Дзержинского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, получить необходимую информацию – в департаменте планирования и развития территории города Перми по адресу: ул.Сибирская,15, каб.112, телефон 212 16 81, ознакомиться с постановлением о проведении публичных слушаний – на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru и в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены до 14.02.2011 в департамент планирования и развития территории города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Дзержинского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85.

**Департамент земельных отношений администрации города Перми извещает о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства**

Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка (кв.м)	Адрес	Цель предоставления земельного участка
59:01:5110131:3	1582	ул.Пионерская,25 в поселке Новые Ляды Свердловского района города Перми	Для строительства индивидуального жилого дома

**Департамент имущественных отношений администрации города Перми
извещает о проведении 25.02.2011 аукциона
на право заключения договора доверительного управления
муниципальным имуществом города Перми**

**Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора доверительного управления
муниципальным имуществом города Перми**

Лот № 1

Организатор аукциона	Департамент имущественных отношений администрации города Перми 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 14. E-mail: torgi@perm.permregion.ru тел.212-77-24, 212-62-51 (отдел организации и проведения торгов).
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по договору доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	Согласно Приложению № 1 к извещению об аукционе
Целевое назначение муниципального имущества, право на которое передается по договору доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	Любой вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, в т.ч. общепит (при условии ограничения режима работы до 23 часов).
Начальная цена лота № 1	2 848 856,00 руб. (размер 5-ти летнего гарантированного дохода бюджета города без учета НДС)
Срок действия договора доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	5 лет с момента заключения
Вознаграждение доверительному управляющему	50% от размера гарантированного дохода бюджета города Перми.
Дополнительно вознаграждение доверительному управляющему	50 % от разницы между гарантированным и валовым доходом бюджета города Перми.
Способ обеспечения обязательств	После заключения договора доверительного управления в месячный срок предоставить Учредителю управления банковскую гарантию в размере 5-ти летней суммы гарантированного дохода.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе	После размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru , раздел «Торговая площадка»/«Информация о торгах»/ «Аренда муниципального имущества».
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе	Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы.
Требование о внесении задатка	Размер задатка 569 771,28 руб. (20 % от начальной цены лота) Реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 5902502248, КПП 590201001 Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041), р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь г.Пермь, БИК 045744000, ОКАТО 57401000000 Внесение задатка осуществляется безналичным платежом на указанные реквизиты для перечисления задатка в срок с 11.01.2011 по 17.02.2011. Назначение платежа - задаток для участия в аукционе 25.02.2011 по лоту № 1 (доверительное управление).
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона	Не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты об отказе от проведения аукциона.
Участники аукциона	Юридические лица или физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в том числе адвокаты, нотариусы.

Лот № 2

Организатор аукциона	Департамент имущественных отношений администрации города Перми 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 14. E-mail: torgi@perm.permregion.ru тел.212-77-24, 212-62-51 (отдел организации и проведения торгов).
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по договору доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	Согласно Приложению № 2 к извещению об аукционе.
Целевое назначение муниципального имущества, право на которое передается по договору доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	Любой вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, в т.ч. общепит (при условии ограничения режима работы до 23 часов).
Начальная цена лота № 2	4 080 875,00 руб. (размер 5-ти летнего гарантированного дохода бюджета города без учета НДС)
Срок действия договора доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	5 лет с момента заключения
Вознаграждение доверительному управляющему	50% от размера гарантированного дохода бюджета города Перми.
Дополнительно вознаграждение доверительному управляющему	50 % от разницы между гарантированным и валовым доходом бюджета города Перми.
Способ обеспечения обязательств	После заключения договора доверительного управления в месячный срок предоставить Учредителю управления банковскую гарантию в размере 5-ти летней суммы гарантированного дохода.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе	После размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru , раздел «Торговая площадка»/«Информация о торгах»/ «Аренда муниципального имущества».
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе	Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы.
Требование о внесении задатка	Размер задатка 816 175,02 руб. (20 % от начальной цены лота) Реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 5902502248, КПП 590201001 Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041), р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь г.Пермь, БИК 045744000 ОКАТО 57401000000. Внесение задатка осуществляется безналичным платежом на указанные реквизиты для перечисления задатка в срок с 11.01.2011 по 17.02.2011. Назначение платежа - задаток для участия в аукционе 25.02.2011 по лоту № 2 (доверительное управление).
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона	Не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты об отказе от проведения аукциона.

Лот № 3

Организатор аукциона	Департамент имущественных отношений администрации города Перми 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 14. E-mail: torgi@perm.permregion.ru тел.212-77-24, 212-62-51 (отдел организации и проведения торгов).
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по договору доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	Согласно Приложению № 3 к извещению об аукционе.
Целевое назначение муниципального имущества, право на которое передается по договору доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	Любой вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, в т.ч. общепит (при условии ограничения режима работы до 23 часов).
Начальная цена лота № 3	3 220 851,00 руб. (размер 5-ти летнего гарантированного дохода бюджета города без учета НДС)
Срок действия договора доверительного управления муниципальным имуществом города Перми	5 лет с момента заключения
Вознаграждение доверительному управляющему	50% от размера гарантированного дохода бюджета города Перми.
Дополнительно вознаграждение доверительному управляющему	50 % от разницы между гарантированным и валовым доходом бюджета города Перми.

Способ обеспечения обязательств	После заключения договора доверительного управления в месячный срок предоставить Учредителю управления банковскую гарантию в размере 5-ти летней суммы гарантированного дохода.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе	После размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru , раздел «Торговая площадка»/«Информация о торгах»/ «Аренда муниципального имущества».
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе	Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы.
Требование о внесении задатка	Размер задатка 644 170,12 руб. (20 % от начальной цены лота) Реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 5902502248, КПП 590201001 Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041), р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь г.Пермь, БИК 045744000 ОКАТО 57401000000. Внесение задатка осуществляется безналичным платежом на указанные реквизиты для перечисления задатка в срок с 11.01.2011 по 17.02.2011. Назначение платежа - задаток для участия в аукционе 25.02.2011 по лоту № 3 (доверительное управление).
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона	Не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты об отказе от проведения аукциона.

Приложение № 1 к извещению об аукционе по Лоту № 1

Лот № 1 город Пермь Свердловский район

№ п/п	Адрес помещения	Площадь (основная)	СИП (%)	Общая площадь	Характеристики помещения	Размер арендной платы в месяц, руб.кв.м
						по рыночной стоимости
1	ул.Балхашская, 207-61	62,40	0,0	62,40	1 этаж, вход через подъезд, потолки до 2,6 м, ХВС, ГВС, К,О	5054,40
2	ул.Бригадирская, 8	101,80	0,0	101,80	1 этаж, вход отдельный, потолки от 3м, ХВС, О, К	5293,60
3	ул.Бригадирская, 8	319,70	0,0	319,70	1 этаж, вход отдельный, потолки от 3м, ХВС, О, К	15345,60
4	ул.Героев Хасана/ Соловьева, 16/1	215,80	0,0	215,80	подвал, вход отдельный, потолки от 3 м, ГВС, К, О	9926,80
5	ул.Козьмы Минина, 12	291,00	6,0	308,46	1 этаж, склад	10487,64
6	ул.Краснополянская, 40	46,50	0,0	46,50	подвал, вход отдельный, потолки от 3м, Э	790,50
7	ул.Нейвинская, 9	11,20	0,0	11,20	1 этаж, вход отдельный, потолки до 2,6м, ХВС, ГВС, К, О	582,40
Итого по лоту № 1		1048,40		1065,86		47480,94

Приложение № 2 к извещению об аукционе по Лоту № 2

Лот № 2 город Пермь Свердловский район

№ п/п	Адрес помещения	Площадь (основная)	СИП (%)	Общая площадь	Характеристики помещения	Размер арендной платы в месяц, руб. кв.м
						по рыночной стоимости
1	ул.Елькина, 4	186,20	0,0	186,20	цоколь, вход отдельный, ХВС, ГВС, К, О	16758,00
2	ул.Клары Цеткин, 23	121,10	0,0	121,10	цоколь, вход отдельный, потолки до 2,6 м, ХВС,ГВС,К,О	8961,40
3	ул.Куйбышева, 55	43,60	30,0	56,68	1 этаж, вход совместный с др.пользователями, потолки от 2,6 до 3м, ХВС, К, О	4080,96
4	ул.Куйбышева, 72	160,80	30,0	209,04	подвал, вход совместный с др. пользователями, потолки до 2,6 м, ГВС, К, О	9197,76
5	ул.Куйбышева, 72	48,70	19,4	58,15	подвал, вход совместный с др. пользователями, потолки до 2,6 м, ХВС, ГВС, К, О	2616,65
6	ул.Куйбышева, 80/3	174,40	0,00	174,40	подвал жилого дома, вход через подъезд, встроенное, вход совместный с др. пользователями, потолки до 2,6м, ХВС,ГВС,К,О	7673,60
7	ул.Куйбышева, 93	53,50	0,0	53,50	подвал жилого дома, вход совместный, потолки до 2.6м, ХВС, К	2996,00
8	ул.Куйбышева /Чкалова, 107/42	67,10	34,0	89,91	цоколь, вход совместный с др. пользователями, потолки до 2,6м, ХВС, ГВС, К, О	4585,61
9	ул.Соловьева, 15	167,10	0,0	167,10	подвал, вход отдельный, потолки до 2,6 м, ХВС, К, О	7686,60
10	ул.Соловьева, 15	70,00	30,0	91,00	подвал, вход совместный с др.пользователями, потолки до 2,6 м., ХВС, К, О	3458,00
Итого по лоту № 2		1 092,50		1207,08		68014,59

Приложение № 3 к извещению об аукционе по Лоту №3

Лот № 3 город Пермь Дзержинский район

№ п/п	Адрес помещения	Площадь (основная)	СИП (%)	Общая площадь	Характеристики помещения	Размер арендной платы в месяц, руб.кв.м
						по рыночной стоимости
1	ул.Орджоникидзе/Толмачева, 171/11	154,80	0,0	154,80	подвал, вход отдельный, ХВС, ГВС, К, О	5405,62
2	ул.Комиссара Пожарского, 10-3	43,20	0,0	43,20	1 этаж, вход через подъезд, потолки до 2,6 м, ХВС,ГВС,К,О	3693,60
3	ул.Кронштадтская, ГСК-83	44,90	0,0	44,90	гараж, Э	2431,78

4	ул.Малкова, 30	30,50	22,8	37,45	цоколь, вход совместный с др. пользователями, потолки от 2,6 до 3м, ХВС, ГВС, К, О	2387,69
5	ул.Связистов, 20	71,90	0,0	71,90	1 этаж, вход отдельный, потолки до 2,6м, ХВС, К, О, Т	6581,73
6	Шоссе Космонавтов, 82а	67,20	0,0	67,20	подвал, вход отд., потолки от 3м, О	3271,30
7	ул.Ветлужская, 62	294,00	3,9	305,47	1,2 этажи, вход совместный с др.пользователями и отдельный со двора, ХВС, ГВС, К, О, потолки 3 м	20924,42
8	ул.Большевицкая, 220	30,60	0,0	30,60	подвал, вход совместный с др. пользователями, потолки от 2,6 до 3м, О	1112,31
9	ул.Петропавловская, 97	62,30	0,0	62,30	подвал, вход через подъезд, потолки до 3м, ХВС, ГВС, К, О	2488,89
10	ул.Хабаровская, 173	75,00	0,0	75,00	1 этаж, вход совместный, ХВС, ГВС, К, О	5383,50
Итого по лоту №3		874,40	26,70	892,82		53680,84

**Департамент имущественных отношений администрации города Перми
извещает о проведении 15.03.2011 аукциона
на право заключения договоров аренды муниципального имущества**

**Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды муниципального имущества**

Лот № 1

Организатор аукциона	Департамент имущественных отношений администрации города Перми 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 14. E-mail: torgi@perm.permregion.ru тел.212-77-24, 212-62-51 (отдел организации и проведения торгов).
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по договору аренды	г. Пермь, Свердловский район, ул. Малая Ямская, 10. Встроенное нежилое помещение общей площадью 38,0 кв.м на 1 этаже 4-х этажного здания. Помещение находится в оперативном управлении муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 11»
Целевое назначение муниципального имущества, право на которое передается по договору аренды	Буфет
Начальная цена лота № 1	111 720,0 руб. (размер годовой арендной платы без учета НДС за нежилое помещение 1 этажа здания общей площадью 38,0 кв.м по адресу: г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10). Рыночный размер арендной платы с учетом платы за долю земельного участка, без учета коммунальных услуг и НДС за один квадратный метр составляет 245 руб./мес.
Срок действия договора аренды	5 лет с момента заключения

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе	После размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru , раздел «Торговая площадка»/«Информация о торгах»/ «Аренда муниципального имущества».
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе	Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы.
Требование о внесении задатка	Размер задатка 22 344,0 руб. (20 % от начальной цены лота) Реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 5902502248, КПП 590201001 Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041), р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000 ОКАТО 574 010 000 00 Внесение задатка осуществляется безналичным платежом на указанные реквизиты для перечисления задатка в срок с 11.01.2011 по 02.03.2011. Назначение платежа - задаток для участия в аукционе 15.03.2011 по лоту № 1 (ул. Малая Ямская, 10).
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона	Не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Участники аукциона	Юридические лица или физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в том числе адвокаты, нотариусы.

Лот № 2

Организатор аукциона	Департамент имущественных отношений администрации города Перми 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 14. E-mail: torgi@perm.permregion.ru тел.212-77-24, 212-62-51 (отдел организации и проведения торгов).
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по договору аренды	г. Пермь, Индустриальный район, ул. Братьев Игнатовых, 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 0,5 кв.м на 1 этаже здания. Помещение находится в оперативном управлении муниципального учреждения здравоохранения «Медсанчасть № 9 им. М.А.Тверье»
Целевое назначение муниципального имущества, право на которое передается по договору аренды	Размещение торгового аппарата по продаже бахил
Начальная цена лота № 2	2 970,0 руб. (размер годовой арендной платы без учета НДС за нежилое помещение 1 этажа здания общей площадью 0,5 кв.м по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2). Рыночный размер арендной платы с учетом платы за долю земельного участка, без учета коммунальных услуг и НДС за один квадратный метр составляет 495 руб./мес.
Срок действия договора аренды	5 лет с момента заключения

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе	После размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru , раздел «Торговая площадка»/«Информация о торгах»/ «Аренда муниципального имущества».
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе	Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы.
Требование о внесении задатка	Размер задатка 594,0 руб. (20 % от начальной цены лота) Реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 5902502248, КПП 590201001 Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041), р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь г.Пермь, БИК 045744000 ОКАТО 574 010 000 00 Внесение задатка осуществляется безналичным платежом на указанные реквизиты для перечисления задатка в срок с 11.01.2011 по 02.03.2011. Назначение платежа - задаток для участия в аукционе 15.03.2011 по лоту № 2 (ул. Братьев Игнатовых, 2).
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона	Не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Участники аукциона	Юридические лица или физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в том числе адвокаты, нотариусы.

Лот № 3

Организатор аукциона	Департамент имущественных отношений администрации города Перми 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 14. E-mail: torgi@perm.permregion.ru тел.212-77-24, 212-62-51 (отдел организации и проведения торгов).
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по договору аренды	г. Пермь, Индустриальный район, ул. Подводников, 15а. Встроенное нежилое помещение общей площадью 0,5 кв.м на 1 этаже здания. Помещение находится в оперативном управлении муниципального учреждения здравоохранения «Медсанчасть № 9 им. М.А.Тверье»
Целевое назначение муниципального имущества, право на которое передается по договору аренды	Размещение торгового аппарата по продаже бахил
Начальная цена лота № 3	2 970,0 руб. (размер годовой арендной платы без учета НДС за нежилое помещение 1 этажа здания общей площадью 0,5 кв.м по адресу: г. Пермь, ул. Подводников, 15а). Рыночный размер арендной платы с учетом платы за долю земельного участка, без учета коммунальных услуг и НДС за один квадратный метр составляет 495 руб./мес.
Срок действия договора аренды	5 лет с момента заключения

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе	После размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru , раздел «Торговая площадка»/«Информация о торгах»/ «Аренда муниципального имущества».
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе	Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы.
Требование о внесении задатка	Размер задатка 594,0 руб. (20 % от начальной цены лота) Реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 5902502248, КПП 590201001 Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041), р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь г.Пермь, БИК 045744000 ОКАТО 574 010 000 00 Внесение задатка осуществляется безналичным платежом на указанные реквизиты для перечисления задатка в срок с 11.01.2011 по 02.03.2011. Назначение платежа - задаток для участия в аукционе 15.03.2011 по лоту № 3 (ул. Подводников, 15а).
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона	Не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Участники аукциона	Юридические лица или физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в том числе адвокаты, нотариусы.

Департамент имущественных отношений администрации города

Перми сообщает о планируемой продаже муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

I. Продажа арендуемого недвижимого муниципального имущества			
Характеристика объекта	Порядок оплаты	Цена продажи (руб.) (с учетом НДС)	ФИО
Встроенные нежилые помещения общей площадью 31,5 кв. м в подвале жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Тургенева, 27.	В рассрочку на 3 года ежемесячно равными частями	434 000,00	ООО «Уралстекло-Импекс»
Встроенные нежилые помещения общей площадью 22,9 кв. м на 1 этаже жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Грузинская, 13.	В рассрочку на 3 года ежемесячно равными частями	736 000,00	ИП Полякова И.В.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 25,9 кв. м на 1 этаже жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Грузинская, 13.	В рассрочку на 3 года ежемесячно равными частями	833 000,00	ИП Харчевникова Э.М.

Встроенные нежилые помещения общей площадью 68,4 кв. м на 1 этаже жилого дома по адресу г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, 23.	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	1 547 000,00	ООО «Охранное агентство «Спайдер»
Встроенные нежилые помещения общей площадью 45,0 кв. м в подвале жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 19.	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	583 000,00	ИП Королев С.В.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 88,1 кв. м (номера на поэтажном плане 13-17) в цокольном этаже жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Социалистическая, 4.	В рассрочку на 3 года ежемесячно равными частями	2 062 569,00	ИП Гурьянова М.Д.

**Департамент имущественных отношений администрации города
Перми сообщает об итогах продажи муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

I. Продажа арендуемого недвижимого муниципального имущества			
Характеристика объекта	Порядок оплаты	Цена продажи (с учетом НДС)	ФИО
Встроенные нежилые помещения общей площадью 14,8 кв. м на 1 этаже (номер на поэтажном плане 38) по адресу г. Пермь, ул. Подлесная, 17.	В рассрочку на 3 года ежегодно равными частями	378 366,00	ИП Болотова Е.С.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 80,4 кв.м в подвале жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, 78.	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	680 000,00	ИП Чичканов С.И.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 71,3 кв. м на 1 этаже (номера на поэтажном плане 4-12) жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Коминтерна, 11.	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	3 200 000,00	ООО «Ника-94»
Встроенные нежилые помещения общей площадью 63,6 кв. м на первом этаже нежилого здания по адресу г. Пермь, ул. Лодыгина, 28.	В рассрочку на 3 года ежегодно равными частями	747 000,00	ИП Пикулева И.С.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 39,6 кв. м на цокольном этаже жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Малкова, 30.	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	803 000,00	ИП Ульяненко В.Э.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 30,2 кв. м на цокольном этаже (номер на поэтажном плане 1) жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Социалистическая, 4.	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	310 000,00	ИП Булычева Э.В.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 387,2 кв.м на 1 этаже жилого дома по адресу г. Пермь ул. Ветлужская, 99.	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	7 574 000,00	ИП Внутских А.С.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 35,9 кв.м в подвале (номера на поэтажном плане 14,16) жилого дома по адресу г. Пермь, Комсомольский проспект, 58.	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	963 972,00	ИП Бочкарев Ю.В.

Встроенные нежилые помещения общей площадью 74,5 кв.м на 1 этаже жилого дома по адресу г. Пермь ул. Островского, 81 (п. Новые Ляды).	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	1 200 013,00	ИП Черных С.А.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 70,8 кв.м на 1 этаже (номера на поэтажном плане 35,36,37) здания общежития по адресу г. Пермь ул. Подлесная, 17.	В рассрочку на 3 года ежегодно равными частями	1 842 907,00	ООО «Салютон»
Встроенные нежилые помещения общей площадью 57,6 кв.м в цокольном этаже 2-этажного кирпичного административного здания (лит.А) по адресу г. Пермь, ул. 1905 года, 1	В рассрочку на 3 года ежемесячно равными частями	914 000,00	ИП Добрынина С.Н.
Встроенные нежилые помещения общей площадью 10,9 кв. м на 2 этаже (номер на поэтажном плане 6) жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Никитина, 18.	В рассрочку на 3 года ежеквартально равными частями	186 000,00	ИП Суханова Л.П.

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер ООО «УралГео», ОГРН 1025900534880 (почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. Революции, 8, тел. 260-93-70, e-mail: dposlov@mail.ru) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков под многоквартирными жилыми домами. Заказчиком кадастровых работ является департамент планирования и развития территории города Перми: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, тел. 212-16-81. В связи с этим необходимо согласовать границы сформированных земельных участков со смежными землепользователями по следующим адресам:

1. г. Пермь, ул. Советская, 63. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4410046:10, расположенный по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., 11;

2. г. Пермь, ул. Попова, 21. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4410103:11, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Попова, 21, 23;

3. г. Пермь, ул. Пушкина, 35. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4410137:30, расположенный по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., 33;

4. г. Пермь, ул. Попова, 57. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4410134:2, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 97;

5. г. Пермь, ул. Луначарского, 99/7. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4410134:31, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 94;

6. г. Пермь, ул. Луначарского, 99/6. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4410134:31, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 94;

7. г. Пермь, ул. Моторостроителей, 5. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4410954:4, расположенный по адресу: г. Пермь, проезд Серебрянский, 8;

8. г. Пермь, бульвар Гагарина, 25. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4311006:17, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 114;

9. г. Пермь, ул. Красновишерская, 8. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4311011:5, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Степана Разина, 34/2;

10. г. Пермь, ул. Степана Разина, 34/3. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4311011:5, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Степана Разина, 34/2;

11. г. Пермь, бульвар Гагарина, 17. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4311011:8, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Степана Разина, 34/4;

12. г. Пермь, ул. Мира /Новые Ляды/, 12. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:5110124:2, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 87 /Новые Ляды/;

13. г. Пермь, ул. Мира /Новые Ляды/, 14. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:5110124:2, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 87 /Новые Ляды/;

14. г. Пермь, ул. Веселая, 2 /Новые Ляды/. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:5111555:7, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Крылова, 63 /Новые Ляды/;

15. г. Пермь, ул. Веселая, 5 /Новые Ляды/. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:5111555:7, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Крылова, 63 /Новые Ляды/.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8 **31.01.2011** г. в 11 часов.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8. Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с **31.12.2010** г. по **31.01.2011** г. по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Тримм», ОГРН 1075902006366 (почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. Революции, 8, тел. 260-93-70, e-mail: dposlov@mail.ru) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 31. Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является участок с кад. № 59:01:4410849:19, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8 **31.01.2011** г. в 11 часов.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8. Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с **31.12.2010** г. по **31.01.2011** г. по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Тримм», ОГРН 1075902006366 (почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. Революции, 8, тел. 2106805; e-mail: *Annie.w@yandex.ru*) выполняются кадастровые работы:

1) по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, район Ленинский, ул. Пушкина, во дворе здания №71 в квартале №137. Заказчиком кадастровых работ является: ЗАО «ФПК «ДАН» (почтовый адрес: 614000, г. Пермь ул. Пушкина, 71; тел. 89024768176). Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410137:27 ул. Пушкина, 71; земли находящиеся в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 59:01:4410137).

2) по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, район Ленинский, ул. Пушкина, 71. Заказчиком кадастровых работ является: ЗАО «ФПК «ДАН» (почтовый адрес: 614000, г. Пермь ул. Пушкина, 71; тел. 89024768176). Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410137:41 ул. Пушкина, во дворе здания №71 в квартале №137; земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410137:24 ул. Пушкина, 73а; земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410137:25 ул. Пушкина, 73а; земли находящиеся в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 59:01:4410137).

3) по образованию земельного участка, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Пермь, район Свердловский, по ул. Нейвинской, ул. 2-й Нейвинской, ул. 3-й Нейвинской, ул. 4-й Нейвинской, ул. Серпуховской, ул. Ординской. Заказчиком кадастровых работ является: Управление развития коммунальной инфраструктуры Администрации г. Перми (почтовый адрес: 614000, г. Пермь ул. Куйбышева, 33; тел. 212-14-39). Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, является: земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410890:15 по ул. Ординская, 10а, 12, 14, 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8 **31.01.2011** г. в 11 часов.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8. Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с **31.12.2010** г. по **31.01.2011** г. по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Центр землеустроительных работ», ОГРН 1075902004837 г. Пермь, ул. Куйбышева, 2 офис 14, centre@59.ru, тел. 271-92-72, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Космонавта Беляева, 137 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кожина Елена Вячеславовна, 614065 г.Пермь, Индустриальный р-н, ул. Космонавта Беляева, 137. Тел. 89028348965. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 2 офис 14 «31» января 2011 г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 2 офис 14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» декабря 2010 г. по «31» января 2011 г. по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 2 офис 14 тел. 271-92-72. Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположения границы: г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Дивьинская, 112 (кад. № 59:01:4413827:11), ул. Космонавта Беляева, 135 (кад. № 59:01:4413827:14), земли населенных пунктов (59:01:4413827). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ № «106К» от 31 декабря 2010 года о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации и обеспечению показа спектаклей «Театр «Балет Евгения Панфилова»

Форма торгов	Открытый конкурс.
Муниципальный заказчик	Муниципальное учреждение культуры «Театр «Балет Евгения Панфилова»
Место нахождения	614068, г. Пермь, ул.Петропавловская, 185
Почтовый адрес	614068, г. Пермь, ул.Петропавловская, 185
Адрес электронной почты	ballet.panfilov@gmail.com
Контактный телефон	(342) 2370998, 2371235
Контактное лицо	Мокрушин Алексей Валерьевич
Предмет муниципального контракта (лота)	на оказание услуг по организации и обеспечению показа спектаклей «Театр «Балет Евгения Панфилова»
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании (Приложение №1 к конкурсной документации)
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Определяется по итогам конкурса
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	1100000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок предоставления конкурсной документации	С «31» декабря 2010г до 17:00 «31» января 2011г. с 11.00 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу)
Порядок предоставления конкурсной документации	Предоставляются по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Петропавловская, 185, или в форме электронного документа по электронной почте: ballet.panfilov@gmail.com
Место предоставления конкурсной документации	614068, г.Пермь, ул.Петропавловская, 185
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации	Не взимается.
Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация	http://www.gorodperm.ru
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	Г.Пермь ул. Кирова 82, 2 этаж
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	«31» января 2011г.
Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	10:30 (время местное)
Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе	614000 г. Пермь, ул. Кирова 82 2й этаж
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе	«07» февраля 2011г.
Место подведения итогов конкурса	614000 г. Пермь, ул. Кирова 82 2й этаж
Дата подведения итогов конкурса	«14» февраля 2011г.
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются ¹
Участники размещения заказа	

и.о. Директора

А.В. Мокрушин

¹ Заказчик вправе устанавливать преимущества указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15 % в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 № 175

Приложение № 1
к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт
на оказание услуг по организации показа спектаклей
«Театра «Балет Евгения Панфилова»

Место оказания услуг : г.Пермь

Период оказания услуг: с момента подписания контракта до 31.12.2011г.

Объем услуг: тринадцать спектаклей.

Характеристика оказываемых услуг:

- площадка и оборудование должны принадлежать Исполнителю заказа на праве собственности, в оперативном управлении или по договору аренды;
- обеспечение свободной площади для хранения балетного линолеума;
- обеспечение в день спектакля с 14-00 до 22-30 часов:
 - а) обслуживающим персоналом, состоящим из 1 звукооператора, 2-х осветителей, 2-х монтировщиков, работников гардероба, контролеров;
 - б) электромеханическими штанкетами (не менее 10 шт.);
 - в) гримуборными для артистов в количестве не менее 4-х;
 - г) расстилкой линолеума предоставленными монтировщиками;
 - д) доступом для видеосъемки спектаклей с 3-х видеокамер;
 - е) допуском охраны нанимаемой заказчиком в количестве 3х человек расположенных в следующем порядке: 1 человек вблизи предоставленных гримуборных, 2 человека в зрительном зале.

Технические требования:

1. Сценическая площадка:

- 1.1 должна иметь размеры не менее чем 14м x 14м;
- 1.2 одежда сцены – черная, четыре плана кулис, задник состоящий из 2-х частей или разрезной с выходом посередине, антрактный занавес.

2. Осветительное оборудование:

- 2.1 Предоставление театрального освещения:
 - система управления театральным освещением на основе протокола DMX512;
 - пульт театрального типа класса Strand 520, ADB Mentor, ETC Expression (главный плейбек с режимами стэйдж и присет и возможностью воспроизведения до тысячи сцен, не менее 20 программируемых субмастеров, грандмастер, блок эффектов и управления динамическим светом, режимы DMX-in, DMX-out).

2.2 В залах, где регуляторная располагается в отдельной комнате (с закрывающимся окном в зал), должен быть организован контроль звука с выводом на контрольные мониторы в этой комнате.

Название оборудования	Размещение
Прожектор профильный (ETC Source Four или эквивалент) - 9 шт. с каждой стороны. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 750W.	ложи нижние (левая, правая)
Прожектор 2 kw линза Френеля (или эквивалент) - 6 шт. с каждой стороны	ложи верхние (левая, правая)
Прожектор профильный (ETC Source Four или эквивалент) - 8 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 750W.	выносной софит
Прожектор профильный (ETC Source Four или эквивалент) - 4 шт. с каждой стороны Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 750W. Прожектор 1 kw линза Френеля (или эквивалент) - 1 шт. с каждой стороны Прожектор 2kw линза PC - 2 шт. с каждой стороны.	порталы сцены (левый, правый)
Прожектор управляемый со сменой цвета линза PC 2kw (Stage yoke FAL 2000w линза PC или эквивалент) - 8 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 2000W.	софит сцены №1
Прожектор управляемый со сменой цвета линза PC 2kw (Stage yoke FAL 2000w линза PC или эквивалент) - 8 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 2000W. Прожектор заливного света CMY (Colorado CMY 1800w или эквивалент) Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 1800W.	софит сцены №2

Прожектор управляемый со сменой цвета линза РС 2kw (Stage yoke FAL 2000w линза РС или эквивалент) - 10 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 2000W. Прожектор 2 kw линза Френеля (или эквивалент) - 2 шт.	софит сцены №3
Прожектор управляемый мультипар - 4 шт. Прожектор 2 kw линза Френеля (или эквивалент) - 2 шт.	софит сцены №4
Прожектор управляемый со сканирующим зеркалом (Golden Scan 4 1200 или эквивалент) - 6 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 1200W.	софит сцены №5
Прожектор управляемый мультипар - 3 шт.	софит сцены №6
Включения прямые не мене 4 шт. с каждой стороны Включения управляемые не менее 5 шт. с каждой стороны (нагрузка не менее 3kw на канал)	планшет сцены
Прожектор профильный 24° (ETC Source Four или эквивалент), напольный штатив не менее 3-х с каждой стороны. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 750W.	планшет сцены
Прожектор PAR64 (лампа CP62 или эквивалент) – 6 шт. с каждой стороны, три ростовых штатива с кажд. стороны (по два на штативе)	планшет сцены

3. Аудиооборудование:

1.Микшерский пульт – минимум: 2 – стерео, 1 – моно канал с 1-й и более линией параметрического эквалайзера, с возможностью отдельной регулировки громкостей фронтала и монитора.

2.Стационарный минидиск-плеер с автопаузой и CD-плеер.

3 .Радио-микрофон.

4.Звуковая аппаратура зала и сцены в зависимости от их размеров:

1.Мощность звука в зале от числа посадочных мест:

до 300 мест -----500 Вт * 2;

от 300 до 600 мест -----1000 Вт * 2;

от 600 до 1000 мест -----2000 Вт * 2;

свыше 1000 мест -----2500-3000 Вт * 2.

2.Мощность 1-го монитора от длины сцены:

до 6 метров -----200 Вт;

от 6 до 10 метров -----300 Вт;

более 10 метров -----400-500 Вт.

3. Количество линий монитора от глубины сцены:

до 6 метров -----1-на передняя линия;

от 6 до 10 метров -----2-е линии: передняя и прострел;

более 10 метров -----3 линии: передняя, прострел и арьер.

Примечание:

1.Значения мощности для озвучивания зала приведены с учётом использования 2-х и более полосных акустических систем. При условии однополосной акустики, значения мощности умножать на 2.

2.В залах, где рабочее место звукорежиссёра оборудовано в отдельной комнате (с окном в зал), должен быть организован контроль звука с помощью установленного (подвешенного) в зале электретного микрофона с выводом на контрольные мониторы в этой комнате. В противном случае должно быть предусмотрено альтернативное рабочее место в зале с подводом мультитора и не мешающим зрителям местом расположения.

3. Предоставление системы внутренней связи и оповещения.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 107К от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт
на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание,
где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь,
ул.Ленина, 23 (электромонтажные работы на четвертом этаже)**

Форма торгов	Открытый конкурс.
Муниципальный заказчик	Администрация города Перми
Место нахождения	г.Пермь, ул.Ленина,23
Почтовый адрес	614000 г.Пермь, ул.Ленина,23
Адрес электронной почты	hozu7@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212 17 53, 212 46 23
Контактное лицо	Ищенко Юлия Анатольевна, Мохов Денис Анатольевич
Предмет муниципального контракта	выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23 (электромонтажные работы на четвертом этаже).
Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием, ведомостью объемов работ (приложение №1 к конкурсной документации)
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	г.Пермь, ул.Ленина,23
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	822083 (восемьсот двадцать две тысячи восемьдесят три) рубля 33 копейки
Срок предоставления конкурсной документации	С «31» декабря 2010 г. до «31» января 2011 г. с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу)
Порядок предоставления конкурсной документации	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления конкурсной документации	г.Пермь, ул.Ленина,23 каб. 101
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации	Не взимается.
Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация	http://www.gorodperm.ru
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе	г.Пермь, ул.Кирова,82 (зал заседаний)
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	«31» января 2011
Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	11:00 (время местное)
Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе	г.Пермь, ул.Кирова,82 (зал заседаний)
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе	«07» февраля 2011г.
Место подведения итогов конкурса	г.Пермь, ул.Кирова,82 (зал заседаний)
Дата подведения итогов конкурса	«14» февраля 2011г.
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

Приложение
к извещению о проведении открытого конкурса

Запрос конкурсной документации

Кому

(наименование

муниципального

заказчика)

«__» _____

Прошу выдать пакет конкурсной документации на бумажном/электронном (указать) носителе.

Сведения об открытом конкурсе:	
Наименование открытого конкурса	
Номер и дата извещения	
Сведения об участнике размещения заказа:	
Наименование	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Контактный телефон	
Контактное лицо	

должность

подпись, М.П.

Ф.И.О.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 108К от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт
выполнение работ по разработке проекта реставрации для проведения производственных работ
по ремонту чердачного перекрытия и кровли центрального объема и западного (левого) крыла объекта
культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников»,
расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23**

Форма торгов	Открытый конкурс.
Муниципальный заказчик	Администрация города Перми
Место нахождения	г.Пермь, ул.Ленина,23
Почтовый адрес	614000 г.Пермь, ул.Ленина,23
Адрес электронной почты	hozu7@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212 17 53, 212 46 23
Контактное лицо	Ищенко Юлия Анатольевна, Мохов Денис Анатольевич
Предмет муниципального контракта	выполнение работ по разработке проекта реставрации для проведения производственных работ по ремонту чердачного перекрытия и кровли центрального объема и западного (левого) крыла объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23.
Объем выполняемых работ	В соответствии со сметой и техническим заданием (приложение №1 к конкурсной документации)
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	г.Пермь, ул.Ленина,23
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	898320 (восемьсот девяносто восемь тысяч триста двадцать) рублей 69 копеек

Срок предоставления конкурсной документации	С «31» декабря 2010 г. до «31» января 2011 г. с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу)
Порядок предоставления конкурсной документации	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления конкурсной документации	г.Пермь, ул.Ленина,23 каб. 101
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации	Не взимается.
Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация	http://www.gorodperm.ru
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе	г.Пермь, ул.Кирова,82 (зал заседаний)
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	«31» января 2011
Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	10:00 (время местное)
Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе	г.Пермь, ул.Кирова,82 (зал заседаний)
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе	«07» февраля 2011г.
Место подведения итогов конкурса	г.Пермь, ул.Кирова,82 (зал заседаний)
Дата подведения итогов конкурса	«14» февраля 2011г.
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

Приложение
к извещению о проведении открытого конкурса

Запрос конкурсной документации

Кому

(наименование

муниципального

заказчика)

« ___ » _____

Прошу выдать пакет конкурсной документации на бумажном/электронном (указать) носителе.

Сведения об открытом конкурсе:	
Наименование открытого конкурса	
Номер и дата извещения	
Сведения об участнике размещения заказа:	
Наименование	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	
Контактный телефон	
Контактное лицо	

должность

подпись, М.П.

Ф.И.О.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 109К от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований
для МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»**

Форма торгов	Открытый конкурс
Муниципальный заказчик	МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»
Место нахождения	614990, г.Пермь, ул.Ленина, 13
Почтовый адрес	614990, г.Пермь, ул.Ленина, 13
Адрес электронной почты	bolinf@yandex.ru
Контактный телефон	(342) 212-44-40
Контактное лицо	Гусынина Марина Юрьевна
Предмет муниципального контракта	Оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований для МУЗ ДГКБ №3.
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	103713 исследования
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	На базе исполнителя
Начальная (максимальная) цена контракта	4 709 956,00 рублей
Срок предоставления конкурсной документации	С «31» декабря 2010года до «31» января 2011 года с 09.00 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу)
Порядок предоставления конкурсной документации	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения заявления
Место предоставления конкурсной документации	г. Пермь, ул. Ленина, 13, МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3», каб.169, отдел закупок, ответственному лицу Гусыниной М.Ю.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации	Плата за предоставление конкурсной документации не взимается
Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация	http://www.gorodperm.ru
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	г.Пермь, ул.Кирова, 82 (2 этаж, зал заседаний)
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	«31» января 2010 года
Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	11:30 (время местное)
Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе	614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82 (2 этаж, зал заседаний)
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе	«07» февраля 2011 года
Место подведения итогов конкурса	614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82 (2 этаж, зал заседаний)
Дата подведения итогов конкурса	«14» февраля 2011 года
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

ИЗВЕЩЕНИЕ № 105К/1
об отказе от проведения открытого конкурса по лоту № 3 на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг внутрибольничной аптеки для пациентов
отделений ФГУЗ Медсанчасть № 140 ФМБА России

Заказчик – Управление здравоохранения администрации города Перми извещает всех заинтересованных лиц об отказе от проведения открытого конкурса **по лоту № 3** на право заключения муниципального контракта на оказание услуг внутрибольничной аптеки для пациентов отделений ФГУЗ Медсанчасть № 140 ФМБА России (извещение от 10.12.2010г. № 105К).

Начальник управления

В.П.Плотников

ИЗВЕЩЕНИЕ № 521 А от « 31 » декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на проведение оценки рыночной стоимости встроенных нежилых помещений и отдельно-стоящих
здания, принадлежащих муниципальному образованию город Пермь

Форма торгов	Открытый аукцион
Муниципальный заказчик	Департамент имущественных отношений администрации г.Перми
Место нахождения	г.Пермь, ул.Сибирская, 14
Почтовый адрес	г.Пермь, ул.Сибирская, 14
Адрес электронной почты	diogorod@permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212 65 97
Контактное лицо	Меденникова Светлана Валентиновна
Предмет муниципального контракта по Лоту №1	Проведение оценки встроенных нежилых помещений и отдельно-стоящих зданий, принадлежащих муниципальному образованию г. Пермь, согласно техническому заданию с предоставлением оценочного отчета на текущий момент на каждый объект с положительным экспертным заключением экспертного совета на каждый оценочный отчет. Проект муниципального контракта (Приложение № 3 к документации об аукционе)
Объем оказываемых услуг	38 объектов, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе)
Начальная (максимальная) цена контракта (лота)	228 000,0 руб.
Предмет муниципального контракта по Лоту №2	Проведение оценки встроенных нежилых помещений и отдельно-стоящих зданий, принадлежащих муниципальному образованию г. Пермь, согласно техническому заданию с предоставлением оценочного отчета на текущий момент на каждый объект с положительным экспертным заключением экспертного совета на каждый оценочный отчет. Проект муниципального контракта (Приложение № 4 к документации об аукционе)
Объем оказываемых услуг	27 объектов согласно техническому заданию (Приложение № 2 к документации об аукционе)
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	162 000,0 руб.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб.13
Срок предоставления документации об аукционе	С « 31 » декабря 2010 года до 10-00 часов «24» января 2011 года с 9-00 до 18-00 в рабочие дни (с понедельника по четверг), с 9-00 до 17-00 (по пятницам), с 13-00 до 14-00 перерыв.
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (приложение № 5), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.

Место предоставления документации об аукционе	г.Пермь, ул.Сибирская, 14, каб.34
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Плата за предоставление документации об аукционе не взимается
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10-00 (время местное) « 24 » января 2011 года
Место проведения аукциона	614000 г. Пермь, ул. Кирова,82, 2 этаж, зал заседаний
Дата проведения аукциона	
Время проведения аукциона	10-00 (время местное) «07» февраля 2011 года
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляется
Участники размещения заказа	Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям ч.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Начальник департамента

Л.А.Толмачева

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 530А от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории
Мотовилихинского района г.Перми в 2011 году**

Форма торгов	Открытый аукцион
Муниципальный заказчик	Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми»
Место нахождения	г. Пермь, ул. Уральская, 36
Почтовый адрес	614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	mbubmr@mail.
Контактный телефон	266-08-92
Контактное лицо	Святовец Ирина Павловна
Предмет муниципального контракта	выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 году.
Объем выполняемых работ	Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 3.1. к документации об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта	2 266 303 рублей 84 коп. (Два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч триста три руб.84 коп)
Место выполнения работ	г.Пермь, Мотовилихинский район
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе	Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение к извещению), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме бесплатно. Документация об аукционе предоставляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская, 36 (каб.118).
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10 часов 21 января 2011 года.

Место, дата и время проведения аукциона	Аукцион состоится «03» февраля 2011 года в 10-30 ч (местное время) по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний.
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются.

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _____

А.И.Власов

Приложение
к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Кому

(наименование

муниципального

заказчика)

«__» _____

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

Сведения об открытом аукционе:	
Наименование открытого аукциона	
Номер и дата извещения	
Сведения об участнике размещения заказа:	
Наименование	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Контактный телефон	
Контактное лицо	

должность

подпись, М.П.

Ф.И.О.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 531А от 31 декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на оказание автотранспортных услуг для администрации города Перми**

Форма торгов	Открытый аукцион
Уполномоченный орган	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул. Кирова, 82
Адрес электронной почты	chek@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212-55-40, 212-68-29 (факс)
Контактное лицо	Чазова Елена Константиновна
Муниципальный заказчик	Администрация города Перми
Место нахождения	614010, г. Пермь, ул. Ленина, 23

Почтовый адрес	614010, г. Пермь, ул. Ленина, 23
Контактный телефон	(342) 212-46-23
Контактное лицо	Мохов Денис Анатольевич
Предмет муниципального контракта	Оказание автотранспортных услуг для администрации города Перми. В том числе по лотам: Лот №1 - Оказание автотранспортных услуг для администрации города Перми. Лот №2 - Оказание автотранспортных услуг для администрации города Перми.
Объем оказываемых услуг	Лот №1 – 115 350 машино-часов Лот №2 - 450 машино-часов
Начальная (максимальная) цена контракта	Лот №1 – 40 427 512 рублей 32 копейки Лот №2 – 225 096 рублей 34 копейки
Место оказания услуг	Территория Российской Федерации
Период оказания услуг	с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2013г. круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни (в соответствии с документацией об аукционе)
Срок предоставления документации об аукционе	С 31 декабря 2010 года по 21 января 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 21 января 2011 года – до 10.00
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение №1 к извещению), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления документации об аукционе	614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82, каб.22
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Не взимается
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10.00 (время местное) 21 января 2011 года
Место проведения аукциона	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний.
Дата проведения аукциона	26 января 2011 года
Время проведения аукциона	11.00 (время местное)
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.	

Приложение №1
к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

*Первому заместителю начальника департамента
– начальнику управления муниципального заказа
планово-экономического департамента
администрации города Перми
Р.Ю. Чепкасову
«__» _____*

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

Сведения об открытом аукционе:	
Наименование открытого аукциона	
Номер и дата извещения	
Сведения об участнике размещения заказа:	
Наименование	

Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	
Контактный телефон	
Контактное лицо	

должность

подпись, М.П.

Ф.И.О.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 532А от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на оказание услуг охраны временно пустующих объектов**

Форма торгов	Открытый аукцион
Муниципальный заказчик	Муниципальное учреждение «Содержание муниципального имущества»
Место нахождения	614000, г. Пермь, ул. Николая Островского,27
Почтовый адрес	614000, г. Пермь, ул. Николая Островского,27
Контактный телефон	(342) 217-10-18, 217-11-24
Контактное лицо	Спешилова Светлана Николаевна
Предмет муниципального контракта (лота)	Оказание услуг охраны временно пустующих объектов
Объем оказываемых услуг	100 000,0 часов
Начальная (максимальная) цена контракта (лота)	7 000 000,00 (семь миллионов) руб.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	г. Пермь (область), по адресам указанным Заказчиком.
Срок предоставления документации об аукционе	С «31» декабря 2010 г. до «20» января 2011 г. с 08:30 до 16:30 в рабочие дни (с понедельника по пятницу), «21» января 2011 г. до 10:00.
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение к извещению), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.
Место предоставления документации об аукционе	г. Пермь, ул. Николая Островского,27, кабинет № 11.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Без взимания платы
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10:00 (время местное) «21» января 2011 г.
Место проведения аукциона	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента города Перми по адресу: г. Пермь, ул. Кирова,82, зал заседаний.
Дата проведения аукциона	«03» февраля 2011 г.
Время проведения аукциона	10:45 (время местное)

Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не устанавливается
--	--------------------

Директор МУ «СМИ»

И.Р. Хайдаров

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 533А от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание
услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению медицинских отходов
для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми**

Форма торгов	Открытый аукцион
Способ проведения	Совместные торги
Организатор совместных торгов	МУЗ «КМСЧ № 1»
Место нахождения	614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 68
Почтовый адрес	614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 68
Адрес электронной почты	msch11957@mail.ru
Контактный телефон	(342) 263-27-50, факс 263-32-10.
Контактное лицо	Волкова Светлана Владимировна
Муниципальные заказчики	МУЗ «ГКБ № 1», МУЗ «ГКБ № 2», МУЗ «ГКБ № 3», МУЗ «ГКБ № 4», МУЗ «ГКБ № 7», МУЗ «ГБ № 11», МУЗ «ГКП № 1», МУЗ «ГП № 3», МУЗ «ГКП № 4», МУЗ «ГП № 8», МУЗ «ГП № 9», МУЗ «ГП № 11», МУЗ «ГП № 12», МУЗ «КМСЧ №1», МУЗ «МСЧ № 6» МУЗ «МСЧ № 9», МУЗ «МСЧ № 11», МУЗ «ГСП № 1», МУЗ «ГСП №2», МУЗ «ГСП № 3», МУЗ «ГСП № 7», МУЗ «ГССМП», МУЗ «ГДКБ № 15», МУЗ «ДГКБ № 3», МУЗ «ГДКБ № 18», МУЗ «ГДП № 3», МУЗ «ДГП № 10», МУЗ «ГДП № 4», МУЗ «ГДКБ № 1», МУЗ «МСЧ №7» Адреса муниципальных заказчиков указаны в Приложении № 1 к документации об аукционе
Предмет муниципального контракта	Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению медицинских отходов
Объем оказываемых услуг	237 473, 90 условных единиц
Начальная (максимальная) цена контракта (руб)	15 060 401 руб. 93 коп.
Место поставки товара	По месту нахождения Заказчиков (согласно приложению № 8 к документации об аукционе)
Срок предоставления документации об аукционе	С «31» декабря 2010г. до 10 ч 00мин «21» января 2011г.
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления документации об аукционе	г Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 68, административный корпус, кабинет № 11.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Плата не взимается.
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10:00 (время местное) «21» января 2011г.
Место проведения аукциона	г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний
Дата проведения аукциона	«03» февраля 2011г.
Время проведения аукциона	11 часов 00 мин (время местное)
Преимущества осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 534А от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку
аппаратов вентиляции легких для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»**

Форма торгов	Открытый аукцион
Заказчик	Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»
Место нахождения	614068, г. Пермь, ул. Попова, 54
Почтовый адрес	614068, г. Пермь, ул. Попова, 54
Адрес электронной почты	zakupki03@yandex.ru
Контактный телефон	(342) 290-27-94
Предмет муниципального контракта	Поставка аппаратов вентиляции легких
Начальная (максимальная) цена контракта	645 000 ,00 руб. (Шестьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек)
Количество поставляемого товара	3 шт.
Срок поставки товара	В течение 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта
Место поставки товара	г. Пермь, ул. Попова, 54 кабинет хранения запаса медикаментов.
Источник финансирования	средства бюджета.
Срок предоставления документации об аукционе	С «31» декабря 2010г. до 10 ч 00 мин «21» января 2011г. с 08:00 до 11:30; с 12:30 до 16:30, в рабочие дни, пятидневная рабочая неделя
Порядок предоставления документации об аукционе	Заказчик, на основании заявления заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставит документацию об аукционе в письменной форме.
Место предоставления документации об аукционе	г. Пермь, ул. Коминтерна, 14 кабинет 319. с 08:00 до 11:30; с 12:30 до 16:30, в рабочие дни, пятидневная рабочая неделя. до 10 ч 00 мин «21» января 2011г.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Плата не взимается.
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	www.gorodperm.ru.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	«21» января 2011г. в 10 ч. 00 мин. (время местное)
Место проведения аукциона	г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний
Дата проведения аукциона	«02» февраля 2011г.
Время проведения аукциона	13 часов 00 мин. (время местное)
Преимущества осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 535А от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку
комплектов форменной одежды и обуви для работников выездных бригад скорой медицинской помощи
муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»**

Форма торгов	Открытый аукцион
Заказчик	Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»
Место нахождения	614068, г. Пермь, ул. Попова, 54
Почтовый адрес	614068, г. Пермь, ул. Попова, 54
Адрес электронной почты	zakupki03@yandex.ru
Контактный телефон	(342) 290-27-94

Предмет муниципального контракта по лоту №1	комплекты форменной одежды для работников выездных бригад скорой медицинской помощи
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1	1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек)
Количество поставляемого товара по лоту №1	1 000 комплектов.
Предмет муниципального контракта по лоту №2	комплекты форменной обуви для работников выездных бригад скорой медицинской помощи
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №2	1 598 400,00 руб. (Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек)
Количество поставляемого товара по лоту №2	444 пары.
Срок поставки товара по лотам №1, 2	До 30 апреля 2011г.
Место поставки товара	г. Пермь, ул. Попова, 54.
Источник финансирования	средства бюджета.
Срок предоставления документации об аукционе	С «31» декабря 2010г. до 10 ч 00 мин «21» января 2011г. с 08:00 до 11:30; с 12:30 до 16:30, в рабочие дни, пятидневная рабочая неделя
Порядок предоставления документации об аукционе	Заказчик, на основании заявления заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставит документацию об аукционе в письменной форме.
Место предоставления документации об аукционе	г. Пермь, ул. Коминтерна, 14 кабинет 319. с 08:00 до 11:30; с 12:30 до 16:30, в рабочие дни, пятидневная рабочая неделя. до 10 ч 00 мин «21» января 2011г.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Плата не взимается.
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	www.gorodperm.ru.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	«21» января 2011г. в 10 ч. 00 мин. (время местное)
Место проведения аукциона	г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний
Дата проведения аукциона	«02» февраля 2011г.
Время проведения аукциона	13 часов 15 мин. (время местное)
Преимущества осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

ИЗВЕЩЕНИЕ № 536А от 31.12.2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на оказание услуг по информированию населения через средство массовой информации
посредством телевизионного эфирного вещания

Форма торгов	открытый аукцион
Муниципальный заказчик	Пермская городская Дума
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул.Ленина,23
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул.Ленина,23
Адрес электронной почты	pgd@duma.perm.ru
Контактный телефон	(342) 212 70 20
Контактное лицо	Колобова Ирина Викторовна
Предмет муниципального контракта	Оказание услуг по информированию населения о деятельности Главы города Перми и депутатов Пермской городской Думы через средство массовой информации посредством телевизионного вещания
Объем оказываемых услуг	4406 сек. эфирного времени (без учета повторов)

Начальная (максимальная) цена контракта (лота)	1 982 925 руб.
Место и срок оказания услуг	территория города Перми, с даты заключения муниципального контракта до 30.06.2011
Срок представления документации об аукционе	с 31.12.2010 до 21.01.2011 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (в пятницу до 17.00)
Порядок представления документации об аукционе	на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (приложение), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления
Место представления документации об аукционе	г.Пермь, ул.Ленина,23, каб.420
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за представление документации об аукционе	документация об аукционе представляется бесплатно
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10.00 (время местное) 21.01.2011
Место проведения аукциона	г.Пермь, ул.Кирова,82, зал заседаний
Дата проведения аукциона	31.01.2011
Время проведения аукциона	13.00 (время местное)
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	не предоставляются
Участники размещения заказа	участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель

ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению о проведении
открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Кому: _____
(наименование муниципального заказчика)

«__» _____ 2010 года

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (выбрать нужное) носителе.

Сведения об открытом аукционе:	
Наименование открытого аукциона	
Номер и дата извещения	
Сведения об участнике размещения заказа:	
Наименование	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Контактный телефон	
Контактное лицо	

Должность

подпись
М.П.

Ф.И.О.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 537 А от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на поставку продуктов питания (мясо говядины) для муниципального учреждения
здравоохранения «Медико-санитарная часть №11»**

Форма торгов	Открытый аукцион
Муниципальный заказчик	Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11»
Место нахождения	г. Пермь, ул. Победы 41
Почтовый адрес	614113, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	msj11@mail.ru, msj11buch@mail.ru
Контактный телефон	(342) 250-21-11
Контактное лицо	Папроцкая Елена Игоревна
Источник финансирования заказа	Средства ОМС
Предмет муниципального контракта	Поставка продуктов питания (мясо говядины) для МУЗ «МСЧ №11»
Количество поставляемого товара	14 000 кг
Срок поставляемого товара	С «01» марта 2011г. по «30» сентября 2011г.
Начальная (максимальная) цена контракта	2 660 000 руб. 00 коп.
Место поставки товаров	г. Пермь, ул. Победы, 41, пищеблок
Срок предоставления документации об аукционе	С «31» декабря 2010 г. до 10 час. 00 мин. «27» января 2011 г. с 09.00 до 17.00 в рабочие дни
Место предоставления документации об аукционе	г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 2, бухгалтерия МУЗ «МСЧ №11», каб. 4
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Плата не взимается.
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10 часов 00 минут (время местное) «27» января 2011 г.
Место проведения аукциона	г. Пермь, ул. Кирова, 82 (2-й этаж, зал заседаний)
Дата проведения аукциона	«08» февраля 2011 г.
Время проведения аукциона	10 часов 30 минут (время местное)
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»

С.Н.Гринберг

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 538А от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
На оказание услуги по организации горячего питания в МС(к)ОУ «С(к)ОШ №155»
(предмет контракта)**

Форма торгов	Открытый аукцион в электронной форме
Муниципальный заказчик	МС(к)ОУ «С(к)ОШ № 155» г.Перми
Место нахождения	614032 г.Пермь, ул.Сысольская,11 А
Почтовый адрес	614032 г.Пермь, ул.Сысольская,11 А
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	School155.perm@yandex.ru
Контактный телефон	8 (342) 2828706
Контактное лицо	Колесова Татьяна Михайловна
Предмет муниципального контракта (лота)	Оказание услуги по организации горячего питания в МС(к)ОУ «С(к)ОШ № 155» г Пермь.

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Для детей в возрасте от 6 до 10 лет – 56739,2 рублей Для детей в возрасте от 11 до 23 лет – 319950,4 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (лота)	376689,6 рублей (триста девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 60 копеек)
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	614032 г.Пермь, ул.Сысольская,11 А
Срок предоставления документации об аукционе	С «31» декабря 2010 до «25» января 2011 с 09.00 до 16.30 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) и 25.01.2011 до 10.00
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления документации об аукционе	614032 г.Пермь, ул.Сысольская,11 А
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Плата за документацию не взимается
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10:00 (время местное) «25» января 2011г
Место проведения аукциона	г.Пермь, ул.Кирова, д.82 Зал заседаний, Управление муниципального заказа, 2 этаж
Дата проведения аукциона	08.02.2011
Время проведения аукциона	10:45 (время местное)
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предусмотрены

Директор МС(К)ОУ
«С(к)ОШ № 155» г.Перми

Т.М.Колесова

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 539 А от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на поставку изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская больница № 21»**

Форма торгов	Открытый аукцион
Заказчик	МУЗ «Городская больница № 21»
Место нахождения	614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82
Почтовый адрес	614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82
Адрес электронной почты	boln21@mail.ru
Контактный телефон	тел.: (342) 294-08-62, 282-76-24
Предмет муниципального контракта	Поставка простыней для кесарева сечения с разрезаемой пленкой для МУЗ «ГБ №21»
Начальная (максимальная) цена контракта	1 552 320 руб.
Количество поставляемого товара	840 шт.
Место поставки товара	614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82
Источник финансирования	Средства, полученные от родовых сертификатов
Срок предоставления документации об аукционе	С « 31 » декабря 2010г. до 10 ч. 00 мин. « 21 » января 2011г.
Порядок предоставления документации об аукционе	Заказчик, на основании заявления заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставит документацию об аукционе в письменной форме или на электронные носители.
Место предоставления документации об аукционе	614113, г. Пермь, ул. Липатова, 17, административный корпус, 2 этаж, экономический отдел

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Плата не взимается.
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	Заинтересованные лица могут ознакомиться с документацией об аукционе на сайте www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	« 21 » января 2011г. в 10 ч. 00 мин. (время местное)
Место проведения аукциона	г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний
Дата проведения аукциона	« 02 » февраля 2011г.
Время проведения аукциона	14 часов 00 мин. (время местное)
Преимущества осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 540А от 31 декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов электроснабжения г. Перми**

Форма торгов	Открытый аукцион
Уполномоченный орган	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул. Кирова, 82
Адрес электронной почты	ueigorod@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212-57-73, 212-68-29 (факс)
Контактное лицо	Трофимов Дмитрий Алексеевич
Муниципальный заказчик	Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»
Место нахождения	614000, г. Пермь, ул. Большевикская, 63.
Почтовый адрес	614000, г. Пермь, ул. Большевикская, 63.
Контактный телефон	(342) 212-24-34.
Контактное лицо	Батуева Тамара Михайловна
Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов электроснабжения г. Перми. В том числе по лотам: Лот №1 - Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов электроснабжения г. Перми, находящихся на балансе заказчика и в составе имущества муниципальной казны. Лот №2 - Выполнение работ по содержанию и ремонту бесхозных объектов электроснабжения г. Перми.
Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (приложения №1, №2 к документации об аукционе)
Начальная (максимальная) цена контракта	Лот №1 – 16 860 000 рублей 00 копеек Лот №2 – 13 140 000 рублей 00 копеек
Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: г. Пермь. Работы производятся согласно перечню объектов, указанных в техническом задании (приложения №1, №2 к документации об аукционе). Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2011 года.
Срок предоставления документации об аукционе	С 31 декабря 2010 года по 21 января 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 21 января 2011 года – до 10.00

Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления документации об аукционе	г.Пермь, ул.Кирова, 82, каб.22
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Не взимается
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10.00 (время местное) 21 января 2011 года
Место проведения аукциона	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний.
Дата проведения аукциона	1 февраля 2011 года
Время проведения аукциона	13.00 (время местное)
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.	

ИЗВЕЩЕНИЕ № 541А от «31» декабря 2010 года

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты на выполнение работ по техническому содержанию (включая гидравлические испытания) объектов теплоснабжения г. Перми

Форма торгов	Открытый аукцион
Муниципальный заказчик	Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»
Место нахождения	614000, г. Пермь, ул. Большевикская, 63, кабинет №8
Почтовый адрес	614000, г. Пермь, ул. Большевикская, 63, кабинет №8
Адрес электронной почты	soii@perm.ru
Контактный телефон	(342) 212-24-34
Контактные лица	Нецветаев Константин Валерьевич Батуева Тамара Михайловна
Предмет муниципального контракта	Лот №1: Выполнение работ по техническому содержанию (включая гидравлические испытания) объектов теплоснабжения, находящихся на балансе заказчика и в составе имущества муниципальной казны г. Перми. Лот №2: Выполнение работ по техническому содержанию, (включая гидравлические испытания) бесхозных объектов теплоснабжения г. Перми.
Объем выполняемых работ	- Объем выполняемых работ по лоту №1 - Техническое задание (Приложение №1 к документации об аукционе) - Объем выполняемых работ по лоту №2 - Техническое задание (Приложение №2 к документации об аукционе)
Начальная (максимальная) цена контракта	Начальная (максимальная) цена по Лоту № 1: 7 968 120,00 руб. (Семь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто двадцать рублей 00 коп.), в том числе НДС 18 %, из расчета: 60 % от начальной (максимальной) цены – стоимость работ по ликвидации аварий и повреждений на объектах теплоснабжения, находящихся на балансе заказчика и в составе имущества муниципальной казны г. Перми, 40 % от начальной (максимальной) цены – стоимость работ по содержанию и гидравлическому испытанию объектов теплоснабжения, находящихся на балансе заказчика и в составе имущества муниципальной казны г. Перми, Начальная (максимальная) цена по Лоту № 2: 893 752,00 руб. (Восемьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят два рубля 00 коп.) в том числе НДС 18 %, из расчета:

	60 % от начальной (максимальной) цены – стоимость работ по ликвидации аварий и повреждений на бесхозных объектах теплоснабжения г. Перми 40 % от начальной (максимальной) цены – стоимость работ по содержанию и гидравлическому испытанию бесхозных объектов теплоснабжения г. Перми.
Место выполнения работ	г. Пермь (перечень объектов по лоту №1 указан в приложении №1 к техническому заданию по лоту №1; перечень объектов по лоту №2 указан в приложении №1 к техническому заданию по лоту №2)
Срок выполнения работ	Лот №1: Начало работ: с 01 марта 2011 Окончание работ: 01 июля 2011 года Лот №2: Начало работ: с 01 марта 2011 года Окончание работ: 01 июля 2011 года
Срок предоставления документации об аукционе (Время местное)	С «31» декабря 2010 года до «26» января 2011 года с 08:30 час. до 17:30 час. в рабочие дни (с понедельника по четверг, пятница с 08:30 час. до 16:30 час., перерыв на обед с 12-30 час. до 13-30 час.)
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления документации об аукционе	614000, г. Пермь, ул. Большевикская, 63, кабинет №8
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Не взимается
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10:00 (время местное) 26 января 2011 года
Место проведения аукциона	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.
Дата проведения аукциона	08 февраля 2011 года
Время проведения аукциона	11-00 час. (время местное)
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются
Участники размещения заказа	Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Директор

К.В. Нецветаев

Приложение
к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Кому

(наименование

муниципального

заказчика)

«__» _____

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

Сведения об открытом аукционе:	
Наименование открытого аукциона	
Номер и дата извещения	
Сведения об участнике размещения заказа:	
Наименование	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Контактный телефон	
Контактное лицо	

должность

подпись, М.П.

Ф.И.О.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 499А/1 от 24 декабря 2010 г.

Об отказе от проведения открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание автотранспортных услуг для администрации города Перми на 2011-2013 гг.

Уполномоченный орган – Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, тел.: (342) 212-55-40, 212-68-29 (факс)

уведомляет всех заинтересованных лиц об отказе от проведения открытого аукциона 499А от 24.12.2010 на право заключения муниципального контракта на **Оказание автотранспортных услуг для администрации города Перми на 2011-2013 гг.**

Извещение № 499А от 24.12.2010 о проведении открытого аукциона размещено на сайте www.gorodperm.ru «24» декабря 2010 года и опубликовано в официальном бюллетене органов самоуправления муниципального образования город Пермь.

Изменения 468А/2 в извещение об аукционе

на право заключить муниципальный контракт на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (извещение 468А от 16.11.2010)

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» извещает о внесении в извещение об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» следующих изменений:

Строки:

Срок предоставления документации об аукционе	С «16» ноября 2010г. до 10 ч. 00 мин. «11» января 2011г.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	«11» января 2011г. в 10 ч. 00 мин. (время местное)

Дата проведения аукциона	«20» января 2011г.
Время проведения аукциона	11 часов 30 мин (время местное)

Изложить в новой редакции:

Срок предоставления документации об аукционе	С «16» ноября 2010г. до 10 ч. 00 мин. «17» января 2011г.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	«17» января 2011г. в 10 ч. 00 мин. (время местное)
Дата проведения аукциона	«27» января 2011г.
Время проведения аукциона	10 часов 45 мин (время местное)

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ**

**на право заключить муниципальный контракт на выполнение общестроительных работ
по капитальному ремонту для Муниципального учреждения здравоохранения
«Городская станция скорой медицинской помощи»
(извещение № 468А от 16.11.2010)**

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» извещает о внесении в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту для муниципального учреждения здравоохранения Городская станция скорой медицинской помощи» следующих изменений:

1. Раздел III изложить в новой редакции:

III. Требования к участникам размещения заказа:	
Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией.	
При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:	
1.	Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
3.	Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
4.	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
5.	Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона - наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего следующие виды работ: 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Наличие действующей лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах)

2. Раздел IV изложить в новой редакции:

IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе:	
Заявка на участие в аукционе должна содержать:	
1.	Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме Приложения № 1.
2.	Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложения № 2 к настоящей документации.
3.	Сведения о качестве выполняемых работ по форме Приложения № 3 к настоящей документации.
4.	Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
5.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать <u>также</u> доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать <u>также</u> документ, подтверждающий полномочия такого лица.
6.	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
7.	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
8.	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения.
9.	копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего следующие виды работ: 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.	Копию действующей лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах)

3. В разделе VI Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе слова: **до 10 час. 00 мин «11» января 2011г. изложить в новой редакции: до 10 час. 00 мин «17» января 2011г.**

4. С **«16» ноября 2010г. до «06» января 2011г.** любой участник размещения заказа вправе направить **в письменной форме** Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее **«06» января 2011г.** и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос **изложить в новой редакции:**

С «16» ноября 2010г. до «12» января 2011г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «12» января 2011г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.godpermi.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос

5. В разделе IX Рассмотрение заявок на участие в аукционе слова: «11» января 2011г
изложить в новой редакции: «17» января 2011г.

6. В разделе X Проведение аукциона слова: «20» января 2011 г. изложить в новой редакции: «27» января 2011 г.

7. В разделе X Проведение аукциона слова: на «11» часов «30» мин (время местное) изложить в новой редакции: на «10» часов «45» мин (время местное)

Протокол открытого аукциона № 405А/2/3
выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения
на территории Свердловского района города Перми в 2010-2012 гг.

г.Пермь, ул.Кирова, 82

место проведения аукциона

24 декабря 2010 года

дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 09 часов 20 минут

Время окончания аукциона: 09 часов 30 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:

Председатель комиссии

Кириллова Ольга Ивановна

Секретарь комиссии

Чайко Ольга Михайловна

Члены комиссии

Трофимов Дмитрий Алексеевич

2. В процессе проведения аукциона Уполномоченным органом велась аудиозапись.

3. Муниципальный заказчик: МБУ «Благоустройство Свердловского района»

Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации г. Перми

3. Сведения о предмете муниципального контракта: выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения на территории Свердловского района города Перми в 2010-2012 гг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 10013912.13 руб.

3.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Почтовый адрес (для юридического лица)	Номер карточки
1	Общество с ограниченной ответственностью «Стройальянс»	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 1, корп.В	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 1, корп.В	Не явился
2	ООО «Стройинвест»	614025, Пермский край, город Пермь, ул. Героев Хасана, 98	614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 1а	1
3	Общество с ограниченной ответственностью «Дортехсервис»	614046, г. Пермь, ул. Водопроводная 3-я, 5	614046, г. Пермь, ул. Водопроводная 3-я, 5	9
4	Общество с ограниченной ответственностью «БИКО-Строй»	614105, Пермский край, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 23	614105, Пермский край, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 23	Не явился

5	Индивидуальный предприниматель Игошев Григорий Михайлович	614068, г. Пермь, ул. Ленина, 79, кв.24		12
6	Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-Строительная Фирма «Зеленстрой»	614039, г. Пермь, ул. Краснова, 1	614039, г. Пермь, ул. Краснова, 1	2
7	Общество с ограниченной ответственностью «Пермь-Благоустройство»	614000, г. Пермь, ул. Козьмы Минина, 12	614000, г. Пермь, ул. Козьмы Минина, 12	Не явился
8	Общество с ограниченной ответственностью «ТехДорГрупп»	614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57, оф.305	614000, Пермский край, город Пермь, ул. Орджоникидзе, 57, оф. 312	8
9	Общество с ограниченной ответственностью СК «Константа»»	614600, г. Пермь, ул. Окулова, 80	614600, г. Пермь, ул. Окулова, 80	Не явился
10	Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Пермпромсервис»	614064, г. Пермь, ул.Ижевская, 27	614077, г. Пермь, ул. Встречная, 35а, оф.13	Не явился
11	Общество с ограниченной ответственностью «ЭРДЕ-ДАНК»	614000, г. Пермь, ул. Максима Горького, 24	614000, г. Пермь, ул. Максима Горького, 24	6
12	ООО «ПермГосСтрой»	614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 27	614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 27	Не явился
13	Общество с ограниченной ответственностью «Система»	614036, г. Пермь, ул. Мира, 59	614036, г. Пермь, ул. Мира, 59	14
14	Общество с ограниченной ответственностью «РИСМ»	618425, Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны,44, оф.63	618425, Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны,44, оф.63	13
15	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-БАТ»	614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 50	614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 50	3
16	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственная компания «Астрон -комфорт»	614000, г. Пермь, ул. Большевикская, 55	614000, г. Пермь, ул. Большевикская, 55	11
17	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт-НТ»	622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 44а	622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 44а	Не явился
18	Общество с ограниченной ответственностью «ЭСККАС»	614000, г. Пермь, ул. Большевикская, 55	614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 97а	5
19	Общество с ограниченной ответственностью «Электротехпром-ЭМУ»	614013, г. Пермь, ул. Набережна 3-я, 42	614013, г. Пермь, ул. Набережна 3-я, 42	7
20	ООО «Элита»	614039, г. Пермь, ул. Краснова, 1	614039, г. Пермь, ул. Краснова, 1	4
21	Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»	614064, г. Пермь, ул. Усольская, 13а, оф.5	614064, г. Пермь, ул. Усольская, 13а, оф.5	Не явился
22	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Крылья»	614025, г. Пермь, ул. Коломенская, 61	614025, г. Пермь, ул. Коломенская, 61	10

Последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника аукциона ООО «Зеленстрой» (карточка №2) и составило **9 913 773,01**

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника аукциона ООО «Элита» (карточка № 4) и составило **9 963 842,57**

Победителем аукциона признан: ООО «Зеленстрой»

4. Подписи:

Представитель уполномоченного органа:

Чепкасов Роман Юрьевич

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии

Кириллова Ольга Ивановна

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии

Чайко Ольга Михайловна

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Члены комиссии

Трофимов Дмитрий Алексеевич

Подпись

**Протокол открытого аукциона № 480А/2/2
на выполнение работ по содержанию и обустройству городского пляжа на правом берегу
р. Кама, в Ленинском районе г.Перми (для субъектов малого предпринимательства)**

614000, г.Пермь, ул.Кирова,82
место проведения аукциона

28 декабря 2010 года
дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут

Время окончания аукциона: 11 часов 10 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:

Председатель комиссии

Кириллова Ольга Ивановна

Заместитель председателя комиссии

Румянцев Павел Иванович

Члены комиссии

Трофимов Дмитрий Алексеевич

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком (уполномоченным органом) велась аудиозапись.

3. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района»

3. Сведения о предмете муниципального контракта:

выполнение работ по содержанию и обустройству городского пляжа на правом берегу р. Кама, в Ленинском районе г.Перми

Начальная (максимальная) цена контракта: 1006500 руб.

3.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Почтовый адрес (для юридического лица)	Номер карточки
1	Общество с ограниченной ответственностью «Константа»	614111, Пермский край, город Пермь, ул.Уфимская, 8	614111, Пермский край, город Пермь, ул.Уфимская, 8	Не явился
2	Общество с ограниченной ответственностью «КАУС»	614000, г.Пермь, ул.Пушкина, д.25	614000, г.Пермь, ул.Пушкина, д.25	Не явился
3	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сити»	614014, Пермский край, город Пермь, ул. Пролетарская, 103А	614014, Пермский край, город Пермь, ул. Пролетарская, 103А	Не явился
4	Общество с ограниченной ответственностью «Буматика»	614077, Пермский край, город Пермь, ул.А.Гайдара, 8б, оф. 301	614077, Пермский край, город Пермь, ул.А.Гайдара, 8б, оф. 301	Не явился
5	ООО «КамСтройИнвест»	614077, Пермский край, город Пермь, ул.Пушкарская, 138	614077, Пермский край, город Пермь, ул.Пушкарская, 138	Не явился
6	Общество с ограниченной ответственностью «Садово-парковое хозяйство»	614081, Пермский край, город Пермь, ул. Кронштадтская,39	614081, Пермский край, город Пермь, ул. Кронштадтская,39	Не явился
7	Общество с ограниченной ответственностью СК «Константа»»	614600, Пермский край, город Пермь, ул.Окулова,80	614600, Пермский край, город Пермь, ул.Окулова,80	Не явился
8	ИП Радостев Константин Сергеевич	г.Пермь, Бульвар Гагарина,30 корп. б,кв.48		Не явился
9	Общество с ограниченной ответственностью «УралПромМонтаж»	614023, Пермский край, город Пермь, ул.Светлогорская, 10АА	614023, Пермский край, город Пермь, ул.Светлогорская, 10АА	Не явился
10	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	614060, Пермский край, город Пермь, ул. Красновишерская, 35	614060, Пермский край, город Пермь, ул. Красновишерская, 35	Не явился

11	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственная компания «Астрон -комфорт»	614000, Пермский край, город Пермь, ул. Большевикская, 55	614000, Пермский край, город Пермь, ул. Большевикская, 55	Не явился
12	Индивидуальный предприниматель Крылова Елена Владимировна	614000, г.Пермь, ул. Крисанова, 10-75		Не явился
13	Общество с ограниченной ответственностью «СК Гарант»	614990, Пермский край, ул.Теплопроводная 3-я, д.3А	614990, Пермский край, ул.Теплопроводная 3-я, д.3А	Не явился
14	Индивидуальный предприниматель Харченко Дарья Александровна	614026, г.Пермь, ул.Верхоянская, 37		Не явился
15	ООО «Урал-ВИД»	614007, Пермский край, город Пермь, ул. Николая Островского 53	614007, Пермский край, город Пермь, ул. Николая Островского 53	Не явился
16	Индивидуальный предприниматель Кузьмичев Даниил Владимирович	614066, Пермский край, город Пермь, ул. Стахановская, 2-24		1
17	Общество с ограниченной ответственностью «Стройальянс»	610000, Кировская область, город Киров, ул. Московская, 1в	610000, Кировская область, город Киров, ул. Московская, 1в	Не явился
18	Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»	614066, Пермский край, город Пермь, ул. Советской Армии, 9, офис 1	614066, Пермский край, город Пермь, ул. Советской Армии, 9, офис 1	Не явился
19	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Строй»	614000, Пермский край, город Пермь, ул. Орджоникидзе, 57	614000, Пермский край, город Пермь, ул. Орджоникидзе, 57	Не явился
20	Общество с ограниченной ответственностью «Зеленстрой»	614039, Пермский край, город Пермь, ул. Краснова, 1оф. 119	614039, Пермский край, город Пермь, ул. Краснова, 1оф. 119	Не явился

В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного участника открытого аукциона и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

4. Подписи:

Представитель заказчика:

Подпись

Давлетова Айгуль Зинуровна

Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии

Подпись

Кириллова Ольга Ивановна

Фамилия, имя, отчество

Заместитель председателя комиссии

Подпись

Румянцев Павел Иванович

Фамилия, имя, отчество

Члены комиссии

Подпись

Трофимов Дмитрий Алексеевич

Фамилия, имя, отчество

Протокол открытого аукциона № 481А/1/2

Хранение продовольственного запаса и имущества, используемого в целях гражданской обороны

г. Пермь, ул. Кирова, 82

место проведения аукциона

27 декабря 2010 года

дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 13 часов 00 минут

Время окончания аукциона: 13 часов 15 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:

Председатель комиссии

Чепкасов Роман Юрьевич

Секретарь комиссии

Савина Надежда Юрьевна

Члены комиссии

Трофимов Дмитрий Алексеевич

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком (уполномоченным органом) велась аудиозапись.
3. Муниципальный заказчик: Управление по развитию потребительского рынка администрации города Перми
4. Сведения о предмете муниципального контракта по лоту № 2: Хранение имущества, используемое в целях гражданской обороны
- Начальная (максимальная) цена контракта по лоту: 866000,0 руб.

4.1. Сведения об участниках открытого аукциона по лоту № 2:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Почтовый адрес (для юридического лица)	Номер карточки
1	ЗАО «Пермь-Восток-Сервис»	614090, г. Пермь ул. Лодыгина 12	614090, г. Пермь ул. Лодыгина 12	1
2	ИП Теплоухов Борис Леонидович	614007, г. Пермь, ул. Революции, 12-36		3
3	ООО «Мустанг»	614000, г. Пермь, д. Большая Мось	614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 102	2

4.2. Победитель и участник занявший второе место:

Последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника аукциона ИП Теплоухов Борис Леонидович (карточка № 3) и составило 0,0 руб.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника аукциона ООО «Мустанг» (карточка № 2) и составило 43300,0 руб.

Победителем аукциона признан:
ИП Теплоухов Борис Леонидович

5. Подписи:**Представитель заказчика:**

Подпись

Бондаренко Елена Александровна

*Фамилия, имя, отчество***Председатель комиссии**

Подпись

Чепкасов Роман Юрьевич

*Фамилия, имя, отчество***Секретарь комиссии**

Подпись

Савина Надежда Юрьевна

*Фамилия, имя, отчество***Члены комиссии**

Подпись

Трофимов Дмитрий Алексеевич

*Фамилия, имя, отчество***Протокол открытого аукциона № 482А/2/2**

**Право заключения муниципального контракта на оказание охранных услуг
для МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х. Граля**

город Пермь, ул. Кирова 82, зал заседаний
место проведения аукциона

28 декабря 2010 года
дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 11 часов 30 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 45 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:**Председатель комиссии**

Кириллова Ольга Ивановна

Члены комиссии

Трофимов Дмитрий Алексеевич
Щелоков Вадим Валерьевич

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
3. **Муниципальный заказчик:** Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница N2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»
3. **Сведения о предмете муниципального контракта:**
Оказание охранных услуг для МУЗ «Городская клиническая больница N2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 610 280,00 руб. (Один миллион шестьсот десять тысяч двести восемьдесят руб. 00 коп.)

3.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Почтовый адрес (для юридического лица)	Номер карточки
1	ООО ЧОП «Гром»	614097, город Пермь, ул. Строителей, 18	614097, город Пермь, ул. Строителей, 18	1
2	ООО «Охранное предприятие «Кречет»	614107, город Пермь, ул. Лебедева, 13	614107, город Пермь, ул. Лебедева, 13	2
3	ООО «Охранное агентство «Аякс»	614077, город Пермь, ул. Пушкарская, 138	614077, город Пермь, ул. Пушкарская, 138	3

3.2. Победитель и участник занявший второе место:

Последнее предложение о цене контракта поступило от участника аукциона ООО ЧОП «Гром» (карточка №1) и составило 1 014 476,40 руб. (Один миллион четырнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть руб. 40 коп.) Он признан победителем аукциона.

Предпоследнее предложение о цене контракта поступило от участника аукциона ООО «Охранное предприятие «Кречет» (карточка №2) и составило 1 022 527,80 руб. (Один миллион двадцать две тысячи пятьсот двадцать семь руб. 80 коп.)

4. Подписи:**Представитель заказчика:**_____
*Подпись*Шмырина Ольга Юрьевна

*Фамилия, имя, отчество***Председатель комиссии**_____
*Подпись*Кириллова Ольга Ивановна

*Фамилия, имя, отчество***Члены комиссии**_____
*Подпись*Трофимов Дмитрий Алексеевич

*Фамилия, имя, отчество*_____
*Подпись*Щелоков Вадим Валерьевич

Фамилия, имя, отчество

**Протокол открытого аукциона № 485А/2/2
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»**

г. Пермь, ул. Кирова, 82
место проведения аукциона

28 декабря 2010 года
дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 11 часов 45 минут
Время окончания аукциона: 12 часов 10 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:

Председатель комиссии

Кириллова Ольга Ивановна

Члены комиссии

Трофимов Дмитрий Алексеевич

Щелоков Вадим Валерьевич

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.

3. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»

4. Сведения о предмете муниципального контракта:

Оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 004 929,60 руб.

4.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Почтовый адрес (для юридического лица)	Номер карточки
1	ООО «Семь верст»	614056, г.Пермь, ул. Соликамская, 252	614056, г.Пермь, ул. Соликамская, 252	1
2	ООО «Феникс-Менеджмент»	614000, г.Пермь, ул.Кирова, 84	614000, г.Пермь, ул.Кирова, 84	2

4.2. Последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника аукциона

ООО «Феникс-Менеджмент» (карточка №2) и составило 6 618 623,26 руб.

Предпоследнего предложения о цене контракта поступило от участника аукциона

ООО «Семь верст» (карточка №1) и составило 6 663 647,90 руб..

Победителем аукциона признан: ООО «Феникс- Менеджмент»

5. Подписи:

Представитель заказчика:

Подпись

Берикелашвили Реваз Ильич

Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии

Подпись

Кириллова Ольга Ивановна

Фамилия, имя, отчество

Члены комиссии

Подпись

Трофимов Дмитрий Алексеевич

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Щелоков Вадим Валерьевич

Фамилия, имя, отчество

Протокол открытого аукциона № 476А/2/2

Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем для МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х. Граля»

город Пермь Ул.Кирова 82,
зал заседаний

место проведения аукциона

28 декабря 2010 года

дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут

Время окончания аукциона: 10 часов 30 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:

Председатель комиссии

Кириллова Ольга Ивановна

Заместитель председателя комиссии

Румянцев Павел Иванович

Члены комиссии

Трофимов Дмитрий Алексеевич

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.

3. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

4. Сведения о предмете муниципального контракта по лоту № 1:

Оказание услуг по найму транспортного средства с экипажем для МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1: 378 480 руб.

4.1. Сведения об участниках открытого аукциона по лоту № 1:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Почтовый адрес (для юридического лица)	Номер карточки
1	ООО«Твое такси»	614010, город Пермь, ул.Куйбышева, д.106	614010, город Пермь, ул.Куйбышева, д.106	2
2	ООО «Автоколонна N 2»	614064, город Пермь, ул.Ижевская,25	614000, город Пермь, ул.Кирова,84	1

4.2. Победитель :

Последнее предложение о цене контракта (цене лота №1) поступило от участника аукциона ООО «Твое такси» (карточка №1) и составило 376 587,60 (Триста семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 60 копеек). Он признан победителем аукциона.

5. Сведения о предмете муниципального контракта по лоту № 3:

Оказание услуг по найму транспортного средства с экипажем для МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №3: 1 043 700 руб.

5.1. Сведения об участниках открытого аукциона по лоту № 3:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Почтовый адрес (для юридического лица)	Номер карточки
1	Муниципальное предприятие санитарного автотранспорта города Перми	614064, город Пермь, ул.Героев Хасана, 55	614064, город Пермь, ул.Героев Хасана, 55	1
2	ООО «Автоколонна N 2»	614064, город Пермь, ул.Ижевская,25	614064, город Пермь, ул.Кирова, 84	2

3	ООО«Система»	614036, город Пермь, ул. Мира, 59	614036,город Пермь, ул. Мира, 59	3
---	--------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

5.2. Победитель и участник занявший второе место:

Последнее предложение о цене контракта (цене лота №3) поступило от участника аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Автоколонна N 2» (карточка №2) и составило 855 834,00 руб.(Восемьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать четыре руб.00 коп.) Он признан победителем аукциона.

Предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота №3) поступило от участника аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Система» (карточка №3) и составило 861 052,50 руб.(Восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят два руб. 50 коп.)

6. Сведения о предмете муниципального контракта по лоту № 5:

Оказание услуг по найму транспортного средства с экипажем для МУЗ «Городская клиническая больница N2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №5: 697 200 руб.

6.1. Сведения об участниках открытого аукциона по лоту № 5:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Почтовый адрес (для юридического лица)	Номер карточки
1	ООО «Система»	614036, город Пермь, ул. Мира, 59	614036, город Пермь, ул. Мира, 59	3
2	ИП Балабанов Юрий Валерьевич	614535, Пермский край, Пермский район, п.Мулянка, ул.Юбилейная, д.6.	614535, Пермский край, Пермский район, п.Мулянка, ул.Юбилейная, д.6.	2
3	ООО «Мустанг»	614016, город Пермь, ул.Глеба Успенского, 4	614016, город Пермь, ул.Глеба Успенского, 4	1

6.2. Победитель и участник занявший второе место:

Последнее предложение о цене контракта (цене лота №5) поступило от участника аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Мустанг» (карточка №1) и составило 449 694,00 руб.(Четыреста сорок девять тысяч шестьсот девяносто четыре руб. 00 коп.) Он признан победителем аукциона.

Предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота №5) поступило от участника аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Система» (карточка №3) и составило 453 180,00 руб.(Четыреста пятьдесят три тысячи сто восемьдесят руб.00 коп.)

7. Подписи:**Представитель заказчика:**

Подпись

Шмырина Ольга Юрьевна

*Фамилия, имя, отчество***Председатель комиссии**

Подпись

Кириллова Ольга Ивановна

*Фамилия, имя, отчество***Заместитель председателя комиссии**

Подпись

Румянцев Павел Иванович

*Фамилия, имя, отчество***Член комиссии**

Подпись

Трофимов Дмитрий Алексеевич

Фамилия, имя, отчество

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 491А/3/2
на приобретение официальных символов и печатной продукции
для Избирательной комиссии города Перми

г. Пермь «29» декабря 2010 года
 Время начала аукциона 13 часов 00 минут (время местное)
 Время окончания аукциона 13 часов 30 минут (время местное)

Повестка дня: проведение открытого аукциона на приобретение официальных символов и печатной продукции в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг № 3

Присутствовали:

Председатель комиссии Чепкасов Роман Юрьевич
 Члены комиссии Чазова Елена Константиновна
 Ответственный секретарь комиссии Кузнецов Александр Александрович

Кворум имеется.

В соответствии с требованиями законодательства заказчиком осуществлялась аудиозапись проведения аукциона.

Сведения о заказчике:

Наименование: Избирательная комиссия города Перми
 Руководитель: председатель избирательной комиссии М.И.Ощепкова
 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Сибирская, 8
 Телефон: (342) 212-76-70

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена комиссией «28» декабря 2010 года (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 491А/3/1 от «28» декабря 2010 г.)

1. Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 1 Изготовление официальных символов г. Перми и Российской Федерации, вывесок (Гербы, флаги, флажки, вывески) составляет 913 500,00 рублей.

Шаг аукциона по Лоту № 1: 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 45 675 рублей 00 копеек.

Сведения об участниках открытого аукциона:

Наименование участника аукциона	Почтовый адрес (для юридических лиц), адрес места жительства (для физических лиц)	Адрес места нахождения (для юридического лица)	Номер карточки (в случае неявки участника аукциона указывается «не явился»)
ООО «СИМВОЛЬ-РОСТОВ»	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 74	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 74	1
Индивидуальный предприниматель Тиунова Ирина Анатольевна	г. Пермь, ул. Семченко, д. 6 кв. 360		2

Последнее предложение о цене контракта (цене лота) поступило от участника аукциона Индивидуальный предприниматель Тиунова Ирина Анатольевна (карточка № 2) и составило 575 505 (пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек. Он признан победителем аукциона.

Предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота) поступило от участника аукциона ООО «СИМВОЛЬ-РОСТОВ» (карточка № 1) и составило 580 072 (пятьсот восемьдесят тысяч семьдесят два) рубля 50 копеек.

2. Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 2 Изготовление печатной продукции составляет 2 064 731,00 рублей.

Шаг аукциона по Лоту № 2: 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 103 236 рублей 55 копеек.

Сведения об участниках открытого аукциона:

Наименование участника аукциона	Почтовый адрес (для юридических лиц), адрес места жительства (для физических лиц)	Адрес места нахождения (для юридического лица)	Номер карточки (в случае неявки участника аукциона указывается «не явился»)
ООО «СИМВОЛЬ-РОСТОВ»	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 74	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 74	1

ООО «Алекс-Пресс»	614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 34	614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 34	3
ОАО «Верещагинская типография»	617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 61	617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 61	4
ООО «Урал Инвест Проект»	614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 14	614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 14	2

Последнее предложение о цене контракта (цене лота) поступило от участника аукциона ООО «Алекс-Пресс» (карточка № 3) и составило 2 054 407 (два миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста семь) рублей 35 копеек. Он признан победителем аукциона.

Предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота) не поступило.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Ответственный секретарь комиссии

Представитель заказчика:

Чепкасов Р.Ю.

Чазова Е.К.

Кузнецов А.А.

Берлизов Д.В.

ПРОТОКОЛ № 94К/4/4

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию служащих администрации Мотовилихинского района города Перми.

г. Пермь

«27» декабря 2010 года
13 часов 00 минут

Повестка дня: заседание конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг №4 по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию служащих администрации Мотовилихинского района города Перми.

Присутствовали:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Ответственный секретарь комиссии

Кириллова О.И.

Новикова Т.Е.

Палкина И.В.

Кворум имеется.

Сведения о заказчике:

Наименование – Администрация Мотовилихинского района города Перми.

Руководитель – Мальцев Сергей Витальевич.

Адрес – 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36.

Телефон – (342) 260-27-16

Общие сведения о конкурсе: Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комиссией «22» декабря 2010 года (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 94К/4/3 от «22» декабря 2010 года.)

На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были допущены заявки следующих участников:

№ п/п	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1	Закрытое акционерное общество «Капитал Медицинское страхование». 614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД». 614000, г. Пермь, ул. Горького, 9.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией (Приложение №1)

В соответствии с ч.8 ст.28 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005, в случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Согласно журналу регистрации заявок на участие в открытом конкурсе заявка Закрытого акционерного общества «Капитал Медицинское страхование» поступила первой.

Комиссия приняла следующие **решения**:

1. Присвоить первый номер и признать победителем конкурса Закрытое акционерное общество «Капитал Медицинское страхование».

2. Присвоить второй номер Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД».

Проголосовали: *Кириллова О.И. «ЗА», Новикова Т.Е. «ЗА», Палкина И.В. «ЗА»*

Председатель комиссии _____ Кириллова О.И.

Члены комиссии: _____ Новикова Т.Е.

Ответственный секретарь комиссии _____ Палкина И.В.

Представитель заказчика _____ Курбанов И.Р.

Извещение №525А/1
о внесении изменений в извещение №525А от 28 декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку
лекарственных средств для МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» (614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2), контактный тел. (342) 221-73-61, извещает о внесении в извещение о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку лекарственных средств для МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» следующих изменений:

Строки извещения:

Количество поставляемого товара по лоту №1	50 фл.
--	--------

Изложить в новой редакции:

Количество поставляемого товара по лоту №1	35 фл.
--	--------

Главный врач

М.М.Падруль

ИЗВЕЩЕНИЕ № 110К от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт
на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание, где в губернской
казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенное по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23

Форма торгов	Открытый конкурс.
Уполномоченный орган	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул. Кирова, 82
Адрес электронной почты	chek@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212-55-40, 212-68-29 (факс)
Контактное лицо	Чазова Елена Константиновна
Муниципальный заказчик	Администрация города Перми
Место нахождения	г. Пермь, ул. Ленина,23
Почтовый адрес	614000 г.Пермь, ул. Ленина,23
Контактный телефон	(342)212 17 53, 212-46-23
Контактное лицо	Ищенко Юлия Анатольевна, Мохов Денис Анатольевич
Предмет муниципального контракта	выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенное по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	В соответствии с Локально сметными расчетами и Ведомостями объемов работ (Приложение №1 к Конкурсной документации)
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	г.Пермь, ул.Ленина,23
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	11 212 158,85 (Одиннадцать миллионов двести двенадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 85 копеек
Срок предоставления конкурсной документации	С «31» декабря 2010 года до «31» января 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).
Порядок предоставления конкурсной документации	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления конкурсной документации	614000, г.Пермь, ул. Кирова, 82, кабинет 22
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации	Не взимается.

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация	http://www.gorodperm.ru
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе	г.Пермь, ул.Кирова,82 (зал заседаний)
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе	«31» января 2011 года
Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе	13:30 (время местное)
Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе	г.Пермь, ул.Кирова,82 (зал заседаний)
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе	«07» февраля 2011 года
Место подведения итогов конкурса	г.Пермь, ул.Кирова,82 (зал заседаний)
Дата подведения итогов конкурса	«14» февраля 2011 года
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

Приложение
к извещению о проведении открытого конкурса

Запрос конкурсной документации

*Первому заместителю начальника департамента
– начальнику управления муниципального заказа
планово-экономического департамента
администрации города Перми
Р.Ю. Чепкасову
«__» _____*

Прошу выдать пакет конкурсной документации на бумажном/электронном (указать) носителе.

Сведения об открытом конкурсе:	
Наименование открытого конкурса	
Номер и дата извещения	
Сведения об участнике размещения заказа:	
Наименование	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	
Контактный телефон	
Контактное лицо	

должность

подпись, М.П.

Ф.И.О.

**Извещение № 111К от «31» декабря 2010 г.
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на выполнение комплекса работ, услуг и поставок по обеспечению
лечебным питанием пациентов, находящихся на стационарном лечении**

Форма торгов	Открытый конкурс
Муниципальный заказчик	Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15»
Место нахождения	г. Пермь, ул. Баумана, 17
Почтовый адрес	614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 10
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	PermGDKB15@LPU.Perm.ru
Контактный телефон	(342) 221-64-77
Контактное лицо	Серебрякова Татьяна Викторовна
Предмет муниципального контракта	Выполнение комплекса работ, услуг и поставок по обеспечению лечебным питанием пациентов, находящихся на стационарном лечении
Начальная (максимальная) цена	5973010 рублей
Запланированный объем Услуг	Обеспечение лечебным питанием пациентов в течение 78365 койко-дней
Место оказания Услуг	г.Пермь, ул.Баумана, 17; ул. 9 мая, 9а МУЗ «ГДКБ № 15»
Срок предоставления конкурсной документации	С 31.12.2010 г. по 31.01.2011 г. с 09.00 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по четверг, в пятницу до 16.00)
Место предоставления конкурсной документации	г. Пермь, ул. Баумана, 17, планово-экономический отдел
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации	оплата не предусматривается
Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация	http://www.gorodperm.ru .
Время, дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	14:00 (время местное) «31» января 2011 года г. Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний,
Начало рассмотрения заявок на участие в конкурсе	« 07 » февраля 2011 г.
Место и дата подведения итогов конкурса	г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний, « 14 » февраля 2011 года.
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

Главный врач

М. А. Мальцев

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 112К от «31» декабря 2010 года
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт
на выполнение работ по обследованию и прочистке объектов ливневой канализации**

Форма торгов	Открытый конкурс
Уполномоченный орган	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми
Место нахождения	614000 г.Пермь, ул.Ленина,23
Почтовый адрес	614000 г.Пермь, ул.Кирова,82
Адрес электронной почты	E-mail: ueigorod@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212-57-73, 212-68-29 (факс)
Контактное лицо	Трофимов Дмитрий Алексеевич
Муниципальный заказчик	Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»
Место нахождения	614000 г.Пермь, ул.Ленина,25

Почтовый адрес	614000 г.Пермь, ул.Ленина,25
Адрес электронной почты	E-mail: permblag@permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212-26-26
Контактное лицо	Буклакова Ольга Ивановна
Предмет муниципального контракта (лота)	Выполнение работ по обследованию и прочистке объектов ливневой канализации
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Состав и объемы работ указаны в Техническом задании (приложение № 1 к конкурсной документации).
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	г.Пермь
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	10 029 090,00 руб. (десять миллионов двадцать девять тысяч девятьносто рублей)
Срок предоставления конкурсной документации	С «31»декабря 2010 года до «07»февраля 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
Порядок предоставления конкурсной документации	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления конкурсной документации	г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, к. 22
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации	Не взимается.
Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация	http://www.gorodperm.ru
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе	г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе	«07» февраля 2011 года
Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе	10:30 (время местное)
Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе	г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе	«14» февраля 2011 года
Место подведения итогов конкурса	г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.
Дата подведения итогов конкурса	«21» февраля 2011 года
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 529А от 31 декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на подбор
и приобретение от застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах**

Форма торгов	Открытый аукцион
Уполномоченный орган	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул. Кирова, 82

Адрес электронной почты	ueigorod@perm.permregion.ru									
Контактный телефон	(342) 212-57-73, 212-68-29 (факс)									
Контактное лицо	Кузнецов Александр Александрович									
Муниципальный заказчик	Управление жилищных отношений администрации города Перми									
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул.Кирова, 78									
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул.Кирова, 78									
Адрес электронной почты	orggorod@perm.permregion.ru									
Контактный телефон	(342) 212-74-23									
Контактное лицо	Косинова Оксана Анатольевна									
Предмет муниципального контракта	Подбор и приобретение от застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, для нужд муниципального округа для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу									
Количество поставляемого товара	Лот № 1,2:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Количество комнат</th> <th>Предельная площадь</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Однокомнатные квартиры</td> <td>40 кв.м</td> </tr> <tr> <td>Двухкомнатные квартиры</td> <td>58 кв.м</td> </tr> <tr> <td>Трехкомнатные квартиры</td> <td>70 кв.м</td> </tr> </tbody> </table>	Количество комнат	Предельная площадь	Однокомнатные квартиры	40 кв.м	Двухкомнатные квартиры	58 кв.м	Трехкомнатные квартиры	70 кв.м	<p>В муниципальную собственность могут быть приняты жилые помещения, общая площадь которых превышает площадь, указанную в условиях поставки товара. Но при этом расчет стоимости жилого помещения будет определен без учета кв.м, рассчитанных как разница между фактическим размером общей площади жилого помещения и максимальной общей площадью жилого помещения, указанного в условиях поставки товара по каждому помещению в отдельности</p>
Количество комнат	Предельная площадь									
Однокомнатные квартиры	40 кв.м									
Двухкомнатные квартиры	58 кв.м									
Трехкомнатные квартиры	70 кв.м									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Количество комнат</th> <th>Предельная площадь</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Однокомнатные квартиры</td> <td>не менее 8</td> </tr> <tr> <td>Двухкомнатные квартиры</td> <td>не менее 24</td> </tr> <tr> <td>Трехкомнатные квартиры</td> <td>на усмотрение Исполнителя</td> </tr> </tbody> </table>	Количество комнат	Предельная площадь	Однокомнатные квартиры	не менее 8	Двухкомнатные квартиры	не менее 24	Трехкомнатные квартиры	на усмотрение Исполнителя	<p>Лот № 1 – Общая площадь жилых помещений 3 252,6 кв.м</p>
Количество комнат	Предельная площадь									
Однокомнатные квартиры	не менее 8									
Двухкомнатные квартиры	не менее 24									
Трехкомнатные квартиры	на усмотрение Исполнителя									
		<p>Лот № 2 - Общая площадь жилых помещений 737,9 кв.м Набор квартир на усмотрение Исполнителя</p>								
Начальная (максимальная) цена контракта	Лот № 1 – 110 630 683,00 (Сто десять миллионов шестьсот тридцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля Лот № 2 – 20 956 360,00 (Двадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей									
Место поставки товаров	Город Пермь									
Срок предоставления документации об аукционе	С 31.12.2010 г. до 21.01.2011 г. с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 21.01.2011 года – до 10.00									
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.									
Место предоставления документации об аукционе	г.Пермь, ул.Кирова, 82, каб.22									
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе	Не взимается.									
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru									
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10:00 (время местное) 21.01.2011 г.									

Место проведения аукциона	г.Пермь, ул.Кирова, 82, зал заседаний
Дата проведения аукциона	02.02.2011
Время проведения аукциона	11:15 (время местное)
Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 542А от 31 декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу г.Пермь,
ул.Профессора Дедюкина, д.8А МОУ «Лицей № 1» г.Перми**

Форма торгов	Открытый аукцион
Уполномоченный орган (организатор торгов)	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми
Место нахождения	614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23
Почтовый адрес	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82
Адрес электронной почты	palkina.i@ya.ru
Контактный телефон	(342) 212-68-29 (тел/факс)
Контактное лицо	Палкина Ирина Владимировна
Муниципальный заказчик	Департамент образования администрации города Перми
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Адрес электронной почты	ratnalov@gmail.com
Контактный телефон	8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09
Контактное лицо	Атналов Рустам Альбертович
Предмет торгов	На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу г.Пермь, ул.Профессора Дедюкина, д.8А МОУ «Лицей № 1» г.Перми
Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу г.Пермь, ул. Профессора Дедюкина, д.8А МОУ «Лицей № 1» г.Перми
Начальная (максимальная) цена контракта	20 217 665,22рублей
Объем выполняемых работ	Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе).
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	<p>Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, д.8А МОУ «Лицей № 1»</p> <p>Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе и Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе).</p> <p>Срок выполнения работ: С момента передачи объекта в работу до 31.05.2011 года.</p> <p>Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу.</p> <p>В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечении 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта.</p> <p>Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема передачи Объекта в эксплуатацию.</p>

Почтовый адрес	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82
Адрес электронной почты	koi@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212-55-40, 212-68-29 (факс)
Контактное лицо	Новикова Татьяна Егоровна
Муниципальный заказчик	Департамент образования администрации города Перми
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Адрес электронной почты	ratnalov@gmail.com
Контактный телефон	8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09
Контактное лицо	Атналов Рустам Альбертович
Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по капитальному ремонту памятника архитектуры «Здание, где в школе учился А.А.Коротков» (1922-1925 г.г.) по адресу : г.Пермь, ул.Ленина и Газеты Звезда, д.31/15 МОУ «Гимназия № 17» г.Перми
Объем выполняемых работ	Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта	118 802 171,59 рублей (сто восемнадцать миллионов восемьсот две тысячи сто семьдесят один рубль) 59 копеек
Место выполнения работ	г. Пермь, ул. Ленина и Г. Звезда, д. 31/15, МОУ «Гимназия № 17»
Условия и сроки выполнения работ	Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе и Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе). Работы должны быть выполнены с момента передачи объекта в работу до 31.07.2011 года. Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в эксплуатацию. В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечении 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема передачи Объекта в эксплуатацию.
Срок предоставления документации об аукционе	С 31 декабря 2010 года по 09 февраля 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 09 февраля 2011 года – до 10.00
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления документации об аукционе	г. Пермь, ул. Кирова, 82, каб.22
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе	Не взимается
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10.00 (время местное) 09 февраля 2011 года
Место проведения аукциона	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний.
Дата проведения аукциона	22 февраля 2011 года
Время проведения аукциона	10 часов 00 минут (время местное)
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.	

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 544А от 31 декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на строительство нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33
МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»**

Форма торгов	Открытый аукцион
Уполномоченный орган (организатор торгов)	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми
Место нахождения	614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23
Почтовый адрес	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82
Адрес электронной почты	umz@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212-55-40, 212-28-69 (тел/факс)
Контактное лицо	Савина Надежда Юрьевна
Муниципальный заказчик	Департамент образования администрации города Перми
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Адрес электронной почты	ratnalov@gmail.com
Контактный телефон	8 (342) 212 36 67;
Контактное лицо	Начальник отдела муниципального заказа управления имуществом комплексом департамента образования Атналов Рустам Альбертович
Предмет торгов	На право заключить муниципальный контракт на строительство нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»
Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по строительству нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»
Количество объема выполняемых работ	Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта	423 725 470,00 (четыреста двадцать три миллиона семьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) рублей
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ согласно тех.заданию. Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» Срок выполнения работ: 1200 календарных дней. Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечении 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в заключении о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации выданное инспекцией государственного строительного надзора Пермского края.
Срок предоставления документации об аукционе	С 31 декабря 2010 года по 07 февраля 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 07 февраля 2011 года – до 10.00
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение №1 к извещению), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.

Место предоставления документации об аукционе	г. Пермь, ул. Кирова, 82, каб.22
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе	Не взимается
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10.00 (время местное) 07 февраля 2011 года
Место проведения аукциона	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний.
Дата проведения аукциона	17 февраля 2011 года
Время проведения аукциона	10 часов 00 минут (время местное)
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.	

Приложение №1
к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

*Первому заместителю начальника департамента
– начальнику управления муниципального заказа
планово-экономического департамента
администрации города Перми
Р.Ю. Чепкасову*

«___» _____

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (*указать*) носителе.

Сведения об открытом аукционе:	
Наименование открытого аукциона	
Номер и дата извещения	
Сведения об участнике размещения заказа:	
Наименование	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты (<i>при наличии</i>)	
Контактный телефон	
Контактное лицо	

должность

подпись, М.П.

Ф.И.О.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 545А от 31 декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на выполнение работ по капитальному ремонту здания
литера А, В, Столовая МОУ «Лицей № 1» г.Перми**

Форма торгов	Открытый аукцион
Уполномоченный орган (организатор торгов)	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми
Место нахождения	614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23
Почтовый адрес	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82
Адрес электронной почты	umz@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212-55-40, 212-28-69 (тел/факс)
Контактное лицо	Савина Надежда Юрьевна
Муниципальный заказчик	Департамент образования администрации города Перми

Место нахождения	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Адрес электронной почты	ratnalov@gmail.com
Контактный телефон	8 (342) 212 36 67;
Контактное лицо	Начальник отдела муниципального заказа управления имуществом комплексом департамента образования Атналов Рустам Альбертович
Предмет торгов	На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания литеры А, В, Столовая МОУ «Лицей № 1» г.Перми
Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по капитальному ремонту здания литеры А, В, Столовая МОУ «Лицей № 1» г.Перми
Количество объема выполняемых работ	Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта	78 669 760,00(семьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе и Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе). Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Ветлужская, д.89 МОУ «Лицей № 1» Срок выполнения работ: С момента передачи объекта в работу до 30.06.2011 года. Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечении 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема Объекта в эксплуатацию.
Срок предоставления документации об аукционе	С 31 декабря 2010 года по 01 февраля 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 01 февраля 2011 года – до 10.00
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение №1 к извещению), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления документации об аукционе	г. Пермь, ул. Кирова, 82, каб.22
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе	Не взимается
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10.00 (время местное) 01 февраля 2011 года
Место проведения аукциона	614000, г. Пермь, ул. Кирова,82, зал заседаний.
Дата проведения аукциона	15 февраля 2011 года
Время проведения аукциона	10 часов 00 минут (время местное)
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.	

Приложение №1
к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

*Первому заместителю начальника департамента
– начальнику управления муниципального заказа
планово-экономического департамента
администрации города Перми
Р.Ю. Чепкасову*

«__» _____

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (*указать*) носителе.

Сведения об открытом аукционе:	
Наименование открытого аукциона	
Номер и дата извещения	
Сведения об участнике размещения заказа:	
Наименование	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты (<i>при наличии</i>)	
Контактный телефон	
Контактное лицо	

должность

подпись, М.П.

Ф.И.О.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 546А от 31 декабря 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу г. Пермь, ул.Я.Колоса,
д.12 МОУ «Лицей № 1» г. Перми**

Форма торгов	Открытый аукцион
Уполномоченный орган (организатор торгов)	Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми
Место нахождения	614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23
Почтовый адрес	614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82
Адрес электронной почты	koi@perm.permregion.ru
Контактный телефон	(342) 212-55-40, 212-68-29 (факс)
Контактное лицо	Чайко Ольга Михайловна
Муниципальный заказчик	Департамент образования администрации города Перми
Место нахождения	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Почтовый адрес	614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17
Адрес электронной почты	ratnalov@gmail.com
Контактный телефон	8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09
Контактное лицо	Атналов Рустам Альбертович
Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу г.Пермь, ул.Я.Колоса, д.12 МОУ «Лицей № 1» г.Перми
Объем выполняемых работ	Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта	13 858 364,02 рублей (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят четыре рубля) 02 копейки

Место, условия и сроки выполнения работ	г. Пермь, ул. Я. Колоса, д.12 МОУ «Лицей № 1» Работы должны быть выполнены с момента передачи объекта в работу до 31.05.2011 года. Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренный документацией об аукционе и техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе) Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечении 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема передачи Объекта в эксплуатацию
Срок предоставления документации об аукционе	С 31 декабря 2010 года по 11 февраля 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 11 февраля 2011 года – до 10.00
Порядок предоставления документации об аукционе	На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Место предоставления документации об аукционе	г. Пермь, ул. Кирова, 82, каб.22
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе	Не взимается
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе	http://www.gorodperm.ru .
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе	10.00 (время местное) 11 февраля 2011 года
Место проведения аукциона	614000, г. Пермь, ул. Кирова,82, зал заседаний.
Дата проведения аукциона	24 февраля 2011 года
Время проведения аукциона	10 часов 00 минут (время местное)
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.	

В связи с технической ошибкой, допущенной в Бюллетене № 79 (373) от 15.10.2010 при опубликовании распоряжения главы администрации Дзержинского района от 06.10.2010 № СЭД-01-05-120 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми», выразившейся в отсутствии единиц измерения в графе 9 и искажении содержания граф 3 – 14 Мероприятия 3.1.1. «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования», раздел ведомственной целевой программы «Финансирование программы», утвержденной вышеназванным распоряжением, читать в следующей редакции:

Финансирование Программы

Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия	Исполнитель	Объем и источник финансирования (тыс.руб.)					Целевые показатели						
		всего	в том числе по годам				ед. изм.	всего	план по годам				
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Обеспечение законности использования земли на территории района		7699,400	2010,800	1994,300	1808,500	1885,800							
Задача № 1.1. Осуществление муниципального земельного контроля		7699,400	2010,800	1994,300	1808,500	1885,800	количество самовольно размещенных (установленных) объектов некапитального типа, не более	ед.	-	2259	2065	1901	1740
Мероприятие № 1.1.1. Перемещение (демонтаж) и хранение самовольно размещенных (установленных) объектов некапитального типа, в том числе идентификация объектов, геодезическая экспертиза	администрация Дзержинского района	7699,400	2010,800	1994,300	1808,500	1885,800	количество демонтированных объектов некапитального типа	ед.	760	241	194	164	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 2. Повышение эффективности управления коммунальными сетями на территории района и сокращение объёмов не обслуживаемых (бесхозных) инженерных сетей и сооружений		3350,100	477,100	2873,000	-	-	доля проинвентаризированных бесхозных сетей	%	-	29	71	100	100
Мероприятие № 2.1.1. Инвентаризация бесхозных объектов инженерной инфраструкту-ры	администрация Дзержинского района	3350,100	477,100	2873,000	-	-	количество проинвентаризированных сетей	тыс. п. м.	40,2	15,7	24,5	-	-
Цель 3. Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребностями жителей района		601053,210	138305,510	135697,800	150091,200	176958,700							
Задача № 3.1. Приведение состояния и типа покрытия улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями		601053,210	138305,510	135697,800	150091,200	176958,700	доля площади Улично-дорожной сети, нуждающейся в ремонте, в общей площади Улично-дорожной сети района	%	-	2,5	0,6	1,1	2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятие № 3.1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования	МБУ «Благовостройство Дзержинского района»	543468,010	119061,910	123358,100	137297,700	163750,300	площадь автомобильных дорог, в отношении которых осуществляются текущие содержание	кв.м	-	211185,3	19309600	1930960,0	1930960,0
Мероприятие № 3.1.2. Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог	МБУ «Благовостройство Дзержинского района»						площадь текущего ремонта автомобильных дорог	кв.м	131149,4	52411,0	12074,8	20802,6	45861,0
Мероприятие № 3.1.3. Текущий ремонт искусственных сооружений	МБУ «Благовостройство Дзержинского района»	15989,300	9558,000	2000,000	2148,000	2283,300	количество устроенного вдоль автомобильных дорог барьерного ограждения, бортового камня	п. м.	9580	2395	2395	2395	2395
Мероприятие № 3.1.4. Содержание инженерных сооружений в границах городского округа	МБУ «Благовостройство Дзержинского района»	1125,600	252,200	271,600	291,700	310,100	площадь искусственных инженерных сооружений, отремонтированных в текущем режиме	кв.м.	1280	320	320	320	320
		3752,200	840,700	905,400	972,400	1033,700	площадь искусственных инженерных сооружений, подлежащих текущему содержанию	кв.м.	-	4798,0	4798,0	4798,0	4798,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятие № 3.1.5. Содержание муниципальных учреждений, осуществляющих функции муниципального заказчика	МБУ «Благоустройство Дзержинского района»	36718,100	8592,700	9162,700	9381,400	9581,300	количество муниципальных учреждений, осуществляющих функции муниципального заказчика	ед.	-	1	1	1	1
Цель 4. Повышение уровня благоустройства территории района и ее визуальной привлекательности		74186,200	12191,900	20920,500	19909,700	21164,100							
Задача № 4.1. Приведение в нормативное состояние контейнерных площадок		4322,100	1939,600	2382,500	-	-	доля контейнерных площадок, приведенных в нормативное состояние посредством капитального ремонта	%	-	50	50	100	100
Мероприятие № 4.1.1. Капитальный ремонт контейнерных площадок	МБУ «Благоустройство Дзержинского района»	4322,100	1939,600	2382,500	-	-	количество капитально отремонтированных контейнерных площадок	шт.	84	42	42	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача № 4.2. Повышение визуальной привлекательности объектов озелене- ния общего поль- зования и других объектов внешнего благоустройст-ва (фонтаны, логга, пу- стоши и т.д.)	61750,400	8252,200	16636,800	17867,800	18993,600	доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии	%	-	70	76	84	92	
Мероприятие № 4.2.1. Содержание объектов озелене- ния	МБУ «Бла- гоус- трой- ство Дзер- жин- ского рай- она»	16717,300	3745,600	4033,900	4332,400	4605,400	площадь объ- ектов озелене- ния, в отноше- нии которых осущест- вляется теку- щее содержа- ние	кв.м.	-	15100	15100	15100	15100
Мероприятие № 4.2.2. Текущий ремонт объектов озеленения	МБУ «Бла- гоус- трой- ство Дзер- жин- ского рай- она»	1281,800	287,200	309,300	332,200	353,100	площадь объектов озеленения, отремонти- рованных в текущем ре- жиме	кв.м.	4600	1000	1200	1200	1200
Мероприятие № 4.2.3. Текущий ремонт прочих объ- ектов озеленения	МБУ «Бла- гоус- трой- ство Дзер- жин- ского рай- она»	24919,100	-	7749,300	8322,700	8847,100	площадь устраиваемых цветников	кв.м	4200	-	1400	1400	1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятие № 4.2.4. Содержание логов, пустошей, водоохраных зон	МБУ «Благоустройство Дзержинского района»	10019,644	2446,844	2355,000	2529,200	2688,600	площадь логов, пустошей, водоохраных зон, в отношении которых осуществляется содержание	кв.м	-	834835	834835	834835	834835
Мероприятие № 4.2.5. Содержание фонтанов	МБУ «Благоустройство Дзержинского района»	8812,556	1772,556	2189,300	2351,300	2499,400	количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание	шт.	-	2	2	2	2
Задача № 4.3. Организация и обеспечение содержания, ремонта и уборки остановочных пунктов		8113,700	2000,100	1901,200	2041,900	2170,500							
Мероприятие № 4.3.1. Содержание, ремонт и уборка остановочных пунктов	МБУ «Благоустройство Дзержинского района»	8113,700	2000,100	1901,200	2041,900	2170,500	количество остановочных пунктов, в отношении которых осуществляется содержание, ремонт и уборка	ед.	-	101	102	102	102
Цель 5. Обеспечение жителей района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания		628,900	275,800	129,600	113,100	110,400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача № 5.1. Создание упорядоченной сети автостоянок на территории района		479,500	126,400	129,600	113,100	110,400	Доля самовольно организованных автостоянок в общем количестве автостоянок открытого типа	%	-	52	49	45	31
Мероприятие № 5.1.1. Демонтаж, перемещение и хранение некапитальных объектов, установленных на самовольно организованных автостоянках	администрация Дзержинского района	479,500	126,400	129,600	113,100	110,400	количество демонтированных объектов	ед.	58	17	16	13	12
Задача № 5.2. Совершенствование организации системы мелкорозничной торговли		149,400	149,400	-	-	-	Доля объектов мелкорозничной сети, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства	%	-	93	93	93	93
Мероприятие № 5.2.1. Демонтаж и хранение самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети и дорожного сервиса	администрация Дзержинского района	149,400	149,400	-	-	-	количество демонтированных объектов мелкорозничной сети	ед.	15	15	-	-	-
Цель 6. Оптимизация размещения наружной рекламы на территории района		363,300	196,000	52,000	55,900	59,400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										-10% от количества незаконно размещенных по состоянию на 01.01.10	-10% от количества незаконно размещенных по состоянию на 01.01.11	-10% от количества незаконно размещенных по состоянию на 01.01.12	-10% от количества незаконно размещенных по состоянию на 01.01.13
Задача № 6.1. Сокращение количества незаконно размещенных рекламных конструкций на территории района		363,300	196,000	52,000	55,900	59,400	сокращение количества незаконных рекламных конструкций	%					
Мероприятие № 6.1.1. Снос и хранение самовольно размещенных рекламных конструкций	администрация Дзержинского района	363,300	196,000	52,000	55,900	59,400	количество демонтированных рекламных конструкций	ед.	325	121	68	68	68
Цель 7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры		17127,850	3838,950	4280,200	4434,000	4574,700							
Задача 7.1. Повышение качества и спектра муниципальных услуг по организации досуга населения		17127,850	3838,950	4280,200	4434,000	4574,700	количество мероприятий в рамках оказания муниципальных услуг культуры / количество постоянно действующих клубных формирований в рамках оказания муниципальных услуг культуры	ед.	208 / 1	73 / 1	44 / 1	45 / 1	46 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятие № 7.1.1. Проведение культурно-массовых мероприятий	администрация Дзержинского района	7402,300	1782,000	1747,800	1877,100	1995,400	количество вовлеченного в мероприятия населения	тыс. чел.	175	42	44	44	45
Мероприятие № 7.1.2. Обеспечение деятельности МУК «Клуб «Радуга» по организации досуга населения по месту жительства	МУК «Клуб «Радуга»	9725,550	2056,950	2532,400	2556,900	2579,300	количество муниципальных учреждений, осуществляющих функции муниципального заказчика	ед.	-	1	1	1	1
Цель № 8. Увеличение численности населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни		9366,500	-	2912,800	3128,300	3325,400	доля населения, получающих физкультурно-оздоровительные услуги базового уровня, от общей численности населения	%	-	14	15	16	17
Мероприятие № 8.1.1. Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг базового уровня различным категориям населения	администрация Дзержинского района	9366,500	-	2912,800	3128,300	3325,400	количество мероприятий / количество участников мероприятий	ед. / чел.	228 / 60650	-	74 / 19500	76 / 20150	78 / 21000
Цель № 9. Развитие гражданских инициатив		23835,400	7250,200	5187,600	5538,400	5859,200							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 9.1. Создание благоприятной среды для НКО и создание системы контроля за использованием муниципальной поддержки со стороны НКО		23835,400	7250,200	5187,600	5538,400	5859,200	число зарегистрированных негосударственных немуниципальных НКО и общественных объединений, на 1 тыс. жителей	ед.	-	0,53	0,54	0,54	0,55
Мероприятие № 9.1.1. Создание условий, организация работы и содержание общественных центров	администрация Дзержинского района	10146,200	4226,000	1841,000	1977,300	2101,900	количество действующих общественных центров / количество НКО	ед.	-	4 / 20	4 / 20	4 / 20	4 / 20
Мероприятие № 9.1.2. Предоставление субсидий ТОС (организация содействия органам территориального общественного самоуправления)	администрация Дзержинского района	11939,300	2615,900	2899,400	3113,900	3310,100	количество ТОС / кварталных комитетов / уличных комитетов	ед.	-	13 / 1 / 27	15 / 1 / 12	15 / 1 / 12	15 / 1 / 12
Мероприятие № 9.1.3. Выделение субсидий для оказания содействия советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	администрация Дзержинского района	1749,900	408,300	447,200	447,200	447,200	количество районных советов ветеранов / количество первичных ветеранских организаций	ед.	-	1 / 43	1 / 43	1 / 43	1 / 43


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель № 10. Обеспечение личной и общественной безопасности на территории района		816,400	529,800	96,600	40,000	150,000							
Задача 10.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке		816,400	529,800	96,600	40,000	150,000							
Мероприятие № 10.1.1. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке	администрация Дзержинского района	816,400	529,800	96,600	40,000	150,000	содержание запасного пункта управления	ед.	-	1	1	1	1
Цель № 11. Сохранение устойчивой городской экосистемы		5000,000	5000,000	-	-	-							
Задача № 11.1. Компенсационное оздоровление территорий	администрация Дзержинского района	5000,000	5000,000	-	-	-	% выполнения		-	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятие № 11.1.1. Рекультивация площадки аварийного разлива загрязняющих веществ и деонтаж наземного резервуара	администрация Дзержинского района	5000,000	5000,000	-	-	-	объем обезвреженного грунта	куб. м	150	150	-	-	-
Цель № 12. Обеспечение деятельности территориальных органов администрации города Перми		118376,695	27137,695	29978,600	30861,700	30398,700	Доля расходов на содержание территориальных органов в общем объеме расходов на содержание органов местного самоуправления	%	-	не более 4	не более 4	не более 4	не более 4
Мероприятие № 12.1.1. Содержание деятельности администрации Дзержинского района	администрация Дзержинского района	118376,695	27137,695	29978,600	30861,700	30398,700	в соответствии со сметой расходов						
Всего по программе		861803,955	197213,755	204123,000	215980,800	244486,400							

Сообщение о технической ошибке


Считать недействительным сообщение о технической ошибке, опубликованное в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 24.12.2010 № 99.

Приложение N 3.1
к решению Пермской
городской Думы




М 1:25000

Приложение N 3.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000

Приложение N 4.1
к решению Пермской
городской Думы




М 1:25000

Приложение N 4.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000

Приложение N 5.1
к решению Пермской
городской Думы




М 1:25000

Приложение N 5.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000

Приложение N 6.1
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000

Приложение N 6.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:25000

Приложение N 7.1
к решению Пермской
городской Думы




М 1:25000

Приложение N 7.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000

Приложение N 10.1
к решению Пермской
городской Думы




М 1:25000

Приложение N 10.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000

Приложение N 14.1
к решению Пермской
городской Думы




М 1:25000

Приложение N 14.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000

Приложение N 15.1
к решению Пермской
городской Думы




М 1:25000

Приложение N 15.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000

Приложение N 16.1
к решению Пермской
городской Думы




М 1:25000

Приложение N 16.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000

Приложение N 18.1
к решению Пермской
городской Думы



М 1:25000

Приложение N 18.2
к решению Пермской
городской Думы




М 1:20000



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 1 - ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 205



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
Планировка, утверждаемая Пермской городской Думой:
границы и параметры планировочного развития функциональных зон (сопоставляющие описание представлено также в разделе 1 и таблицах 1, 2, 3, 10 первой части Генерального плана)
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ - СТАНДАРТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ**
НОРМИРОВАННОЙ ВАЛОРИЗОВАННОЙ УСЛОВИЙ
КОМПАКТНОСТИ И НАСЫЩЕННОСТИ
- Зона центрального деления (ЗЦД)
 - Зона индустриальной застройки (ЗИЗ)
 - Зона индустриальной застройки (ЗИИ)
 - Зона жилой застройки (ЗЖ)
 - Зона рекреации (ЗР)
 - Зона складов и вспомогательной застройки (ЗСВ)
 - Зона коммунальной застройки (ЗКО)
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ - ТЕРРИТОРИИ СИТУАТИВНОГО**
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ТСЗ)
- Зона проективно-планировочная (ТСЗ-П)
 - Зона проективно-градостроительная (ТСЗ-Г)
 - Зона проективно-ландшафтная (ТСЗ-Л)
 - Зона проективно-экологическая (ТСЗ-Э)
 - Зона проективно-инженерная (ТСЗ-И)
 - Зона проективно-культурно-историческая (ТСЗ-КИ)
- ПОСЛОНКИ, НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ДАННОЙ СЕМЕ**
(обозначены пунктиром, утвержденные сопоставляющие директивы, в том же топонимическом и иных фактах)
- Границы функциональных зон
 - Границы территориальных зон
 - Границы административных районов
 - Границы муниципальных районов
 - Границы городских округов
 - Границы муниципальных районов
 - Границы городских округов

Планировка функциональных зон (фрагмент таблицы 1 первой части Генерального плана)

№	Наименование функциональной зоны	Площадь (кв. км)
1	Зона центрального деления (ЗЦД)	1980
2	Зона индустриальной застройки (ЗИЗ)	91
3	Зона индустриальной застройки (ЗИИ)	70
4	Зона жилой застройки (ЗЖ)	1376
5	Зона рекреации (ЗР)	1207
6	Зона складов и вспомогательной застройки (ЗСВ)	80
7	Зона коммунальной застройки (ЗКО)	1476
8	Зона проективно-планировочная (ТСЗ-П)	2144
9	Зона проективно-градостроительная (ТСЗ-Г)	209
10	Зона проективно-ландшафтная (ТСЗ-Л)	6470
11	Зона проективно-экологическая (ТСЗ-Э)	6030
12	Зона проективно-инженерная (ТСЗ-И)	241
13	Зона проективно-культурно-историческая (ТСЗ-КИ)	782
14	Зона проективно-планировочная (ТСЗ-П)	2171
15	Зона проективно-градостроительная (ТСЗ-Г)	1711
16	Зона проективно-ландшафтная (ТСЗ-Л)	4588
17	Зона проективно-экологическая (ТСЗ-Э)	148
18	Зона проективно-инженерная (ТСЗ-И)	60
19	Зона проективно-культурно-историческая (ТСЗ-КИ)	60

Структурная организация и параметры функциональных зон (фрагмент таблицы 2 первой части Генерального плана)

№	Наименование структурной единицы	Площадь (кв. км)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Центральная часть	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Северная часть	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Южная часть	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Западная часть	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Восточная часть	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 1 - ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ

СХЕМА 2 - СВОДНАЯ СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОЗИЦИИ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
 Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения (ЭТЭП-ОС) местного значения с возможностью изъятия недвижимости для муниципальных нужд

- ЭТЭП-ОС для нового строительства**
- первый этап реализации генерального плана
 - второй этап реализации генерального плана
 - границы объектов в соответствии с таблицами 21, 22, 25, 34
- ЭТЭП-ОС для реконструкции существующих объектов**
- первый этап реализации генерального плана
 - второй этап реализации генерального плана
 - границы объектов в соответствии с таблицами 21, 22, 25, 34
- Границы:**
- 1) департамент информации Пермской городской Думы и статьи № 2.1 и 2.2;
 - 2) информация об объектах изъятия недвижимости собирается и в соответствии с таблицей № 2.2.1, подкомпонент 1 в соответствии с законодательством в одобренном виде;
 - 3) данные в информации о зонах ЭТЭП-ОС являются проектными показателями для объектов соответствующей функционально-планировочной группы и относятся к территории на ее основе реализуемой в реконструкцию и капитальное строительство объектов для государственных нужд и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
 - 4) информация о границах ЭТЭП-ОС собирается в таблице 40;
 - 5) информация об объектах:
- А - АЗС;
 - Б - объекты связи, в том числе объекты связи;
 - Г - газопроводы;
 - Д - водопроводы;
 - Е - электросети;
 - Ж - канализация;
 - З - канализация;
 - И - канализация;
 - К - канализация;
 - Л - канализация;
 - М - канализация;
 - Н - канализация;

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ

- территории, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ
- территории, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ

ПОЗИЦИИ, НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ДАННОЙ СХЕМЕ
 Предложения, адресуемые иным субъектам территориального планирования

Предложения, связанные с возможностью изъятия недвижимости для государственных и муниципальных нужд

- зоны планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Пермского городского округа и обслуживаемых транспортными средствами регионального и федерального значения, принадлежащими к федеральной собственности, и органы государственной власти Пермского края
- зоны планируемого размещения объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения (инженерно-технического обеспечения), принадлежащими к федеральной собственности, и органы государственной власти Пермского края

Расчетные показатели генерального плана – таблица 8

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1. Площадь земель населенных пунктов	га	10 000
2. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства	га	100
3. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100
4. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100
5. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100
6. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100
7. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100
8. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100
9. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100
10. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100

Расчетные показатели генерального плана – таблица 10


Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя для видов функциональных зон									
		СЗЗ	СЗП	СЗН	СЗТ	СЗД	СЗС	СЗВ	СЗЛ	СЗК	СЗМ
1. Площадь земель населенных пунктов	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10. Площадь земель населенных пунктов, занятых объектами капитального строительства, в том числе объектами капитального строительства, в отношении которых изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено Земельным кодексом РФ	га	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
 СХЕМА 2 - СВОДНАЯ СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.1 - РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к решению Пермской городской Думы
 от 17.12.2010 № 205



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПОЗИЦИИ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
 Границы зон планируемого размещения элементов улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры (ЗПР ОКС ТИ) местного значения

Новые строительства
 Зоны планируемого размещения элементов улично-дорожной сети
 Tr-4a Улицы и дороги, включая улицы и дороги - 1 этап (2011 - 2016 г.г.)
 Tr-3b Улицы и дороги, включая улицы и дороги - 2 этап (2017 - 2022 г.г.)
 Tr-13b Парковки и гаражи, включая парковочные и гаражные - 1 этап (2011 - 2016 г.г.)
 Tr-14b Парковки и гаражи, включая парковочные и гаражные - 2 этап (2017 - 2022 г.г.)
 Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры
 Tr-24 Объекты автомобильного строительства транспортной инфраструктуры и объекты - 1 этап (2011 - 2016 г.г.)
 Tr-44 Объекты автомобильного строительства транспортной инфраструктуры и объекты - 2 этап (2017 - 2022 г.г.)
Реконструкция существующих объектов
 Зоны планируемого размещения элементов улично-дорожной сети
 Tr-4a Улицы и дороги, включая улицы и дороги - 1 этап (2011 - 2016 г.г.)
 Tr-3b Улицы и дороги, включая улицы и дороги - 2 этап (2017 - 2022 г.г.)
 Tr-13b Парковки и гаражи, включая парковочные и гаражные - 1 этап (2011 - 2016 г.г.)
 Tr-14b Парковки и гаражи, включая парковочные и гаражные - 2 этап (2017 - 2022 г.г.)

Примечания:
 1) Начиски и инвентаризация ЗПР ОКС являются основой для подготовки соответствующей документации по планировке территории и приняты на ее основе районной и республиканской и соответствующими органами государственной власти Пермского края и Республики Коми.
 2) Инвентаризация и границы ЗПР ОКС сформированы в соответствии с Законом Пермского края от 11.02.2005 № 205-КЗ.
 3) В объекты объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры включены в соответствии с таблицей 21, 22.

ПОЗИЦИИ, НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ДАННОЙ СХЕМЕ
 Предложения, адресованные иным субъектам территориального планирования, связанным с возможностью оказания услуг для государственных нужд.
 Предложения, адресованные органам государственной власти Пермского края - предложения, в отношении ЗПР ОКС ТИ, расположенных на территории Пермского городского округа и обслуживающих транспортные связи регионального и федерального значения.

Новые строительства
 Зоны планируемого размещения элементов улично-дорожной сети
 Tr-4a Улицы и дороги, включая улицы и дороги в соответствии с таблицей 30
 Tr-13b Парковки и гаражи, включая парковочные и гаражные в соответствии с таблицей 30
 Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры
 Tr-24 Объекты автомобильного строительства транспортной инфраструктуры, включая объекты в соответствии с таблицей 30
Реконструкция существующих объектов
 Зоны планируемого размещения элементов улично-дорожной сети
 Tr-4a Парковки и гаражи, включая парковочные и гаражные в соответствии с таблицей 30
 Tr-13b Объекты автомобильного строительства транспортной инфраструктуры, включая объекты в соответствии с таблицей 30

Иные позиции
 граница Пермского городского округа в соответствии с Законом Пермского края от 11.02.2005 № 205-КЗ
 границы административных районов
 населенные пункты в составе Пермского городского округа
 улично-дорожная сеть
 железнодорожные линии
 водные объекты

Основные функциональные зоны
 стандартные территории зонирования
 территории ситуационного зонирования, застроенные или планируемые к застройке
 территории ситуационного зонирования, планируемые к застройке
 территории ситуационного зонирования, планируемые к застройке
 территории ситуационного зонирования, планируемые к застройке

1:25 000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
 СХЕМА 2.1 - РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ
 И НА ПЕРСПЕКТИВУ)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.1.1 - ВИДЫ УЛИЦ И ДОРОГ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 205



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Виды улиц и дорог в соответствии с их назначением**
- областной / государственный
 - районный
 - артериальный
 - местный
- Примечание:**
Основные виды улиц и дорог приведены в таблице 17
- Иные обозначения**
- граница Пермского городского округа (в соответствии с Законом Пермской области от 11.02.2005 № 40338-448)
 - границы административных районов
 - населенные пункты в составе Пермского городского округа
 - межрайонные линии
 - водные объекты
- Основные функциональные зоны**
- стандартные территории зонирования
 - территории ситуационного зонирования, застроенные или планируемые в застройку
 - территории ситуационного зонирования природно-рекреационного и ландшафтного назначения
 - населенные стандартные территории зонирования


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.1.1 - ВИДЫ УЛИЦ И ДОРОГ ПО НАЗНАЧЕНИЮ




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ

СХЕМА 2.1.2 - ВИДЫ УЛИЦ И ДОРОГ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 205



ПРОФИЛИ УЛИЦ И ДОРОГ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Виды улиц и дорог**
- красная линия - кольцевая дорога
 - синяя линия - проездные улицы и дороги
 - фиолетовая линия - радиальные улицы и дороги
 - голубая линия - улицы вдоль железной дороги, автодорог, дамбы реки
 - зеленая линия - улицы общегородские, стандартные
- Дорожные**
- Описание видов улиц и дорог приведено в таблице 18
- Иные позиции**
- красная линия - граница Пермского городского округа (в соответствии с Законом Пермской области от 11.02.2005 № 2059-410) (границы административных районов)
 - синяя линия - национальный маршрут в составе Пермского городского округа
 - зеленая линия - межрайонная дорога
 - голубая линия - водная объекция
- Основные функциональные зоны**
- серый квадрат - стандартные территории жилищного назначения
 - оранжевый квадрат - территории организационно-делового назначения
 - зеленый квадрат - территории оздоровительного и рекреационного назначения
 - голубой квадрат - территории стандартных территорий жилищного назначения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.1.2 - ВИДЫ УЛИЦ И ДОРОГ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.2 - СВОДНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ СЕТИ ОБЪЕКТОВ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
 к решению Пермской городской Думы
 от 17.12.2010 № 205



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОЗИЦИИ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ

Границы зон планируемого размещения объектов инженерно-технического обеспечения (ЗП ОИТО) местного значения с возможностью изъятия недвижимости для муниципальных нужд

ЗП ОИТО для нового строительства

— первый этап реализации генерального плана

— второй этап реализации генерального плана

Т.К. Д.21 границы объектов в соответствии с таблицей 25-34

ЗП ОИТО для реконструкции существующих объектов

— первый этап реализации генерального плана

— второй этап реализации генерального плана

Т.К. Д.25 границы объектов в соответствии с таблицей 25-34

Примечания:

1 Актуальная информация о фактическом состоянии объектов в соответствии с таблицей 25-34

2 Информация об объектах инженерно-технического обеспечения в соответствии с таблицей 25-34

3 Наличие и содержание плана ЗП ОИТО является основой для разработки документации по планировке территории и проектной документации

4 Информация о границах ЗП ОИТО собирается в таблице 40

5 Расшифровка объектов:

А - М - для

А - объекты системы, в которой отсутствует объект

К - котельная

Т - теплообменник

Г - газопровод

Э - электроподстанция

Д - линия электропередачи

В - подземный кабель объекта

ПОЗИЦИИ, НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ДАННОЙ СХЕМЕ

Предложения, адресующие иным субъектам территориального планирования, с возможностью изъятия для государственных и муниципальных нужд

— зоны планируемого размещения объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения

Т.К. границы объектов в соответствии с таблицей 25

Существующие объекты инженерно-технического обеспечения

— объекты теплообменника

— объекты котельной

Иные позиции

— границы Пермского городского округа (в соответствии с Законом Пермской области от 11.02.2005 № 209-446)

— границы административных районов

— населенные пункты в составе Пермского городского округа

— улично-дорожная сеть

— инженерные линии

— водные объекты

— зеленые зоны

— объекты теплообменника

— объекты котельной

Основные функциональные зоны

— стандартные территории оздоровления

— территории оздоровления: оздоровительные и лечебно-оздоровительные

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ

СХЕМА № 2.2 - СВОДНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.2.2 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
 к решению Пермской городской Думы
 от 17.12.2010 № 205




- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- ПОЗИЦИИ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ**
 Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства системы водоотведения (далее - ЗРП ОСВ) местного значения
- ЗРП ОСВ для нового строительства
 - первый этап реализации первоначального плана
 - второй этап реализации первоначального плана
 - третий этап реализации первоначального плана
 - ЗРП ОСВ для реконструкции существующих объектов
 - первый этап реализации первоначального плана
 - второй этап реализации первоначального плана
 - третий этап реализации первоначального плана
- Примечание:**
 1) наличие в описательном плане ЗРП ОСВ является основанием для подготовки соответствующей документации по планировке территории и строительству объектов капитального строительства системы водоотведения в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства системы водоотведения в соответствии с Законом и областными актами Российской Федерации;
 2) информация о границах ЗРП ОСВ содержится в таблице 40;
 3) объекты объектов капитального строительства и соответствующие им таблицы 25, 26.
- ПОЗИЦИИ, НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ДАННОЙ СХЕМЕ**
 Предложения, адресованные иным субъектам территориального планирования, связанные с возможностью изъятия для муниципальных нужд
- ЗРП ОСВ муниципального значения - предложение, адресованное органам местного самоуправления, включая органы власти Пермского края, в отношении объектов в соответствии с таблицей 20
- Существующие объекты водоотведения**
- участки и объекты планируемого размещения объектов капитального строительства
 - существующие канализационные коллекторы
 - канализационные коллекторы
 - дождевые
 - насосные и рабочие насосные станции
 - канализационные станции
 - насосные канализационные станции
 - очистные сооружения
 - насосные насосные станции
- Иные позиции**
- граница Пермского городского округа (в соответствии с Законом Пермской области от 11.02.2005 №2038-446)
 - границы муниципальных районов
 - населенные пункты в составе Пермского городского округа
 - граница административной территории
 - межмуниципальные линии
 - водные объекты
- Основные функциональные зоны**
- стандартный территориальный планирования
 - территории территориального планирования
 - территории территориального планирования в соответствии с Законом
 - территории территориального планирования
 - территории территориального планирования и территории, не являющиеся стандартными территориями планирования

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
 СХЕМА 2.2.2 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.2.3 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
 к решению Пермской городской Думы
 от 17.12.2010 № 205



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОЗИЦИИ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
 Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства системы газоснабжения (далее - ЗРП ОСГ) местного значения

- ЗРП ОСГ для нового строительства
 - первый этап реализации территориального плана
 - второй этап реализации территориального плана
 - границы объектов
- ЗРП ОСГ для реконструкции существующих объектов
 - первый этап реализации территориального плана
 - границы объектов

Примечание:
 1) Именованные в схеме ЗРП ОСГ являются границами зон размещения объектов капитального строительства системы газоснабжения. Документация по планировке территории и проектная документация на строительство объектов капитального строительства системы газоснабжения должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствовать Зонам и объектам Российской Федерации;
 2) Информация о границах ЗРП ОСГ содержится в таблице АЗ;
 3) Границы объектов в соответствии с таблицей АЗ и таблицей ЗТ. 28

ПОЗИЦИИ, НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ДАННОЙ СХЕМЕ
 Предложения, адресованные иным субъектам территориального планирования, связанные с возможностью изъятия для муниципальных нужд

- ЗРП ОСГ местного значения - предложения, адресованные иным субъектам территориального планирования, связанные с возможностью изъятия для муниципальных нужд
- границы объектов в соответствии с таблицей ЗТ. 28

Существующие объекты газоснабжения

- существующие газопроводы
- газопроводы высокого давления
- газопроводы среднего давления
- газорегуляторные пункты
- газорегуляторные пункты
- газорегуляторные пункты
- газорегуляторные пункты

Иные позиции

- граница Пермского городского округа (в соответствии с Законом Пермской области от 11.02.2005 №203-446)
- границы административных районов
- населенные пункты в составе Пермского городского округа
- улицы-архитектурные
- водопользовательские линии
- границы объектов

Основные функциональные зоны:


- стандартное территориальное зонирование
- территориально-регулируемое зонирование
- застройка или планировка в застройке
- территории с ограниченным зонированием
- территории с ограниченным зонированием
- зонирование стандартных территорий зонирования

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
 СХЕМА 2.2.3 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.2.4 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
 к решению Пермской городской Думы
 от 17.12.2010 № 205




- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- ПОЗИЦИИ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ**
 Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства системы теплоснабжения (далее - ЗТР ОСТ) местного значения
- ЗТР ОСТ для нового строительства
 - первый этап реализации генерального плана
 - второй этап реализации генерального плана
 - 1:14 - границы объектов
 - ЗТР ОСТ для реконструкции существующих объектов
 - первый этап реализации генерального плана
 - второй этап реализации генерального плана
 - 1:14 - границы объектов
- Примечания:**
- 1) Исполнен и завершён план ЗТР ОСТ является границей зон планируемого размещения объектов капитального строительства системы теплоснабжения и границей на её основе земельной и инженерной и объектов недвижимости и участков для жилищного строительства и строительства объектов капитального строительства в соответствии с Законом города Пермской области.
 - 2) Информация о границах ЗТР ОСТ размещена в таблице А2.
 - 3) Границы объектов теплоснабжения приведены в соответствии с таблицей А3.33.
- ПОЗИЦИИ, НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ДАННОЙ СХЕМЕ**
- Существующие объекты теплоснабжения**
- инженерная сеть
 - водонапорные башни
 - водозаборные и производственно-отопительные котельные
 - насосные станции
- Иные позиции**
- границы Пермского городского округа (в соответствии с Законом Пермской области от 11.02.2005 г. № 2028-446)
 - границы административных районов
 - основные пути в составе Пермского городского округа
 - улично-дорожная сеть
 - железнодорожные линии
 - водные объекты
- Основные функциональные зоны**
- стандартные территориальные номерации
 - территории ситуационного проектирования, исторические или планировочные районы
 - территории ситуационного проектирования природо-рекреационного и ландшафтного назначения
 - территории стандартных территориальных номераций

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
 СХЕМА №2.2.4 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.2.5 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
 к решению Пермской городской Думы
 от 17.12.2010 № 205



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОЗИЦИИ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
 Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства системы электроснабжения (далее - ЗПР ОСЭ) местного значения

ЗПР ОСЭ для нового строительства

- первый этап реализации генерального плана
- второй этап реализации генерального плана
- 3.1, 3.2 объекты объектов

ЗПР ОСЭ для реконструкции существующих объектов

- первый этап реализации генерального плана
- 3.1, 3.2 объекты объектов

Примечания:

- 1) границы и описания зон ЗПР ОСЭ являются границами зон для размещения объектов капитального строительства системы электроснабжения на территории и границах на их основе решений о реконструкции объектов земельных участков для муниципальных нужд и согласованы с Земельным кодексом Российской Федерации;
- 2) информация о объектах ЗПР ОСЭ собрана в таблице 40;
- 3) объекты объектов электроснабжения приведены в соответствии с таблицей 31, 32.

ПОЗИЦИИ, НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ДАННОЙ СХЕМЕ

Предложения, адресованные иным субъектам территориального планирования, связанные с возможностью изъятия для государственных и муниципальных нужд:

- ЗПР ОСЭ территориального и регионального значения, принадлежащие органам местного самоуправления, владельцам объектов недвижимости в Пермском крае, муниципалитетам, и органам государственной власти Пермского края
- 3.3 объекты объектов в соответствии с таблицей 30

Существующие объекты электроснабжения

- высоковольтные линии 220 кВ
- высоковольтные линии 110 кВ
- высоковольтные линии 35 кВ
- высоковольтные линии 10 кВ
- высоковольтные линии 0,4 кВ
- подстанции 220 кВ
- подстанции 110 кВ
- подстанции 35 кВ
- ПС "Бури"
- насосные подстанции

Иные позиции

- границы Пермского городского округа (в соответствии с Законом Пермского края от 11.02.2010 № 3038-448)
- границы административных районов
- населенные пункты в составе Пермского городского округа
- улично-дорожная сеть
- железнодорожные линии
- водные объекты

Основные функциональные зоны

- стандартные территории зонирования
- территории ситуационного зонирования

Генштаб


- наименования стандартных территорий зонирования

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
 СХЕМА 2.2.5 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
СХЕМА 2.2.6 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
 (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ И 2017-2022 ГОДЫ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
 к решению Пермской городской Думы
 от 17.12.2010 № 205



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- ПОЗИЦИИ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ**
 Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства системы дождевой канализации (далее - ЗР ОСДК) местного значения
- ЗР ОСДК для нового строительства**
- первый этап реализации генерального плана
 - второй этап реализации генерального плана
 - ЗР для новых объектов
- Примечания:**
- В местах и границах плана ЗР ОСДК имеются границы зонирования для объектов государственной собственности на территории территории и участки на ее основе земель с использованием земель сельхозназначения для размещения объектов и сооружений с земельными участками Российской Федерации;
 - Информация о границах ЗР ОСДК содержится в таблице 40;
 - В таблице объектов дождевой канализации указаны в соответствии с таблицей 31, 34.
- ПОЗИЦИИ, НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ДАННОЙ СХЕМЕ**
- Существующие объекты дождевой канализации**
- магистральная сеть
 - трубопроводы дренажа
 - открытый коллектор
 - участки, обвалы и трубы
 - участки сооружения
 - выпуски канализации с жилых территорий
 - выпуски канализации с промышленных и сельскохозяйственных территорий
- Иные позиции**
- границы Пермского городского округа (в соответствии с Законом Пермской области от 11.02.2005 №203-448)
 - границы административных районов
 - населенные пункты в составе Пермского городского округа
 - улицно-дорожная сеть
 - зеленые территории
 - водные объекты
- Основные функциональные зоны**
- стандартные территории-кварталы
 - территории для размещения промышленных, строительных объектов и объектов жилищно-коммунального назначения
 - территории для размещения объектов культурно-досуговой деятельности
 - территории для размещения объектов здравоохранения и социального назначения
 - населенные территории, территории-кварталы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ПЕРМИ
 СХЕМА 2.2.6 - РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ДОЖДЕВОЙ
 КАНАЛИЗАЦИИ (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ - 2011-2016 ГОДЫ
 И 2017-2022 ГОДЫ)



ГЕОДАНИЕ

№	X	Y	Длина, м	Дирекционный угол
Площадь кв. 93: 19430 кв.м				
1	2784.93	-6245.20	113.43	156°33.1'
2	2702.58	-6165.19	72.38	195°44.0'
3	2632.91	-6184.81	181.81	279°55.3'
4	2664.24	-6363.90	49.83	011°57.0'
5	2712.99	-6353.59	24.83	019°54.9'
6	2736.33	-6345.13	60.08	066°8.7'
7	2760.63	-6290.19	52.80	062°38.9'
8	2784.93	-6245.20		
Площадь кв. 93а: 536 кв.м				
37	2690.52	-6376.21	27.49	192°17.9'
38	2663.66	-6382.07	29.93	279°24.7'
39	2668.56	-6411.60	15.10	010°16.7'
40	2683.42	-6408.90	16.19	090°35.2'
41	2681.57	-6392.82	9.03	076°5.1'
42	2683.74	-6384.05	10.37	049°9.5'
37	2690.52	-6376.21		
Площадь кв. 94: 15174 кв.м				
8	2827.40	-6092.35	72.05	091°18.9'
9	2825.75	-6020.32	84.31	100°7.4'
10	2742.75	-6035.14	140.03	265°44.7'
11	2732.36	-6174.78	82.46	316°52.3'
12	2792.54	-6231.16	38.80	063°43.9'
13	2809.71	-6196.37	47.49	075°18.3'
14	2821.76	-6150.43	58.35	084°26.9'
8	2827.40	-6092.35		
Площадь кв. 94а: 17900 кв.м				
15	2806.91	-6008.40	57.15	190°50.3'
16	2840.72	-6018.82	74.76	271°15.3'
17	2842.36	-6093.56	59.79	264°26.9'
18	2836.57	-6133.07	50.21	255°18.3'
19	2823.83	-6201.64	107.23	242°24.2'
20	2774.16	-6296.67	67.20	246°19.0'
21	2747.17	-6358.21	47.62	011°59.9'
22	2793.75	-6348.31	22.24	008°25.1'
23	2815.75	-6345.06	42.25	007°2.3'
24	2857.68	-6339.88	61.40	071°11.7'
25	2877.48	-6281.76	34.54	150°55.5'
26	2847.39	-6264.80	14.48	134°51.3'
27	2837.18	-6254.53	79.47	069°38.1'
28	2864.83	-6180.02	2.75	045°55.7'
29	2866.75	-6178.05	6.23	030°5.1'
30	2872.14	-6174.92	8.76	026°55.0'
31	2879.95	-6170.96	73.41	091°54.7'
32	2877.50	-6097.59	33.51	098°33.3'
33	2872.52	-6064.45	9.90	038°17.5'
34	2877.72	-6056.02	10.26	052°37.4'
35	2883.95	-6047.87	14.63	049°50.7'
36	2893.45	-6036.74	28.55	083°2.2'
15	2806.91	-6008.40		
21	2744.16	-6358.85	56.38	197°55'56"
37	2690.52	-6376.21		
Площадь кв. 95: 9110 кв.м				
43	2776.84	-6037.85	70.31	189°41.1'
44	2657.53	-6049.68	82.96	244°57.3'
45	2622.41	-6124.84	39.92	280°1.5'
46	2629.36	-6164.15	91.69	015°45.5'
47	2717.60	-6139.25	101.82	084°47.6'
43	2776.84	-6037.85		

2030Т-02/2010- ПП			
Демкин Николай Иванович			
Изм.	Коп. уч.	№ док.	Дата
Рубриков документ по территории территории, в состав которой включены земельные участки, расположенные по адресу: ул. Сочинская, ул. Дружбы		Статус	Лист
		ПП	1
ГПП		Николаев А.В.	06.10.
Исполнитель		Минц Л.В.	06.10.
Формат А3		План красных линий	
		ООО "Грилья"	
		Лист	Листов
		1	2

ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ограниченной ул. Сеченова, ул. Социнская, ул. Докучаева



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Красные линии
	Линии отступа от красных линий
	Изменяемые границы участков
	Границы участков прошедших ГКУ по результатам межевания
	Границы участков по проекту межевания
	Охранная зона ТП
	Граница территории
	Существующие здания
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Номер участка на плане
	Особо охраняемая природная территория местного значения «Вернекурманский»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
от 24.12.2010 № 903

расчеты по земельным участкам представлены в таблице
«Экспликация земельных участков по проекту межевания»

М 1:1000

№ 101/2010/02/10
31.12.2010

						2030Т-02/2010			
						Демкин Николай Иванович			
Имя	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Разработка документации по планировке территории в части установления красных линий и проекта межевания территории ограниченной ул. Сеченова, ул. Социнская, ул. Докучаева	Строчка	Лист	Листов
Директор					07.10		ПМТ	1	1
Исполнитель					07.10				
						План межевания территории		ООО "Триумф"	
Формат А2									

Экспликация земельных участков по проекту межевания территории, ограниченной ул.Сеченова, ул.Сочинской, ул.Докучаева
в жилом районе Акулова Дзержинского района города Перми

№	Кадастровый номер земельного участка	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Правоустанавливающие документы	Разрешенное использование	Площадь по документам, м2	Площадь по плану отвода, м2	Площадь по проекту м2	Уменьшение/увеличение площади, м2	Площадь зон с особыми условиями использования территории и обременений, м2
1	59:01:1715095:6	ул. Докучаева, 15	Тетенова С.М.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/012/2010-453 от 20.05.2010г.	под строительство жилого дома	1270.20	1270.25	1386	+115.75	-
1А	нет	ул. Докучаева, 15	-	-	-	дополнительный участок	-	-	242	+242	-
2	59:01:1715093:12	ул. Сочинская, 14	Федосеев Л.В.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права № 59-1/3-3/2000-237 от 24.03.2000г.	под жилое усадебное здание	1199.00	1198.74	1318	+119.26	290 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
2А	нет	ул. Сочинская, 14	-	-	-	дополнительный участок	-	-	170	+170	124 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
3	59:01:1715093:2	ул. Сочинская, 16	Федосеев Л.В.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-33/2004-355 от 21.01.2005г.	под строительство жилого дома	1199.00	1199.19	1318	+118.81	204 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
4	59:01:1715093:13	ул. Сочинская, 18	Азанова О.Р.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/021/2010-548 от 20.08.2010г.	под строительство жилого дома	1200.00	1200.11	1320	+119.89	11 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
4А	нет	ул. Сочинская, 18	-	-	-	дополнительный участок	-	-	471	+471	180 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
5	59:01:1715093:6	ул. Сеченова, 15	Лебедев В.В.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/070/2008-152 от 18.12.2008г.	под индивидуальный жилой дом	1204.00	1203.97	1324	+120.03	12 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
5А	нет	ул. Сеченова, 15	-	-	-	дополнительный участок	-	-	331	+331	116 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
6	59:01:1715093:7	ул. Докучаева, 1	Сосулин М.Р.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-12/2003-218 от 17.09.2003г.	под строительство жилого дома	1198.00	1197.86	1316	+118.14	-
6А	нет	ул. Докучаева, 1	-	-	-	дополнительный участок	-	-	610	+610	334 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
7	59:01:1715093:8	ул. Докучаева, 3	Малых Ю.А.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-10/2004-532 от 01.04.2004г.	под строительство жилого дома	1205.00	1204.72	1247	+42.28	-
7А	нет	ул. Докучаева, 3	-	-	-	дополнительный участок	-	-	228	+228	179 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
8	59:01:1715093:14	ул. Докучаева, 5	Зверев В.Н.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-17/2001-408 от 14.12.2001г.	под строительство жилого дома	1206.00	1205.62	1273	+67.38	18 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
8А	нет	ул. Докучаева, 5	-	-	-	дополнительный участок	-	-	227	+227	226 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
9	59:01:1715093:10	ул. Докучаева, 7	Певчих Т. И.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-11/2004-627 от 1.06.2004г.	под строительство индивидуального жилого дома	1207.00	1206.64	1327	+120.36	-
9А	нет	ул. Докучаева, 7	-	-	-	дополнительный участок	-	-	269	+269	203 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
10	59:01:1715093:11	ул. Докучаева, 9	Подсухина М.О.	Долевая собственность, доля в праве 1/2	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/164/2006-277 от 8.06.2006г.	под строительство жилого дома	1206.00	1257.14	1264	+6.86	-
			Скрябин Г.П.	Долевая собственность, доля в праве 1/2	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-15/2004-294 от 16.08.2004г.						

10А	нет	ул. Докучаева, 9	-	-	-	дополнительный участок	-	-	184	+184	150 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
11	59:01:1715094:13	ул. Сочинская, 24	Гимерверт А.Л.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-5/2003-584 от 26.05.2003г.	под жилое усадебное здание	1167.28	1167.28	1276	+108.72	186 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
11А	нет	ул. Сочинская, 24	-	-	-	дополнительный участок	-	-	230	+230	186 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
12	59:01:1715094:4	ул. Сочинская, 28	Богомолова Е.М.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/036/2007-050 от 21.05.2007г.	под строительство индивидуального жилого дома	1166.00	1166.42	1230	+63.58	250 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
12А	нет	ул. Сочинская, 28	-	-	-	дополнительный участок	-	-	92	+92	45 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
13	59:01:1715094:26	ул. Сочинская, 30	Кускова О.А.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/024/2009-726 от 17.10.2009г.	под строительство жилого дома	1166.00	1166.49	1282	+115.51	162 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
13А	нет	ул. Сочинская, 30	-	-	-	дополнительный участок	-	-	95	+95	93 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
14	59:01:1715094:6	ул. Сочинская, 32	Мальгинов Н.А.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/004/2008-052 от 11.03.2008г.	под строительство индивидуального жилого дома	1166.00	1166.47	1194	+27.53	111 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
14А	нет	ул. Сочинская, 32	-	-	-	дополнительный участок	-	-	221	+221	191 (для обслуживания инженерных коммуникаций)

№	Кадастровый номер земельного участка	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Правоустанавливающие документы	Разрешенное использование	Площадь по документам, м2	Площадь по плану отвода, м2	Площадь по проекту м2	Уменьшение/увеличение площади, м2	Площадь зон с особыми условиями использования территории и обременений, м2
16	59:01:1715094:24	ул. Сеченова, 21	Мухи ИИ В. Мухина Ю.А.	Общая совместная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/021/2009-672 от 31.08.2009г.	под индивидуальный жилой дом	843.00	843.00	924	+81	-
17	59:01:1715094:25	ул. Сеченова, 21	Шнейдер А.О.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/028/2009-039 от 26.10.2009г.	под индивидуальный жилой дом	323.00	323.00	355	+32	-
18	59:01:1715094:9	ул. Сеченова, 23	Шнейдер А.О.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/3-4/2000-298 от 19.04.2000г.	под строительство жилого дома	1166.00	1165.83	1279	+113.17	-
19	59:01:1715094:15	ул. Сеченова, 25	Селина Н.И.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/056/2008-979 от 10.10.2008г.	для строительства индивидуального жилого дома	1166.00	1166.13	1274	+107.87	-
20	59:01:1715094:11	ул. Сеченова, 27	ЗАО «УралАлмаз»	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-24/021/2009-329 от 26.09.2009г.	под строительство жилого дома	1165.34	1165.34	1235	+69.66	136 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
20А	нет	ул. Сеченова, 27	-	-	-	дополнительный участок	-	-	385	+385	287 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
21	59:01:1715094:12	ул. Сочинская, 33	Спиряев Д.Н.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-59-01/631/2005-339 от 30.05.2005г.	под строительство жилого дома	1220.70	1220.81	1342	+121.19	511 (для обслуживания инженерных коммуникаций); 144 (особо охраняемая природная территория местного значения «Верхнекурьюинский»)
21А	нет	ул. Сочинская, 33	-	-	-	дополнительный участок	-	-	1040	+1040	78 (для обслуживания инженерных коммуникаций); 274 (особо охраняемая природная территория местного значения «Верхнекурьюинский»)
22	59:01:1715095:13	ул. Сеченова, 18	Корнеев Р.М.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/3-13/2000-255 от 15.12.2000г.	под индивидуальный жилой дом	1201.00	1200.71	1318	+117.29	-

23	59:01:1715095:1	ул. Сеченова, 20	Жуланова Л.Н.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/3-2/2000-1058 от 13.03.2000г.	под жилое усадебное здание	1200.39	1200.39	1316	+115.61	-
24	59:01:1715095:2	ул. Сеченова, 22	Шишкина Е.С.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1-22/2000-204 от 17.03.2000г.	под индивидуальный жилой дом	1198.95	1198.94	1319	+120.06	-
24А	нет	ул. Сеченова, 22	-	-	-	дополнительный участок	-	-	194	+194	-
25	59:01:1715095:10	ул. Сеченова, 24	Тебелев М.В.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/3-4/2000-1293 от 14.06.2000г.	под жилое усадебное здание	1200.00	1200.48	1320	+119.52	-
25А	нет	ул. Сеченова, 24	-	-	-	дополнительный участок	-	-	262	+262	-
26	нет	ул. Докучаева, 11	Шепелев М.А.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-13/2002-374 от 23.12.2002г.	под жилое усадебное здание	1204.78	1204.77	1324	+119.23	-
26А	нет	ул. Докучаева, 11	-	-	-	дополнительный участок	-	-	339	+339	129 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
27	нет	ул. Сочинская, 20	Демкин Н.И.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-4/2001-26 от 1.03.2001г.	под строительство жилого дома	1202.00	1201.58	1314	+112.42	301 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
27А	нет	ул. Сочинская, 20	-	-	-	дополнительный участок	-	-	763	+763	60 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
28	нет	ул. Сеченова, 17	Маслохутдинов З.Ф.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-4/2001-446 от 21.05.2001г.	под жилое усадебное здание	1200.00	1428.76	1293	+93	-
28/1	нет	ул. Сеченова, 17	Маслохутдинов З.Ф.	аренда долгосрочная	Договор аренды земельного участка для физ. лиц 584-00 09.11.2000г.	под жилое усадебное здание	229.00		202	-27	23 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
29	нет	ул. Сочинская, 22	Гимерверт А.Л.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-16/2001-760 от 10.12.2001г.	под строительство жилого дома	1160.00	1160.30	1274	+113.70	303 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
29А	нет	ул. Сочинская, 22	-	-	-	дополнительный участок	-	-	156	+156	58 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
30	нет	ул. Сеченова, 19	Клопов С.И.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/3-2/2001-27 от 30.01.2001г.	под строительство жилого дома	1166.82	1166.82	1274	+107.18	-
31	нет	ул. Сочинская, 26	Мусаелян Ю.А.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-8/2002-273 от 27.04.2002г.	под строительство жилого дома	1165.00	1165.33	1255	+89.67	304 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
31А	нет	ул. Сочинская, 26	-	-	-	дополнительный участок	-	-	125	+125	8 (для обслуживания инженерных коммуникаций)
32	нет	ул. Докучаева, 13	Корытовская М.Л.	Индивидуальная собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59-1/03-3/2001-71 от 6.03.2001г.	под строительство жилого дома	1192.00	1192.41	1310	+117.59	-
32А	нет	ул. Докучаева, 13	-	-	-	дополнительный участок	-	-	305	+305	-
№	Кадастровый номер земельного участка	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Правоустанавливающие документы	Разрешенное использование	Площадь по документам, м2	Площадь по плану отвода, м2	Площадь по проекту м2	Уменьшение/увеличение площади, м2	Площадь зон с особыми условиями использования территории и обременений, м2
33	нет	-	-	-	-	под площадку для отдыха с элементами озеленения	-	-	10614	+10614	1591 (для обслуживания инженерных коммуникаций); 9114 (особо охраняемая природная территория местного значения «Верхнекурьянский»)
34	нет	-	-	-	-	под размещение скважины для забора воды	-	-	4893	+4893	4893 (особо охраняемая природная территория местного значения «Верхнекурьянский»)

35	нет	-	-	-	-	под размещение трансформаторной подстанции	-	-	519	+519	88 (для обслуживания инженерных коммуникаций); 453 (охранная зона трансформаторной подстанции); 95 (особо охраняемая природная территория местного значения «Верхнекурьюнский»)
36	нет	-	-	-	-	под земли общего пользования ТСЖ «Серебряный ключ»	-	-	15884	+15884	358 (особо охраняемая природная территория местного значения «Верхнекурьюнский»)

ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ

к проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания территории, ограниченной ул. Патриста - Думумба, ул. Арсэдия Гайдара, ул. Ушинского, ул. Куртской, ул. Кривской, ул. Старцева, бульваром Гагарина в жилом районе Горские Мотовилихинского района города Пермь



УТВЕРЖДЕНО
 постановлением
 администрации города
 от 29.12.2010 № 921

ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

к проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания территории, ограниченной ул.Патриса Лумумбы, ул.Аркадия Гайдара, ул.Ушинского, ул.Крупской, ул.Пушкинской, ул.Старцева, бульваром Гагарина в жилом районе Горки Моговилинского района города Пермь



СЛОВАРЬ СКОРАЧЕНИЙ

Красная линия
Линия границ и границ земель
Линия границ участка
Линия границ земельного участка
Линия границ земельного участка с кадастровым номером
Граница участка по проекту межевания
Сторона участка (СЗ, СВ, С, ЮЗ, Ю, ЮВ, В, СВ, СЗ)
Нормативная граница участка
Образованием дел самостоятельного документа
Линия границ земельного участка
Линия границ земельного участка с кадастровым номером
Линия участка по плану
Линия участка

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением
 администрации города
 от 29.12.2010 № 921

расчеты по земельным участкам представлены в таблицах
 «Составление земельного участка по проекту межевания»

1:1 (1:2000-1:5000)	
Данные об объектах недвижимости	
№ п/п	№ кадастрового участка
1	23:01:0080301:001
2	23:01:0080301:002
3	23:01:0080301:003
4	23:01:0080301:004
5	23:01:0080301:005
6	23:01:0080301:006
7	23:01:0080301:007
8	23:01:0080301:008
9	23:01:0080301:009
10	23:01:0080301:010
11	23:01:0080301:011
12	23:01:0080301:012
13	23:01:0080301:013
14	23:01:0080301:014
15	23:01:0080301:015
16	23:01:0080301:016
17	23:01:0080301:017
18	23:01:0080301:018
19	23:01:0080301:019
20	23:01:0080301:020
21	23:01:0080301:021
22	23:01:0080301:022
23	23:01:0080301:023
24	23:01:0080301:024
25	23:01:0080301:025
26	23:01:0080301:026
27	23:01:0080301:027
28	23:01:0080301:028
29	23:01:0080301:029
30	23:01:0080301:030
31	23:01:0080301:031
32	23:01:0080301:032
33	23:01:0080301:033
34	23:01:0080301:034
35	23:01:0080301:035
36	23:01:0080301:036
37	23:01:0080301:037
38	23:01:0080301:038
39	23:01:0080301:039
40	23:01:0080301:040
41	23:01:0080301:041
42	23:01:0080301:042
43	23:01:0080301:043
44	23:01:0080301:044
45	23:01:0080301:045
46	23:01:0080301:046
47	23:01:0080301:047
48	23:01:0080301:048
49	23:01:0080301:049
50	23:01:0080301:050
51	23:01:0080301:051
52	23:01:0080301:052
53	23:01:0080301:053
54	23:01:0080301:054
55	23:01:0080301:055
56	23:01:0080301:056
57	23:01:0080301:057
58	23:01:0080301:058
59	23:01:0080301:059
60	23:01:0080301:060
61	23:01:0080301:061
62	23:01:0080301:062
63	23:01:0080301:063
64	23:01:0080301:064
65	23:01:0080301:065
66	23:01:0080301:066
67	23:01:0080301:067
68	23:01:0080301:068
69	23:01:0080301:069
70	23:01:0080301:070
71	23:01:0080301:071
72	23:01:0080301:072
73	23:01:0080301:073
74	23:01:0080301:074
75	23:01:0080301:075
76	23:01:0080301:076
77	23:01:0080301:077
78	23:01:0080301:078
79	23:01:0080301:079
80	23:01:0080301:080
81	23:01:0080301:081
82	23:01:0080301:082
83	23:01:0080301:083
84	23:01:0080301:084
85	23:01:0080301:085
86	23:01:0080301:086
87	23:01:0080301:087
88	23:01:0080301:088
89	23:01:0080301:089
90	23:01:0080301:090
91	23:01:0080301:091
92	23:01:0080301:092
93	23:01:0080301:093
94	23:01:0080301:094
95	23:01:0080301:095
96	23:01:0080301:096
97	23:01:0080301:097
98	23:01:0080301:098
99	23:01:0080301:099
100	23:01:0080301:100

Масштаб 1:1000

Лист № 010

Экспликация земельных участков по проекту межевания территории, ограниченной ул.Патриса Лумумбы, ул.Аркадия Гайдара, ул.Ушинского, ул.Крупской, ул.Пушкарской, ул.Старцева, бульваром Гагарина в жилом районе Городские Горки Мотовилихинского района города Перми

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
Квартал 1904														
1	нет	ул. Патриса Лумумбы, 7	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 632	для жил.помещ.=1,04 на 1м2 жилой площади для торг.помещ.=0,08 га на 100 м2 торговой площади	S норм.жил.=2159,1*1,04=2245 S норм.торг.=(105,3*8)*0,5=421 S норм. =2245+421=2666	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок
2	нет	ул. Патриса Лумумбы, 9	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	4 769	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил. =3559,8*1,34=4770	1: 1	433	вновь формируемый земельный участок
3	нет	ул. Патриса Лумумбы, 9а	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	4 744	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил.=3546,6*1,34=4752	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок
4	59:01:4311904:21 (соответствует материалам межевания)	ул. Патриса Лумумбы, 9б	Закрытое акционерное общество «Фирма Уралгазсервис»	Аренда 4 года 11 мес.	Приказ департамента земельных отношений №1180-з от 22.07.2008	под 1-этажное здание газорегуляторного пункта	77,00	77,00	77	-	-	-	-	без изменений
5	нет	ул. Патриса Лумумбы, 11	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 673	для жил.помещ.=1,04 на 1м2 жилой площади для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотрудника	S норм.жил.=2248,4*1,04=2338 S норм.учрежд.=(18,5*10)*0,5=92 S норм. =2338+92=2430	1: 1,1	209	вновь формируемый земельный участок
5а	нет	-	-	-	-	дополнительный земельный участок к участку №5	-	-	166	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 5 и 5а									2 839	-	2430	1: 1,2	-	-
6	нет	ул. Патриса Лумумбы, 13	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	5 300	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил.=3620,6*1,34=4852	1: 1,1	-	вновь формируемый земельный участок
7	нет	ул. Патриса Лумумбы	-	-	-	под здание ЦТП	-	-	358	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
8	нет	ул. Крупской	-	-	-	под организацию площадки для выгула собак	-	-	1 273	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
9	нет	ул. Патриса Лумумбы, 15	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 579	для жил.помещ.=1,04 на 1м2 жилой площади	S норм.жил.=2272,5*1,04=2363	1: 1,1	-	вновь формируемый земельный участок
10	нет	ул. Патриса Лумумбы, 17	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	4 887	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил.=3597,4*1,34=4820	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
11	нет	ул. Патриса Лумумбы, 19	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 481	для жил.помещ.=1,04 на 1м2 жилой площади для торг.помещ.=0,08 га на 100 м2 торговой площади	S норм.жил.=2218,3*1,04=2307 S норм.торг.=(104*8)*0,5=416 S норм.=2307+416=2723	1:1	-	вновь формируемый земельный участок
12	59:01:4311904:27 (соответствует материалам межземе-вания)	Бульвар Гагарина, 71	Собственники жилых и нежилых помещений	Общая долевая собствен-ность	Приказ ДИО г. Перми №1782 от 09.10.2006	под многоквартир-тирный 5-ти этаж-ный жилой дом	3789,50	3789,50	3 789	для жил.по-мещ.=1,34 на 1м2 жилой площади для торг.помещ.=0,08 га на 100 м2 торговой площади	S норм.жил.=3476,3*1,34=4658 S норм.торг.=(86,7*8)*0,5=347 S норм.=4658+347=5005	1:0,8	-	без изменений
12а	нет	Бульвар Гагарина, 71	-	-	-	дополнительный участок	-	-	1 285	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 12 и 12а									5 024	-	5005	1:1	-	-
13	59:01:4311904:3 (соответствует материалам межземе-вания)	Бульвар Гагарина, 71а	ЖСК 19 при администра-ции Мотовилихинского района	Общая доле-вая собствен-ность	Постановление администрации города №3680 от 30.12.2003	под многоквартир-тирный жилой дом	3832,60	3832,60	3 833	для жил. помещ.=1,34на 1м2 жилой пло-щадии для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотруд-ника	S норм.жил.=2893,5*1,34=3877 S норм.учрежд.=(18,5*15)*0,5=139 S норм.=3877+139=4016	1:1	-	без изменений
14	59:01:4311904:58	ул. Патриса Лумумбы, 13	-	-	-	под существую-щую трансфор-маторную под-станцию №2084 ЭСК «Теле-центр»	91,00	91,00	91	-	-	-	-	без изменений
15	нет	Бульвар Гагарина, 73	-	-	-	под многоквар-тирный жилой дом	-	-	5 266	для жил.по-мещ.=1,34 на 1м2 жилой площади для торг.помещ.=0,08 га на 100 м2 торговой площади	S норм.жил.=3464,5*1,34=4642 S норм.торг.=(98,5*8)*0,5=394 S норм.=4642+394=5036	1:1	39	вновь формируемый земельный участок
16	59:01:4311904:26	Бульвар Гагарина, 73а	МДОУ «Детский сад №297»	Постоянное (бессрочное) пользование	Решение №72 от 07.02.1980 Решение №346 от 19.06.1980	под 2-этажное нежилое здание	7576,15	7576,29	7 576	по заданию на проектирование	-	-	-	без изменений
17	59:01:4311904:5 (соответствует материалам межземе-вания)	Бульвар Гагарина, 75	ООО «Торговое предприя-тие «Восход»	Индивидуаль-ная собствен-ность	Договор купли-продажи земельно-го участка №06/13 от 02.09.2002	под здание мага-зина и складские помещения	1376,00	1376,00	1 376	для торг.помещ.=0,04 га на 100 м2 торговой площади	S норм.торг.=1392,6*4=5570	1:0,2	-	без изменений
17а	нет	Бульвар Гагарина	-	-	-	дополнительный участок	-	-	1 645	-	-	-	458	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 17 и 17а									3 021	-	5570	1:0,5	-	-

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
18	59:01:4311904:6 (соответствует материалам межземе- вания)	Бульвар Гагарина, 77	ООО «Глория», ООО «Крез»	Аренда 15 лет	Постановление администрации города №1951 от 19.09.1995	под существующее здание	1423,00	1423,00	1 423	по заданию на проектирование	-	-	-	без изменений
18а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	41	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 18 и 18а									1 464	-	-	-	-	-
19	59:01:4311904:7	Бульвар Гагарина, 75а	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №43»	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №1011 от 02.07.1997	под здание школы	16333,51	16333,51	16 334	-	-	-	-	без изменений
20	нет	ул. Крупской, западнее жилых домов № 69, 71	-	-	-	под озеленение и благоустройство территории	-	-	3 982	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
21	59:01:4311904:1 (соответствует материалам межземе- вания)	ул. Крупской, западнее жилых домов № 69, 71	МОУ ДО «Центр детского творчества «Шанс»	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление Главы города №709 от 11.03.2002	под хоккейную коробку и два футбольных поля	7699,80	7699,80	7 700	-	-	-	-	без изменений
22	59:01:4311904:23 (соответствует материалам межземе- вания)	ул. Крупской, севернее жилого дома № 68	МОУ ДО «Центр детского творчества «Шанс»	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №866 от 26.04.2005	под кордром	2609,62	2609,62	2 609	-	-	-	-	без изменений
23	нет	ул. Крупской, севернее жилого дома № 68	-	-	-	под озеленение и благоустройство территории	-	-	2 623	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
24	59:01:4311904:14	Бульвар Гагарина, 77а	Романчук Виктор Владимирович Сауткин Сергей Вячеславович ТСЖ «Бульвар Гагарина, 77а»	Общая долевая собственность	Постановление Главы города №2904 от 29.10.1998 Распоряжение Главы города №2589-р от 11.09.2000	под жилой дом со встроенными помещениями в подвале	906,60	906,60	906	для жил.помещ.=0,85 на 1м2 жилой площади для торг.помещ.=0,08 га на 100 м2 торговой площади	S норм.жил.=2283,8*0,85=1941 S норм.торг.=(251,5*8)*0,5=1006 S норм. = 1941+1006 = 2947	1: 0,3	-	без изменений
24а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	1 372	-	-	-	244	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 24 и 24а									2 278	-	2947	1: 0,8	-	-
25	нет	Бульвар Гагарина, 77а (во дворе жилого дома)	-	-	-	под укрытие капитального типа для хранения автомобиля (капитальный гараж)	-	-	21	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
26	59:01:4311904:60 (соответствует материалам межземе- вания)	Бульвар Гагарина, 77а (во дворе жилого дома)	Шестакова Людмила Михайловна Сальникова Евгения Васильевна	Общая долевая собственность	Постановление администрации города №1449 от 18.05.2004	под доли укрытия капитального типа для хранения автомобиля (капитальный гараж)	23,40	23,40	23	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
27	нет	Бульвар Гагарина, 79	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	4 398	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади; для организаций и учреждений - 18,5 м2 на 1 сотрудника; для торг.помещ. = 0,06-0,08 га на 100 м2 торговой площади (при торговой площади от 250-650 м2).	S норм.жил.= 3015,9*1,34=4041 S норм.торг.= (466*8)*0,5=1864 S норм.учрежд.= (7*18,5)*0,5=65 S норм.общ. =4041+1864+65= 5970	1: 0,7	-	вновь формируемый земельный участок
28	59:01:4311904:8 (соответствует материалам межземеваания)	Бульвар Гагарина, 79а	МДОУ «Детский сад №57»	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление №2578 от 26.08.2004	под здание детского сада (лит.А) и склада для хранения инвентаря (лит.Г)	6981,35	6981,35	6 981	-	-	-	-	без изменений
29	нет	Бульвар Гагарина	-	-	-	под существующую трансформаторную подстанцию №2094	-	-	102	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
30	59:01:4311904:59 (соответствует материалам межземеваания)	ул. Крупской, 68	Собственники жилых и нежилых помещений	Общая долевая собственность	Постановление администрации города №1406 от 14.05.2004	под жилой дом	4200,50	4200,50	4 200	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади; для организаций и учреждений - 18,5 м2 на 1 сотрудника.	S норм.жил.= 2886,2*1,34=3868 S норм.учрежд.= (20*18,5)*0,5=185 S норм.общ. =3868+185=4053	1: 1	-	без изменений
31	59:01:4311904:2 (соответствует материалам межземеваания)	ул. Крупской, 70	Жилищно-строительный кооператив №60	Общая долевая собственность	Приказ ДИО г. Перми №801 от 10.05.2006	под многоквартирный жилой дом	1797,47	1797,47	1 797	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади; для организаций и учреждений - 18,5 м2 на 1 сотрудника.	S норм.жил.= 2641,8*1,34=3540 S норм.учрежд.= (18*18,5)*0,5=166 S норм.общ. =3540+166=3706	1: 0,5	-	без изменений
31а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	860	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 31 и 31а									2 657	-	4181	1: 0,6	-	-
32	59:01:4311904:16 (соответствует материалам межземеваания)	Бульвар Гагарина, 81	Государственное образовательное учреждение «Пермская государственная фармацевтическая академия»	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №1886 от 01.10.1996	под общежитие	2561,62	2561,62	2 562	по заданию на проектирование	-	-	-	без изменений
32а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	29	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 32 и 32а									2 591	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
33	нет	Бульвар Гагарина, 81/2	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	3 053	для жилых помещ.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм. жил.=1,34*2791,6=3740	1: 0,8	-	вновь формируемый земельный участок
34	нет	Бульвар Гагарина, 81/3	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 929	для жилых помещ.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм. жил.=1,34*2770,6=3713	1: 0,8	-	вновь формируемый земельный участок
35	нет	Бульвар Гагарина, 81/4	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 730	для жилых помещ.= 1,34 на 1м2 жил.площади; для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотрудника.	S норм.жил.= 2390,2*1,34=3202 S норм.учрежд.= (106*18,5)*0,5=980 S норм.общ.=3202+980=4182	1: 0,7	-	вновь формируемый земельный участок
36	59:01:4311904:18 (соответствует материалам межзема)	ул. Крупской, 70	МП «Пермгоркоммунтепло»	Аренда 15 лет	Постановление Главы города №1167 от 10.06.1999	под здание центрального теплового пункта	1320,20	1320,20	1 320	-	-	-	112	без изменений
37	59:01:4311904:24 (соответствует материалам межзема)	ул. Крупской, 72а	ЗАО Фирма «Уралгазсервис»	Аренда 4 года 11 мес.	Приказ департамента земельных отношений №1179-з от 22.07.2008	под 1-этажное кирпичное здание газорегуляторного пункта (лит.Д)	97,00	97,00	97	-	-	-	-	без изменений
38	59:01:4311904:40 (соответствует материалам межзема)	ул. Крупской, 72а	Жилищно-строительный кооператив №9	Постоянное (бессрочное) пользование	Решение ГИК №193 от 19.03.1964	под многоквартирный жилой дом	3177,41	3177,41	3 178	-	-	-	-	без изменений
39	59:01:4311904:37 (соответствует материалам межзема)	Бульвар Гагарина, 83	Собственники жилых и нежилых помещений Бочаров Юрий Анатольевич Гизатуллина Альфия Габасовна	Общая долевая собственность Аренда 15 лет	Постановление Главы города №1506 от 16.07.2001 Постановление Главы города №1116 от 16.04.2003	под жилой дом со встроенными помещениями	4180,23	4180,23	4 180	для жилых помещ.= 1,34 на 1м2 жил.площади; для быт. обл. 0,1га на 10 чел.; для торг.помещ.= 0,04-0,06 га на 100 м2 торговой площади (при торговой площади от 650-1500 м2); для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотрудника.	S норм. жил.=1,34*4217,2=5651 S норм.быт.обслуж.= (7*1000/10)*0,5=350 S норм. торг.= (826*5)*0,5=2065 S норм.учрежд.= (8*18,5)*0,5=74 S общ.= 5651+350+2065+74=8140	1: 0,5	-	без изменений
39а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	731	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 39 и 39а									4 911	-	8140	1: 0,6	-	-

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
40	нет	Бульвар Гагарина, 83а	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	3 452	для жилых помещений.= 0,98 на 1м2 жил.площади.	S норм. жил.=0,98*2755,1=2700	1: 1,3	-	вновь формируемый земельный участок
41	нет	ул. Ушинского, 6	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 891	для жилых помещений.= 0,85 на 1м2 жил.площади; для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотрудника.	S норм.жил.=0,85*2479,8=2108 S норм.учрежд.=(50*18,5)*0,5=462 S общ.= 2108+462=2570	1: 1,1	-	вновь формируемый земельный участок
42	нет	ул. Ушинского, 4а	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 380	для жилых помещений.= 0,85 на 1м2 жил.площади; для быт. обсл. 0,1га на 10 чел.	S норм.жил.=0,85*2789,6=2371 S норм.быт.обслуж.=(8*1000/10)*0,5=400 S общ.= 2371+400=2771	1: 0,9	-	вновь формируемый земельный участок
43	59:01:4311904:61 (соответствует материалам межземе-вания)	ул. Ушинского, 10	Собственники жилых и нежилых помещений	Общая долевая собствен-ность	Приказ управления земельных отношений №29-ф от 20.04.2007	под многоквартирный жилой дом	2851,87	2851,87	2 852	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади; для торг.помещ.- 0,08 га на 100 м2 торговой площади; для складов 3,4м2 на 1м склада; для предприятий общепита.- 0,2 га на 100 мест; для быт. обсл. 0,1га на 10 чел.	S норм. жил.=1,34*2217,2=2971 S норм.торг.=(284,6*8)*0,5=1138 S норм.склад.=(3,4*321,6)*0,5=547 S норм.общепит.=(15*2000/100)*0,5=150 S норм.быт.обслуж.=(5*1000/10)*0,5=250 S общ.=2971+1138+547+150+250=5056	1: 0,6	12	без изменений
44	нет	ул. Ушинского, 10	-	-	под некапитальный объект недви-жимости	-	-	-	34	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
45	59:01:4311904:13 (соответствует материалам межземе-вания)	ул. Ушинского, 8	Жилищно-строительный кооператив №59	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №451 от 28.03.1994	под многоквартирный жилой дом	4572,50	4572,50	4 572	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади; для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотрудника.	S норм.жил.=1,34*2578,2=3455 S норм.учрежд.=(6*18,5)*0,5=56 S общ.= 3455+56=3511	1: 1,3	-	без изменений
46	59:01:4311904:11	ул. Ушинского, 4	Жилищно-строительный кооператив №10	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №451 от 28.03.1994	под многоквартирный жилой дом	2700,00	2699,22	2 698	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади; для торг.помещ.- 0,08 га на 100 м2 торговой площади; для складов 3,4м2 на 1м склада.	S норм. жил.=1,34*2504,2=3356 S норм. торг.=(80,8*8)*0,5=323 S норм. склад.=(3,4*43,2)*0,5=73 S общ.=3356+323+73=3752	1: 0,7	-	без изменений

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
46а	нет	-	-	-	-	дополнительный земельный участок к участку под №46 под благоустройство территории	-	-	1 346	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 46 и 46а									4 044	-	3752	1: 1,1	-	-
47	нет	-	-	-	-	свободный земельный участок	-	-	1 146	-	-	-	31	вновь формируемый земельный участок
48	нет	-	-	-	-	участок для прохода (проезда)	-	-	624	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
49	нет	ул. Крупской	-	-	-	под озеленение и благоустройство территории	-	-	1 164	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
50	нет	ул. Крупской	-	-	-	под озеленение и благоустройство территории	-	-	1 164	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
Квартал 1904а														
1	нет	ул. Патриса Лумумбы, 5	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	1 955	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2629,2=3523	1: 0,6	305	вновь формируемый земельный участок
2	59:01:4319066:25	ул. Крупской, 63	-	-	-	под существующую трансформаторную подстанцию № 2089 ЭСК «Телецентр»	65,00	65,00	65	-	-	-	-	без изменений
3	нет	ул. Патриса Лумумбы, 3	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 056	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2619,0=3509	1: 0,6	-	вновь формируемый земельный участок
4	нет	ул. Патриса Лумумбы, 1	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 023	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2615,7=3505	1: 0,6	-	вновь формируемый земельный участок
5	нет	ул. Аркадия Гайдара, 4	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 811	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*3556,1=4765	1: 0,6	100	вновь формируемый земельный участок
6	нет	ул. Аркадия Гайдара, 6/1	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 815	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*3581,5=4799	1: 0,6	57	вновь формируемый земельный участок

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
7	нет	ул. Аркадия Гайдара, 6/2	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	4 336	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*3569,0=4782	1: 0,9	93	вновь формируемый земельный участок
8	нет	ул. Крупской, 65/2	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	3 783	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*3578,1=4795	1: 0,8	88	вновь формируемый земельный участок
9	нет	ул. Крупской, 65/1	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 911	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*3605,7=4832	1: 0,6	51	вновь формируемый земельный участок
10	нет	-	-	-	-	для благоустройства территории квартала	-	-	5 841	-	-	-	202	вновь формируемый земельный участок
итого по участкам 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10									28 531		34510	1: 0,8	-	-
11	нет	-	-	-	-	для благоустройства территории квартала	-	-	1 291	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
12	59:01:4319066:1 (соответствует материалам межземеваания)	ул. Крупской, 67	ООО «Диагональ СТРОЙ»	Индивидуальная собственность	Приказ агентства по управлению имуществом Пермского края №324 от 01.03.2007	под 2-этажное кирпичное здание с подвалом (лит. А), веранды, склад, навес (лит. Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7) и укрытие некапитального типа (гараж, лит. Г8)	10559,26	10559,26	10 559	-	-	-	-	без изменений
13	нет	ул. Аркадия Гайдара, 8	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	6 980	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*5720,7=7666	1: 0,9	-	вновь формируемый земельный участок
14	нет	-	-	-	-	для благоустройства	-	-	957	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
15	59:01:4319066:2 (соответствует материалам межземеваания)	ул. Крупской, 69/1	Собственники жилых и нежилых помещений	Общая долевая собственность	Свидетельство о государственной регистрации права 59 БА 276738 от 15.05.2006	под многоквартирный жилой дом	1819,42	1819,42	1 820	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил.= 3562,0*1,34=4773	1: 0,4	-	без изменений
15a	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	780	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 15 и 15a									2 600		4773	1: 0,5	-	-
16	59:01:4319066:22	ул. Крупской, 69	-	-	-	под существующую трансформаторную подстанцию №2092 ЭСК «Телецентр»	73,00	73,00	73	-	-	-	-	без изменений

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
17	59:01:4319066:5	ул. Крупской, 69/2	Жилищно-строительный кооператив №3	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №451 от 28.03.1994	под строительство жилого дома	4000,00	3841,87	3 509	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил. = 3555,7*1,34=4765	1: 0,7	-	-333 кв.м. - изменение границ участка по фактическому пользованию
18	59:01:4319066:4	ул. Аркадия Гайдара, 10а	Жилищно-строительный кооператив №39	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №1099 от 16.07.1997	под многоквартирный жилой дом	3102,49	3102,49	3 119	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил. = 3556,9*1,34=4498	1: 0,7	-	+17 кв.м. - корректировка участка по и красным линиям
18а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	760	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 18 и 18а									3 880	-	4498	1: 0,9	-	-
19	нет	-	-	-	-	под благоустройство территории и площадку сбора ТБО	-	-	938	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
20	59:01:4319066:20 (соответствует материалам межевания)	ул. Аркадия Гайдара, 12	Жилищно-строительный кооператив №41	Общая долевая собственность	Постановление Главы города №3220 от 12.11.2003	под многоквартирный жилой дом	2902,10	2902,10	2 903	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил. = 2541,6*1,34=3406	1: 0,9	325	без изменений
21	59:01:4319066:21 (соответствует материалам межевания)	ул. Аркадия Гайдара, 12а	Жилищно-строительный кооператив №40	Общая долевая собственность	Постановление администрации города №932 от 09.04.2004	под многоквартирный жилой дом	5492,90	5492,90	5 493	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил. = 3184,2*1,34=4267	1: 1,3	-	без изменений
22	нет	ул. Крупской, 71	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	7 806	для жилых помещений.= 1,34на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*5675,5=7605	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок
23	59:01:4319066:7 (соответствует материалам межевания)	ул. Аркадия Гайдара, 14а	Некоммерческое партнерство «Центр повышения квалификации кадров Пермь-нефть»	Индивидуальная собственность	Приказ департамента земельных отношений №205-з от 02.02.2009	нежилое здание с подвалом (лит.А,А1) , склад (лит. 1,2,3,І,ІІ,Г)	5001,41	5001,41	5 001	-	-	-	-	без изменений
24	59:01:4319066:19	ул. Аркадия Гайдара, 14	Собственники жилых и нежилых помещений	Общая долевая собственность	Ст.16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса»	под многоквартирный жилой дом	4496,81	4496,81	4 497	для жилых помещений.= 0,98 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 0,98*5729,9=5615	1: 0,8	-	без изменений
25	нет	ул. Крупской, 73	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	3 278	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*3251,7=4357	1: 0,8	-	вновь формируемый земельный участок
26	нет	ул. Аркадия Гайдара, 16/2	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	3 449	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил. = 3040,6*1,34=4074	1: 0,8	269	вновь формируемый земельный участок
27	нет	ул. Аркадия Гайдара, 16	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	5 404	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил. = 4123,7*1,34=5526	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
28	59:01:4319066:24	ул. Крупской, 73	-	-	-	под существующую трансформаторную подстанцию № 2096 ЭСК «Телецентр»	71,00	71,49	72	-	-	-	-	без изменений
29	59:01:4319066:3 (соответствует материалам межземеваания)	ул. Крупской, 75	Жилищно-строительный кооператив №37	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №1633 от 29.11.1993	под многоквартирный жилой дом	3078,62	3076,00	3 076	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади	S норм.жил. = 3235,9*1,34=4336	1: 0,7	-	без изменений
29а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	53	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 29 и 29а									3 129	-	4336	1: 0,7	-	-
30	59:01:4319066:26	ул. Аркадия Гайдара, 18	Жилищно-строительный кооператив №8	Общая долевая собственность	Ст.16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса»	для строительства 80-квартирного жилого дома	6000,00	5995,00	5 995	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади для торг.помещ.= 0,08 га на 100 м2 торговой площади	S норм.жил. = 3021,4 * 1,34 = 4049 S норм.торг.= (262,7 * 8) * 0,5 = 1051 S норм. = 4049+1051 = 5100	1: 1,2	-	без изменений
30а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	53	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 30 и 30а									6 048	-	5100	1: 1,2	-	-
31	59:01:4319066:12 (соответствует материалам межземеваания)	ул. Ушинского, 2	Жилищно-строительный кооператив №7	Общая долевая собственность	Приказ ДИО г. Перми №1878 от 25.10.2006	под многоквартирный дом со встроенными помещениями	1537,47	1538,00	1 538	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади; для торг.помещ.= 0,08 га на 100 м2 торговой площади.	S норм.жил. =1525,4 * 1,34 = 2044 S норм.торг.=(72,0 * 8 * 0,5) = 288 S норм. = 2044+288 = 2332	1: 0,7	-	без изменений
1	нет	ул. Пушкарская, 61	УПРАВЛЕНИЕ связи производственно-техническое областное	Постоянное (бессрочное) пользование	Решение №401 от 20.05.1965	для строительства жилого дома	6700,00	6320,24	8 580	для жилых помещ.= 1,34 на 1м2 жил.площади; для быт. обл. 0,1га на 10 чел.; для торг.помещ.= 0,08 га на 100 м2 торговой площади.	S норм.жил.= 1,34*5680,4=7612 S норм.быт.обслуж.= (7*1000/10)*0,5= 350 S норм.торг.= (59,9*8)*0,5=240 S общ.= 7612+350+240=8202	1: 1	-	+2260 кв.м. - изменение границ участка по фактическому пользованию
2	59:01:4311905:46 (соответствует материалам межземеваания)	ул. Аркадия Гайдара, 7	Собственники жилых и нежилых помещений	Общая долевая собственность	Приказ управления земельных отношений №10-з от 23.01.2007	под многоквартирный жилой дом	4676,56	4676,56	4 678	для жилых помещ.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*4470,4=5990	1: 0,8	-	без изменений
3	нет	ул. Аркадия Гайдара, 9	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	3 666	для жилых помещ.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2728,1=3656	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
4	59:01:4311905:67	ул. Пушкарская, 63	-	-	-	под существующую трансформаторную подстанцию № 2110 ЭСК «Телецентр»	69,00	69,00	69	-	-	-	-	без изменений
5	59:01:4311905:4 (соответствует материалам межзема)	ул. Аркадия Гайдара, 7а	Собственники жилых и нежилых помещений ТСЖ № 65	Общая долевая собственность	Постановление администрации города №46 от 13.01.2004	под многоквартирный жилой дом	2475,98	2475,98	2 476	для жилых помещений = 0,98 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 0,98*3855,0=3778	1: 0,7	-	без изменений
6	59:01:4311905:6 (соответствует материалам межзема)	ул. Аркадия Гайдара, 9а	Жилищно-строительный кооператив №64	Постоянное (бессрочное) пользование	Решение №197 от 03.04.1980	под многоквартирный жилой дом	1239,03	1239,03	1 239	для жилых помещений = 0,98 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 0,98*3855,0=3778	1: 0,3	-	без изменений
6а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	672	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
6б	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	234	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 6, 6а и 6б									2 145	-	3778	1: 0,6	-	-
7	59:01:4311905:80 (соответствует материалам межзема)	ул. Аркадия Гайдара, 11	МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №355 «Чулпан»	Постоянное (бессрочное) пользование	Приказ управления земельных отношений №18-ф от 12.02.2007	под 2-этажное кирпичное здание детского сада-яслей (лит. А), с пристройками	10229,54	10229,54	10 230	-	-	-	-	без изменений
7а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	111	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 7 и 7а									10 340	-	-	-	-	-
8	нет	ул. Аркадия Гайдара, 11а	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	5 247	для жил.помещ.=0,98 на 1м2 жилой площади; для торг.помещ.= 0,08 га на 100 м2 торговой площади.	S норм.жил.=7520,3*0,98=7370 S норм.торг.=(53,6 * 8)*0,5=214 S норм. = 7370+214 = 7584	1: 0,7	-	вновь формируемый земельный участок
9	59:01:4311905:22 (соответствует материалам межзема)	ул. Аркадия Гайдара, 13	Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление Главы города №1655 от 09.08.1999	под здание школы	22505,66	22505,66	22 505	-	-	-	-	без изменений
10	нет	-	-	-	-	земельный участок для благоустройства территории	-	-	1 314	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
11	59:01:4311905:9 (соответствует материалам межзема)	ул. Крупской, 79а	Открытое акционерное общество «Пермглавснаб»	Аренда 3 года	Постановление администрации города № 3065 от 12.10.2004	для строительства торгового центра	1611,65	1611,65	1 612	-	-	-	-	без изменений

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
12	59:01:4311905:59 (соответствует материалам межземе- вания)	ул. Крупской, 79а	Шулькина Татьяна Владимировна, Трубин Сергей Владимирович, Трубина Наталья Александровна, Федорова Екатерина Владимировна, Бусырев Александр Павлович	Общая долевая собственность	Приказ департамента земельных отношений № 849-з от 12.05.2009	под здание торгового центра	4744,68	4744,68	4 744	по заданию на проектирование	-	-	-	без изменений
13	59:01:4311905:13 (соответствует материалам межземе- вания)	ул. Крупской, 79а	Открытое акционерное общество «Пермглавснаб»	Аренда 3 года	Постановление администрации города № 3065 от 12.10.2004	для строительства торгового центра	417,70	417,70	418	-	-	-	-	без изменений
14	нет	ул. Аркадия Гайдара, 13а	МУ Дирекция единого заказчика Мотовилихинского района ООО «Магазин №20 «Маяк»	Аренда 15 лет	Постановление Главы города №1035 от 26.05.1999	под жилой дом с магазином	2925,06	2925,06	3 090	для жилых помещ.= 0,74 на 1м2 жил.площади; для торг.помещ.= 0,06-0,08 га на 100 м2 торговой площади (при торговой площади от 250-650 м2); для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотрудника; для складов 3,4м2 на 1м склада.	S норм.жил.= 5369,6*0,74=3973 S норм.торг.= (418,9*7)*0,5=1466 S норм.склад.= (3,4*166,2)*0,5=282 S норм.учрежд.= (6*18,5)*0,5=56 S общ.= 3973+1466+282+56=5777	1: 0,5	375	+165 кв.м. - изменение границ участка по фактическому пользованию и красным линиям
15	нет	ул. Крупской, 81	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	2 118	для жилых помещ.= 1,04 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,04*2330,4=2424	1: 0,9	-	вновь формируемый земельный участок
16	нет	ул. Крупской, 83а	-	-	-	под бойлерную	-	-	678	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
17	нет	ул. Крупской, 79	Пермская контора «Росмьсорыбторг»	Постоянное (бессрочное) пользование	Решение ГИК №111 от 23.02.1967	для строительства 9 -этажного 54-квартирного жилого дома	2429,44	2411,90	2 869	для жилых помещ.= 1,04 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,04*2236,3=2326	1: 1,2	-	+457 кв.м. - изменение границ участка по фактическому пользованию и красным линиям
18	59:01:4311905:28 (соответствует материалам межземе- вания)	ул. Крупской, 83б	Государственное учреждение «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	Постоянное (бессрочное) пользование	Распоряжение Главы города №1740-р от 15.06.2000	под пункты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ)	158,28	158,28	158	-	-	-	-	без изменений
19	нет	-	-	-	-	земельный участок для устройства детской площадки	-	-	2 517	-	-	-	75	вновь формируемый земельный участок

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
20	нет	ул. Крупской, 83	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	3 917	для жилых помещений = 1,04 на 1м2 жил.площади; для торг.помещ.= 0,08 га на 100 м2 торговой площади.	S норм.жил.= 2270,3*1,04=2361 S норм.торг.= (60,8*8)*0,5=243 S общ.= 2361+243=2604	1: 1,5	500	вновь формируемый земельный участок
21	59:01:4311905:68	ул. Крупской, 85	-	-	-	под существующую трансформаторную подстанцию № 2109 ЭСК «Телецентр»	74,00	74,00	74	-	-	-	-	без изменений
22	нет	ул. Крупской, 85	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	7 729	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*5782,0=7745	1: 1	126	вновь формируемый земельный участок
23	59:01:4311905:11 (соответствует материалам межведомственного)	ул. Крупской, 85а	Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №30 от 11.01.1994	под существующее здание садоводов №79	12100,00	12109,00	12 109	-	-	-	-	без изменений
24	нет	ул. Пушкарская, 69	-	-	-	под строительство жилого 119-квартирного дома	-	-	7 093	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*5764,8=7725	1: 0,9	-	вновь формируемый земельный участок
25	нет	ул. Пушкарская, 63	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	5 195	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*4470,4=5990	1: 0,9	-	вновь формируемый земельный участок
26	59:01:4311905:7	ул. Пушкарская, 65	Жилищно-строительный кооператив №22	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №1044 от 18.11.1992	под многоквартирный жилой дом	4900,00	4900,43	4 407	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2742,2=3675	1: 1,2	-	+493 кв.м. - изменение границ участка по фактическому пользованию и красным линиям
27	нет	ул. Пушкарская, 67	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	7 542	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*5818,8=7797	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок
28	нет	-	-	-	-	под существующую трансформаторную подстанцию №2107	-	-	146	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
29	нет	ул. Пушкарская, 73	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	5 052	для жилых помещений = 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*4400,3=5896	1: 0,9	-	вновь формируемый земельный участок
30	нет	ул. Пушкарская	Кокшаров Геннадий Иванович	Аренда 3 года	Распоряжение Главы города №785-р от 17.03.2000	под металлический гараж	18,00	18,00	18	-	-	-	-	без изменений

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
31	нет	-	-	-	-	под существующую трансформаторную подстанцию № 2148	-	-	109	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
32	нет	-	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	3 654	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2735,3=3665	1: 1	89	вновь формируемый земельный участок
33	нет	ул. Пушкарская, 79	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	7 850	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади; для торг.помещ.= 0,08 га на 100 м2 торговой площади.	S норм.жил.= 5715,6*1,34=7659 S норм.торг.= (48,6*8)*0,5=194 S общ.= 7659+194=7853	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок
34	нет	-	-	-	-	под благоустройство территории и площадку для сбора ТБО	-	-	426	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
35	59:01:4311905:69	ул. Пушкарская, 81	-	-	-	под существующую трансформаторную подстанцию №2108 ЭСК «Суханки»	76,00	76,00	76	-	-	-	-	без изменений
36	нет	ул. Пушкарская, 75	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	7 893	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*5895,4=7900	1: 1	40	вновь формируемый земельный участок
37	59:01:4311905:66 (соответствует материалам межзема)	ул. Крупской, 87б	Собственники жилых и нежилых помещений	Общая долевая собственность	Постановление администрации города №1008 от 14.04.2004	под многоквартирный жилой дом	4190,10	4190,10	4 190	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2683,9=3596	1: 1,2	150	без изменений
38	нет	ул. Крупской, 87а	Жилищно-строительный кооператив №20	Общая долевая собственность	Протокол от 02.08.2006	под многоквартирный жилой дом	4300,00	4339,02	4 340	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2686=3599	1: 1,2	137	без изменений
39	59:01:4311905:14 (соответствует материалам межзема)	ул. Крупской, 89а	Жилищно-строительный кооператив №55	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №322 от 22.02.1996	под многоквартирный жилой дом	3786,19	3786,19	3 787	для жил.помещ.=1,52 на 1м2 жилой площади для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотрудника	S норм.жил. = 2676,7*1,52=4069 S норм.учрежд.= (18,5*18)*0,5=167 S норм. = 4069+167=4236	1: 0,9	-	без изменений
40	нет	ул. Крупской, 87	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	7 622	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*5793,4=7763	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок
41	59:01:4311905:15 (соответствует материалам межзема)	ул. Крупской, 91а	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №357»	Постоянное (бессрочное) пользование	Распоряжение Главы города №1088-р от 14.04.2000	под здание детского сада	9625,99	9625,99	9 626	-	-	-	-	без изменений

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
42	нет	ул. Крупской, 89	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	5 942	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади; для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотрудника.	S норм.жил.= 5748,6*1,34=7703 S норм.учрежд.= (10*18,5)*0,5=93 S норм. = 7703+93 =7796	1: 0,8	-	вновь формируемый земельный участок
43	59:01:4311905:16	ул. Старцева, 35в	Муниципальное Дошкольное Общеобразовательное учреждение «Детский сад №338»	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление Главы города №2234 от 20.08.2002	под здание детского сада №338	5905,70	5905,70	5 906	-	-	-	-	без изменений
44	нет	ул. Пушкарская, 81	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	5 917	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*4455,3=5970	1: 1	376	вновь формируемый земельный участок
45	59:01:4311905:18 (соответствует материалам межевания)	ул. Старцева, 35/3	Жилищно-строительный кооператив №28	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города №201 от 09.02.1994	под многоквартирный жилой дом	2558,00	2558,00	2 559	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2653,1=3555	1: 0,7	-	без изменений
45a	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	1 491	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 45 и 45a									4 050	-	3555	1: 1,1	-	-
46	нет	ул. Старцева, 37	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	5 218	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*4486,3=6012	1: 0,9	-	вновь формируемый земельный участок
47	нет	ул. Пушкарская, 83	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	7 743	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*5782,8=7749	1: 1	-	вновь формируемый земельный участок
48	нет	ул. Старцева, 35	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	5 387	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади; для торг.помещ.= 0,08 га на 100 м2 торговой площади.	S норм.жил.= 4398,4*1,34=5894 S норм.торг.= (57,9*8)*0,5=232 S общ.= 5894+232=6126	1: 0,9	-	вновь формируемый земельный участок
49	59:01:4311905:20	ул. Старцева, 35/2	Жилищно-строительный кооператив №61	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление № 744 от 23.05.1997	под многоквартирный жилой дом	2176,07	2176,07	2 176	для жилых помещений.= 1,34 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,34*2650,2=3551	1: 0,6	-	без изменений
49a	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	1 392	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 49 и 49a									3 568	-	3551	1: 1	-	-
50	59:01:4311905:17	ул. Старцева, 37/3	Жилищно-строительный кооператив №34	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление администрации города № 88 от 19.01.1996	под многоквартирный жилой дом	2609,00	2609,00	2 608	для жилых помещений.= 1,52 на 1м2 жил.площади.	S норм.жил.= 1,52*2681,3=4076	1: 0,6	-	без изменений

продолжение таблицы

Номер	Кадастровый номер	Адрес земельного участка	Землепользователь	Правовое положение	Разрешенное использование	Правоустанавливающие документы	Площадь по документам, кв.м.	Площадь с плана, кв.м.	Площадь по проекту, кв.м	Нормативный показатель площади участка на единицу	Нормативная площадь участка, кв.м	Соотношение (проектн./норматив)	Обременение для обеспечения проезда и прохода, кв.м	Примечание
50а	нет	-	-	-	-	дополнительный участок	-	-	2 228	-	-	-	-	вновь формируемый земельный участок
итого по участку 50 и 50а									4 836	-	4076	1: 1,2	-	-
51	59:01:4311905:64 (соответствует материалам межевания)	ул. Старцева, 37/2	Собственники жилых и нежилых помещений	Общая долевая собственность	Постановление администрации города №2784 от 14.09.2004	под многоквартирный жилой дом	3344,40	3344,40	3 344	для жил.помещ.=1,34 на 1м2 жилой площади; для организаций и учреждений.- 18,5 м2 на 1 сотрудника.	S норм.жил.= 2668,7*1,34=3576 S норм.учрежд.= (22*18,5)*0,5=204 S норм.= 3576+204=3780	1: 0,9	-	без изменений
52	нет	ул. Крупской, 93	-	-	-	под многоквартирный жилой дом	-	-	4 422	для жилых помещ.= 1,34 на 1м2 жил.площади; для торг.помещ.= 0,08 га на 100 м2 торговой площади.	S норм.жил.= 4421,4*1,34=5925 S норм.торг.= (58,3*8)*0,5=233 S общ.= 5925+233=6158	1: 0,7	-	вновь формируемый земельный участок